2023 оны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

2023.04.13

төг

Д/д	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Нийт төсөвт өртөг	2023 онд санхүүжих дүн /төг/	Нийт хуудасны тоо	Хуудасны тоо					Тендер зарлах хугацаа	Гэрээ байгуулах хугацаа	Зураг, төсвийн үнэ
						Магадлалын дүгнэлт	Зураг	Төсөв	Техникийн тодорхойлолт	Тайлбар бичиг CD			
1	ОНХСан	Авто пүү /Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ/	110,000,000.0	110,000,000.0	54	0	27	22	5	0	2023.04.13	2023.05.20	2,800,000.00
		Нийт дүн:	**110,000,000.0**	**110,000,000.0**	**54.0**	**-**	**27.0**	**22.0**	**5.0**	**-**	**-**	**-**	**2,800,000.0**

Хүлээлгэн өгсөн: Б.Батсүх /Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч/

Хүлээн авсан: Л.Жаргал /Орон нутгийн өмчийн газрын ня-бо /

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2023ОНХСан -9

Авто пүү:1

/Дархан-Уул, Дархан сум/

2023он

Дархан-Уул аймаг

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул, Дархан сум, Бараат хогийн цэг
4	Төсөвт өртөг	59,379,388.0төгрөг
5	Газрын ажил	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх 24м2, Суурийн нүх ухах гараар ухах 15м3, Суурийн нүхийг гараар засч ухах 1.2м3, Суурийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах 2.14м3, Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах 2.81м3,
6	Суурийн ажил	Суурийн улны бетон бэлтгэл хийх 1.15м3, Бетон суурь цутгах м100 11.8м3, Суурийн улны доод бүс төмөр бетоноор цутгах М-150 4.72м3, Хийцийг арматурчлах 0.67тн, Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 29.66м2, Суурийнд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх 11.54м2,
7	Хана, хамар ханын ажил	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой510мм-ийн тоосгон хана цемент зуурмагаар гагнаж өрөх 22.22м3, Парадед энгийн гоёлтой 250мм-ийн тоосгон хана цемент зуурмагаар гагнаж өрөх 4.12м3, Дээд төмөр бетон бүс цутгах М-150 1.55м3, Өрөг арматурчлах 0.21тн, 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15. 12. 14, Я18. 12. 22 17ш, 0.1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ18. 12. 22 3ш,
8	Шат, довжооны ажил	Шатны төмөр гишгүүр чигжиж цутгах 0.74м3,

9	Хаалга, цонхны ажил	Пластмассан вакум цонх хананд суулгах 4м2, Цонхны хуванцар тавцан угсрах 1.2м2, 2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах 1ш, Цонх, хаалганы зай завсарыг баллонтой ширшдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах 5.89м2,
10	Дээврийн ажил	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан угсрах ХНХ29-12 3ш, Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх 14.2м2, Дээврийн бетон тэгшилгээн 50мм-ийн зузаантай хийх 14.2м2, Шлакаар дээврийн дулаалга хийх 7.8м3, Дээврийн цементэн тэгшилгээ хийх 14.2м2, Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх 42.6м2, Налуу дээвэрт 3 үе шилэн бикрост бүрж хийх 30.68м2, Парапедны өрлөгийн дотор талыг гараар сайн чанартай шавардах 16.5м2, Дээвэрт гарах нийлмэл төмөр шат угсрах 0.012тн, Дээврийн ус зайлуулах /plast-dash/ хуванцар систем угсрах ОХУ 2ком
11	Шалны ажил	Шалны бетон бэлтгэл хийх 15см 1.4м3, Цементэн зуурмаг дээр ваарaн хавтанцар наах 9.36м2,
12	Гадна заслын ажил	200мм хүртэл өргөн амалгааг цементэн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах 3.09у/м, Гадна ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах 60.03м2, Гадна хана усан эмульсэн будгаар өнгө гарган будах 60.03м2, Гадна хананы хаяавч /цоколь/-ын хананд вааранцар хавтан наах 4.94м2,
13	Дотор заслын ажил	Дотор хана, таазыг шавардах 40.67м2, Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах 5.97м2, Дотор хана, таазанд цагаан өнгийн замаск татах 40.67м2, Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульс будгаар дотор таазыг 2 үе будах 9.36м2, Хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах 31.31м2, Цонхны амалгаа цагаан тосон будгаар гар аргаар ердийн будах 5.97м2,
14	Бусад ажил	Бетон хаяавч цутгах 1.31м3, Цахилгаан радиатор суурилуулах 10-12м2 талбайг халаах 1ком,
15	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах 1ш, Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 2х2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх 24м, Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 5х10мм огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас 18м, Далд угсрах унтраалга тавих 2ш, Солиур залгуур далд тавих 2ш, Унтраалга, разетканы хайрцаг угсрах 3ш, Утас салбарлах хайрцаг угсрах 2ш, Эгнээндээ 2 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2ш, Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах 1ш,
16	Газардуулгын ажил	12мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар

		ажилгаагаар зоох 4ш, Газардуулгын шинийг угсрах 6м, 50х50х5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох 6ш,
17	Авто пүүний ажил	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих 61.3м3, Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 6м3, Суурийн улны бетон бэлтгэл хийх 6м3, Суурийн улны доод бүс төмөр бетоноор цутгах М-150 4м3, Пүүний суурийн төмөр бетон шал болон хана цутгах 18.9м3
18	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 1-ээс доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
19	Зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажид гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх
20	Баталгаа	Ашиглалтад орсоноос хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
21	Зураг төсөв	2,800,000.0 төгрөг
22	Санхүүжилт	59,379,388.0төгрөг
23	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан: аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2023ОНХСан -9

Авто пүү:2

/Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ/

/Дархан-Уул, Дархан сум/

2023он Дархан-Уул аймаг

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул, Дархан сум, Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ
4	Төсөвт өртөг	50,620,612.0төгрөг
5	Хийгдэх ажил	Авто пүү нийлүүлж суурилуулах, тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг нийлүүлэх.
6	Давцангийн урт	60тн даацтай тавцан угсрах
7	Налуу давцангийн урт	Тус бүр 1 метр
8	Давцангийн өргөн	3 метр
9	Пүү	60тн-с багагүй /Стандарт хэмжил зүйн газраас туришлт тохируулга хийлгэнэ/
10	Индикатор	Индикатор нь баримт хэвлэдэг байх. Орчин үеийн
11	Суурин компьютер 1ш	1. Dell i5 computer иж бүрэн Dell 24inch Дэлгэц Процессор / CPU: Intel® i5 10th Generation Шуурхай санах ой / RAM: 2x8GB, 16GB DDR4 Хатуу диск / SSD: 256gb SSD Хатуу диск / HDD: 1TB HDD Үйлдлийн Систем / OS: Windows 10 pro 64-bit Дагалдах хэрэгсэл: Компьютерын марктай ижил гар, хулгана, пад нийлүүлнэ. 2. Пүү /Программ хангамж нийлүүлнэ/
12	Хяналтын камер, дэлгэц 1ком	Хяналтын камер 2ш /Дотор болон гадна, Pixel Pitch 4mm байх/, Dell 19inch Дэлгэц 1ш, хяналтын камер болон бусад холбох хэрэгсэлийн хамт суурилуулна/
13	Туслах тоног төхөөрөмж	Аюулгүйн байдлаас сэргийлсэн хашлагатай байх, шон, хонх, анивчдаг гэрэл, хурдны тэмдэг гэх мэт,
14	Нэмэлт	Захиалагч талын электрон жин суурилуулах газарт суурилуулж, холбогдох тохиргоог хийж, бүрэн ажиллагаанд оруулан, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулан техникийн бичиг баримтын хамт хүлээлгэн

		өгч пүүний операторыг сургаж дадлагажуулна.
15	Баталгаат хугацаа	1 жил

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга П.Батсүх

Боловсруулсан: аймгийн Ерөнхий эдийн засагч Б.Батсүх