ЗУРАГ ТӨСЛИЙН “БУРХАНТ-ОРД” ХХК

Объектын нэр: Дархан-Уул аймаг. Дархан сум.

АВТОМАШИНЫ ЭЛЕКТРОН ЖИН, ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН БАЙРНЫ БУА-ЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 110 000 000 төгрөг

Төсөв тооцсон: Мэргэшсэн төсөвчин /М.Түмэндэмбэрэл/

2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**12 115 542**
2	**Материал**	**24 329 763**
3	**Тээвэр**	**492 230**
4	**Машин ашиглалт**	**1 302 527**
	Шууд зардлын дүн	**38 240 062**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**4 475 225**
6	**Ашиг / 15%/**	**6 407 293**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**49 122 581**
7	**НӨАТ 10%**	**4 912 258**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**88 421**
	Дүн	**54 123 259**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**982 452**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2 800 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**491 226**
	Дүн	**58 396 937**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**982 452**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**50 620 612**
	Дүн	**110 000 000**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	24	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-040-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	15	2.9 / 2	2.66 /	39.889 /	6056 / 5212	241571 /	241 571
01-060-03	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	1.2	2.9 / 2	4.86 /	5.836 /	6056 / 5212	35340 /	35 340
01-070-03	Суурийн нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.14	1.4 / 2	2.19 /	4.69 /	4648 / 5212	21801 /	21 801
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2.81	2.0 / 2	4.36 /	12.252 /	5212 / 5212	63855 /	63 855

Нийт Хүн/цаг: 62.67 / 0 *Үндсэн цалин:* 362 568

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 61 637

Нэмэгдэл цалин: 134 150

Нийт цалин: 558 354

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 75 378

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 75 936

Ажиллах хүчний зардал: **709 668**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн улны бетон бэлтгэл хийх	м3	1.15	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.877 / 1.71	5587 / 5212	4897 / 8907	13 804
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	11.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	41.129 / 16.76	6150 / 5212	252943 / 87332	340 275
06-100-10	Суурийн улны доод бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	4.72	3.0 / 2	3.9 / 2.02	18.395 / 9.53	6150 / 5212	113128 / 49693	162 821
08-100-05	Хийцийг арматурчлах	тн	0.67	2.3 / 2	71.07 / 4.24	47.617 / 2.84	5493 / 5212	261560 / 14806	276 366
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	29.66	2.9 / 2	0.49 / 0.01	14.602 / 0.24	6056 / 5212	88427 / 1237	89 664

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-040-04	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	11.54	2.2 / 2	0.34 / 0.04	3.911 / 0.45	5399 / 5212	21115 / 2346	23 461

Нийт Хүн/цаг: 126.53 / 31.53 *Үндсэн цалин:* 906 391

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 154 086

Нэмэгдэл цалин: 335 365

Нийт цалин: 1 395 842

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 188 439

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 189 835

Ажиллах хүчний зардал: **1 774 115**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-06	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 510 мм-ийн тоосгон хана цемент зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	22.22	2.9 / 2	4.96 / 2.22	110.313 / 49.33	6056 / 5212	668058 / 257100	925 158
08-060-04	Парапед энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.12	2.9 / 2	6.2 / 2.22	25.546 / 9.15	6056 / 5212	154709 / 47671	202 380
06-100-10	Дээд төмөр бетон бүс цутгах М-150	м3	1.55	3.0 / 2	13.9 / 2.02	21.541 / 3.13	6150 / 5212	132475 / 16319	148 794
08-100-05	Өрөг арматурчлах	тн	0.21	2.3 / 2	71.07 / 4.24	14.925 / 0.89	5493 / 5212	81981 / 4641	86 622
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15.12.14,Я18.12.22	ш	17	3.0 / 2	0.59 / 0.06	9.981 / 1.02	6150 / 5212	61381 / 5316	66 698
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ18.12.22	ш	3	3.0 / 2	0.59 / 0.06	1.761 / 0.18	6150 / 5212	10832 / 938	11 770

Нийт Хүн/цаг: 184.07 / 63.7 *Үндсэн цалин:* 1 441 422

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 245 042

Нэмэгдэл цалин: 533 326

Нийт цалин: 2 219 790

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 299 672

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 301 891

Ажиллах хүчний зардал: **2 821 353**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	0.74	3.0 / 2	37.48 / 2	27.735 / 1.48	6150 / 5212	170571 / 7714	178 285

Нийт Хүн/цаг:	27.74 / 1.48	*Үндсэн цалин:*	178 285
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	30 308
		Нэмэгдэл цалин:	65 966
		Нийт цалин:	274 559
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	37 066
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	37 340
		Ажиллах хүчний зардал:	**348 965**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-05	Пластмассан вакум цонх хананд суулгах	м2	4	3.6 / 2	0.88 / 0.05	3.524 / 0.2	6613 / 5212	23304 / 1022	24 326
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.2	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.555 / 0.04	6304 / 5212	3499 / 198	3 697
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / 0.15	7.77 / 0.15	6150 / 5212	47787 / 798	48 585
10-600-05	Цонх,хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.89	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.895 / 0.07	6150 / 5212	5506 / 368	5 874

Нийт Хүн/цаг:	12.74 / 0.46	*Үндсэн цалин:*	82 482
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	14 022
		Нэмэгдэл цалин:	30 518
		Нийт цалин:	127 023
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	17 148
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	17 275
		Ажиллах хүчний зардал:	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

161 446

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-520-11	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан угсрах ХНХ29х12	ш	3	3.5 / 2	2.61 / 1.02	7.818 / 3.06	6536 / 5212	51096 / 15949	67 045
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	14.2	2.2 / 2	0.21 / 0.01	3.039 / 0.18	5399 / 5212	16406 / 925	17 332
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	14.2	2.5 / 2	0.1 / 0.07	1.463 / 0.95	5680 / 5212	8308 / 4959	13 266
12-060-07	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	7.8	2.0 / 2	0.00 / 0.8	0.008 / 6.24	5212 / 5212	41 / 32523	32 564
12-070-04	Дээврийн цементэн тэгшилгээ хийх	м2	14.2	2.7 / 2	0.16 / 0.02	2.299 / 0.23	5868 / 5212	13490 / 1199	14 689
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	42.6	2.0 / 2	0.01 / 0.00	0.392 / 0.04	5212 / 5212	2043 / 222	2 265
12-010-04	Налуу дээвэрт 3 үе шилэн бикрост бүрж хийх	м2	30.68	2.9 / 2	0.52 / 0.09	15.987 / 2.67	6056 / 5212	96819 / 13912	110 731
15-010-04	Парапедны өрлөгийн дотор талыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	16.5	3.5 / 2	1.61 / 0.07	26.512 / 1.17	6536 / 5212	173284 / 6106	179 390
09-070-05	Дээвэрт гарах нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.012	3.8 / 2	16.43 / 2.9	0.197 / 0.03	6767 / 5212	1334 / 181	1 515
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах /plast-dach/ хуванцар систем угсрах ОХУ	ком	2	4.0 / 2	5.34 / 0.01	10.68 / 0.02	6921 / 5212	73916 / 115	74 031

Нийт Хүн/цаг:	68.39 / 14.6	*Үндсэн цалин:*	512 827
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	87 181
		Нэмэгдэл цалин:	189 746
		Нийт цалин:	789 754
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	106 617
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	107 407
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 003 778**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Шалны бетон бэлтгэл хийх 15см	м3	1.4	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.067 / 2.08	5587 / 5212	5962 / 10843	16 805
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах	м2	9.36	3.1 / 2	0.94 / 0.15	8.773 / 1.45	6227 / 5212	54630 / 7562	62 192

Нийт Хүн/цаг:	9.84 / 3.53	*Үндсэн цалин:*	78 997
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	13 429
		Нэмэгдэл цалин:	29 229
		Нийт цалин:	121 655
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	16 423
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16 545
		Ажиллах хүчний зардал:	**154 623**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цементэн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	3.09	3.5 / 2	0.37 / 0.02	1.139 / 0.05	6536 / 5212	7446 / 269	7 715
15-010-04	Гадна ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	60.03	3.5 / 2	1.61 / 0.07	96.456 / 4.26	6536 / 5212	630438 / 22214	652 652
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар өнгө гарган будах	м2	60.03	3.4 / 2	0.77 / 0.01	46.187 / 0.3	6459 / 5212	298322 / 1564	299 887
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	4.94	3.5 / 2	0.89 / 0.08	4.376 / 0.4	6536 / 5212	28601 / 2060	30 660

Нийт Хүн/цаг:	148.16 / 5.01	*Үндсэн цалин:*	990 914
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	168 455
		Нэмэгдэл цалин:	366 638
		Нийт цалин:	1 526 008
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	206 011
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	207 537
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 939 556**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Дотор хана,таазыг шавардах	м2	40.67	3.2 / 2	1.14 / 0.06	46.457 / 2.43	6304 / 5212	292867 / 12655	305 522
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	5.97	3.5 / 2	2.11 / 0.11	12.606 / 0.63	6536 / 5212	82391 / 3298	85 689
15-870-04	Дотор хана,таазанд цагаан өнгийн замаск татах	м2	40.67	3.0 / 2	0.38 / 0.01	15.455 / 0.24	6150 / 5212	95046 / 1272	96 318
15-870-17	Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульсэн будгаар дотор таазыг 2 үе будах	м2	9.36	3.6 / 2	0.39 / 0	3.641 / 0	6613 / 5212	24078 / 0	24 078
15-180-10	Хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	31.31	2.9 / 2	0.27 / 0.00	8.579 / 0.05	6056 / 5212	51954 / 245	52 199
15-190-13	Цонхны амалгаа цагаан тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	5.97	3.5 / 2	0.55 / 0.00	3.267 / 0.01	6536 / 5212	21356 / 37	21 393

Нийт Хүн/цаг: 90 / 3.36 *Үндсэн цалин:* 585 198

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 99 484

Нэмэгдэл цалин: 216 523

Нийт цалин: 901 205

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 121 663

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 122 564

Ажиллах хүчний зардал: **1 145 432**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	1.31	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.998 / 1.95	5587 / 5212	5579 / 10146	15 725
18-170-14	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 10-12м2 талбайг халаах	ком	1	3.4 / 2	1.99 / 0.00	1.988 / 0.00	6459 / 5212	12840 / 16	12 856

Нийт Хүн/цаг: 2.99 / 1.95 *Үндсэн цалин:* 28 581

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4 859

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	10 575
Нийт цалин:	44 014
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5 942
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5 986
Ажиллах хүчний зардал:	**55 942**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 2х2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	24	2.8 / 2	0.07 / 0.03	1.608 / 0.72	5962 / 5212	9587 / 3753	13 340
20-200-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 5х10мм огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас	м	18	3.0 / 2	0.56 / 0.00	10.08 / 0.02	6150 / 5212	61992 / 94	62 086
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.01	6150 / 5212	2583 / 42	2 625
20-230-08	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.22 / 0.00	0.44 / 0.00	6150 / 5212	2706 / 21	2 727
38-440-04	Унтраалга,разетканы хайрцаг угсрах	ширхэг	3	3.3 / 2	0.93 / 0.03	2.79 / 0.1	6381 / 5212	17803 / 500	18 303
38-440-04	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	2	3.3 / 2	0.93 / 0.03	1.86 / 0.06	6381 / 5212	11869 / 334	12 202
20-260-12	Эгнээндээ 2 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2	3.0 / 2	1.12 / 0.02	2.24 / 0.04	6150 / 5212	13776 / 208	13 984
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1	3.6 / 2	1.04 / 0.00	1.04 / 0.00	6613 / 5212	6878 / 16	6 893

Нийт Хүн/цаг: 26.82 / 1.66 *Үндсэн цалин:* 178 275

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	30 307
Нэмэгдэл цалин:	65 962
Нийт цалин:	274 544
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	37 063
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	37 338

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **348 945**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-04	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	4	2.0 / 2	0.72 / 0.02	2.88 / 0.07	5212 / 5212	15011 / 371	15 382
38-350-11	Газардуулгын шинийг угсрах	м	6	3.4 / 2	0.23 / 0.01	1.38 / 0.05	6459 / 5212	8913 / 275	9 189
38-350-09	50x50x5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6	2.0 / 2	0.72 / 0.07	4.32 / 0.45	5212 / 5212	22516 / 2345	24 861

Нийт Хүн/цаг: 8.58 / 0.57 *Үндсэн цалин:* 49 432

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8 403

Нэмэгдэл цалин: 18 290

Нийт цалин: 76 125

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 10 277

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 10 353

Ажиллах хүчний зардал: **96 754**

АВТО ПҮҮНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-02	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскдватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	61.3	2.0 / 2	0.01 /	0.742 /	5212 / 5212	3866 /	3 866
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6	2.1 / 2	5.03 / 3.26	30.159 / 19.56	5306 / 5212	160024 / 101947	261 970
06-010-04	Суурийн улны бетон бэлтгэл хийх	м3	6	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.573 / 8.92	5587 / 5212	25550 / 46470	72 021
06-100-10	Суурийн улны доод бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	4	3.0 / 2	3.9 / 2.02	15.589 / 8.08	6150 / 5212	95871 / 42113	137 984
06-010-25	Пүүний суурийн төмөр бетон шал болон хана цутгах	м3	18.9	3.0 / 2	1.89 / 1	35.785 / 18.9	6150 / 5212	220079 / 98507	318 586

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	86.85 / 55.46	*Үндсэн цалин:*	794 427
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	135 053
		Нэмэгдэл цалин:	293 938
		Нийт цалин:	1 223 418
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	165 161
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	166 385
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 554 964**
	855.37 / 183.3		***6 189 799***
			1 052 266
			2 290 226
			9 532 291
			1 286 859
			1 296 392
			12 115 542

Дархан-Уул аймаг.

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

		0	0	0
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	0.53	59489	31 409
2028	5 тн-ын кран	1.28	0	0
2028	5тн-ын кран	0.12	88573	10 948
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.68	40590	27 682
13002	Угсралтын агергат	0.09	1	0
5002	Таслагч	0.92	600	551
5001	Тавлагч	1.79	3940	7 038
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.54	35760	54 927
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	6.05	2531	15 313
11004	Цахилгаан өрөм	1.18	54000	63 569
2001	Цамхагт кран 5-8тн	0.3	90105	26 899
1017	Бульдозер	0.01	8000	77
	Авто машин	12	59489	714 062
2028	Автокран 5тн	3.28	8000	26 269
13200	Автомашин	0.83	0	0
2027	Автакран	11.93	18989	226 464
3033	Гагнуурын аппарат	12.18	7992	97 321
9023	Гүний доргиур	0.92	0	0
5003	Дрель	3.83	0	0
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3			1 302 527

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

1-0030	90 градусын булан	ш	0.75	13520	10 140
1-3825	Суурийн төмөр бүтээц	кг	6	1500	9 000
3-5114	Сэлгэх розетка	ш	2	5000	10 000
1-5072	Силикон	кг	0.096	13000	1 248
1-4271	Ус	м3	27.1527	2000	54 305
1-5012	Ус гадагшлуулагч булан	у/м	0.75	9300	6 975
1-5014	Ус зайлуулагч хэвтээ хуванцар ховоо 3м	у/м	6	23600	141 600
1-4542	Уулын элс	м3	14.8812	5000	74 406
3-5118	Унтраалга	ш	2	4500	9 000
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	0.6	12000	7 200
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	0.1735	11000	1 909
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг	1.2	3000	3 600
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	2.1	1500	3 150
1-5252	Тогтоогч төмөр	ш	12	2860	34 320
3-6374	Тоосны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ш	1	12500	12 500
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.567	3200	1 814
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	0.444	1200	533
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	29.1021	20000	582 042
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	1.224	21000	25 704
2-2843	Хуванцар хоолой	м	0.48	1200	576
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	0.04	1200	48
1-1690	Хучилтын нүхтэй хавтан хнх 29х12	ш	3	290000	870 000
1-5013	Ховооны залгаас	ш	2	8720	17 440
1-5073	Хоолойн залгаас,тогтоогч	ш	4	5330	21 320
1-0051	Хар тос	кг	0.5042	1200	605
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	89.076	2500	222 690
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	15.762	1500	23 643
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	13.4675	3500	47 136
1-4334	Хайрга	м3	36.0337	20000	720 674
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	7.5	22000	165 000
1-0811	Чулуугүй бикрост хар цаас	м2	77.0068	4000	308 027
1-0678	Чулуутай бикрост хар цаас	м2	38.35	4500	172 575
3-6519	Чимхүүрт хайрцаг у-409	ш	5	1000	5 000
2-1354	Цахилгаан радиатор	ком	1	165000	165 000
1-0239	Цагаан тосон будаг	кг	1.8328	8000	14 662
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.0373	6500	242
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	0.034	2500	85
1-4025	Цемент	тн	7.8684	350000	2 753 944
1-4025	Цемент м-400	тн	6.31	350000	2 208 501
1-0861	Шураг	кг	0.4	2500	1 000
1-1264	Шингэн шил	кг	5.77	3500	20 195
1-4300	Шалны хавтанцар 60х60	м2	9.7344	22000	214 157
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	0.75	13000	9 750
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	1.4725	11000	16 198
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	4.94	18500	91 390
1-0879	Электрод э-42	кг	50.1186	3500	175 415
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	0.1722	6000	1 033
1-0211	Эмульс /солонгос/	кг	22.6913	7500	170 185
1-2696	Ялуу я 22	ш	17	28000	476 000
1-2696	Ялуу дя 22	ш	3	58000	174 000
1-5072	Юулуур	ш	0.75	15730	11 798
1-5010	Босоо ус зайлуулагч ховоо 3м	у/м	2	35400	70 800

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

3-4149	Бортого	ш	0.48	300	144
1-0421	Бууны сум	ш	6	1000	6 000
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	67.8	3100	210 180
	Бүргэд хаалга	ш	1	500000	500 000
1-0733	Арматур	тн	1.2903	2600000	3 354 777
1-0733	Арматур,төмөр хийц	тн	1.2368	2600000	3 215 722
1-4543	Голын элс	м3	32.456	14000	454 384
1-0744	Газардуулгын шин	кг	7.74	3100	23 994
1-0744	Газардуулагч д=12мм	кг	10.8	3100	33 480
1-3825	Ган бүтээц	кг	12	3200	38 400
1-4054	Гөлтгөнө	кг	0.0025	500	1
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	6.3445	1000	6 345
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	9.9879	500000	4 993 930
1-0128	Дюбель хадаас	кг	0.04	3000	120
2-5000	Замаск	кг	48.804	800	39 043
3-2820	Зэс бүрээстэй утас 1х2,5 мм2	м	24.72	1000	24 720
3-1163	Зэс бүрээстэй кабель 5х10 мм2	м	18.36	2600	47 736
3-6422	Лед гэрэлтүүлэгч	ш	2	22000	44 000
	Кронштейн	ш	4	600	2 400
1-0410	Маажин	кг	3.5682	5500	19 625
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	0.002	300000	600
1-5302	Пластмассан вакум цонх	м2	4.08	220000	897 600
3-3734	Оролтын самбар ес	ком	1	200000	200 000
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	7.9527	8000	63 622
1-4272	Үнс	м3	8.58	0	0
1-5015	Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульс	кг	1.9207	7500	14 405

24 329 763

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.309	618	0.309	1	1	960.47	297
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0019	0	1	0	0
					618					297

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	6.355	12 710	6.355	1	1	960.47	6 104
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.729	3 646	1.094	8	1	373.4	3 268
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	20000	15.333	306 658	0.521	4	2	635.53	1 325
1-0051	Хар тос	кг	1200	0.504	605	0.001	4	2	635.53	1
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	71.184	177 960	0.08	4	2	635.53	204
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	6.23	21 806	0.007	4	2	635.53	18
1-4334	Хайрга	м3	20000	11.358	227 161	19.877	6	1	415.61	49 566
1-4025	Цемент	тн	350000	3.905	1 366 768	3.983	4	1	478.4	7 622
1-1264	Шингэн шил	кг	3500	5.77	20 195	0.006	4	2	635.53	16
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	11.8	41 300	0.024	4	2	635.53	60
1-0733	Арматур	тн	2600000	0.59	1 534 000	0.59	4	1	478.4	1 129
1-4543	Голын элс	м3	14000	11.077	155 078	18.277	6	1	415.61	45 577
				Хог, хаягдлын зардал:		0.3049	0	1	0	0
					3 867 889					114 891

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4.601	9 203	4.601	1	1	960.47	4 420

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	5000	9.829	49 144	14.743	8	1	373.4	44 041
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	20000	1.922	38 440	0.065	4	2	635.53	166
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	1.349	4 720	0.002	4	2	635.53	4
1-4334	Хайрга	м3	20000	1.111	22 229	1.945	6	1	415.61	4 850
1-4025	Цемент	тн	350000	0.416	145 693	0.425	4	1	478.4	812
1-4028	Цемент м-400	тн	350000	0.997	348 962	1.017	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	3.875	13 563	0.008	4	2	635.53	20
1-2696	Ялуу я 22	ш	28000	17	476 000	1.7	4	1	478.4	3 253
1-2696	Ялуу дя 22	ш	58000	3	174 000	0.3	4	1	478.4	574
1-0733	Арматур	тн	2600000	0.194	503 750	0.194	4	1	478.4	371
1-4543	Голын элс	м3	14000	0.822	11 510	1.356	6	1	415.61	3 383
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	500000	9.988	4 993 930	39.702	3	1	516.48	61 515
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3963	0	1	0	0
					6 791 142					**123 409**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.145	289	0.145	1	1	960.47	139
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.007	33	0.01	8	1	373.4	30
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	0.444	533	0.000	4	1	478.4	1
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	0.141	492	0.000	4	2	635.53	0
1-4334	Хайрга	м3	20000	0.533	10 665	0.933	6	1	415.61	2 327
1-4025	Цемент	тн	350000	0.193	67 487	0.197	4	1	478.4	376
1-0733	Арматур	тн	2600000	0.007	17 027	0.007	4	1	478.4	13
1-4543	Голын элс	м3	14000	0.394	5 522	0.651	6	1	415.61	1 623
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0117	0	1	0	0
					102 048					**4 508**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	13000	0.096	1 248	0.000	0	1	0	0
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	12000	0.6	7 200	0.001	0	1	0	0
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	21000	1.224	25 704	0.012	0	2	0	0
1-0861	Шураг	кг	2500	0.4	1 000	0.000	4	2	635.53	1
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	13000	0.75	9 750	0.001	4	2	635.53	2
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	11000	1.472	16 198	0.002	4	2	635.53	5
	Бүргэд хаалга	ш	500000	1	500 000	0.1	4	2	635.53	254
1-5302	Пластмассан вакум цонх	м2	220000	4.08	897 600	0.21	4	2	635.53	534
				Хог, хаягдлын зардал:		0.002	0	1	0	0
					1 458 700					**796**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0030	90 градусын булан	ш	13520	0.75	10 140	0.001	4	2	635.53	2
1-4271	Ус	м3	2000	1.039	2 078	1.039	1	1	960.47	998
1-5012	Ус гадагшлуулагч булан	у/м	9300	0.75	6 975	0.013	4	1	478.4	24
1-5014	Ус зайлуулагч хэвтээ хуванцар ховоо 3м	у/м	23600	6	141 600	0.012	4	1	478.4	23
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.899	4 493	1.348	8	1	373.4	4 026
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг	3000	1.2	3 600	0.001	4	2	635.53	4
1-5252	Тогтоогч төмөр	ш	2860	12	34 320	0.014	4	2	635.53	34
1-1690	Хучилтын нүхтэй хавтан хнх 29х12	ш	290000	3	870 000	3.06	4	1	478.4	5 856
1-5013	Ховооны залгаас	ш	8720	2	17 440	0	4	1	478.4	0
1-5073	Хоолойн залгаас,тогтоогч	ш	5330	4	21 320	0.004	4	1	478.4	8
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	17.892	44 730	0.02	4	2	635.53	51
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1500	15.762	23 643	0.017	4	2	635.53	42
1-4334	Хайрга	м3	20000	0.464	9 275	0.812	6	1	415.61	2 024
1-0811	Чулуугүй бикрост хар цаас	м2	4000	77.007	308 027	0.082	4	2	635.53	208
1-0678	Чулуутай бикрост хар цаас	м2	4500	38.35	172 575	0.122	4	2	635.53	310
1-4025	Цемент	тн	350000	0.295	103 209	0.301	4	1	478.4	576

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	3500	0.048	167	0	4	2	635.53	0
1-5072	Юулуур	ш	15730	0.75	11 798	0.001	4	1	478.4	1
1-5010	Босоо ус зайлуулагч ховоо 3м	у/м	35400	2	70 800	0.013	4	2	635.53	32
1-4543	Голын элс	м3	14000	0.495	6 924	0.816	6	1	415.61	2 035
1-3825	Ган бүтээц	кг	3200	12	38 400	0.016	4	1	478.4	30
1-0128	Дюбель хадаас	кг	3000	0.04	120	0	4	2	635.53	0
1-4272	Үнс	м3	0	8.58	0	0.009	4	3	851.36	29
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0462	0	1	0	0
					1 901 633					**16 313**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1.025	2 049	1.025	1	1	960.47	984
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.215	1 077	0.323	8	1	373.4	965
1-4334	Хайрга	м3	20000	0.857	17 136	1.499	6	1	415.61	3 739
1-4025	Цемент	тн	350000	0.305	106 799	0.311	4	1	478.4	596
1-4300	Шалны хавтанцар 60х60	м2	22000	9.734	214 157	0.285	4	1	478.4	545
1-4543	Голын элс	м3	14000	0.942	13 195	1.555	6	1	415.61	3 878
					Хог, хаягдлын зардал:	0.03	0	1	0	0
					354 413					**10 707**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1.019	2 039	1.019	1	1	960.47	979
1-4542	Уулын элс	м3	5000	2.172	10 859	3.258	8	1	373.4	9 732
1-4025	Цемент	тн	350000	0.018	6 224	0.018	4	1	478.4	35
1-4028	Цемент м-400	тн	350000	0.289	101 066	0.295	4	1	478.4	564
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	18500	4.94	91 390	0.163	4	1	478.4	312
1-0211	Эмульс /солонгос/	кг	7500	22.691	170 185	0.029	4	2	635.53	74

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0287	0	1	0	0
	381 763				11 696

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	2.297	4 594	2.297	1	1	960.47	2 206
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.993	4 966	1.49	8	1	373.4	4 450
1-0239	Цагаан тосон будаг	кг	8000	1.833	14 662	0.002	4	2	635.53	6
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	0.037	242	0	4	2	635.53	0
1-4025	Цемент	тн	350000	0.508	177 689	0.619	4	1	478.4	1 185
1-4028	Цемент м-400	тн	350000	0.016	5 474	0.016	4	1	478.4	31
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.172	1 033	0.000	4	2	635.53	1
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	1000	6.345	6 345	0.007	4	1	478.4	13
2-5000	Замаск	кг	800	48.804	39 043	0.05	4	2	635.53	127
1-0410	Маажин	кг	5500	3.568	19 625	0.004	4	2	635.53	11
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8000	7.953	63 622	0.01	4	2	635.53	26
1-5015	Startex 8100 дотоод заслын хамгаалалтын эмульс	кг	7500	1.921	14 405	0.002	4	2	635.53	6
				Хог, хаягдлын зардал:		0.027	0	1	0	0
					351 700					8 061

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.521	1 042	0.521	1	1	960.47	500
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	2.1	3 150	0.002	4	2	635.53	6
1-4334	Хайрга	м3	20000	0.802	16 034	1.403	6	1	415.61	3 499
2-1354	Цахилгаан радиатор	ком	165000	1	165 000	0.027	4	2	635.53	69
1-4025	Цемент	тн	350000	0.214	74 827	0.218	4	1	478.4	417
1-4543	Голын элс	м3	14000	0.882	12 346	1.455	6	1	415.61	3 629
	Кронштейн	ш	600	4	2 400	0.07	4	2	635.53	177

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0222 0 1 0 0

274 800 8 297

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Суурийн төмөр бүтээц	кг	1500	6	9 000	0.006	4	1	478.4	11
3-5114	Сэлгэх розетка	ш	5000	2	10 000	0.016	4	2	635.53	41
3-5118	Унтраалга	ш	4500	2	9 000	0.002	4	2	635.53	5
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.174	1 909	0.000	4	2	635.53	1
3-6374	Тоосны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ш	12500	1	12 500	0.012	4	2	635.53	31
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1200	0.48	576	0	4	3	851.36	0
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	1200	0.04	48	0	4	3	851.36	0
3-6519	Чимхүүрт хайрцаг у-409	ш	1000	5	5 000	0.004	4	2	635.53	9
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.034	85	0	4	2	635.53	0
3-4149	Бортого	ш	300	0.48	144	0	4	2	635.53	0
1-0421	Бууны сум	ш	1000	6	6 000	0.031	4	2	635.53	78
1-4054	Гөлтгөнө	кг	500	0.003	1	0	4	1	478.4	0
3-2820	Зэс бүрээстэй утас 1х2,5 мм2	м	1000	24.72	24 720	0.002	4	2	635.53	6
3-1163	Зэс бүрээстэй кабель 5х10 мм2	м	2600	18.36	47 736	0.006	4	2	635.53	14
3-6422	Лед гэрэлтүүлэгч	ш	22000	2	44 000	0.024	4	2	635.53	61
3-2976	Пргг-500 утас 1.5мм2	км	300000	0.002	600	0	4	2	635.53	0
3-3734	Оролтын самбар ес	ком	200000	1	200 000	0.119	4	2	635.53	303

Хог, хаягдлын зардал: 0.0013 0 1 0 0

371 319 560

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	0.204	714	0.000	4	2	635.53	1
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3100	67.8	210 180	0.068	4	1	478.4	130

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин	кг	3100	7.74	23 994	0.008	4	1	478.4	15
1-0744	Газардуулагч д=12мм	кг	3100	10.8	33 480	0.011	4	1	478.4	21
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0005	0	1	0	0
					268 368					166

АВТО ПҮҮНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	9.841	19 683	9.841	1	1	960.47	9 452
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.038	188	0.056	8	1	373.4	169
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3200	0.567	1 814	0.001	0	1	0	0
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	20000	11.847	236 943	0.403	4	2	635.53	1 024
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	5.748	20 118	0.007	4	2	635.53	17
1-4334	Хайрга	м3	20000	20.909	418 174	36.59	6	1	415.61	91 243
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22000	7.5	165 000	12.75	0	1	0	0
1-4025	Цемент	тн	350000	2.015	705 247	2.055	4	1	478.4	3 933
1-4028	Цемент м-400	тн	350000	5.009	1 753 000	5.109	4	1	478.4	9 776
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	34.192	119 672	0.068	4	2	635.53	174
1-0733	Арматур	тн	2600000	0.5	1 300 000	0.5	4	1	478.4	957
1-0733	Арматур,төмөр хийц	тн	2600000	1.237	3 215 722	1.237	4	1	478.4	2 367
1-4543	Голын элс	м3	14000	17.844	249 810	29.442	6	1	415.61	73 418
					Хог, хаягдлын зардал	0.5884	0	1	0	0
					8 205 370					192 530
					Хог, хаягдлын зардал:	1.4609	0	1	0	0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				24 329 763					492 230

Бусад нэмэлт зардалд тусгагдах материалын жагсаалт

№	Үндсэн тоног төхөөрөмж	Хэм. нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
1	Авто пүүний үнэ-60тн /Гаалийн болон холбогдох татварууд,бүрдүүлэлтийн хураамж,Хятад хэмжил зүйн тест хураамж,Монголын СХЗГазрын загварын туршилтын хураамж орсон болно/	ш	1	43 000 000.0	43 000 000.0
	ДҮН				43 000 000.0
	Туслах тоног төхөөрөмж				
1	Шон,хонх,анивчдаг гэрэл,хурдны тэмдэг,пүүний хашилт,хаалт гэх мэт	ком	1	1 800 000.0	1 800 000.0
2	Хяналтын камер 2ш,19 инчийн дэлгэц 1ш	ком	1	3 200 000.0	3 200 000.0
3	Компьютер I5	ком	1	2 620 612.0	2 620 612.0
	ДҮН				7 620 612.0
	БҮГД ДҮН / сая төгрөг /				50 620 612.0