АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДУЛААН МЕХАНИК

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Усан халаалтын тогоо " Булат" q=2.5мвт ТШПМ-2.5 | ш | 2 |
| 2 | Сүлжээний усны хувьсах зарцуулалтын насос 2955 эрг/мин, PN16 Gn=89тн/цаг, Hmax=59м, P2=30кВт | ш | 2 |
| 3 | Ус зөөлрүүлэх цогц төхөөрөмж HYDRO-X 25-30м3/цаг | ш | 1 |
| 4 | Даралт тэнцвэржүүлэх тэлэлтийн сав G3000 | ш | 1 |
| 5 | Нэмэлт усны нөөц сав 1500х1500х 2300мм | ш | 1 |
| 6 | Нэмэлт усны насос G=10м3/цаг, H=72.3м, N=3кВт 2920 эрг/мин, PN16 | ш | 2 |
| 7 | Вентилятор вц 14-46№2.5 4/3000 | ш | 2 |
| 8 | Үнс баригч циклон цн-15-700х2уп | ш | 2 |
| 9 | Базальт чулуун дулаалга б-100мм | м2 | 35 |
| 10 | Нүүрсний конвейр L=27м | ш | 1 |
| 11 | Утаа сорогч ДН 8/1500 /дымосос/ | ш | 2 |
| 12 | Нүүрс бутлагч вдп-15 | ш | 1 |
| 13 | Үнс зайлуулах шугам ШЗУ =11 Вт L=12m | ш | 2 |
| 14 | Удирдлагын шкаф | ш | 1 |
| 15 | Утаа сорох хоолой /600х500/ б-4мм | м2 | 74.8 |
| 16 | Базальт чулуун дулаалга | м2 | 74.8 |
| 17 | Металл каркас зангидах | тн | 1.2 |
| 18 | Автомат удирдлага | ш | 2 |
| 19 | Хог шүүгч ф200мм | ш | 2 |
| 20 | Хог шүүгч ф25мм | ш | 2 |
| 21 | Бөмбөлгөн хаалт ф200 PN25 Broen | ш | 6 |
| 22 | Бөмбөлгөн хаалт ф150 PN25 Broen | ш | 4 |
| 23 | Бөмбөлгөн хаалт ф-65 PN25 Broen | ш | 3 |
| 24 | Бөмбөлгөн хаалт ф-50 PN25 Broen | ш | 2 |
| 25 | Бөмбөлгөн хаалт ф25 PN25 Broen | ш | 6 |
| 26 | Үл буцаах хаалт ф200мм Broen | ш | 2 |
| 27 | Үл буцаах хаалт ф25мм Broen | ш | 2 |
| 28 | Аварын клапан ф50мм | ш | 4 |
| 29 | Агаар гаргагч ф25мм | ш | 2 |
| 30 | Манометр | ш | 8 |
| 31 | Шилжвэр ф200х125мм | ш | 4 |
| 32 | Насосны зөөлөвч ф125мм | ш | 4 |
| 33 | Термометр | ш | 8 |
| 34 | Заглушка ф325мм | ш | 4 |
| 35 | Ган яндан ф325х8.0мм | м | 3 |
| 36 | Ган яндан ф219х6.0мм | м | 35 |
| 37 | Ган яндан ф150х5.0мм | м | 16 |
| 38 | Ган яндан ф76х3мм | м | 3 |
| 39 | Ган яндан ф57х3мм | м | 20 |
| 40 | Ган яндан ф25х2.5мм | м | 25 |
| 41 | Ган яндан ф15х2.5мм | м | 20 |
| 42 | Яндангийн бэлдэц ф-15мм | м | 20 |
| 43 | Яндангийн бэлдэц ф-25мм | м | 25 |
| 44 | Яндангийн бэлдэц ф-50мм | м | 20 |
| 45 | Янданг усаар шахаж шалгах ф-50 мм хүртэл | м | 65 |
| 46 | Янданг усаар шахаж шалгах ф76 мм | м | 3 |
| 47 | Янданг усаар шахаж шалгах ф200 мм | м | 51 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Янданг усаар шахаж шалгах ф325 мм | м | 3 |
| 49 | Ган отвод ф65мм | ш | 2 |
| 50 | Ган отвод ф125мм | ш | 7 |
| 51 | Ган отвод ф200мм | ш | 10 |
| 52 | Ган шилжвэр ф200-150мм | ш | 4 |
| 53 | Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх | м2 | 43.21 |
| 54 | Пенополиретан дулаалга ф15мм | м2 | 1.34 |
| 55 | Пенополиретан дулаалга ф25мм | м2 | 2.63 |
| 56 | Пенополиретан дулаалга ф57х3.0мм | м2 | 3.8 |
| 57 | Пенополиретан дулаалга ф76х3мм | м2 | 0.71 |
| 58 | Пенополиретан дулаалга ф133х4мм | м2 | 4.4 |
| 59 | Пенополиретан дулаалга ф-219х6мм | м2 | 24.1 |
| 60 | Ус буулгагч ф-25 PN25/40 Broen | ш | 1 |
| 61 | Ус буулгагч ф-40 PN25/40 Broen | ш | 1 |
| 62 | Ус буулгагч ф-80 PN25/40 Broen | ш | 2 |
| 63 | Агаар гаргагч ф15мм PN25/40 Broen | ш | 1 |
| 64 | Агаар гаргагч ф20мм PN25/40 Broen | ш | 4 |
| 65 | Дулааны тоолуур угсрах ф200 | ш | 1 |
| 66 | Шифр хаалт 600х500 | ш | 4 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ган яндан ф25мм | м | 8 |
| 2 | Ган яндан ф20мм | м | 46 |
| 3 | Ган яндан ф15мм | м | 62 |
| 4 | Яндангийн бэлдэц ф15мм | м | 62 |
| 5 | Яндангийн бэлдэц ф20мм | м | 46 |
| 6 | Яндангийн бэлдэц ф25мм | м | 8 |
| 7 | Янданг усаар шахаж шалгах | м | 116 |
| 8 | Яндан тосон будгаар 2 давхар будах | м2 | 8.9 |
| 9 | Термостат вентиль ф15мм | ш | 9 |
| 10 | Радиаторын таслах хаалт ф15мм | ш | 9 |
| 11 | Бөмбөлгөн хаалт ф15мм | ш | 2 |
| 12 | Бөмбөлгөн хаалт ф20мм | ш | 8 |
| 13 | Автомат хийн кран | ш | 4 |
| 14 | Юүлэгч ф20 | ш | 10 |
| 15 | Юүлэгчтэй гуравлагч ф20мм | ш | 8 |
| 16 | Юүлэгчтэй гуравлагч ф15мм | ш | 6 |
| 17 | Регистр ф100мм L-2000мм | ш | 8 |
| 18 | Радиатор угсрах | экм | 5.25 |
| 19 | Дерлектор ф300мм | ш | 3 |
| 20 | Агаар дамжуулах хоолой 150х250 | м2 | 11.2 |
| 21 | Агаар дамжуулах хоолой 100х100 | м2 | 2 |
| 22 | Салхивчийн сараалж 200х200 | ш | 2 |
| 23 | Салхивчийн сараалж 250х150 | ш | 1 |
| 24 | Салхивчийн сараалж 200х200 | ш | 1 |
| 25 | Салхивчийн сараалж 100х100 | ш | 2 |
| 26 | Хоолойн дээрхи сэнс С-1 200В | ш | 2 |
| 27 | Агаар зайлуулах сэнс BOX EC60x35 W=0.99кВТ | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХҮЙТЭН УС

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Цэвэр усны насос CRE32-2, 36м3/ц, H=43.1м, Hmax=57.2м, N=7.5кВт, n=3525эрг/мин | ш | 2 |
| 2 | Металл пластик хоолой ф15мм | м | 15 |
| 3 | Цайрдсан яндан угсрах ф25мм | м | 5 |
| 4 | Цайрдсан ган яндан ф50мм | м | 15 |
| 5 | Цайрдсан ган яндан ф100мм | м | 24 |
| 6 | Яндангийн бэлдэц ф25мм | м | 5 |
| 7 | Яндангийн бэлдэц ф50мм | м | 15 |
| 8 | Цайрдсан отвод ф100мм | ш | 20 |
| 9 | Пенополиретан дулаалга ф50мм | м2 | 2.9 |
| 10 | Пенополиретан дулаалга ф100мм | м2 | 9.1 |
| 11 | Янданг усаар шахаж шалгах ф-50 мм хүртэл | м | 20 |
| 12 | Янданг усаар шахаж шалгах ф-50 мм хүртэл | м | 24 |
| 13 | Яндан тосон будгаар 2 давхар будах | м2 | 12.42 |
| 14 | Хаалт ф15мм | ш | 8 |
| 15 | Хаалт ф25мм | ш | 4 |
| 16 | Хаалт ф50мм | ш | 2 |
| 17 | Хаалт ф80мм | ш | 4 |
| 18 | Хаалт ф100мм | ш | 4 |
| 19 | Галын кран ф50мм/ хаалтны хамт/ | ком | 2 |
| 20 | Услах краны залгах толгой ф20мм | ш | 2 |
| 21 | Холигч байрлуулах | ш | 1 |
| 22 | Шүршүүрийн холигч | ш | 1 |
| 23 | Манометр | ш | 6 |
| 24 | Ус хэмжигч ф-50мм | ш | 1 |
| 25 | Хог шүүгч ф65мм | ш | 1 |
| 26 | Шилжвэр ф100х80 | ш | 2 |
| 27 | Үл буцаах хаалт ф80мм | ш | 2 |
| 28 | Үл буцаах хаалт ф50мм | ш | 2 |
| 29 | Үл буцаах хаалт ф25мм | ш | 2 |
| 30 | Термометр | ш | 2 |
| 31 | Услах краны залгах толгой ф20 | ш | 2 |

## БОХИР УС

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой ф100 | м | 34 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой ф50 | м | 2 |
| 3 | Пенополиретан дулаалга ф100мм | м2 | 12.5 |
| 4 | Трап ф100мм | ш | 3 |
| 5 | Угаагуур | ш | 1 |
| 6 | Суултуур | ком | 1 |
| 7 | Асбестоцементэн яндан ф100мм | км | 0.001 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Оролтын самбар ОС-1 | ш | 1 |
| 2 | Гэрэлтүүлэгчийн самбар ГС-1 | ш | 1 |
| 3 | Тоног төхөөрөмжийн самбар ТС-1 | ш | 1 |
| 4 | Тоног төхөөрөмжийн самбар ТС-2 | ш | 1 |
| 5 | Удирдлагын самбар УС-1 | ш | 1 |
| 6 | Удирдлагын самбар УС-2 | ш | 1 |
| 7 | Удирдлагын самбар УС-3 | ш | 1 |
| 8 | Соронзон залгуур КМИ 10960/9А , 380в | ш | 2 |
| 9 | Соронзон залгуур КМИ-22510 /25А, 380В | ш | 3 |
| 10 | Давтамж хувиргагч CUE-96754727. 380в, IP55. 30.кВт | ш | 2 |
| 11 | Давтамж хувиргагч CUE-96754696. 380в, IP55. 15.кВт | ш | 2 |
| 12 | Давтамж хувиргуур CUE-96754722. 380в, IP55. 7.5.кВт | ш | 2 |
| 13 | Ус чийгний хамгаалалдсан хананд тавих лед гэрэлтүүлэгч IP-44, 230в, 9вт | ш | 4 |
| 14 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч IP-44, 230в, 60вт | ш | 6 |
| 15 | Ус чийгний хамгаалалдсан флюрисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP-44, 230в, 2х36вт | ш | 8 |
| 16 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан лед прожектор Лед прожектор 1х150вт IP-44 | ш | 9 |
| 17 | Цэнэг хуримтлууртай лед гэрэлтүүлэгч | ш | 4 |
| 18 | Ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга | ш | 6 |
| 19 | Ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга | ш | 4 |
| 20 | Далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка | ш | 2 |
| 21 | Ил тоноглох газардуулагч контакттай тагтай розетка | ш | 1 |
| 22 | Бууруулагч трансформатор 230/12В | ш | 1 |
| 23 | Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг | ш | 3 |
| 24 | 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой 1-р утас ППВ | м | 875 |
| 25 | 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой 2-р утас ППВ | м | 480 |
| 26 | 1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой 2-р утас ППВ | м | 100 |
| 27 | 5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас ВВГ-380 | м | 100 |
| 28 | 5х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас | м | 80 |
| 29 | 5х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас | м | 45 |
| 30 | 5х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас | м | 6 |
| 31 | 5х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас | м | 5 |
| 32 | 5х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас | м | 5 |
| 33 | Пластмасан хоолой ф-20мм | м | 480 |
| 34 | Ган яндан ф20мм | м | 100 |
| 35 | Ган яндан ф40мм | м | 150 |
| 36 | Төгсгөвч ТА-10 | ш | 110 |
| 37 | Төгсгөвч ТА-16 | ш | 40 |
| 38 | Төгсгөвч ТА-25 | ш | 10 |
| 39 | Төгсгөвч ТА-35 | ш | 10 |
| 40 | Төгсгөвч ТА-70 | ш | 10 |
| 41 | Цайрдсан бөөрөнхий төмөр ф12мм | м | 132 |
| 42 | Газардуулгын туузан ган 40х4мм | м | 200 |
| 43 | Цайрдсан туузан ган 25х4мм | м | 40 |
| 44 | Босоо электрод ф25мм L=3м | ш | 31 |
| 45 | Кабелийн хэвтээ тавиур l=3м 50*500 | ш | 7 |
| 46 | Кабелийн босоо тавиур l=3м 50*500 | ш | 3 |
| 47 | Зэс голтой ПВХ экран тусгаарлагчтай кабель 5х25мм2 ВВГЭ | м | 10 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | Зэс голтой ПВХ экран тусгаарлагчтай кабель 5х16мм2 ВВГЭ | м | 36 |
| 49 | Ачаалал таслагч ВН-32.3р.40А | ш | 2 |
| 50 | Газардуулгын холболтын хайрцаг | м | 1 |
| 51 | Газардуулгын газар ухах | м3 | 64 |
| 52 | Буцааж булах | м3 | 60.8 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FOT 12core | ш | 1 |
| 2 | Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж | ш | 1 |
| 3 | Компьюторын сүлжээний салаалагч /Swltch 5 port/ | ш | 1 |
| 4 | Шалны розетка /8ш ялтастай коннектор/ | ш | 2 |
| 5 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай , полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас Cat 6E UTP 4x2x0.5 | км | 0.04 |

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН СИСТЕМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Галын дохиололын хүлээн авах станц | ш | 1 |
| 2 | Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч | ш | 4 |
| 3 | Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч | ш | 26 |
| 4 | Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч | ш | 2 |
| 5 | Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч | ш | 2 |
| 6 | Галд тэсвэртэй кабель 1x2x1.5мм | 100м | 6.8 |
| 7 | Үл тасалдах тэжээлийн блок | ш | 1 |

## ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дүрс бичлэг үзэх төхөөрөмж | ш | 1 |
| 2 | Ажиглалтын дэлгэц 14 инч | ш | 1 |
| 3 | Компьюторын сүлжээний салаалагч /Swltch 5 port/ | ш | 1 |
| 4 | Дүрс ажиглалтын дуран / барилга дотор/ | ш | 2 |
| 5 | Дүрс ажиглалтын дуран / барилга гадна / | ш | 3 |
| 6 | Сүлжээний кабель UTP-4x2x0.5мм | 100м | 0.4 |
| 7 | Сүлжээний кабель STP-4x2x0.5мм /гадна дурангийн/ | 100м | 0.6 |

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Чадлын өсгөгч 30.вт | ш | 1 |
| 2 | Микрофон | ш | 1 |
| 3 | Чанга яригч 5-10W | ш | 2 |
| 4 | Дууны уян холболтын кабель 1x2x1.5мм | 100м | 0.4 |

## БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ | ш | 1 |
| 2 | Нимгэн ханатай уян яндан ф22мм | м | 800 |
| 3 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БЕТОН ЗАМ-927.5М2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дайрган дэвсгэр хийх б-150мм | м3 | 139.13 |
| 2 | Буталсан чулуун дэвсгэр хийх б-150мм | м3 | 139.13 |
| 3 | Цементбетон талбай цутгах БМ250 б-150мм | м3 | 139.13 |
| 4 | Авто замын хашлага ЗХ-1-1 | м | 355.8 |

## ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Явган хүний хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтан | м2 | 128 |
| 2 | Явган замын хавтан дор элс цементны багсармал хольц хийх б-20мм | м3 | 2.6 |
| 3 | Явган замын хавтан дор элсэн дэвсгэр хийх б-50мм | м3 | 6.4 |
| 4 | Буталсан чулуун дэвсгэр хийх б-150мм | м3 | 19.2 |
| 5 | Явган замын хашлага ЗХ-2-2 | м | 143 |
| 6 | Сандал суурилуулах | ш | 1 |
| 7 | Хогийн сав суурилуулах | ш | 1 |

## НҮҮРСНИЙ БЕТОН ТАЛБАЙ-1200М2

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дайрган дэвсгэр хийх б-150мм | м3 | 180 |
| 2 | Буталсан чулуун дэвсгэр хийх б-150мм | м3 | 180 |
| 3 | Цементбетон талбай цутгах БМ250 б-150мм | м3 | 180 |
| 4 | Арматурчлах | тн | 7.447 |

## БЛОКОН ХАШАА

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Хашааны суурь механизмаар ухах | м3 | 161.45 |
| 2 | Гараар засч ухах | м3 | 5 |
| 3 | Шороо механизмаар чигжих | м3 | 94.35 |
| 4 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 16.65 |
| 5 | Овойлт үүсгэх хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 166.45 |
| 6 | Эргүүлж чигжих овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 111 |
| 7 | Суурийн уланд бетон бэлтгэл хийх БМ-100 | м3 | 16.64 |
| 8 | Бетон шугаман суурь цутгах БМ-200 | м3 | 66.6 |
| 9 | Блокон хана өрөх | м3 | 91.4 |
| 10 | Блокон багана өрөх | м3 | 18.9 |
| 11 | Хаалга төмрийн будгаар будах | м2 | 28.4 |
| 12 | Жижиг хаалга | ш | 1 |
| 13 | Гадагшаа онгойдог том хаалга | ш | 2 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Гадна талбайн нарны зайн гэрэлтүүлэг 150вт | ш | 8 |
| 2 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 436.8 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Суваг механизмаар ухах | м3 | 1290.1 |
| 2 | Гараар засч ухах | м3 | 40 |
| 3 | Шороо механизмаар чигжих | м3 | 799 |
| 4 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 141 |
| 5 | Шороон овоолго хийх | 1000 м3 | 0.0865 |
| 6 | Овойлт үүсгэх хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 1330 |
| 7 | Эргүүлж чигжих овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 940 |
| 8 | Овоолгод хэрэглэх шороог ухаж автосамосвалд ачих | м3 | 86.52 |

## ГАДНА ДУЛААН

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ган яндан ф219х6.0мм | км | 0.5 |
| 2 | Үл хөдлөх тулгуурын металл бэхэлгээ | тн | 0.114 |
| 3 | Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл БМ-100 | м3 | 2.32 |
| 4 | Пенополиретан дулаалга ф219х6мм | м2 | 344 |
| 5 | Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх | м2 | 344 |
| 6 | Эргэлтийн өнцөг, сувгийн бетон хана цутгах БМ-200 | м3 | 58.35 |
| 7 | Эргэлтийн өнцөг, сувгийн ул бетон цутгах БМ-100 | м3 | 57.9 |
| 8 | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16 | ш | 220 |
| 9 | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16 /эргэлт/ | ш | 45 |
| 10 | Төмөр дамнуруу угсрах БС-6 | тн | 0.283 |
| 11 | Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.283 |
| 12 | Төмөр хийцийг 2 удаа будах | тн | 0.283 |
| 13 | Бетон дэр угсрах ОП-2 | ш | 78 |
| 14 | Сувгийн хана ба хучилтанд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 712.32 |

## ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Цайрдсан ган яндан ф100х4.5мм | км | 0.5 |
| 2 | Пенополиретан дулаалга ф100мм | м2 | 179 |
| 3 | Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх | м2 | 179 |
| 4 | Бетон дэр угсрах ОП-1 | ш | 126 |
| 5 | Шугам хоолойг хлортой усаар угаах ф100мм | км | 0.5 |
| 6 | Шугам хоолойг усаар угаах ф100мм | км | 0.5 |

## ЦЭВЭР УСНЫ ТӨМӨР БЕТОН ХУДАГ ЮХ-1

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Юүлэх худаг ф1000мм | ш | 1 |

## ДУЛААНЫ ХУДАГ-1 /ТК-8/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Худгийн бетон хана цутгах БМ200 | м3 | 17.8 |
| 2 | Худгийн ул бетон цутгах БМ-200 | м3 | 1.33 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Дам нуруу цутгах Б-1 ,БМ-300 | м3 | 1.02 |
| 4 | ДХ-ийн хучилтын хавтан угсрах П1,П3а, По2,П3,П1а | ш | 12 |
| 5 | Худгийн скоб суулгах | тн | 0.04 |
| 6 | Худгийн хүзүүвч КО-7 | ш | 4 |
| 7 | Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 35.6 |
| 8 | Худгийн ширмэн таг | ш | 4 |
| 9 | Худгийн модон таг угсрах | м2 | 3.04 |
| 10 | Худгийн модон таг будах | м2 | 3.04 |
| 11 | Бетон бэлтгэл хийх БМ-100 | м3 | 1.33 |
| 12 | Даацын двутавр /220х110/ | тн | 0.096 |
| 13 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф200мм | ш | 2 |
| 14 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф100мм | ш | 2 |
| 15 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф80мм | ш | 4 |
| 16 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф40мм | ш | 4 |
| 17 | Ган отвод ф200мм | ш | 2 |
| 18 | Цайрдсан ган отвод ф100мм | ш | 3 |
| 19 | Цайрдсан ган отвод ф80мм | ш | 1 |
| 20 | Галын гидрант ф125мм | ш | 1 |
| 21 | Гуравлагч ф125х125мм | ш | 1 |
| 22 | Гуравлагч ф125х80мм | ш | 1 |
| 23 | Бетон тулгуур цутгах БМ-150 | м3 | 0.033 |

## ДУЛААНЫ ХУДАГ-2 /ТК-6/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Худгийн бетон хана цутгах БМ200 | м3 | 13.3 |
| 2 | Худгийн ул бетон цутгах БМ-200 | м3 | 1 |
| 3 | Дам нуруу цутгах Б-1 ,БМ-300 | м3 | 0.4 |
| 4 | ДХ-ийн хучилтын хавтан угсрах ПО3, П-4 | ш | 6 |
| 5 | Худгийн скоб суулгах | тн | 0.04 |
| 6 | Худгийн хүзүүвч КО-7 | ш | 4 |
| 7 | Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 38.8 |
| 8 | Худгийн ширмэн таг | ш | 4 |
| 9 | Худгийн модон таг угсрах | м2 | 3.04 |
| 10 | Худгийн модон таг будах | м2 | 3.04 |
| 11 | Бетон бэлтгэл хийх БМ-100 | м3 | 1 |
| 12 | Даацын двутавр /220х110/ | тн | 0.084 |
| 13 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф100мм | ш | 2 |
| 14 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф80мм | ш | 1 |
| 15 | Ган отвод ф200мм | ш | 2 |
| 16 | Ган отвод ф100мм | ш | 2 |
| 17 | Цайрдсан ган отвод ф100мм | ш | 2 |
| 18 | Цайрдсан ган отвод ф80мм | ш | 1 |

## ДУЛААНЫ ХУДАГ-3 /ТК-8/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Худгийн бетон хана цутгах БМ200 | м3 | 17.8 |
| 2 | Худгийн ул бетон цутгах БМ-200 | м3 | 1.33 |
| 3 | Дам нуруу цутгах Б-1 ,БМ-300 | м3 | 1.02 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | ДХ-ийн хучилтын хавтан угсрах П1,П3а, По2,П3,П1а | ш | 12 |
| 5 | Худгийн скоб суулгах | тн | 0.04 |
| 6 | Худгийн хүзүүвч КО-7 | ш | 4 |
| 7 | Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 35.6 |
| 8 | Худгийн ширмэн таг | ш | 4 |
| 9 | Худгийн модон таг угсрах | м2 | 3.04 |
| 10 | Худгийн модон таг будах | м2 | 3.04 |
| 11 | Бетон бэлтгэл хийх БМ-100 | м3 | 1.33 |
| 12 | Даацын двутавр /220х110/ | тн | 0.096 |
| 13 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф150мм | ком | 2 |
| 14 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф100мм | ш | 2 |
| 15 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф25мм | ш | 2 |
| 16 | Ган бөмбөлгөн хаалт ф20мм | ш | 2 |
| 17 | Ган отвод ф200мм | ш | 2 |
| 18 | Цайрдсан ган отвод ф100мм | ш | 3 |
| 19 | Ган шилжвэр ф200-150 | ш | 1 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 188 |
| 2 | Дулааны худаг буулгах ТК-2 /2000х2000х2000мм/ | м3 | 10.7 |
| 3 | Худгийн таг буулгах | ш | 4 |
| 4 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааар ачих | м3 | 11.2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УС

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Суваг механизмаар ухах | м3 | 312.73 |
| 2 | Гараар засч ухах | м3 | 9.7 |
| 3 | Шороо механизмаар чигжих | м3 | 265.3 |
| 4 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 46.8 |
| 5 | Шороон овоолго хийх | 1000 м3 | 0.1 |
| 6 | Овойлт үүсгэх хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 322.4 |
| 7 | Эргүүлж чигжих овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 312.2 |
| 8 | Овоолгод хэрэглэх овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 100.75 |
| 9 | Элсэн дэвсгэр үе хийх б-100мм | м3 | 8.5 |
| 10 | Яндан хоолойг жижиг ширхэгтэй хөрсөөр хучих | м3 | 17 |
| 11 | Хуванцар хоолой ф150мм / пенополиретан дулаалгатай / | м | 75.6 |
| 12 | Хуванцар хоолой ф100мм / пенополиретан дулаалгатай / | м | 5 |
| 13 | Төмөр бетон худаг ф-1000мм | ш | 3 |
| 14 | Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 32.4 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 3.6 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ӨНДӨРЖИЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Өндөржилтөөр гарах шороог түрж тэгшлэх | м3 | 1316 |
| 2 | Нэмэх шороог ухаж автомашинд ачиж авч ирэх | м3 | 1316 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦДАШ ТАТАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шонгийн нүх ухах | м3 | 13.6 |
| 2 | Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тн | 5.722 |
| 3 | Хөнгөн цагаан утас АС-70 | км | 0.65 |
| 4 | Цэнэг шавхагч РВО-10кв | ком | 6 |
| 5 | Богино залгааны гэмтэл заагч датчик FIIte-110 | ш | 6 |
| 6 | 6кв-ын хуурай салгуур РЛНД | ш | 2 |
| 7 | Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох | ш | 4 |
| 8 | Төмөр бетон төгсгөлийн тулгуур угсарч босгох А10-1 | 1 тулгуур | 2 |
| 9 | Төмөр бетон дундын тулгуур угсарч босгох Д10-2 | 1 тулгуур | 2 |

## 6КВ-ЫН ЦДКШ ТАТАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабелийн суваг механизмаар ухах | м3 | 64 |
| 2 | Гараар заст ухах | м3 | 2 |
| 3 | Шороо механизмаар чигжих | м3 | 53.3 |
| 4 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 9.41 |
| 5 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 183 |
| 6 | Овойлт үүсгэх хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 66 |
| 7 | Сувгийг чигжих овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 62.71 |
| 8 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 183 |
| 9 | Кабелийн тэмдэг | ш | 1 |
| 10 | Кабелийн хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.08 |
| 11 | Хөнгөн цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель ААБлУ 3х70 мм2 кабель татах | м | 23 |
| 12 | Хөнгөн цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель АВВБ 3х95+1х50 мм2 кабель татах | м | 110 |
| 13 | Хөнгөн цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель АВВБ 3х4 мм2 кабель татах | м | 50 |
| 14 | Дамартай утас, троссыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тн | 0.3 |
| 15 | Ган яндан ф100мм | км | 0.42 |
| 16 | Ган яндан ф40мм | км | 0.04 |

## ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дизель генератор FG-wIlson 110кВа | ш | 1 |
| 2 | Бетон суурь цутгах м200 | м3 | 0.53 |
| 3 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах | м3 | 10 |
| 4 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 9.57 |
| 5 | Хэвтээ газардуулагч 40х4мм | м | 36 |
| 6 | Газардуулгын босоо электрод ф20мм | ш | 12 |

## ХАШАА

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 0.8 |
| 2 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 0.67 |
| 3 | Хашааны суурь цутгах БМ-100 | м3 | 0.11 |
| 4 | Төмөр шонтой торон хашаа угсрах | секц | 6 |
| 5 | Хайс төмрийн будгаар будах | м2 | 24 |
| 6 | Төмөр шонтой жижиг хаалга | ш | 1 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 0.64 |
| 2 | Одоо байгаа тулгуур буулгах | ш | 3 |
| 3 | Хөнгөн цагаан утас АС буулгаж хураах | км | 0.21 |
| 4 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 5 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх | м2 | 6.2 |
| 2 | Суурийн нүх гараар засч ухах | м3 | 3.6 |
| 3 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 1.8 |
| 4 | Илүү шороог ухаж ачих | м3 | 1.8 |

## СУУРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Суурийн уланд бетон бэлтгэл хийх БМ100 | м3 | 0.31 |
| 2 | Бетон шугаман суурь цутгах БМ150 | м3 | 1 |
| 3 | Суурийн уланд тор тавих | тн | 0.026 |

## КТПН-160КВА

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | 160кВа чадалтай КТПН гадаа байрлуулах | иж бүрэн | 1 |
| 2 | Трансформатор 160кВА | ш | 1 |
| 3 | Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх | ш | 1 |
| 4 | Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх | ш | 1 |
| 5 | Газардуулгын туузан ган 40х4мм | м | 12 |

## ГАЗАРДУУЛГА

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах | м3 | 10 |
| 2 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 9.57 |
| 3 | Газардуулгын туузан ган 40х4мм | м | 56 |
| 4 | 50*50*5мм булан төмөр | ш | 14 |

## ХАШАА

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 0.8 |
| 2 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 0.67 |
| 3 | Хашааны суурь цутгах БМ-100 | м3 | 0.11 |
| 4 | Төмөр шонтой торон хашаа угсрах | секц | 6 |
| 5 | Хайс төмрийн будгаар будах | м2 | 21 |
| 6 | Төмөр шонтой жижиг хаалга | ш | 1 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 1.42 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Барилга барих талбайг тэгшлэх | м2 | 1571 |
| 2 | Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих | м3 | 222.12 |
| 3 | Суурийн нүх механизмаар ухах | м3 | 586.9 |
| 4 | Гараар засч ухах | м3 | 18.12 |
| 5 | Шороо механизмаар чигжих | м3 | 173.7 |
| 6 | Гараар эргүүлж булах | м3 | 30.65 |
| 7 | Овойлт үүсгэх хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 604 |
| 8 | Суурийн хажуугаар чигжих , шалан дор хийх овойлт үүсгэхгүй хөрсийг автосамосвалд ачих | м3 | 204.31 |
| 9 | Шалан дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 68 |

## СУУРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх БМ150 | м3 | 25.15 |
| 2 | Төмөр бетон бүс цутгах БМ250 | м3 | 14.78 |
| 3 | Бетон шугаман суурь цутгах БМ250 | м3 | 16.5 |
| 4 | Приямок түшиц хана цутгах БМ200 | м3 | 2.5 |
| 5 | Үнс хадгалах пандус цутгах БМ200мм | м3 | 10.66 |
| 6 | Орцоос хасах арматур | тн | -0.099 |
| 7 | Үнс хадгалах пандусын төмөр бетон түшиц хана цутгах БМ250 | м3 | 18.41 |
| 8 | Орцоос хасах арматур | тн | -0.443 |
| 9 | Бункерын пандус цутгах БМ-250мм | м3 | 9.49 |
| 10 | Орцоос илүү орсон арматур | тн | 0.0338 |
| 11 | Бункерын төмөр бетон түшиц хана цутгах БМ250 | м3 | 26.04 |
| 12 | Орцоос хасах арматур | тн | -0.658 |
| 13 | Төмөр бетон баганын суурь цутгах БМ250 /БС-1.2.3.4.5.6/ | м3 | 28.8 |
| 14 | Орцоос хасах арматур | тн | -0.431 |
| 15 | 10м3-ээс дээш эзэлхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах БМ250 /БС-1/ | м3 | 13.12 |
| 16 | Орцоос илүү орсон арматур | тн | 0.351 |
| 17 | Бетон суурь цутгах БМ200 /суурь-2.3.5/ | м3 | 15.41 |
| 18 | Анкер бэхэлгээ байрлуулах | тн | 0.075 |
| 19 | 10м3 хүртэл эзэлхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах БМ250 /БС-4/ | м3 | 18.22 |
| 20 | Орцоос илүү орсон арматур | тн | 1.459 |
| 21 | 6м3 хүртэл эзэлхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах БМ250 | м3 | 4.2 |
| 22 | Орцоос илүү орсон арматур | тн | 0.201 |
| 23 | Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах БМ-200 | м3 | 1.56 |
| 24 | Орцоос илүү орсон арматур | тн | 0.061 |
| 25 | Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх | м2 | 9.95 |
| 26 | Хана суурийн босоо ус тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 312.5 |

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэс хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан б-150мм | м2 | 570.41 |
| 2 | Эрдэс хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан б-150мм /хамар хана/ | м2 | 53.1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## МЕТАЛЛ РАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Металл багана угсрах | тн | 6.687 |
| 2 | Металл дам нуруу угсрах | тн | 4.694 |
| 3 | Металл холбоос угсрах | тн | 4.472 |
| 4 | Туслах төмөр дам нуруу ТДН-1 | тн | 1.344 |
| 5 | Си төмөр | тн | 3.999 |
| 6 | Металл хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 21.197 |
| 7 | Металл хийц төмрийн будгаар 2 удаа будах | тн | 21.197 |

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕТАЛЛ РАМ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Металл дам нуруу угсрах | тн | 1.949 |
| 2 | Металл багана угсрах | тн | 1.507 |
| 3 | Тоног төхөөрөмжийн рамын төмөр хийц | тн | 3.03 |
| 4 | Туузан дамжуулагчийн металл хийц | тн | 1.454 |
| 5 | Металл хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 7.94 |
| 6 | Металл хийц төмрийн будгаар 2 удаа будах | тн | 7.94 |

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрдэс хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан б-200мм | м2 | 375.1 |
| 2 | Эрдэс хөвөн дулаалгатай сендвич хавтан б-150мм /хамар ханын/ | м2 | 30 |
| 3 | Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах | ком | 4 |
| 4 | Металл хийц төмрийн будгаар 2 удаа будах | тн | 0.321 |
| 5 | Цементэн хавтан б-12мм | м2 | 20.02 |
| 6 | Гоёлын хүрээний металл каркас зангидах | тн | 0.321 |
| 7 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд хийх | м2 | 276 |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх БМ-150 б-200мм | м3 | 62.6 |
| 2 | Бетон тэгшилгээ б-20мм | м2 | 285.91 |
| 3 | Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх | м2 | 571.82 |
| 4 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 27.04 |
| 5 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх | м2 | 54.08 |
| 6 | Ус тусгаарлагч 1 үе хар цаас | м2 | 5.52 |
| 7 | Керамик хавтанцар шал | м2 | 5.52 |
| 8 | Чулуун хавтан шал хийх | м2 | 21.52 |

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Металл хаалга Х-1 | ш | 1 |
| 2 | Металл хаалга Х-2 | ш | 1 |
| 3 | Металл хаалга Х-3 | ш | 5 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах Х-4 | м2 | 3.4 |
| 5 | Хуванцар рамтай вакум цонх Ц-1 | ш | 22 |
| 6 | Төмөр хаалга угсрах Х-5 | ш | 1 |
| 7 | Гражийн төмөр хаалга Х-6 | ш | 1 |
| 8 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 2 |
| 9 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 41.15 |
| 10 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 37.65 |
| 11 | Цонхны хуванцар тавцан угсрах | м2 | 7.04 |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Хөнгөн цагаан рамтай дүүжин тааз угсрах /60х60 зам төмрийн хамт/ | м2 | 28.3 |
| 2 | Ус чийгний хамгаалалттай дүүжин тааз | м2 | 3.12 |
| 3 | Төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 160.4 |

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Цоколын хана шавардах | м2 | 30.24 |
| 2 | Цоколийн хана гантигаар өнгөлөх | м2 | 30.24 |
| 3 | Гадна довжоо халтардаггүй гантиг хавтангаар өнгөлөх | м2 | 32 |

## БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бетон хаяавч цутгах БМ-150 | м3 | 9.95 |
| 2 | Цементэн тэгшилгээ хийх б-20мм | м2 | 66.4 |
| 3 | Гадна довжоо цутгах БМ-200мм | м3 | 15.11 |
| 4 | Орцоос хасах арматур | тн | -0.526 |
| 5 | Худгийн төмөр таг угсрах | тн | 0.03 |
| 6 | Худгийн тагны бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.03 |
| 7 | Худгийн таг төмрийн будгаар 2 удаа будах | тн | 0.03 |
| 8 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 351.8 |
| 9 | Утааны төмөр яндан угсрах [суурь газрын ажлын хамт] | тн | 2.877 |
| 10 | Металл хийцийн бэлдэц бэлтгэх | тн | 2.877 |
| 11 | Утааны яндан корунд будгаар будах | тн | 2.877 |