ТӨВ АЙМАГ ЭРДЭНЭ СУМ ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮС ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ .0.4КВ-ЫН ЦДАШ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн тоогоор: 43,465,273 төгрөг

/ Дөчин гурван сая дөрвөн зуун жаран таван мянга хоёр зуун далан гурван төгрөг /

Төсөв зохиосон:Мэргэшсэн төсөвчин..... Н.Төмөр-Очир

МОНГОЛ УЛС
15-931 АТХ8112
Цагаанхуягийн
ТӨМӨР-ОЧИР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
ГЭРЭЭТ
ХУГАЦААГҮЙ

2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,988,811**
2	**Материал**	**25,569,834**
3	**Тээвэр**	**956,499**
4	**Машин ашиглалт**	**536,725**
	Шууд зардлын дүн	**31,051,868**
5	**Нэмэгдэл зардал /86.5 %/**	**1,762,760**
6	**Ашиг / 15%/**	**4,922,194**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**37,736,823**
7	**НӨАТ 10%**	**3,773,682**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**67,926**
	Дүн	**41,578,431**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**754,736**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**377,368**
	Дүн	**42,710,536**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**754,736**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**43,465,273**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0,4КВ-ЫН ЦДАШ , АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-400-01	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	23	3.4 / 2	1.05 / 0.00	24.15 / 0.05	6459 / 5212	155985 / 240	156,225
30-261-01	0,4 кв-ын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгу-ур	15	2.9 / 2	3.36 / 0.00	50.4 / 0.03	6056 / 5212	305222 / 156	305,379
30-261-02	0,4 кв-ын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгу-ур	8	2.9 / 2	5.45 / 0.00	43.6 / 0.03	6056 / 5212	264042 / 167	264,208
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.231	2.0 / 2	1.93 /	0.446 /	5212 / 5212	2324 /	2,324
30-150-05	Төмөр бетон шон агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	17.36	2.3 / 2	0.57 /	9.895 /	5493 / 5212	54354 /	54,354
30-150-07	Хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.041	2.2 / 2	3.47 /	0.142 /	5399 / 5212	769 /	769
30-150-01	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.6107	2.0 / 2	2.06 /	1.258 /	5212 / 5212	6557 /	6,557
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	15	4.0 / 2	0.33 /	4.95 /	6921 / 5212	34259 /	34,259
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	14	4.0 / 2	0.62 /	8.68 /	6921 / 5212	60074 /	60,074
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	16	4.0 / 2	0.33 /	5.28 /	6921 / 5212	36543 /	36,543
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	8	4.0 / 2	0.5 /	4.008 /	6921 / 5212	27739 /	27,739
38-580-08	0.4 кв-ын СИП-2а- 3х50+1х54 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.2	3.5 / 2	49.4 /	9.88 /	6536 / 5212	64576 /	64,576
38-580-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.71	3.4 / 2	36.74 /	26.085 /	6459 / 5212	168486 /	168,486
38-350-11	4*40мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50	3.4 / 2	0.23 / 0.01	11.5 / 0.44	6459 / 5212	74279 / 2293	76,572
30-130-02	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	20	3.0 / 2	0.89 / 0.14	17.8 / 2.9	6150 / 5212	109470 / 15115	124,585
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй АШ тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу-ур	9	2.4 / 2	2.18 / 0.01	19.638 / 0.14	5587 / 5212	109718 / 704	110,421
30-410-13	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	1 нүх	23	3.0 / 2	0.98 /	22.54 /	6150 / 5212	138621 /	138,621
01-070-02	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	14.228	1.3 / 2	1.84 /	26.115 /	4554 / 5212	118930 /	118,930
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	7.7	2.9 / 2	4.86 /	37.445 /	6056 / 5212	226768 /	226,768

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-02	Шуудуу эргүүлж булах	м3	7.236	1.3 / 2	1.84 /	13.282 /	4554 / 5212	60485 /	60,485

Нийт Хүн/цаг:	337.1 / 3.58	*Үндсэн цалин:*	2,037,873
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	346,438
		Нэмэгдэл цалин:	754,013
		Нийт цалин:	3,138,325
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	423,674
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	426,812
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,988,811**
Бүгд хүн/цаг:	***337.1 / 3.58***	**Бүгд цалин:**	***2,037,873***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**346,438**
Нэмэгдэл цалин:			**754,013**
Нийт цалин:			**3,138,325**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**423,674**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**426,812**
Ажиллах хүчний зардал:			**3,988,811**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4210	Скоба z-7	ш	6200	29	179800	0.145	70	2	331.84	3,368
3-8005	Сип 3х35+1х54 мм2	м	9500	710	6745000	1.917	70	1	251.1	33,695
3-8006	Сип 3х50+1х54 мм2	м	12500	202.6	2532500	17.6262	70	1	251.1	309,816
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	53500	8	428000	0.024	70	2	331.84	557
3-8013	Татагч ра -1500	ш	7500	14	105000	0.0115	70	1	251.1	202
3-7319	Төмөр бетон шон укш 9-27.15	ш	445000	31	13795000	25.42	70	2	331.84	590,476
1-0517	Төмөр гадас	ш	1000	23	23000	0.0078	70	2	331.84	181
3-4640	Хомут	ш	6200	30	186000	0.03	70	2	331.84	697
3-4640	Хомут,дэр	ш	16200	16	259200	0.016	70	2	331.84	372
3-8025	Фазын салбарлагч ттd -181fj	ш	3000	48	144000	0.0058	70	1	251.1	101
3-8011	Багцлагч	ш	50	68.4	3420	0.041	70	1	251.1	721
3-8010	Баригч	ш	6600	15	99000	0.123	70	1	251.1	2,162
3-8014	Баригчийн суурь рс-1500	ш	4000	15	60000	0.0158	70	1	251.1	277
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	1500	16.016	24024	0.0183	70	2	331.84	424
1-0227	Будаг	тн	1800000	0.0011	2070	0.0015	70	2	331.84	34
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-22мм	м	8800	50	440000	0.493	70	2	331.84	11,452
3-8026	Газардуулгын салбарлагч kz2-95	ш	8000	8	64000	0.002	70	1	251.1	35
1-0744	Газардуулгын шин 4*40мм	м	6000	50	300000	0.05	70	1	251.1	879
1-0535	Ган утас д-8мм2	м	1800	99.9	179820	0.0452	70	2	331.84	1,049
				Хог, хаягдлын зардал:		0.276	0	1	0	0
					25,569,834					**956,499**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4017	Тулгуур ачигч 19т	2.95	13700	40,431
2028	Автокран 5тн	1.1	69489	76,683
2029	Автокран 6,6 тн	8.27	0	0
	Автомашин	1.42	13800	19,618
85201	Ачааны машин 6т	0.44	61795	27,199
3033	Гагнуурын аппарат	6.3	9064	57,103
5002	Өрөмдлөгийн машин	6.26	50462	315,690
85201	Үйлчилгээний машин	20.94	0	0

536,725