ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,174,390**
2	**Материал**	**10,966,590**
3	**Тээвэр**	**1,876,874**
4	**Машин ашиглалт**	**1,278,777**
	Шууд зардлын дүн	**20,296,631**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**2,262,885**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,383,927**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**25,943,443**
7	**НӨАТ 10%**	**2,594,344**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**46,698**
	Дүн	**28,584,486**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**518,869**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**259,434**
	Дүн	**29,362,789**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**518,869**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**29,881,658**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Авто зам талбайн ажил	25,943,443	6,174,390	10,966,590	1,278,777	1,876,874	2,262,885	3,383,927
	НИЙТ ДҮН:	25,943,443	6,174,390	10,966,590	1,278,777	1,876,874	2,262,885	3,383,927

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	514	/ 2	/	/	/ 5212	/	
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	600	3.1 / 2	0.32 /	190.038 /	6227 / 5212	1183367 /	1,183,367
06-010-22	Явган зам цутгах	м3	67.5	3.0 / 2	3.49 / 1.42	235.271 / 95.85	6150 / 5212	1446918 / 499570	1,946,488

Нийт Хүн/цаг:	425.31 / 95.85	*Үндсэн цалин:*	3,129,855
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	532,075
		Нэмэгдэл цалин:	1,158,046
		Нийт цалин:	4,819,977
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	698,897
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	655,517
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,174,390**
Бүгд хүн/цаг:	***425.31 / 95.85***	**Бүгд цалин:**	***3,129,855***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**532,075**
Нэмэгдэл цалин:			**1,158,046**
Нийт цалин:			**4,819,977**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			**698,897**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**655,517**
Ажиллах хүчний зардал:			**6,174,390**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	500	2.43	1,215	2.43	1	1	960.47	2,334
1-4334	Холимог хайрга	м3	25000	20.925	523,125	35.572	10	1	348.9	124,112
1-4025	Цемент м-400	тн	370000	20.925	7,742,250	12.806	50	1	271.67	173,952
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	4500	600	2,700,000	66	50	3	477.72	1,576,476
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7009	0	1	0	0
					10,966,590					**1,876,874**
				Хог, хаягдлын зардал:		**0.7009**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**10,966,590**					**1,876,874**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

АВТО ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.4	59489	23,852
	Автомашин	0.12	3453	403
9023	Гүний доргиур	13.5	7900	106,650
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	19.57	52260	1,022,990
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	13.5	7192	97,092
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.24	115033	27,790
				1,278,777
			НИЙТ ДҮН:	**1,278,777**