ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**29,785,079**
2	**Материал**	**67,860,334**
3	**Тээвэр**	**2,296,389**
4	**Машин ашиглалт**	**3,684,210**
	Шууд зардлын дүн	**103,626,013**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**10,916,092**
6	**Ашиг / 15%/**	**17,181,316**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**131,723,422**
7	**НӨАТ 10%**	**13,172,342**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**237,102**
	Дүн	**145,132,866**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,634,468**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**6,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,317,234**
	Дүн	**155,584,568**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,634,468**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**158,219,037**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	458,488	261,483	0	41,370	0	95,832	59,803
2	Суурын ажил	4,600,569	1,087,834	2,169,471	272,013	72,490	398,686	600,074
3	Хана, хамар ханын ажил	16,256,981	2,930,418	8,137,339	946,773	1,047,991	1,073,985	2,120,476
4	Дээврийн ажил	16,250,601	3,264,514	9,082,522	135,242	452,250	1,196,429	2,119,644
5	Хаалга, цонхны ажил	8,548,195	837,039	6,074,975	133,767	80,662	306,771	1,114,982
6	Гадна заслал ажил	19,531,861	2,898,203	12,934,517	53,190	36,138	1,062,178	2,547,634
7	Дотор заслын ажил	10,478,924	4,941,417	1,946,153	300,277	113,254	1,811,006	1,366,816
8	Шалны ажил	16,773,416	2,391,228	10,310,927	640,049	367,001	876,374	2,187,837
9	Бусад ажил	1,989,012	459,295	1,020,331	50,291	31,328	168,330	259,436
10	Халаалтын систем	8,262,702	2,595,657	3,310,072	305,542	22,390	951,296	1,077,744
11	Агаар сэлгэлтийн еранхий систем/ ЕС-1, ЕС-2/	1,770,572	783,751	435,900	28,697	4,038	287,241	230,944
12	Усан хангамжийн систем	17,567,859	4,127,619	9,085,871	506,500	43,656	1,512,753	2,291,460
13	Цахилгаан хангамж, радио холбооны ажил	9,234,243	3,206,620	3,352,257	270,498	25,190	1,175,211	1,204,466
	НИЙТ ДҮН:	131,723,422	29,785,079	67,860,334	3,684,210	2,296,389	10,916,092	17,181,316

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-08	Шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	60	2.0 / 2	0.00 /	0.246 /	5212 / 5212	1282 /	1,282
01-060-02	Гар заслага хийх	м3	7	2.8 / 2	3.15 /	22.017 /	5962 / 5212	131266 /	131,266
01-390-04	Суурийн хажуу хүнхээлийг булах	м3	60	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-190-05	Шороог нягтруулах	м3	60	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 22.26 / 0 *Үндсэн цалин:* 132,548

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 22,533

Нэмэгдэл цалин: 49,043

Нийт цалин: 204,124

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 29,598

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 27,761

Ажиллах хүчний зардал: **261,483**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн дор бетон бэлтгэл хийх B10	м3	2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.524 / 2.97	5587 / 5212	8517 / 15490	24,007
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	12	3.0 / 2	3.49 / 1.42	41.826 / 17.04	6150 / 5212	257230 / 88812	346,042
08-040-10	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60	2.9 / 2	0.49 / 0.01	29.538 / 0.48	6056 / 5212	178882 / 2502	181,384

Нийт Хүн/цаг: 72.89 / 20.49 *Үндсэн цалин:* 551,433

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 93,744

Нэмэгдэл цалин: 204,030

Нийт цалин: 849,207

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 123,135
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 115,492
Ажиллах хүчний зардал: **1,087,834**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	40	2.9 / 2	2.39 / 2.26	95.476 / 90.4	6056 / 5212	578203 / 471165	1,049,367
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4	2.9 / 2	6.2 / 2.22	24.802 / 8.88	6056 / 5212	150203 / 46283	196,486
08-050-10	120мм өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх /дотор хана/	м2	9	3.0 / 2	2.46 / 0.52	22.164 / 4.68	6150 / 5212	136310 / 24387	160,698
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.1	2.3 / 2	71.07 / 4.24	7.107 / 0.42	5493 / 5212	39039 / 2210	41,249
07-500-14	Ялуу угсрах Я22.38.14	ш	4	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.348 / 0.44	6150 / 5212	14443 / 2293	16,736
07-500-14	Ялуу угсрах Я28.38.22	ш	5	3.0 / 2	0.59 / 0.11	2.935 / 0.55	6150 / 5212	18053 / 2867	20,920

Нийт Хүн/цаг: 154.83 / 105.37 *Үндсэн цалин:* 1,485,456
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 252,527
Нэмэгдэл цалин: 549,619
Нийт цалин: 2,287,602
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 331,702
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 311,114
Ажиллах хүчний зардал: **2,930,418**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх -150мм	м2	70	3.4 / 2	1.8 / 0.07	126 / 4.76	6459 / 5212	813834 / 24809	838,643
12-130-18	Дээвэрт хуванцар хавтан угсрах	м2	70	3.2 / 2	1.79 / 0.00	125.44 / 0.14	6304 / 5212	790774 / 730	791,503
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	70	3.9 / 2	0.05 / 0	3.556 / 0.06	6844 / 5212	24337 / 328	24,666

Нийт Хүн/цаг: 255 / 4.96 *Үндсэн цалин:* 1,654,812

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 281,318

Нэмэгдэл цалин: 612,281

Нийт цалин: 2,548,411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 369,520

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 346,584

Ажиллах хүчний зардал: **3,264,514**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор модон хаалга угсрах	м2	8.4	3.4 / 2	1.24 / 0.37	10.382 / 3.11	6459 / 5212	67060 / 16199	83,259
10-590-04	Метал дулаалгатай хаалга угсрах	ш	3	3.0 / 2	7.77 / 0.15	23.311 / 0.46	6150 / 5212	143362 / 2394	145,756
10-120-05	Барилгад вакум цонх угсрах	м2	12.5	3.5 / 2	1.44 / 0.35	18.025 / 4.38	6536 / 5212	117811 / 22803	140,614
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12.5	3.0 / 2	0.15 / 0.01	1.9 / 0.15	6150 / 5212	11685 / 782	12,467
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	15.6	3.0 / 2	0.43 / 0.01	6.77 / 0.11	6150 / 5212	41638 / 569	42,207

Нийт Хүн/цаг: 60.39 / 8.2 *Үндсэн цалин:* 424,303

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 72,131

Нэмэгдэл цалин: 156,992

Нийт цалин: 653,426

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 94,747

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 88,866
Ажиллах хүчний зардал: **837,039**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Гадна хана 150мм зузаан хөөсөнцөрөөр дулаалж, цайвар саарал өнгийн фактуртай эмульсээр будаж засал хийх	м2	135	1.0 / 2	1.69 / 0.04	227.88 / 5.13	4272 / 5212	973503 / 26738	1,000,241
10-710-05	Шилэн фасад угсрах	м2	15	3.4 / 2	4.7 / 0.17	70.5 / 2.59	6459 / 5212	455360 / 13525	468,885

Нийт Хүн/цаг: 298.38 / 7.72 *Үндсэн цалин:* 1,469,126
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 249,751
Нэмэгдэл цалин: 543,576
Нийт цалин: 2,262,453
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%: 328,056
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 307,694
Ажиллах хүчний зардал: **2,898,203**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	120	1.4 / 2	1.35 / 0.07	162.168 / 8.1	4648 / 5212	753757 / 42217	795,974
15-240-09	Шавардсан хананд 1 үе замаскан тэгшилгээ хийх	м2	120	3.6 / 2	0.19 / 0	22.992 / 0.08	6613 / 5212	152046 / 438	152,484
15-310-16	Хана цайвар өнгийн эмульсэн будгаар будах	м2	90	3.1 / 2	0.78 / 0.00	69.894 / 0.12	6227 / 5212	435230 / 610	435,840
15-430-04	Хавтанцар наах тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	30	3.7 / 2	0.67 / 0.03	20.085 / 1.01	6690 / 5212	134369 / 5238	139,607
15-410-06	Хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх 300х300	м2	30	3.5 / 2	1.6 / 0.09	47.895 / 2.58	6536 / 5212	313042 / 13447	326,489
15-040-05	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	70	3.3 / 2	1.08 / 0.1	75.887 / 6.72	6381 / 5212	484235 / 35025	519,260
15-190-10	Тааз цагаан өнгийн эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	70	2.9 / 2	0.32 / 0.00	22.204 / 0.14	6056 / 5212	134467 / 730	135,197

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	421.12 / 18.75	*Үндсэн цалин:*	2,504,850
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	425,824
		Нэмэгдэл цалин:	926,794
		Нийт цалин:	3,857,469
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	559,333
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	524,616
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,941,417**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетон шал цутгах B15	м3	8	2.2 / 2	4.25 / 3.69	34.031 / 29.52	5399 / 5212	183734 / 153858	337,593
11-030-08	Хар тосон түрхлэг 2 үе	м2	70	3.2 / 2	0.24 / 0.01	17.087 / 0.91	6304 / 5212	107716 / 4743	112,459
11-030-04	Хар цаасаар уур ус 3 үе тусгаарлалт хийх	м2	70	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.791 / 1.19	6304 / 5212	4986 / 6202	11,189
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	70	2.6 / 2	0.21 / 0.12	14.854 / 8.4	5774 / 5212	85767 / 43781	129,548
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	210	2.0 / 2	/ 0.02	/ 4.62	5212 / 5212	/ 24079	24,079
11-350-04	Шалны керамик хавтан наах /30x30x8/	м2	50	1.8 / 2	0.5 / 0.28	25 / 14.1	5024 / 5212	125600 / 73489	199,089
11-350-04	Керамик чулуу хавтан наах /60x60/	м2	100	1.8 / 2	0.5 / 0.28	50 / 28.2	5024 / 5212	251200 / 146978	398,178

Нийт Хүн/цаг:	141.76 / 86.94	*Үндсэн цалин:*	1,212,136
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	206,063
		Нэмэгдэл цалин:	448,490
		Нийт цалин:	1,866,689
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	270,670
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	253,870
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,391,228**

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах B15	м3	2.04	2.8 / 2	13.71 / 1.53	27.967 / 3.12	5962 / 5212	166739 / 16268	183,007
06-010-04	Хаяавч бетон цутгах B10	м3	4.15	2.4 / 2	0.76 / 1.49	3.163 / 6.17	5587 / 5212	17672 / 32142	49,814

Нийт Хүн/цаг:	31.13 / 9.29	*Үндсэн цалин:*	232,821
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	39,580
		Нэмэгдэл цалин:	86,144
		Нийт цалин:	358,544
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	51,989
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	48,762
		Ажиллах хүчний зардал:	**459,295**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф25-25	м	80	3.2 / 2	0.79 / 0.2	63.536 / 15.68	6304 / 5212	400531 / 81724	482,255
16-071-04	Ф 20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70	3.6 / 2	0.52 / 0.01	36.085 / 0.83	6613 / 5212	238630 / 4305	242,935
16-071-04	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10	3.6 / 2	0.52 / 0.01	5.155 / 0.12	6613 / 5212	34090 / 615	34,705
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	12	3.6 / 2	1.49 / 0.02	17.885 / 0.25	6613 / 5212	118272 / 1313	119,586
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-04	Термостат хаалт толгойн хамт байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-05	Балансын хаалт голч ф20мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.52 / 0.03	4.555 / 0.1	6613 / 5212	30120 / 516	30,636
16-110-04	Ус юулэгч хаалт байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
18-030-04	Ширмэн радиатор угсрах	экм	15	3.8 / 2	2.8 / 0.08	42.062 / 1.26	6767 / 5212	284630 / 6567	291,197
15-270-13	Хоолойнууд будах	м2	4.1	3.3 / 2	0.55 / 0	2.238 / 0.00	6381 / 5212	14282 / 19	14,301

Нийт Хүн/цаг:	186.47 / 18.47	*Үндсэн цалин:*	1,315,762
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	223,680
		Нэмэгдэл цалин:	486,832

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2,026,274
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	293,810
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	275,573
Ажиллах хүчний зардал:	**2,595,657**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРАНХИЙ СИСТЕМ/ ЕС-1, ЕС-2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.5мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	6	4.5 / 2	0.6 / 0.01	3.584 / 0.08	7262 / 5212	26030 / 407	26,436
19-030-04	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	13.136 / 0.49	6536 / 5212	85856 / 2533	88,389
19-520-13	150x150мм огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, 0.5мм	ш	4	4.5 / 2	4.63 / 0.04	18.54 / 0.16	7262 / 5212	134637 / 834	135,471
19-100-04	150x150h сэнстэй сараалж угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
19-100-04	150x150h сараалж угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.54 / 0.07	5.072 / 0.14	6381 / 5212	32363 / 751	33,114
24-160-04	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3.6	3.5 / 2	3.42 / 0.02	12.308 / 0.06	6536 / 5212	80448 / 319	80,767

Нийт Хүн/цаг:	57.71 / 1.07	*Үндсэн цалин:*	397,291
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	67,539
		Нэмэгдэл цалин:	146,997
		Нийт цалин:	611,827
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	88,715
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	83,209
		Ажиллах хүчний зардал:	**783,751**

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф25-25	м	25	3.2 / 2	1.79 / 0.2	44.855 / 4.9	6304 / 5212	282766 / 25539	308,305
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32	м	5	3.2 / 2	2.97 / 0.24	14.862 / 1.21	6304 / 5212	93690 / 6333	100,023
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф 20 мм	м	10	3.2 / 2	0.8 / 0.62	8.036 / 6.23	6304 / 5212	50659 / 32471	83,130
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф 25 мм	м	15	3.2 / 2	0.8 / 0.62	12.054 / 9.35	6304 / 5212	75988 / 48706	124,695
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф 32 мм	м	5	3.2 / 2	0.8 / 0.62	4.018 / 3.12	6304 / 5212	25329 / 16235	41,565
16-240-06	Усан хангамжийн хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40-50мм	м	40	3.5 / 2	1.61 / 0.22	64.38 / 8.64	6536 / 5212	420788 / 45032	465,819
16-072-06	Ф40мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	18	3.6 / 2	0.65 / 0.03	11.7 / 0.56	6613 / 5212	77372 / 2908	80,280
16-072-06	Ф50мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30	3.6 / 2	0.65 / 0.03	19.5 / 0.93	6613 / 5212	128954 / 4847	133,801
16-110-04	Даралт тохируулах хаалт голч ф15мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25х1/2	ш	18	3.6 / 2	1.49 / 0.02	26.827 / 0.38	6613 / 5212	177408 / 1970	179,378
16-110-08	Уян холбоос ф15	ш	5	3.6 / 2	2.66 / 0.11	13.308 / 0.54	6613 / 5212	88002 / 2814	90,817
18-090-04	20мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	15мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
17-010-09	Шүршүүр холигчийн хамт тавих	1ш	8	3.9 / 2	2.13 / 0.39	17.057 / 3.14	6844 / 5212	116737 / 16345	133,082
18-140-07	Юүлэх кран ф15мм угсрах	ш	2	3.7 / 2	0.18 / 0.01	0.354 / 0.01	6690 / 5212	2371 / 52	2,423
16-110-04	Үл буцах хаалт d=32мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32х1/2	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-060-04	Эргэлтийн насос суурилуулах	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
18-010-04	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 1000л	ш	1	3.9 / 2	10.84 / 0.6	10.836 / 0.6	6844 / 5212	74159 / 3127	77,286

Нийт Хүн/цаг:	288.11 / 40.84	*Үндсэн цалин:*	2,092,328
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	355,696
		Нэмэгдэл цалин:	774,161
		Нийт цалин:	3,222,185
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	467,217
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	438,217
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,127,619**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-05	2ш тоолууртай самбар угсрах IP31 1000x960x140	ком	1	3.5 / 2	3.8 / 0.36	3.803 / 0.36	6536 / 5212	24856 / 1876	26,733
38-530-05	Автоматтай хайрцаг угсрах IP31 271x300x109	ком	1	3.5 / 2	3.8 / 0.36	3.803 / 0.36	6536 / 5212	24856 / 1876	26,733
20-250-11	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	0.66 / 0.00	5.28 / 0.02	6150 / 5212	32472 / 125	32,597
20-260-07	25вт хүртэл чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч , IP44	ш	4	2.5 / 2	4.07 / 4.06	16.28 / 16.24	5680 / 5212	92470 / 84643	177,113
20-260-09	Хөдөлгөөний мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	1	2.8 / 2	2.55 / 0.00	2.55 / 0.00	5962 / 5212	15203 / 5	15,208
20-230-04	Ердийн далд тоноглох унтраалга, 250В, 15А IP20	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.01	6150 / 5212	5166 / 63	5,229
20-230-05	Ердийн далд тоноглох хоёрлосон унтраалга, 250В, 15А IP20	ширхэг	5	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.05 / 0.02	6150 / 5212	6458 / 104	6,562
20-230-05	Хамгаалагдсан далд тавих1 даралтат унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 21	1,312
20-230-11	250В-н хүчдэлтэй ус чийгнээс хамгаалагдсаг газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох розетка, 1х15А	ширхэг	5	3.0 / 2	0.5 / 0.00	2.485 / 0.02	6150 / 5212	15283 / 104	15,387
20-230-11	Ил тоноглох газардуулагч контакттай розетка, 250В, 1х32А	ширхэг	2	3.0 / 2	0.5 / 0.00	0.994 / 0.01	6150 / 5212	6113 / 42	6,155
38-520-09	Унтраалга, розетка угсрах хайрцаг	ш	15	3.0 / 2	0.58 / 0.03	8.7 / 0.45	6150 / 5212	53505 / 2345	55,850
20-170-06	1х2.5мм2 зэс голтой ПВХ утас сүвлэх	м	100	3.0 / 2	0.11 / 0.61	11 / 61	6150 / 5212	67650 / 317932	385,582
20-170-06	1х4мм2 зэс голтой ПВХ утас сүвлэх	м	80	3.0 / 2	0.11 / 0.61	8.8 / 48.8	6150 / 5212	54120 / 254346	308,466
20-170-06	1х6мм2 зэс голтой ПВХ утас сүвлэх	м	40	3.0 / 2	0.11 / 0.61	4.4 / 24.4	6150 / 5212	27060 / 127173	154,233
38-330-18	25мм хүртэл голчтой уян пластмасан хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	80	3.0 / 2	0.02 / 0.00	1.68 / 0.08	6150 / 5212	10332 / 417	10,749
38-350-15	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх 25х4мм	м	10	3.4 / 2	0.28 / 0.01	2.8 / 0.06	6459 / 5212	18085 / 297	18,382
38-350-15	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх 40х4 мм	м	55	3.4 / 2	0.28 / 0.01	15.4 / 0.31	6459 / 5212	99469 / 1634	101,103
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагч зоох	ш	12	2.0 / 2	0.72 / 0.07	8.64 / 0.9	5212 / 5212	45032 / 4691	49,722
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах бэхлэж угсрах	м	50	3.3 / 2	0.71 / 0.01	35.5 / 0.35	6381 / 5212	226526 / 1824	228,350

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	134.22 / 153.4	*Үндсэн цалин:*	1,625,465
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	276,329
		Нэмэгдэл цалин:	601,422
		Нийт цалин:	2,503,217
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:	362,966
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	340,437
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,206,620**
Бүгд хүн/цаг:	***2124.28 / 475.51***	**Бүгд цалин:**	***15,098,330***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,566,716**
Нэмэгдэл цалин:			**5,586,382**
Нийт цалин:			**23,251,428**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 14.5%:			**3,371,457**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,162,194**
Ажиллах хүчний зардал:			**29,785,079**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	4.44	1,332	0.002	50	2	358.94	40
1-4271	Ус	м3	1000	0.852	852	0.852	5	1	453.71	1,933
1-0795	Тос	кг	1200	1.8	2,160	0.002	50	2	358.94	40
1-4238	Түлээ	м3	14000	0.12	1,680	0.078	50	1	271.67	1,060
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24300	9.641	234,271	0.328	50	2	358.94	5,883
1-0051	Хар тос	кг	1680	1.02	1,714	0.001	50	2	358.94	19
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1200	144	172,800	0.163	50	2	358.94	2,920
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	2.16	6,480	0.002	50	2	358.94	45
1-4334	Хайрга	м3	23000	8.4	193,200	5.88	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	4.34	1,519,000	4.427	50	1	271.67	60,131
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.06	6	0	50	1	271.67	1
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	700000	0.048	33,600	0.029	50	1	271.67	391
1-0200	Керосин	кг	1650	1.44	2,376	0.002	50	2	358.94	27
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0706	0	1	0	0
					2,169,471					**72,490**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	4.695	4,695	4.695	5	1	453.71	10,652
1-4542	Уулын элс	м3	12000	1.802	21,624	2.973	10	1	348.9	10,374
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	2.694	942,900	2.748	50	1	271.67	37,326
1-2703	Я22.38.14	ш	148091	4	592,364	1.6	50	1	271.67	21,734
1-2703	Я28.38.22	ш	228389	5	1,141,945	2.975	50	1	271.67	40,411
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.114	287,591	0.114	50	1	271.67	1,549
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.000	1,135	0.000	50	1	271.67	6

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	17.143	5,142,900	68.143	50	1	271.67	925,626
4-0001	Модон тоосго	ш	100	21.84	2,184	0.023	50	1	271.67	314
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4996	0	1	0	0
					8,137,339					**1,047,991**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10000	2.38	23,800	0.002	50	1	271.67	32
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7800	4.48	34,944	0.004	120	1	216.56	116
1-5012	Ус урсах ховил	у/м	3000	8.4	25,200	0.142	120	1	216.56	3,700
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1500	8.4	12,600	8.449	120	1	216.56	219,559
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	21627	0.556	12,015	0.003	120	1	216.56	70
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	29309	1.75	51,291	0.006	120	1	216.56	154
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	10837	0.278	3,010	0.001	120	1	216.56	29
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	2380	476,000	0.024	120	1	216.56	618
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1000	28	28,000	0.162	120	1	216.56	4,220
1-4577	Хуванцар хавтан	м2	50000	72.8	3,640,000	1.177	120	1	216.56	30,592
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2000	4.2	8,400	0.005	120	2	280.66	163
1-0729	Цонхны усны хаялага төмөр	м2	20126	1.342	27,002	0.009	120	1	216.56	244
1-0879	Электрод	кг	2500	1.4	3,500	0.003	120	2	280.66	94
1-0093	Эрэг боолт	кг	2000	70	140,000	0.079	50	2	358.94	1,420
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	220000	0.84	184,800	0.546	120	1	216.56	14,189
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 100мм	м2	45000	70.7	3,181,500	0.898	120	1	216.56	23,334
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3500	9.8	34,300	0.059	120	1	216.56	1,528
1-5010	Дээврийн орой төмөр	у/м	9700	9.8	95,060	0.412	120	1	216.56	10,696
1-0129	Дюбель	ш	2250	280	630,000	1.582	50	2	358.94	28,392
1-4145	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 70х70	м3	160000	0.56	89,600	0.382	120	1	216.56	9,932
1-5011	П хэлбэрийн төмөр	у/м	1500	76.3	114,450	2.242	120	1	216.56	58,255
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3500	76.3	267,050	1.728	120	1	216.56	44,911

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.1075 0 1 0 0

9,082,522 **452,250**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4238	Түлээ	м3	14000	0.008	106	0.005	50	1	271.67	67
1-0811	Хар цаас	м2	3150	17.695	55,740	0.019	50	2	358.94	337
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.24	480	0.000	50	2	358.94	5
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	0.765	2,294	0.001	50	2	358.94	16
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	120000	8.4	1,008,000	3.296	50	2	358.94	59,156
1-0861	Шураг	кг	2800	1.2	3,360	0.001	50	2	358.94	24
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1400	0.93	1,302	0.001	50	2	358.94	19
1-4023	Шалны банз	м3	950000	0.007	6,384	0.004	50	1	271.67	59
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	52.092	15,628	0.004	50	1	271.67	49
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8000	2.25	18,000	0.003	50	2	358.94	49
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	7.025	56,200	0.009	50	2	358.94	153
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	3.15	9,450	0.004	50	2	358.94	64
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	27.094	8,128	0.028	50	1	271.67	379
1-0419	Давирхайтай олс	кг	46000	15	690,000	0.015	50	2	358.94	277
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	220000	12.5	2,750,000	0.808	50	2	358.94	14,510
	Метал дулаалгатай хаалга	ш	480000	3	1,440,000	0.3	50	2	358.94	5,384
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2100	4.716	9,904	0.006	50	2	358.94	114

Хог, хаягдлын зардал: 0.027 0 1 0 0

6,074,975 **80,662**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10000	0.9	9,000	0.001	50	1	271.67	12
1-4271	Ус	м3	1000	0.01	10	0.01	5	1	453.71	22

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	6	7,200	0.001	50	1	271.67	8
1-0778	Хатжуулсан шил	м2	340000	15.3	5,202,000	0.383	50	1	271.67	5,196
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt r буюу n/ кг/	кг	5000	67.5	337,500	0.068	50	1	271.67	917
1-5121	Хөөсөнцөр наах ба шавардах зуурмаг atllas stopter 20	кг	1500	1012.5	1,518,750	1.012	50	1	271.67	13,753
1-5127	Хөөсөцөр хавтан, /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ б=150мм	м2	30000	137.7	4,131,000	0.275	50	1	271.67	3,741
1-5124	Фасадны эмульс /цайвар саарал/	кг	17000	48.6	826,200	0.049	50	1	271.67	660
1-0861	Шураг	кг	2800	0.27	756	0.000	50	2	358.94	5
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	1200	6	7,200	0.001	50	1	271.67	8
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1400	4.32	6,048	0.005	50	2	358.94	88
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	1000	153.9	153,900	0.031	50	1	271.67	418
1-4180	Бетон м200	м3	134100	0.135	18,103	0.324	5	1	453.71	735
1-0129	Дюбель	ш	2250	90	202,500	0.508	50	2	358.94	9,126
1-5101	Заслалын тор	м2	3000	135	405,000	0.015	50	1	271.67	202
	Жижиг ширхэгтэй чулууны үйрмэг	кг	700	40.5	28,350	0.049	50	2	358.94	879
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	150	540	81,000	0.027	50	1	271.67	367
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0165	0	1	0	0
					12,934,517					**36,138**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	5.063	5,063	5.063	5	1	453.71	11,485
1-4542	Уулын элс	м3	12000	3.217	38,605	5.308	10	1	348.9	18,520
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	1.568	3,136	0.002	50	2	358.94	32
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3400	6.816	23,174	0.03	50	2	358.94	532
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	1.26	630	0.002	50	1	271.67	21
1-0239	Цагаан эмульсэн будаг	кг	7500	22.61	169,575	0.029	50	2	358.94	523
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6000	2.83	16,980	0.005	50	2	358.94	86
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	0.032	11,344	0.033	50	1	271.67	449
1-4529	Шохой	тн	276000	1.253	345,876	1.529	156	1	216.56	51,650

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0856	Шаваас	кг	350	48.87	17,105	0.059	50	2	358.94	1,061
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	18000	3.385	60,930	0.004	50	2	358.94	74
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	7500	56.979	427,343	0.074	50	2	358.94	1,319
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.267	27	0.000	50	1	271.67	4
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	404	121,200	0.416	50	1	271.67	5,652
1-0135	Замаск	кг	350	19.2	6,720	0.024	50	2	358.94	434
1-4288	Керамик хавтанцар 300х300	м2	24533	27.9	684,471	0.816	120	1	216.56	21,208
1-0410	Маажин	кг	1500	8.05	12,075	0.01	50	2	358.94	182
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1600	1.188	1,901	0.001	50	2	358.94	22
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0804	0	1	0	0
					1,946,153					**113,254**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	10.5	3,150	0.005	50	2	358.94	94
1-4271	Ус	м3	1000	5.505	5,505	5.505	5	1	453.71	12,488
1-4542	Уулын элс	м3	12000	16.95	203,400	27.968	10	1	348.9	97,579
1-4238	Түлээ	м3	14000	0.112	1,568	0.073	50	1	271.67	989
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1200	576.8	692,160	0.652	50	2	358.94	11,698
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2680	106.4	285,152	0.12	50	2	358.94	2,158
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	2500	160.5	401,250	0.194	50	2	358.94	3,485
1-4334	Хайрга	м3	23000	2.4	55,200	1.68	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	10.11	3,538,500	10.312	50	1	271.67	140,076
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	24000	62.5	1,500,000	1.828	50	2	358.94	32,809
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.42	42	0.000	50	1	271.67	6
1-4300	Керамик чулуу 600х600	м2	29000	125	3,625,000	3.656	50	2	358.94	65,619
					Хог, хаягдлын зардал:	0.312	0	1	0	0
					10,310,927					**367,001**

БУСАД АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	6.335	1,901	0.003	50	2	358.94	57
1-4271	Ус	м3	1000	0.875	875	0.875	5	1	453.71	1,984
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2682	1.224	3,283	0.001	50	1	271.67	17
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3000	2.774	8,323	0.003	50	2	358.94	57
1-4334	Хайрга	м3	23000	3.714	85,422	2.6	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	1.919	671,615	1.957	50	1	271.67	26,587
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	650000	0.245	159,120	0.159	50	1	271.67	2,161
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2620000	0.034	89,793	0.034	50	1	271.67	466
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0338	0	1	0	0
					1,020,331					**31,328**

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-25	ш	1000	24	24,000	0.001	50	2	358.94	17
2-1352	Радиаторын секц	ш	33000	48.387	1,596,774	0.369	50	2	358.94	6,626
1-4271	Ус	м3	1000	0.96	960	0.96	5	1	453.71	2,178
2-0100	Ус юулэгч вентиль	ш	17100	4	68,400	0.016	50	2	358.94	289
2-0100	Термостат хаалт толгойн хамт	ш	29700	4	118,800	0.016	50	2	358.94	289
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	10800	0.184	1,987	0.000	50	3	477.72	7
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	900	4.8	4,320	0.001	50	2	358.94	16
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	800	24	19,200	0.005	50	2	358.94	96
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	120	24	2,880	0.003	50	2	358.94	49
1-0879	Электрод э-42	кг	2400	2.962	7,109	0.006	50	2	358.94	106
2-0101	Балансын хаалт голч ф20мм	ш	97200	3	291,600	0.019	50	2	358.94	336
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	2500	2.32	5,800	0.003	50	1	271.67	36
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт голч ф25мм	ш	29970	2	59,940	0.012	50	2	358.94	224
2-3038	Бөмбөлгөн хаалт голч ф20мм	ш	19620	24	470,880	0.034	50	2	358.94	610
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	500	9.6	4,800	0.004	50	2	358.94	75
1-3943	Ацетилен	м3	36000	0.16	5,760	0.000	50	1	271.67	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.272	150	0.000	50	1	271.67	4
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	6652	70	465,640	0.112	50	3	477.72	2,675
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	9464	10	94,640	0.016	50	3	477.72	382
1-0129	Дюбель	ш	2250	6.4	14,400	0.036	50	2	358.94	649
2-1785	Дөрөвлөгч	ш	2800	4.8	13,440	0.002	50	2	358.94	38
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	15.082	3,016	0.000	50	2	358.94	5
2-1156	Кронштейн	ш	600	22.623	13,574	0.394	50	2	358.94	7,071
1-0421	Патрон	ш	2500	6.4	16,000	0.033	50	2	358.94	589
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	6000	1	6,002	0.001	50	2	358.94	23
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0123	0	1	0	0
					3,310,072					**22,390**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРАНХИЙ СИСТЕМ/ ЕС-1, ЕС-2/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хуулгатай дулаалга 15мм зузаантай	м2	16500	3.78	62,370	0.005	50	2	358.94	94
2-3224	Фланц	ш	2500	6	15,000	0.008	50	2	358.94	148
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр 0,5мм зузаан	м2	30250	8.3	251,075	0.058	50	1	271.67	789
1-0877	Шөрөг	кг	550	1.72	946	0.002	50	2	358.94	35
1-0879	Электрод э-42	кг	2400	0.325	780	0.001	50	2	358.94	12
1-0060	Боолт	кг	2500	0.474	1,185	0.001	50	2	358.94	10
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	3.9	11,700	0.004	50	2	358.94	79
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	0.657	1,708	0.001	50	2	358.94	14
	Foil лент	м	800	7.92	6,336	0.001	50	2	358.94	10
2-1350	150х150 сэнстэй сараалж	ш	38400	2	76,800	0.079	50	2	358.94	1,424
2-1350	150х150 сараалж	ш	4000	2	8,000	0.079	50	2	358.94	1,424
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0014	0	1	0	0
					435,900					**4,038**

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-25	ш	1000	7.5	7,500	0.000	50	2	358.94	5
2-3140	Сгон ф-40	ш	1400	0.2	280	0.000	50	2	358.94	3
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	580	0.01	6	0	50	2	358.94	0
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	350	0.01	4	0	50	2	358.94	0
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	580	0.04	23	0	50	2	358.94	1
1-0550	Резин жийрэг /50мм голчтой/	кг	350	4	1,400	0.005	50	2	358.94	93
2-0481	Уян холбоос ф15	ш	6600	5	33,000	0.183	50	2	358.94	3,279
1-4271	Ус	м3	1000	5.232	5,232	5.232	5	1	453.71	11,870
1-4542	Уулын элс	м3	12000	0.017	202	0.028	10	1	348.9	97
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.028	140	0	50	2	358.94	1
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	60	12,000	0.000	50	2	358.94	2
3-4119	Хуванцар шилжвэр ф25х32	ш	650	1.5	975	0.001	50	2	358.94	19
3-4119	Хуванцар шилжвэр ф20х25	ш	550	2.5	1,375	0.002	50	2	358.94	31
3-4119	Хуванцар булан ф25	ш	700	3.75	2,625	0.003	50	2	358.94	47
3-4119	Хуванцар булан ф20	ш	500	10.298	5,149	0.007	50	2	358.94	129
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	100	60	6,000	0.001	50	2	358.94	11
3-4119	Хуванцар гуравлагч ф32	ш	1700	2	3,400	0.001	50	2	358.94	25
3-4119	Хуванцар гуравлагч ф25	ш	1000	6	6,000	0.004	50	2	358.94	75
3-4119	Хуванцар гуравлагч ф20	ш	900	15	13,500	0.011	50	2	358.94	188
3-4119	Хуванцар муфт ф20	ш	455	10.105	4,598	0.007	50	2	358.94	127
2-1428	Холигч	иж	35000	8	280,000	0.033	50	2	358.94	595
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	10800	0.192	2,074	0.000	50	3	477.72	8
2-3022	Фланц 70мм	ш	4100	4	16,400	0.014	50	2	358.94	243
2-3021	Фланц ф-50	ш	4200	1	4,200	0.002	50	2	358.94	45
2-3020	Фланц ф-40	ш	4200	1	4,200	0.002	50	2	358.94	43
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	1400	30	42,000	0	50	2	358.94	2
2-1470	Ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	7600	5	38,000	0.004	50	3	477.72	96
	Ф25 мм бөгж	ш	500	30	15,000	0.004	50	2	358.94	73
2-1470	Ф25мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	4500	15	67,500	0.012	50	3	477.72	287
2-1470	Ф20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2800	10	28,000	0.008	50	3	477.72	191
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	38300	30	1,149,000	0.156	50	3	477.72	3,726

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 40мм	м	31600	18	568,800	0.094	50	3	477.72	2,236
1-4025	Цемент м-400	тн	350000	0.004	1,490	0.004	50	1	271.67	59
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	900	1.5	1,350	0.000	50	2	358.94	5
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 40мм	ш	2000	0.2	400	0	50	2	358.94	2
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	800	7.5	6,000	0.002	50	2	358.94	30
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	120	7.5	900	0.001	50	2	358.94	15
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	500	10	5,000	0.003	50	2	358.94	61
2-3211	Шахах эрэг, ф-40	ш	240	0.2	48	0	50	2	358.94	1
2-1329	Шүршүүр	иж	35000	8	280,000	0.638	50	2	358.94	11,457
2-3131	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 100л	ш	3635000	1	3,635,000	0.179	50	2	358.94	3,218
1-0879	Электрод э-42	кг	2400	4.511	10,827	0.009	50	2	358.94	162
1-4549	Эрэг боолт м 8х55	кг	5200	0.104	541	0.000	50	1	271.67	2
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	11000	0.6	6,600	0.001	50	1	271.67	9
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	2000	0.63	1,260	0.001	50	1	271.67	10
1-4559	Эрэг боолт 16х55	кг	5200	1.2	6,240	0.001	50	1	271.67	18
1-4560	Эрэг боолт 16х60	кг	5200	1.26	6,552	0.001	50	1	271.67	19
2-0100	Юулэх кран 15	ш	15000	2	30,000	0.008	50	2	358.94	145
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	2500	13.34	33,350	0.015	50	1	271.67	205
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф32х1/2	ш	82000	2	164,000	0.008	50	2	358.94	145
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф25х1/2	ш	65000	18	1,170,000	0.073	50	2	358.94	1,302
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	500	3	1,500	0.001	50	2	358.94	23
1-0062	Анкерын боолт	кг	1500	2.2	3,300	0.002	50	2	358.94	45
1-3943	Ацетилен	м3	36000	0.154	5,530	0.000	50	1	271.67	2
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	0.096	53	0	50	1	271.67	1
2-2715	Ган хуванцар шилжвэр ф32	ш	3690	3	11,070	0.006	50	2	358.94	105
2-2715	Ган хуванцар шилжвэр ф25	ш	4300	1.5	6,450	0.003	50	2	358.94	52
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 15мм	ш	17600	1	17,600	0.029	50	2	358.94	517
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 20мм	ш	22500	1	22,500	0.029	50	2	358.94	517
2-2637	Ган булан 90 ф-32 мм	ш	3500	0.5	1,750	0.001	50	2	358.94	10
2-2637	Ган булан 90 ф-25 мм	ш	3700	1.5	5,550	0.002	50	2	358.94	31
2-2637	Ган булан 90 ф-40 мм	ш	6500	4	26,000	0.005	50	2	358.94	81
2-1799	Гуравлагч ф50	ш	16000	0.833	13,333	0.001	50	2	358.94	23
2-1785	Гуравлагч 32х25х32	ш	12000	1.5	18,000	0.001	50	2	358.94	12

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1798	Гуравлагч, 40	ш	2500	1	2,500	0.001	50	2	358.94	17
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	1500	0.12	180	0.000	50	1	271.67	2
2-0100	Даралт тохируулах хаалт ф 15мм	ш	82530	3	247,590	0.012	50	2	358.94	217
1-0129	Дюбель	ш	2250	6.4	14,400	0.036	50	2	358.94	649
2-1785	Дөрөвлөгч	ш	2800	1.5	4,200	0.001	50	2	358.94	12
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	3	600	0	50	2	358.94	1
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1,120	0.000	50	2	358.94	2
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	46	9,200	0.000	50	2	358.94	7
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	30	9,000	0.004	50	2	358.94	72
2-1163	Насос, 2.5м3/ц 2.5квт	ш	870300	1	870,300	0.002	50	2	358.94	42
1-0410	Маажин	кг	1500	0.014	21	0	50	2	358.94	0
1-0421	Патрон	ш	2500	6.4	16,000	0.033	50	2	358.94	589
1-0087	Олс	кг	6000	0.014	84	0	50	2	358.94	0
2-0100	Үл буцах хаалт d=32мм	ш	33300	3	99,900	0.012	50	2	358.94	217
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0416	0	1	0	0
					9,085,871					**43,656**

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5470	Розетка, 250в, 1х32а,	ш	6500	2	13,000	0.000	50	2	358.94	4
3-5470	Розетка, 250в, 1х15а	ш	12000	5	60,000	0.001	50	2	358.94	9
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.004	1,200	0.001	50	2	358.94	24
3-5132	Унтраалга, розетка угсрах хайрцаг	ш	1500	15	22,500	0.03	50	2	358.94	538
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.008	92	0	50	2	358.94	0
0-4634	Тусгаарлах дэр	ш	1500	13.462	20,192	0.027	50	2	358.94	483
1-4112	Төгсгөвч	ш	1000	8	8,000	0.006	50	2	358.94	101
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	8	2,400	0	50	2	358.94	1
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	7000	5.05	35,350	0.005	50	2	358.94	91
2-2675	Холбох хэрэгсэл	ш	250	26.4	6,600	0.003	50	2	358.94	55
2-2834	Хоолой ф25	м	1200	82.4	98,880	0.012	50	3	477.72	276
1-0278	Хар лак	кг	7000	0.063	441	0	50	2	358.94	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	1.1	2,200	0.001	50	2	358.94	23
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	8000	1	8,000	0.001	50	2	358.94	18
3-4210	Ф8 хавчаар	ш	1800	13.462	24,231	0.067	50	2	358.94	1,208
1-0744	Цайрдсан туузан томор 40х4мм	кг	2500	44.55	111,375	0.045	50	1	271.67	605
1-0744	Цайрдсан туузан томор 25х4мм	кг	1800	8.1	14,580	0.008	50	1	271.67	110
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.102	255	0.000	50	2	358.94	2
1-0879	Электрод э-42	кг	2400	3.65	8,760	0.007	50	2	358.94	131
1-0093	Эрэг боолт	кг	2000	0.07	140	0	50	2	358.94	1
1-0873	Эрэгтэй хадаас /50-60 мм/ 5*50	кг	2500	0.022	56	0	50	2	358.94	0
1-0421	Бууны сум	ш	1000	138	138,000	0.707	50	2	358.94	12,693
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3300	135.6	447,480	0.136	50	1	271.67	1,842
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	5	15,000	0.006	50	2	358.94	101
3-3606	Автоматтай хайрцаг Ip31 271х300х109	ком	250000	1	250,000	0.08	50	2	358.94	1,436
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	3300	45	148,500	0.045	50	1	271.67	611
1-0129	Дюбель	ш	2250	9.6	21,600	0.054	50	2	358.94	973
3-5772	Ламп	ш	400	8.16	3,264	0.001	50	2	358.94	10
3-6422	Мэдрэгчтэй лед гэрэлтүүлэгч 230в, 36вт, Ip20 угсрах	ш	19800	1	19,800	0.012	50	2	358.94	215
1-0421	Патрон	ш	2500	8.24	20,600	0.021	50	2	358.94	370
3-2822	Пвх утас 1х6мм2	м	1850	40.8	75,480	0.009	50	2	358.94	161
3-2822	Пвх утас 1х4мм2	м	1300	81.6	106,080	0.018	50	2	358.94	322
3-2822	Пвх утас 1х2.5мм2	м	1100	102	112,200	0.022	50	2	358.94	403
3-5118	1 даралтад унтраалга	ш	6500	4	26,000	0.004	50	2	358.94	72
3-6422	25вт хүртэл чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч , Ip44	ш	7500	4	30,000	0.048	50	2	358.94	861
3-3606	2ш тоолууртай самбар Ip31 1000х960х140	ком	1500000	1	1,500,000	0.08	50	2	358.94	1,436
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0087	0	1	0	0
					3,352,257					**25,190**
					Хог, хаягдлын зардал:	**1.2116**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**67,860,334**					**2,296,389**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1017	Бульдозер	0.14	51955	7,482
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	0.58	0	0
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	1.28	0	0
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.29	115033	33,889

41,370

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	1.51	22350	33,793
2028	Автокран 5тн	0.14	59489	8,167
	Автомашин	0.06	3453	207
9023	Гүний доргиур	2.4	12800	30,720
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	3.48	52260	181,865
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	2.4	7192	17,261

272,013

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	15.9	59489	946,018
	Автомашин	0.22	3453	755

946,773

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	0.05	0	0
	Таслагч	20.51	1	21
	Тавлагч	32.13	600	19,278
3027	Цахилгаан өрөм	32.13	2531	81,321
2028	Автокран 5тн	0.57	59489	34,147
	Автомашин	0.14	3453	476

135,242

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	18.15	2531	45,938
2001	Цамхагт кран 5 тн	0.94	43200	40,392
2028	Автокран 5тн	0.79	59489	47,079
	Автомашин	0.1	3453	358

133,767

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	0.78	2531	1,974
	Шурупдэгч машин	0.57	10000	5,700
9004	Будгийн шүршүүр	6.75	2500	16,875
	Бетон зүсэгч хөрөө	1.35	4000	5,382
2028	Автокран 5тн	0.39	59489	22,933
	Автомашин	0.09	3453	326

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

53,190

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	3.6	4200	15,120
2028	Автокран 5тн	1.7	59489	100,852
	Автомашин	0.08	3453	280
3048	Компрессор	3.6	51118	184,025

300,277

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.84	14071	54,033
9008	Цахилгаан сойз	0.87	78486	68,126
2028	Автокран 5тн	7.64	59489	454,288
	Автомашин	7.33	3453	25,319
9021	Доргиур	4.2	9115	38,283

640,049

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59489	4,854
	Автомашин	0	3453	2
9023	Гүний доргиур	3.55	12800	45,435

50,291

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.98	59489	117,693
	Автомашин	0.39	3453	1,358
3033	Гагнуурын аппарат	9.78	19064	186,492

305,542

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ЕРАНХИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Тайрагч	1.21	2500	3,025
2028	Автокран 5тн	0.01	59489	833
	Автомашин	0.27	3453	923
3028	Гагнуурын аппарат	1.12	19064	21,409
2129	Олон ажиллагаат суурь машин	0.37	6852	2,508

28,697

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	1.77	2720	4,814
11004	Цахилгаан өрөм	2.7	2531	6,834
2028	Автокран 5тн	2.61	59489	154,990
	Автомашин	0.55	3453	1,906
3033	Гагнуурын аппарат	17.73	19064	337,955

506,500

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, РАДИО

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	4.36	1590	6,924
9003	Цахилгаан өрөм	11	2531	27,841
2028	Автокран 5тн	1.37	59489	81,314
3033	Гагнуурын аппарат	8.1	19064	154,418
				270,498
			НИЙТ ДҮН:	**3,684,210**