Барилга, хот байгуулалтын сайдын

2020 оны 30 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС/ ХАВСРАЛТ 17 /А/

Зургийн шифр. АК-2023/.03.....

ДАРХАН УУЛ АЙМАГ. ХОНГОР СУМ. 1-Р БАГ
АХМАД НАСТАН БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: **1 416 800 225** төгрөг

/Нэг тэр бум дөрвөн зуун арван зургаан сая найман зуун мянга хоёр зуун хорин таван төгрөг /

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "АВТОКАД " ХХК

Захирал.....С.БААСАНДАГВА

Огноо 2023 он ....сарын ..... өдөр

Хянасан: Тэргүүлэх төсөвчин...

/огноо/ ....2023 он .... сарын ... өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин... Г.Пэлээсүрэн

-
-
- Төсөв тооцсон /огноо/ ....2023 он 04 сарын 29 өдөр
-

Цахим хаяг: . Peleesuren@gmail.com.Утас: 99886709

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**253,155,792**
2	**Материал**	**668,397,580**
3	**Тээвэр**	**18,119,546**
4	**Машин ашиглалт**	**17,572,951**
	Шууд зардлын дүн	**957,245,869**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**93,510,395**
6	**Ашиг / 15%/**	**157,613,440**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**1,208,369,704**
7	**НӨАТ 10%**	**120,836,970**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**2,175,065**
	Дүн	**1,331,381,740**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**24,167,394**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**25,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**12,083,697**
	Дүн	**1,392,632,831**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**24,167,394**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**1,416,800,225**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ургамлын хөрсийг шороог автосамосвалд ачих	м3	78	2.0 / 2	0.01 /	0.398 /	5212 / 5212	2073 /	2,073
01-210-08	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1068	2.0 / 2	0.00 /	4.379 /	5212 / 5212	22822 /	22,822
01-060-02	Гараар засаж ухах	м3	75	2.8 / 2	3.15 /	235.898 /	5962 / 5212	1406421 /	1,406,421
01-390-01	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	403	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	71	1.3 / 2	1.84 /	130.32 /	4554 / 5212	593480 /	593,480
01-190-08	Булах хаяавч довжоо доор хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	618	2.0 / 2	0.44 /	271.549 /	5212 / 5212	1415314 /	1,415,314
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	255	2.0 / 2	0.01 /	1.3 /	5212 / 5212	6778 /	6,778

Нийт Хүн/цаг: 643.84 / 0 *Үндсэн цалин:* 3,446,889

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 585,971

Нэмэгдэл цалин: 1,275,349

Нийт цалин: 5,308,209

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 716,608

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 721,916

Ажиллах хүчний зардал: **6,746,733**

СУУРЬН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	5.72	2.4 / 2	0.76 / 1.49	4.36 / 8.5	5587 / 5212	24358 / 44302	68,660
06-010-08	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	26.74	2.8 / 2	9.74 / 0.51	260.357 / 13.64	5962 / 5212	1552247 / 71078	1,623,325

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.268	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.622 / 0.66	5680 / 5212	26251 / 3417	29,668
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	3.7	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.82 / 5.5	5587 / 5212	15756 / 28657	44,413
06-100-04	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	6.2	2.8 / 2	16.1 / 0.64	99.841 / 3.97	5962 / 5212	595253 / 20681	615,934
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.148	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.552 / 0.36	5680 / 5212	14497 / 1887	16,384
06-060-04	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	71.7	3.0 / 2	3.86 / 1.46	276.554 / 104.47	6150 / 5212	1700808 / 544481	2,245,289
08-330-06	Eps хөөсөнцөр хавтан 10см бүрэх	м2	219	3.0 / 2	0.51 / 0.01	111.252 / 1.31	6150 / 5212	684200 / 6849	691,048
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	141	3.0 / 2	2.46 / 0.52	347.241 / 73.31	6150 / 5212	2135530 / 382070	2,517,601
08-040-10	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	329.1	2.9 / 2	0.49 / 0.01	162.016 / 2.63	6056 / 5212	981168 / 13722	994,891
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.81	2.4 / 2	1.18 / 1.08	4.513 / 4.13	5587 / 5212	25214 / 21526	46,740

Нийт Хүн/цаг: 1276.13 / 218.47 *Үндсэн цалин:* 8,893,951

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,511,972

Нэмэгдэл цалин: 3,290,762

Нийт цалин: 13,696,685

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,849,052

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,862,749

Ажиллах хүчний зардал: **17,408,486**

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-13	Гаргалгаа арматурчилал	тн	0.272	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.691 / 0.67	5680 / 5212	26643 / 3468	30,111
06-070-08	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах	м3	33.6	2.9 / 2	10.49 / 1.94	352.498 / 65.18	6056 / 5212	2134725 / 339739	2,474,464
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4.43	2.5 / 2	17.25 / 2.45	76.397 / 10.84	5680 / 5212	433933 / 56476	490,409
06-100-07	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	79.2	3.1 / 2	17.76 / 1.08	1406.244 / 85.54	6227 / 5212	8756678 / 445814	9,202,492
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.248	2.5 / 2	17.25 / 2.45	21.522 / 3.05	5680 / 5212	122246 / 15910	138,156

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-110-06	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	133.68	3.0 / 2	9.7 / 1.81	1296.656 / 242.36	6150 / 5212	7974434 / 1263190	9,237,624
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.99	2.5 / 2	17.25 / 2.45	206.771 / 29.33	5680 / 5212	1174460 / 152855	1,327,315
06-050-13	Хучилтын нүхний хүчитгэл арматурчилал	тн	1.674	2.5 / 2	17.25 / 2.45	28.869 / 4.09	5680 / 5212	163974 / 21341	185,315
06-100-10	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	4.2	3.0 / 2	13.9 / 2.02	58.368 / 8.48	6150 / 5212	358965 / 44219	403,183
06-230-04	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	9.58	3.0 / 2	10.69 / 1.82	102.41 / 17.44	6150 / 5212	629823 / 90874	720,697
06-050-13	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.054	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.931 / 0.13	5680 / 5212	5289 / 688	5,978

Нийт Хүн/цаг: 3555.36 / 467.11 *Үндсэн цалин:* 24,215,745

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,116,677

Нэмэгдэл цалин: 8,959,826

Нийт цалин: 37,292,247

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 5,034,453

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,071,746

Ажиллах хүчний зардал: **47,398,446**

ЯЛУУ ,ХАНЫН ТОР АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.073	2.3 / 2	71.07 / 4.24	147.328 / 8.79	5493 / 5212	809273 / 45811	855,084
07-400-07	Бэхэлгээ төмөр хийц	тн	0.383	4.8 / 2	132.14 / 4.05	50.609 / 1.55	7467 / 5212	377898 / 8085	385,983
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	23	3.0 / 2	0.59 / 0.06	13.503 / 1.38	6150 / 5212	83045 / 7193	90,238
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	8	3.0 / 2	0.59 / 0.06	4.697 / 0.48	6150 / 5212	28885 / 2502	31,387

Нийт Хүн/цаг: 216.14 / 12.2 *Үндсэн цалин:* 1,362,692

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 231,658

Нэмэгдэл цалин: 504,196

Нийт цалин: 2,098,546

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 283,304

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 285,402
Ажиллах хүчний зардал: **2,667,252**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	96	3.5 / 2	2.16 / 1.44	207.552 / 138.34	6536 / 5212	1356560 / 721007	2,077,567
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	63	2.9 / 2	6.2 / 2.22	390.638 / 139.86	6056 / 5212	2365703 / 728950	3,094,653
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	255	3.0 / 2	2.2 / 0.52	561.28 / 131.78	6150 / 5212	3451875 / 686858	4,138,733
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	64.2	3.0 / 2	2.2 / 0.52	141.311 / 33.18	6150 / 5212	869060 / 172927	1,041,987
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон парпедны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.1	2.9 / 2	6.2 / 2.22	19.222 / 6.88	6056 / 5212	116408 / 35869	152,277
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	34	2.4 / 2	1.18 / 1.08	40.273 / 36.86	5587 / 5212	225005 / 192093	417,099

Нийт Хүн/цаг: 1360.28 / 486.9 *Үндсэн цалин:* 10,922,315
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,856,794
Нэмэгдэл цалин: 4,041,257
Нийт цалин: 16,820,366
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,270,749
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,287,570
Ажиллах хүчний зардал: **21,378,685**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	380	3.1 / 2	0.71 / 0.15	269.116 / 57.99	6227 / 5212	1675785 / 302233	1,978,019

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-860-05	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах,өнгөлгөөний /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	644	3.0 / 2	1.69 / 0.04	1087.072 / 24.47	6150 / 5212	6685493 / 127548	6,813,041
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	207	3.5 / 2	0.37 / 0.02	76.321 / 3.46	6536 / 5212	498833 / 18017	516,851
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	32	3.4 / 2	0.77 / 0.01	24.621 / 0.16	6459 / 5212	159026 / 834	159,860
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цоколь)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	50	3.5 / 2	0.89 / 0.08	44.29 / 4	6536 / 5212	289479 / 20848	310,327
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.1	2.4 / 2	1.18 / 1.08	2.487 / 2.28	5587 / 5212	13897 / 11865	25,762

Нийт Хүн/цаг: 1503.91 / 92.35 *Үндсэн цалин:* 9,803,860

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,666,656

Нэмэгдэл цалин: 3,627,428

Нийт цалин: 15,097,944

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 2,038,222

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,053,320

Ажиллах хүчний зардал: **19,189,486**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	512	3.9 / 2	0.05 / 0	26.01 / 0.46	6844 / 5212	178010 / 2402	180,411
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 20mm	м2	196	2.7 / 2	0.16 / 0.02	31.732 / 3.18	5868 / 5212	186206 / 16549	202,755
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	980	2.0 / 2	0.01 / 0.00	9.016 / 0.98	5212 / 5212	46991 / 5108	52,099
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	196	2.2 / 2	0.21 / 0.01	41.944 / 2.45	5399 / 5212	226456 / 12769	239,225
11-430-04	Eps хавтангаар шал дулаалах ф-200мм 35м3/ц	м2	196	3.0 / 2	0.47 / 0.01	91.924 / 2.74	6150 / 5212	565333 / 14302	579,634
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	15	2.5 / 2	2.18 / 0.98	32.693 / 14.7	5680 / 5212	185693 / 76616	262,310
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	196	2.5 / 2	0.1 / 0.07	20.188 / 13.13	5680 / 5212	114668 / 68444	183,112
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	222	2.7 / 2	0.16 / 0.02	35.942 / 3.6	5868 / 5212	210906 / 18744	229,651

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	20mm/саравч, тагтны дээр/								
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1110	2.0 / 2	0.01 / 0.00	10.212 / 1.11	5212 / 5212	53225 / 5785	59,010
12-010-04	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	222	2.9 / 2	0.52 / 0.09	115.684 / 19.31	6056 / 5212	700584 / 100665	801,248
12-050-08	Парпед ,төмөрлөх	м2	56	3.0 / 2	1.31 / 0.01	73.545 / 0.3	6150 / 5212	452301 / 1576	453,877
08-060-04	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3	2.9 / 2	6.2 / 2.22	18.602 / 6.66	6056 / 5212	112653 / 34712	147,364
08-260-05	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	25	3.5 / 2	0.16 / 0.06	4.095 / 1.5	6536 / 5212	26765 / 7818	34,583
15-140-04	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	25	3.1 / 2	0.56 / 0	14.085 / 0.01	6227 / 5212	87707 / 78	87,785
12-050-08	Салхивч төмөрлөх	м2	6.4	3.0 / 2	1.31 / 0.01	8.405 / 0.03	6150 / 5212	51691 / 180	51,872
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	8.6	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.187 / 9.32	5587 / 5212	56913 / 48588	105,501

Нийт Хүн/цаг: 544.26 / 79.5 *Үндсэн цалин:* 3,670,438

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 623,974

Нэмэгдэл цалин: 1,358,062

Нийт цалин: 5,652,475

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 763,084

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 768,737

Ажиллах хүчний зардал: **7,184,295**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	60	4.0 / 2	1.3 / 0.13	77.808 / 7.8	6921 / 5212	538509 / 40654	579,163
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	19	3.7 / 2	6.06 / 0.34	115.072 / 6.38	6690 / 5212	769829 / 33273	803,102
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	31.5	3.4 / 2	1.24 / 0.37	38.934 / 11.65	6459 / 5212	251475 / 60746	312,221
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай гадна хаалга суулгах	ш	3	3.0 / 2	7.77 / 0.15	23.311 / 0.46	6150 / 5212	143362 / 2394	145,756
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай айлын хаалга суулгах	ш	16	3.0 / 2	7.77 / 0.15	124.325 / 2.45	6150 / 5212	764598 / 12767	777,365
09-122-04	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1	4.5 / 2	29.01 / 0.31	29.01 / 0.31	7262 / 5212	210671 / 1616	212,286
10-710-04	Металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	6.1	3.3 / 2	4.18 / 0.17	25.474 / 1.06	6381 / 5212	162547 / 5500	168,047

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	444.12 / 30.3	*Үндсэн цалин:*	3,062,372
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	520,603
		Нэмэгдэл цалин:	1,133,078
		Нийт цалин:	4,716,053
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	636,667
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	641,383
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,994,103**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-07	Цутгамал таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	710	3.6 / 2	0.33 / 0	236.217 / 0.21	6613 / 5212	1562103 / 1110	1,563,213
15-240-07	Цутгамал ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	159	3.6 / 2	0.33 / 0	52.899 / 0.05	6613 / 5212	349823 / 249	350,072
15-240-07	Дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	166.5	3.6 / 2	0.33 / 0	55.395 / 0.05	6613 / 5212	366324 / 260	366,584
15-240-07	Багананы гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	55	3.6 / 2	0.33 / 0	18.299 / 0.02	6613 / 5212	121008 / 86	121,094
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	1158	3.2 / 2	1.04 / 0.06	1206.983 / 69.13	6304 / 5212	7608823 / 360319	7,969,142
15-310-21	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	710	3.1 / 2	0.47 / 0.00	334.098 / 1.63	6227 / 5212	2080426 / 8511	2,088,937
15-310-20	Эмульсэн будгаар ханыг будах багана дн	м2	580	3.2 / 2	0.57 / 0.00	330.368 / 1.57	6304 / 5212	2082640 / 8162	2,090,802
15-410-06	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	238	3.5 / 2	1.6 / 0.09	379.967 / 20.47	6536 / 5212	2483464 / 106679	2,590,144
15-040-04	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	83	3.2 / 2	1.14 / 0.06	94.811 / 4.96	6304 / 5212	597688 / 25826	623,514
15-210-08	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	83	3.3 / 2	0.78 / 0.00	64.79 / 0.16	6381 / 5212	413424 / 822	414,246
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	28	3.5 / 2	1.3 / 0.08	36.338 / 2.32	6536 / 5212	237508 / 12113	249,620
15-310-18	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	28	3.2 / 2	0.91 / 0.00	25.494 / 0.1	6304 / 5212	160714 / 496	161,210
15-671-04	Ханыг ердийн ба дунд нягтралтай цаасаар цааслах	м2	958	3.5 / 2	0.37 / 0	352.544 / 0.34	6536 / 5212	2304228 / 1798	2,306,025

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 3188.2 / 101 *Үндсэн цалин:* 20,894,604

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,552,083

Нэмэгдэл цалин: 7,731,003

Нийт цалин: 32,177,690

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 4,343,988

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,376,166

Ажиллах хүчний зардал: **40,897,843**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шал, цутгах	м3	19	2.4 / 2	0.76 / 1.49	14.482 / 28.23	5587 / 5212	80910 / 147156	228,065
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	710	2.6 / 2	0.21 / 0.12	150.662 / 85.2	5774 / 5212	869922 / 444062	1,313,985
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	235	3.2 / 2	0.01 / 0.02	2.655 / 4	6304 / 5212	16740 / 20822	37,562
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг багсармалаар наах 1-3 давхар	м2	60.2	3.8 / 2	1.19 / 0.28	71.698 / 16.98	6767 / 5212	485182 / 88481	573,663
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /	м2	57	3.1 / 2	0.94 / 0.15	53.426 / 8.83	6227 / 5212	332684 / 46048	378,732
11-220-06	Паркетан шал хийх	м2	478	2.8 / 2	0.5 / 0.03	241.247 / 15.3	5962 / 5212	1438312 / 79723	1,518,035
11-350-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	36	3.8 / 2	1.19 / 0.28	42.876 / 10.15	6767 / 5212	290142 / 52912	343,054

Нийт Хүн/цаг: 577.05 / 168.69 *Үндсэн цалин:* 4,393,097

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 746,826

Нэмэгдэл цалин: 1,625,446

Нийт цалин: 6,765,369

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 913,325

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 920,090

Ажиллах хүчний зардал: **8,598,784**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Хаяавч бетон цутгах м150	м3	6.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.053 / 9.51	5587 / 5212	39408 / 49568	88,976
08-270-11	Шатны төмөр хайс хийх дотор	у\м	14.5	4.2 / 2	3.84 / 0.12	55.65 / 1.75	7058 / 5212	392775 / 9144	401,919
06-010-04	Довжоо, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.9	2.4 / 2	1.1 / 1.49	3.196 / 4.31	5587 / 5212	17857 / 22461	40,317
06-010-22	Пандусны бетон хана цутгах м200	м3	28	3.0 / 2	3.49 / 1.42	97.594 / 39.76	6150 / 5212	600203 / 207229	807,432
06-010-04	Пандусны шалавч бетон цутгах м250	м3	7.7	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.486 / 11.44	5587 / 5212	47412 / 59637	107,049
08-270-11	Довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	10	4.2 / 2	3.84 / 0.12	38.379 / 1.21	7058 / 5212	270879 / 6307	277,186
09-070-05	Төмөр шат угсрах дээвэр гарах	тн	0.2	3.8 / 2	16.43 / 2.9	3.285 / 0.58	6767 / 5212	22230 / 3023	25,253
11-030-04	Тагтны шаланд хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	58	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.655 / 0.99	6304 / 5212	4132 / 5139	9,271
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /Тагтны шаланд	м2	58	3.1 / 2	0.94 / 0.15	54.363 / 8.99	6227 / 5212	338521 / 46856	385,377
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	78	3.4 / 2	0.77 / 0.01	60.013 / 0.39	6459 / 5212	387625 / 2033	389,658
08-270-11	Тагтны төмөр хайс хийх	у\м	65	4.2 / 2	3.84 / 0.12	249.463 / 7.87	7058 / 5212	1760713 / 40992	1,801,706
12-150-04	Пандусанп төмөр дээвэр хийх	м2	52	2.6 / 2	0.73 / 0.06	38.116 / 3.02	5774 / 5212	220082 / 15719	235,801
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	38	3.4 / 2	0.77 / 0.01	29.237 / 0.19	6459 / 5212	188843 / 990	189,833

Нийт Хүн/цаг: 645.49 / 90 *Үндсэн цалин:* 4,759,777

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 809,162

Нэмэгдэл цалин: 1,761,118

Нийт цалин: 7,330,057

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 989,558

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 996,888

Ажиллах хүчний зардал: **9,316,503**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	188	3.6 / 2	0.52 / 0.01	96.914 / 2.22	6613 / 5212	640892 / 11562	652,455
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64	3.6 / 2	0.52 / 0.01	32.992 / 0.76	6613 / 5212	218176 / 3936	222,112
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60	3.6 / 2	0.52 / 0.01	30.93 / 0.71	6613 / 5212	204540 / 3690	208,230
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44	3.6 / 2	0.53 / 0.02	23.505 / 0.94	6613 / 5212	155437 / 4908	160,345
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10	3.6 / 2	0.53 / 0.02	5.342 / 0.21	6613 / 5212	35327 / 1115	36,442
18-210-04	D-15-25мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	20	4.6 / 2	0.79 / 0.00	15.8 / 0.09	7331 / 5212	115830 / 490	116,320
16-150-05	Ус юүлэгч винтель голч d=15-20мм	ком	33	4.0 / 2	0.44 / 0.01	14.616 / 0.17	6921 / 5212	101155 / 860	102,015
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	14	3.7 / 2	0.18 / 0.01	2.481 / 0.07	6690 / 5212	16597 / 365	16,961
16-110-06	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	44.49	3.8 / 2	5.8 / 0.08	258.224 / 3.74	6767 / 5212	1747405 / 19478	1,766,883
18-160-05	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	18	3.5 / 2	4.63 / 0.56	83.412 / 10.05	6536 / 5212	545181 / 52377	597,558
15-690-32	Регистр , радиатор яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	66	2.5 / 2	0.44 / 0.07	29.04 / 4.42	5680 / 5212	164947 / 23047	187,995
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	ш	33	4.6 / 2	0.79 / 0.00	26.07 / 0.16	7331 / 5212	191119 / 808	191,928
18-210-04	D-15-20 мм зардал,даралт тохируулах хаалт суурилуулах	ш	74	4.6 / 2	0.79 / 0.00	58.46 / 0.35	7331 / 5212	428570 / 1813	430,383
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	332	3.9 / 2	0.16 /	52.788 /	6844 / 5212	361281 /	361,281
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	50	2.7 / 2	0.44 / 0	21.94 / 0.01	5868 / 5212	128744 / 78	128,822
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	59	3.8 / 2	0.51 / 0.01	30.031 / 0.57	6767 / 5212	203220 / 2983	206,203

Нийт Хүн/цаг:	785.66 / 24.55	*Үндсэн цалин:*	5,406,984
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	919,187
		Нэмэгдэл цалин:	2,000,584
		Нийт цалин:	8,326,756
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,124,112
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,132,439
		Ажиллах хүчний зардал:	**10,583,306**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1,2,3,4

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	19.4	3.5 / 2	2.19 / 0.08	42.472 / 1.57	6536 / 5212	277600 / 8190	285,790
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	2	4.0 / 2	1.65 / 0.01	3.296 / 0.02	6921 / 5212	22812 / 129	22,941
15-500-10	Тохируулгатай тор суулгах	ш	12	4.0 / 2	1.65 / 0.01	19.776 / 0.15	6921 / 5212	136870 / 776	137,645
19-100-05	Таазны сэнс I-50 м3/ц угсрах	ш	12	3.3 / 2	2.9 / 0.1	34.794 / 1.26	6381 / 5212	222021 / 6567	228,588
19-100-05	Хосолмол сорогч ф125 угсрах	ш	12	3.3 / 2	2.9 / 0.1	34.794 / 1.26	6381 / 5212	222021 / 6567	228,588
19-010-04	125 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	19.6	3.5 / 2	2.3 / 0.06	45.131 / 1.22	6536 / 5212	294976 / 6374	301,350
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	46.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	102.459 / 3.79	6536 / 5212	669674 / 19758	689,431
24-120-04	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	20.5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	10.434 / 0.2	6767 / 5212	70610 / 1036	71,647

Нийт Хүн/цаг: 293.16 / 9.48 *Үндсэн цалин:* 1,965,980

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 334,217

Нэмэгдэл цалин: 727,412

Нийт цалин: 3,027,609

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 408,727

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 411,755

Ажиллах хүчний зардал: **3,848,091**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сувгийн сэнс угсрах. гр50-25/22-4d 950м3/ц	ком	1	4.0 / 2	4.63 / 0.25	4.635 / 0.25	6921 / 5212	32079 / 1282	33,361
19-200-04	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл	ш	2	3.0 / 2	1 / 0.03	1.998 / 0.06	6150 / 5212	12289 / 334	12,622

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хүрээтэй								
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	40	3.5 / 2	2.19 / 0.08	87.572 / 3.24	6536 / 5212	572371 / 16887	589,257
24-120-04	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	3	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.527 / 0.03	6767 / 5212	10333 / 152	10,485
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах	ш	8	4.0 / 2	1.65 / 0.01	13.184 / 0.1	6921 / 5212	91246 / 517	91,763

Нийт Хүн/цаг:	108.92 / 3.68	*Үндсэн цалин:*	737,489
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	125,373
		Нэмэгдэл цалин:	272,871
		Нийт цалин:	1,135,734
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	153,324
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	154,460
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,443,517**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	151	3.2 / 2	0.8 / 0.62	121.344 / 94.07	6304 / 5212	764950 / 490308	1,255,259
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	32	3.6 / 2	0.53 / 0.08	16.906 / 2.66	6613 / 5212	111797 / 13843	125,640
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	17	3.6 / 2	0.53 / 0.08	8.981 / 1.41	6613 / 5212	59392 / 7354	66,746
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5	3.6 / 2	0.56 / 0.02	2.811 / 0.12	6613 / 5212	18586 / 625	19,211
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	30	3.6 / 2	0.65 / 0.03	19.5 / 0.93	6613 / 5212	128954 / 4847	133,801
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм	ком	82	4.0 / 2	0.44 / 0.01	36.318 / 0.41	6921 / 5212	251355 / 2137	253,492
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	84	3.9 / 2	0.16 /	13.356 /	6844 / 5212	91408 /	91,408
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	13	2.7 / 2	0.44 / 0	5.704 / 0.00	5868 / 5212	33473 / 20	33,494
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	15	3.8 / 2	0.51 / 0.01	7.635 / 0.15	6767 / 5212	51666 / 758	52,424
16-150-05	Услах кран голч d=15мм	ком	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4	3.6 / 2	3.45 / 0.15	13.81 / 0.6	6613 / 5212	91328 / 3127	94,455

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-140-04	Усны тоолуур угсрах ф15	ш	12	4.0 / 2	0.82 / 0.01	9.839 / 0.18	6921 / 5212	68094 / 938	69,032
16-150-05	Ус юүлэх винтель голч d=20мм	ком	4	4.0 / 2	0.44 / 0.01	1.772 / 0.02	6921 / 5212	12261 / 104	12,365
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=20мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.06	2.703 / 0.06	6613 / 5212	17873 / 308	18,180

Нийт Хүн/цаг: 261.12 / 100.61 *Үндсэн цалин:* 2,228,601

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 378,862

Нэмэгдэл цалин: 824,582

Нийт цалин: 3,432,045

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 463,326

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 466,758

Ажиллах хүчний зардал: **4,362,129**

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-140-04	Ус хэмжигч угсрах ф25	ш	1	4.0 / 2	0.82 / 0.01	0.82 / 0.01	6921 / 5212	5675 / 78	5,753
18-090-04	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=50мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.06	2.703 / 0.06	6613 / 5212	17873 / 308	18,180
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.453 / 0.02	6921 / 5212	3137 / 99	3,236
16-150-05	Ус юүлэх винтель голч d=15мм	ком	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091

Нийт Хүн/цаг: 16.24 / 0.63 *Үндсэн цалин:* 111,165

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 18,898

Нэмэгдэл цалин: 41,131

Нийт цалин: 171,194

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 23,111

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 23,282

Ажиллах хүчний зардал: **217,588**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХАЛУУН УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	56	3.2 / 2	0.8 / 0.62	45.002 / 34.89	6304 / 5212	283690 / 181836	465,526
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	30	3.6 / 2	0.53 / 0.08	15.849 / 2.49	6613 / 5212	104809 / 12978	117,787
16-072-04	Цайрдсан ган хоолой D=20-15 мм голчтой угсрах	м	87	3.6 / 2	0.53 / 0.08	45.962 / 7.22	6613 / 5212	303947 / 37636	341,583
16-072-05	D=32-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22	3.6 / 2	0.56 / 0.02	12.366 / 0.53	6613 / 5212	81778 / 2752	84,530
16-150-05	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм	ком	65	4.0 / 2	0.44 / 0.01	28.789 / 0.33	6921 / 5212	199245 / 1694	200,939
16-210-04	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	139	3.9 / 2	0.16 /	22.101 /	6844 / 5212	151259 /	151,259
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21	2.7 / 2	0.44 / 0	9.215 / 0.01	5868 / 5212	54072 / 33	54,105
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	25	3.8 / 2	0.51 / 0.01	12.725 / 0.24	6767 / 5212	86110 / 1264	87,374
18-020-04	300л хүртэл багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	2	3.9 / 2	16.1 / 2.29	32.198 / 4.59	6844 / 5212	220362 / 23902	244,264
18-060-04	Эргэлтийн насос суурилуулах 1,2м3/ц н-12м, 2 квт 220в	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=25мм тавих	ш	3	3.6 / 2	2.7 / 0.06	8.108 / 0.18	6613 / 5212	53619 / 923	54,541
16-150-05	Ус юүлэх винтель голч d=15-20мм	ком	8	4.0 / 2	0.44 / 0.01	3.543 / 0.04	6921 / 5212	24522 / 208	24,731
16-120-04	Үл буцаах хаалт голч d=20мм тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / 0.06	2.703 / 0.06	6613 / 5212	17873 / 308	18,180
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	4	3.7 / 2	0.18 / 0.01	0.709 / 0.02	6690 / 5212	4742 / 104	4,846

Нийт Хүн/цаг:	257.66 / 51.17	*Үндсэн цалин:*	1,972,987
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	335,408
		Нэмэгдэл цалин:	730,005
		Нийт цалин:	3,038,401
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	410,184
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	413,222
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,861,807**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	142	4.0 / 2	0.87 / 0.01	123.299 / 0.74	6921 / 5212	853350 / 3849	857,198
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	64	4.0 / 2	0.94 / 0.00	59.904 / 0.09	6921 / 5212	414596 / 474	415,069
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	12	4.0 / 2	5.05 / 0.36	60.564 / 4.37	6921 / 5212	419163 / 22766	441,929
17-060-04	Ширмэн мойка тавих дамжлагатай	ш	12	4.0 / 2	4.31 / 0.04	51.665 / 0.46	6921 / 5212	357572 / 2414	359,986
17-030-06	Ширмэн мойканы холигч байрлуулах	ш	12	3.8 / 2	0.93 / 0.02	11.124 / 0.24	6767 / 5212	75276 / 1251	76,527
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	12	4.0 / 2	2.38 / 0.14	28.552 / 1.67	6921 / 5212	197606 / 8694	206,299
17-030-06	Холигч байрлуулах	ш	12	3.8 / 2	0.93 / 0.02	11.124 / 0.24	6767 / 5212	75276 / 1251	76,527
17-010-04	Бие угаах онгоц тавих	1ш	12	3.9 / 2	4.19 / 0.77	50.305 / 9.22	6844 / 5212	344289 / 48034	392,323
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	12	3.9 / 2	3.71 / 0.18	44.496 / 2.15	6844 / 5212	304531 / 11195	315,726

Нийт Хүн/цаг: 441.03 / 19.17 *Үндсэн цалин:* 3,141,585

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 534,069

Нэмэгдэл цалин: 1,162,386

Нийт цалин: 4,838,041

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 653,136

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 657,974

Ажиллах хүчний зардал: **6,149,150**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1	3.8 / 2	5.4 / 0.94	5.403 / 0.94	6767 / 5212	36562 / 4899	41,461
38-530-14	Хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1	3.8 / 2	5.4 / 0.94	5.403 / 0.94	6767 / 5212	36562 / 4899	41,461
20-270-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24,638
20-270-04	Тоолууртай самбар угсрах	ком	3	3.6 / 2	3.71 / 0.02	11.13 / 0.06	6613 / 5212	73603 / 313	73,915
20-270-04	Автоматтай хайрцаг угсрах	ком	12	3.6 / 2	3.71 / 0.02	44.52 / 0.24	6613 / 5212	294411 / 1251	295,662
20-270-04	Ослын самбар угсрах	ком	2	3.6 / 2	3.71 / 0.02	7.42 / 0.04	6613 / 5212	49068 / 208	49,277
38-470-04	Автоматхаалга, насосны удирдлагын самбар	ширхэг	2	3.4 / 2	3.65 / 0.00	7.3 / 0.01	6459 / 5212	47151 / 31	47,182

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-310-06	Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.65 / 0.1	0.65 / 0.1	6150 / 5212	3998 / 521	4,519
20-270-10	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	3	3.9 / 2	1.53 / 0.24	4.59 / 0.72	6844 / 5212	31414 / 3753	35,167
20-250-13	Лэд чийдэнтэй гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6	3.0 / 2	1.23 / 0.00	7.38 / 0.02	6150 / 5212	45387 / 94	45,481
20-250-13	Лэд чийдэнтэй 1*18 гэрэлтүүлэгч	ширхэг	21	3.0 / 2	1.23 / 0.00	25.83 / 0.06	6150 / 5212	158855 / 328	159,183
20-250-04	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12	2.9 / 2	0.71 / 0.00	8.568 / 0.02	6056 / 5212	51888 / 125	52,013
20-250-05	Лэд чийдэнтэй 1*18 хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12	3.6 / 2	1.04 / 0.00	12.48 / 0.04	6613 / 5212	82530 / 188	82,718
20-260-11	Лэд чийдэнтэй 1х 20вт хам гаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8	3.0 / 2	1.22 / 0.02	9.76 / 0.16	6150 / 5212	60024 / 834	60,858
20-250-11	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	51	3.0 / 2	0.66 / 0.00	33.66 / 0.15	6150 / 5212	207009 / 797	207,806
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	0.21 / 0.00	2.52 / 0.05	6150 / 5212	15498 / 250	15,748
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	39	3.0 / 2	0.22 / 0.00	8.58 / 0.08	6150 / 5212	52767 / 407	53,174
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	7	3.0 / 2	0.46 / 0.00	3.192 / 0.02	6150 / 5212	19631 / 109	19,740
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	111	3.0 / 2	0.5 / 0.00	55.167 / 0.44	6150 / 5212	339277 / 2314	341,591
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай хос розетка тавих	ширхэг	39	3.0 / 2	0.5 / 0.00	19.383 / 0.16	6150 / 5212	119205 / 813	120,019
20-210-04	Унтраалга розетк. утас салбарлах хайрцаг	ш	353	3.3 / 2	0.47 / 0.14	164.851 / 49.42	6381 / 5212	1051914 / 257577	1,309,491
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2350	3.0 / 2	0.11 / 0.00	258.5 / 2.58	6150 / 5212	1589775 / 13473	1,603,248
38-330-05	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	400	3.0 / 2	0.18 / 0.00	72 / 0.56	6150 / 5212	442800 / 2919	445,719
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20	3.0 / 2	0.18 / 0.00	3.6 / 0.06	6150 / 5212	22140 / 313	22,453
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1400	2.8 / 2	0.07 / 0.03	93.8 / 42	5962 / 5212	559236 / 218904	778,140
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1400	3.0 / 2	0.03 / 0.09	42 / 126	6150 / 5212	258300 / 656712	915,012
20-170-04	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1150	2.8 / 2	0.07 / 0.03	77.05 / 34.5	5962 / 5212	459372 / 179814	639,186
20-170-10	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1150	3.1 / 2	0.03 / 0.03	37.95 / 34.5	6227 / 5212	236315 / 179814	416,129

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500	2.8 / 2	0.08 / 0.04	40 / 18	5962 / 5212	238480 / 93816	332,296
20-170-10	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	500	3.1 / 2	0.03 / 0.03	16.5 / 15	6227 / 5212	102746 / 78180	180,926
20-170-06	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	600	3.0 / 2	0.11 / 0.61	66 / 366	6150 / 5212	405900 / 1907592	2,313,492
20-170-11	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	600	3.7 / 2	0.15 / 0.21	90 / 126	6690 / 5212	602100 / 656712	1,258,812
20-170-06	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20	3.0 / 2	0.11 / 0.61	2.2 / 12.2	6150 / 5212	13530 / 63586	77,116
20-170-07	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	80	3.0 / 2	0.14 / 0.07	11.2 / 5.6	6150 / 5212	68880 / 29187	98,067
38-350-10	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120	3.4 / 2	0.23 / 0.01	27.6 / 0.67	6459 / 5212	178268 / 3502	181,771
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50	3.4 / 2	0.26 / 0.01	13 / 0.3	6459 / 5212	83967 / 1590	85,557
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	0.72 / 0.07	8.64 / 0.9	5212 / 5212	45032 / 4691	49,722
38-350-26	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	210	3.0 / 2	0.49 / 0.01	102.9 / 2.31	6150 / 5212	632835 / 12040	644,875
01-060-02	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	19.2	2.8 / 2	3.15 /	60.39 /	5962 / 5212	360044 /	360,044
01-070-01	Шуудуу нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.2	1.3 / 2	1.84 /	35.242 /	4554 / 5212	160490 /	160,490
20-270-04	Газардуулгын ерөнхий шинтэй самбар угсрах	ком	4	3.6 / 2	3.71 / 0.02	14.84 / 0.08	6613 / 5212	98137 / 417	98,554
38-190-50	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	30	3.3 / 2	3.63 / 0.35	108.9 / 10.5	6381 / 5212	694891 / 54726	749,617
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	72	4.0 / 2	0.12 / 0	8.568 / 0.01	6921 / 5212	59299 / 38	59,337
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2	4.0 / 2	0.14 / 0	0.284 / 0	6921 / 5212	1966 / 1	1,967
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16	4.0 / 2	0.17 / 0	2.736 / 0.00	6921 / 5212	18936 / 8	18,944

Нийт Хүн/цаг: 1635.4 / 851.47 *Үндсэн цалин:* 14,572,576

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,477,338

Нэмэгдэл цалин: 5,391,853

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	22,441,767
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,029,639
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,052,080
Ажиллах хүчний зардал:	**28,523,486**

ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /TV+IP/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	TV +Комьпютерийн хананы хосолсон розетка	ш	38	3.1 / 2	0.33 /	12.616 /	6227 / 5212	78560 /	78,560
40-480-05	Телефон розетка	ш	19	3.1 / 2	0.33 /	6.308 /	6227 / 5212	39280 /	39,280
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP 2*2*0.5мм утас	м	1150	2.1 / 2	0.13 /	144.543 /	5306 / 5212	766948 /	766,948
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23,778

Нийт Хүн/цаг:	166.59 / 0	*Үндсэн цалин:*	908,565
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	154,456
		Нэмэгдэл цалин:	336,169
		Нийт цалин:	1,399,191
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	188,891
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	190,290
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,778,371**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	20 бүс бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	7604 / 5212	20608 /	20,608
40-540-04	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1	4.8 / 2	5.2 /	5.203 /	7467 / 5212	38851 /	38,851
40-280-05	Галын дулаан ,утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	55	5.0 / 2	0.42 /	22.93 /	7604 / 5212	174356 /	174,356

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4	5.0 / 2	0.42 /	1.668 /	7604 / 5212	12680 /	12,680
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4	4.0 / 2	3.12 /	12.488 /	6921 / 5212	86429 /	86,429
40-560-06	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1х4х0.6мм	м	550	2.1 / 2	0.11 /	59.053 /	5306 / 5212	313338 /	313,338
40-260-04	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ком	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	7604 / 5212	20608 /	20,608

Нийт Хүн/цаг: 106.76 / 0 *Үндсэн цалин:* 666,870

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 113,368

Нэмэгдэл цалин: 246,742

Нийт цалин: 1,026,979

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 138,642

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 139,669

Ажиллах хүчний зардал: **1,305,291**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-630-05	Дүрс бичих хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж	1 станц	1	4.2 / 2	7.67 /	7.67 /	7058 / 5212	54135 /	54,135
40-500-09	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /дотор/	ш	4	4.0 / 2	0.6 /	2.388 /	6921 / 5212	16527 /	16,527
40-560-06	Камерийн сүлжээний кабель UTP4х2х0.5мм	м	120	2.1 / 2	0.11 /	12.884 /	5306 / 5212	68365 /	68,365
40-370-04	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж Swltch 8 port	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23,778

Нийт Хүн/цаг: 26.07 / 0 *Үндсэн цалин:* 162,805

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 27,677

Нэмэгдэл цалин: 60,238

Нийт цалин: 250,719

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 33,847

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 34,098

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **318,664**

ОРЦНЫ ДУУДЛАГА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-530-07	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож суулгах	ш	1	3.7 / 2	2.77 /	2.77 /	6690 / 5212	18531 /	18,531
40-540-05	8015 хүлээн авах станц тавих	ш	1	5.0 / 2	1.24 /	1.236 /	7604 / 5212	9399 /	9,399
40-260-06	Орцны дуудлагын гол удирдлагын самбар угсрах	ш	1	5.0 / 2	10.42 /	10.424 /	7604 / 5212	79264 /	79,264
40-490-05	Орцны дуудлагын үүр	ш	12	2.5 / 2	0.57 /	6.792 /	5680 / 5212	38579 /	38,579
40-560-07	UTP 2*2*0.5 мм утас угсрах	м	200	2.1 / 2	0.13 /	25.138 /	5306 / 5212	133382 /	133,382
40-220-04	Орцны дуудлагын 10 хүртэлх хэрэглэгчийн дуудлагыг нэгтгэгч төхөөрөмж	ш	2	4.0 / 2	6.25 /	12.49 /	6921 / 5212	86443 /	86,443
38-490-72	Гарах товчлуур	ш	1	4.0 / 2	0.41 / 0.00	0.41 / 0.00	6921 / 5212	2838 / 6	2,844

Нийт Хүн/цаг: 59.26 / 0.00 *Үндсэн цалин:* 368,442

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 62,635

Нэмэгдэл цалин: 136,323

Нийт цалин: 567,400

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 76,599

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 77,166

Ажиллах хүчний зардал: **721,166**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	750	3.0 / 2	0.11 / 0.00	82.5 / 0.83	6150 / 5212	507375 / 4300	511,675
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	600	3.0 / 2	0.11 / 0.00	66 / 0.66	6150 / 5212	405900 / 3440	409,340
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	72	3.0 / 2	0.18 / 0.00	12.96 / 0.22	6150 / 5212	79704 / 1126	80,830
40-260-06	Давхрын самбар 600x800x150-250мм	ш	4	5.0 / 2	1.42 /	5.696 /	7604 / 5212	43312 /	43,312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-260-06	Айлын самбар 500x400x120мм	ш	12	5.0 / 2	1.42 /	17.088 /	7604 / 5212	129937 /	129,937
38-190-50	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	17	3.3 / 2	3.63 / 0.35	61.71 / 5.95	6381 / 5212	393772 / 31011	424,783
39-110-20	Хүчдэл барих төхөөрөмж	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.41	1.43 / 0.41	8202 / 5212	11729 / 2137	13,866
31-370-01	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 шир-хэг	1	3.7 / 2	7.09 /	7.088 /	6690 / 5212	47419 /	47,419
40-560-06	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1x4x0.6мм	м	10	2.1 / 2	0.11 /	1.074 /	5306 / 5212	5697 /	5,697

Нийт Хүн/цаг: 255.55 / 8.06 *Үндсэн цалин:* 1,666,859

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 283,366

Нэмэгдэл цалин: 616,738

Нийт цалин: 2,566,962

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 346,540

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 349,107

Ажиллах хүчний зардал: **3,262,609**

Бүгд хүн/цаг: ***18368.19 / 2815.35*** **Бүгд цалин:** ***129,336,647***

Инженер техникийн ажилчдын цалин: **21,987,230**

Нэмэгдэл цалин: **47,854,559**

Нийт цалин: **199,178,436**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **26,889,089**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **27,088,267**

Ажиллах хүчний зардал: **253,155,792**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	382.95	0	459.54	10	1	348.9	1,603,335
				Хог, хаягдлын зардал:		2.7572	25	1	314.1	21,651
					0					**1,624,986**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3.1	930	0.002	230	2	280.66	100
1-4271	Ус	м3	2000	16.862	33,725	16.862	1	1	960.47	16,196
1-0795	Тос	кг	1200	162.193	194,632	0.203	230	2	280.66	13,087
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2900	26.474	76,775	0.026	230	1	216.56	1,319
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24800	64.334	1,595,483	0.386	230	1	216.56	19,226
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2349	82.275	193,264	0.093	230	2	280.66	6,001
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	54.517	190,810	0.063	230	2	280.66	4,047
1-0094	Хөөсөнцөр тогтоох тэлэгчтэй хадаас	ш	545	876	477,420	0.101	230	2	280.66	6,503
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	0	3.807	0	8.375	0	1	0	0
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0	0.043	0	0.095	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.895	335,078	0.931	100	1	219.71	20,459
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	11.372	42,452	0.011	230	1	216.56	566
1-4272	Элс	м3	20964	5.01	105,033	7.515	15	1	334.65	37,725
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	27800	42.784	1,189,395	0.257	230	1	216.56	12,786
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	550000	0.019	10,230	0.012	100	1	219.71	266
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3200	62.379	199,613	0.071	230	2	280.66	4,590
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	244242	9.608	2,346,775	23.06	0	1	0	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	265152	73.134	19,391,626	175.522	0	1	0	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	289697	33.331	9,656,007	79.995	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2522727	3.33	8,401,085	3.33	15	1	334.65	16,717

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.145	366,839	0.145	15	1	334.65	730
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	325000	0.124	40,300	0.099	100	1	219.71	2,180
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	7.191	2,157,300	28.584	155	1	216.56	959,481
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	875000	0.095	82,814	0.062	100	1	219.71	1,352
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	1.754	964,772	1.052	100	1	219.71	23,124
4-0001	Модон тоосго	ш	100	59.22	5,922	0.063	230	1	216.56	3,127
1-0494	Eps хөөсөнцөр хавтан 10см	м3	299200	21.9	6,552,480	0.613	230	2	280.66	39,583
				Хог, хаягдлын зардал:		2.0852	25	1	314.1	16,374
					54,610,758					**1,205,538**

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	11.953	3,586	0.006	230	2	280.66	386
1-4271	Ус	м3	2000	6.342	12,684	6.342	1	1	960.47	6,091
1-0795	Тос	кг	1200	668.107	801,729	0.835	230	2	280.66	53,909
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2900	787.308	2,283,193	0.787	230	1	216.56	39,215
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2818	5.748	16,198	0.006	230	1	216.56	286
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24800	297.84	7,386,432	1.787	230	1	216.56	89,010
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	359.885	1,259,596	0.414	230	2	280.66	26,716
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	317.076	1,183,645	0.317	230	1	216.56	15,793
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	550000	0.824	453,134	0.536	100	1	219.71	11,766
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	550000	0.261	143,748	0.17	100	1	219.71	3,733
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	289697	265.513	76,918,349	637.231	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2522727	46.383	117,012,656	46.383	15	1	334.65	232,833
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2522727	1.696	4,277,687	1.696	15	1	334.65	8,512
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	1.325	3,341,488	1.325	15	1	334.65	6,649
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	325000	13.565	4,408,560	10.852	100	1	219.71	238,426
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	27800	10.863	301,988	0.413	100	2	290.47	11,990
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	550000	2.005	1,102,860	1.303	100	1	219.71	28,637
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	3.801	2,090,286	2.28	100	1	219.71	50,101

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	4.2761	25	1	314.1	33,578
222,997,818					**857,631**

ЯЛУУ ,ХАНЫН ТОР АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.023	46	0.023	1	1	960.47	22
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.092	1,919	0.151	15	1	334.65	758
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.023	8,641	0.024	100	1	219.71	528
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	11.49	42,892	0.011	230	1	216.56	572
1-2696	Ялуу я 15,12,14	ш	21000	23	483,000	1.449	15	1	334.65	7,274
1-2696	Ялуу я 12,12,14	ш	18000	8	144,000	0.28	15	1	334.65	1,406
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	3000	383	1,149,000	0.429	230	1	216.56	21,366
1-0733	Арматур	тн	2522727	2.073	5,229,613	2.073	15	1	334.65	10,406
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.104	261,481	0.104	15	1	334.65	520
	Хог, хаягдлын зардал:					0.0273	25	1	314.1	214
					7,320,592					**43,066**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	9.214	18,428	9.214	1	1	960.47	8,850
1-4138	Царууц гулдмай	м3	176000	100.8	17,740,800	45.36	230	1	216.56	2,259,327
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	0	25.508	0	56.118	0	1	0	0
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0	8.618	0	18.96	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	7.99	2,990,194	8.31	100	1	219.71	182,570
1-4272	Элс	м3	20964	44.71	937,300	67.065	15	1	334.65	336,650
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	42.124	12,637,290	167.444	155	1	216.56	5,620,562
	Хог, хаягдлын зардал:					2.2348	25	1	314.1	17,549
					34,324,012					**8,425,508**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	3.22	45,724	0.003	230	1	216.56	160
1-4271	Ус	м3	2000	2.018	4,036	2.018	1	1	960.47	1,938
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	7600	12.096	91,930	0.016	230	2	280.66	1,007
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	28500	4.522	128,877	0.109	100	1	219.71	2,384
1-5102	Тэлэгч олс	м	240	483	115,920	0.034	230	1	216.56	1,684
1-5124	Тератекс өнгөт шавар будаг/чулуун будаг/	кг	11500	1069.04	12,293,960	1.069	230	1	216.56	53,248
1-3825	Төмөр шат	кг	3800	140.6	534,280	0.141	230	1	216.56	7,003
1-0134	Хар замаск	кг	450	3381	1,521,450	4.26	230	2	280.66	274,995
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /25кг/м3 ээс дээш нягтай/	м3	299200	96.6	28,902,720	2.415	230	1	216.56	120,288
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0	0.832	0	1.831	0	1	0	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.493	184,688	0.513	100	1	219.71	11,276
1-0083	Шилэн цаас	м2	4500	2.56	11,520	0.004	230	2	280.66	280
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	3400	20.608	70,067	0.023	230	2	280.66	1,503
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	29000	50	1,450,000	1.651	230	1	216.56	82,234
1-4272	Элс	м3	20964	2.762	57,894	4.142	15	1	334.65	20,794
1-5080	Булан төмөр	м	1000	193.2	193,200	0.638	230	1	216.56	31,756
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	2500	734.16	1,835,400	0.147	230	1	216.56	7,314
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3600	107.333	386,398	0.107	230	1	216.56	5,346
1-5101	Заслалын тор	м2	3200	740.6	2,369,920	0.081	230	1	216.56	4,058
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	545	2576	1,403,920	0.129	230	1	216.56	6,415
				Хог, хаягдлын зардал:		0.116	25	1	314.1	911
					51,601,905					**634,596**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	2.714	5,429	2.714	1	1	960.47	2,607
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур, урсгуур	ш	17000	3	51,000	0.015	230	1	216.56	729

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-0007	Ус зайлуулах холбох	ш	17000	3	51,000	0.012	230	1	216.56	602
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15000	25.6	384,000	0.087	230	1	216.56	4,325
1-4542	Уулын элс	м3	20964	1.016	21,306	1.677	15	1	334.65	8,418
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2349	246.96	580,109	0.279	230	2	280.66	18,014
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2473	217.56	538,026	0.231	230	2	280.66	14,887
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	3.789	13,261	0.004	230	2	280.66	281
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	1.872	6,552	0.002	230	2	280.66	139
1-0697	Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн дөрвөлжин нүхтэй сараалжин тор	м2	3500	255.3	893,550	0.622	230	2	280.66	40,178
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	3880000	0.25	968,448	0.001	230	1	216.56	51
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0	6.27	0	13.794	0	1	0	0
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.104	38,856	0.106	100	1	219.71	2,327
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	2.021	756,343	2.102	100	1	219.71	46,180
1-4192	Цементэн зуурмаг м-75	м3	0	2.299	0	5.058	0	1	0	0
1-4272	Элс	м3	20964	11.309	237,082	16.963	15	1	334.65	85,153
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	57.344	172,032	0.066	230	2	280.66	4,257
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	244242	9.8	2,393,572	23.52	0	1	0	0
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	1.173	351,900	4.663	155	1	216.56	156,511
1-4282	Eps хавтан ф-200мм 35м3/ц	м3	299200	39.2	11,728,640	1.646	230	1	216.56	82,005
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	94000	16.5	1,551,000	11.55	15	2	444.24	76,965
1-0697	Нүхтэй сараалжин тор	м2	3500	3.5	12,250	0.009	230	2	280.66	551
1-0358	Мембраны дагалдах хэрэгслүүд	м2	8500	233.1	1,981,350	1.317	230	2	280.66	85,016
1-0811	1 үе гео зулхай	м2	3545	255.3	905,038	0.271	230	2	280.66	17,469
1-0674	1 үе мембран	м2	31661	255.3	8,083,053	0.271	230	2	280.66	17,469
					Хог, хаягдлын зардал:	0.5219	25	1	314.1	4,098
					31,723,797					**668,230**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	0.183	2,599	0.000	230	1	216.56	9
1-4271	Ус	м3	2000	0.19	380	0.19	1	1	960.47	183

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.571	11,964	0.942	15	1	334.65	4,727
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	1.962	6,869	0.002	230	2	280.66	146
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	188373	31.5	5,933,750	1.236	230	2	280.66	79,790
1-4476	Цонхны гантиг чулуун тавцан	м2	93964	19.95	1,874,582	0.499	230	1	216.56	24,842
1-0752	Цоож	ш	35000	18	630,000	0.022	230	2	280.66	1,444
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	3880000	0.076	294,880	0.000	230	1	216.56	16
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.142	53,308	0.148	100	1	219.71	3,255
1-0861	Шураг	кг	2400	8.11	19,464	0.009	230	2	280.66	592
1-4529	Шохой	тн	266207	0.271	72,220	0.331	100	1	219.71	7,272
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8500	15.6	132,600	0.019	230	2	280.66	1,218
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	15000	15	225,000	0.018	230	2	280.66	1,172
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	9.4	35,090	0.009	230	1	216.56	468
	Бүргэд хаалга/ 2м2 хүртэл талбайтай айлын хаалга /	ш	650000	16	10,400,000	1.6	230	2	280.66	103,283
	Бүргэд хаалга/ 2м2 хүртэл талбайтай гадна хаалга /	ш	750000	3	2,250,000	0.3	230	2	280.66	19,366
1-0757	Гражийн төмөр хаалга	ком	3500000	1	3,500,000	0.169	230	2	280.66	10,942
	Вакум цонх	м2	307000	60	18,420,000	2.664	230	2	280.66	171,966
1-4335	Наличник	м	2000	185.063	370,125	0.128	230	1	216.56	6,360
1-0778	Металл рамтай шилэн хана хаалга	м2	401136	6.1	2,446,930	0.213	230	1	216.56	10,634
	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга	ш	1450000	1	1,450,000	0.1	230	2	280.66	6,455
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0516	25	1	314.1	405
					48,129,760					**454,544**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	53.857	107,713	53.857	1	1	960.47	51,728
1-4542	Уулын элс	м3	20964	31.217	654,429	51.508	15	1	334.65	258,556
1-0069	Ханын цаас	м2	4500	971.412	4,371,354	1.03	230	2	280.66	66,469
1-0239	Цагаан будаг	кг	17845	16.683	297,708	0.022	230	2	280.66	1,389
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4000	17.04	68,160	0.029	230	2	280.66	1,866
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	2.092	782,877	2.176	100	1	219.71	47,800

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4529	Шохой	тн	266207	19.007	5,059,816	23.189	100	1	219.71	509,477
1-0856	Шаваас	кг	350	691.144	241,900	0.836	230	1	216.56	53,625
1-0212	Эмульс будаг бт-177	кг	7128	186.18	1,327,091	0.24	230	2	280.66	15,504
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	7128	17.699	126,157	0.023	230	2	280.66	1,474
1-0212	Эмульсэн будаг бт-177	кг	7128	227.91	1,624,542	0.294	230	2	280.66	18,978
1-0135	Замаск хар	кг	450	1744.8	785,160	2.198	230	2	280.66	141,914
1-0083	Зүлгүүр	м2	7000	0.56	3,920	0.001	230	2	280.66	61
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	34775	242.76	8,441,979	7.101	230	1	216.56	353,679
1-0176	Обойны цавуу	кг	18500	10.538	194,953	0.013	230	2	280.66	823
				Хог, хаягдлын зардал:		0.8551	25	1	314.1	6,715
					24,087,761					**1,530,057**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	106.5	31,950	0.053	230	2	280.66	3,437
1-4271	Ус	м3	2000	5.004	10,007	5.004	1	1	960.47	4,806
1-4542	Уулын элс	м3	20964	30.085	630,698	49.64	15	1	334.65	249,180
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2600	263.2	684,320	0.605	230	1	216.56	30,152
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2349	178.6	419,531	0.202	230	2	280.66	13,028
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	28.68	100,380	0.033	230	2	280.66	2,129
1-4335	Хөвөө мод	м	2720	527.234	1,434,076	0.424	230	1	216.56	21,140
1-4300	Чулуун хавтан	м2	68964	101.01	6,966,054	5.909	230	1	216.56	294,324
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	3.353	1,254,851	3.42	100	1	219.71	75,143
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	3.083	1,153,970	3.207	100	1	219.71	70,457
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	265152	19.38	5,138,646	46.512	0	1	0	0
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	30607	59.28	1,814,383	1.734	230	1	216.56	86,365
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	36000	494.73	17,810,280	4.947	230	1	216.56	246,419
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7301	25	1	314.1	5,733
					37,449,146					**1,102,315**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Саравчны рам хийц	кг	3000	301.6	904,800	0.302	230	1	216.56	15,022
1-0671	Сийрс	м2	300	28.86	8,658	0.014	230	2	280.66	931
1-4271	Ус	м3	2000	2.784	5,567	2.784	1	1	960.47	2,674
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	7600	43.848	333,245	0.057	230	2	280.66	3,651
1-4542	Уулын элс	м3	20964	1.335	27,987	2.203	15	1	334.65	11,057
1-0795	Тос	кг	1200	4.2	5,040	0.005	230	2	280.66	339
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17845	1.4	24,983	0.002	230	2	280.66	117
1-3825	Төмөр хайс	м2	35000	9	315,000	0.009	230	1	216.56	448
1-3825	Төмөр хайс будагтай	м2	55000	73	4,015,000	0.073	230	1	216.56	3,636
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24800	22.495	557,881	0.135	230	1	216.56	6,723
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2600	64.96	168,896	0.149	230	1	216.56	7,442
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2349	44.08	103,544	0.05	230	2	280.66	3,215
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	5.04	17,640	0.006	230	2	280.66	374
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2000	3.12	6,240	0.004	230	2	280.66	232
1-4334	Хайрга	м3	24108	3.656	88,131	6.032	15	1	334.65	30,278
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	1.617	605,313	1.682	100	1	219.71	36,958
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	0.794	2,964	0.001	230	1	216.56	40
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	244242	2.958	722,468	7.099	0	1	0	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	265152	28.56	7,572,741	68.544	0	1	0	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	289697	7.854	2,275,280	18.85	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.2	504,661	0.2	15	1	334.65	1,004
1-4543	Голын элс	м3	22012	4.178	91,964	6.894	15	1	334.65	34,604
1-3825	Ган бүтээц	кг	3000	200	600,000	0.2	230	1	216.56	9,962
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	30607	60.32	1,846,214	1.764	230	1	216.56	87,881
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	15000	53.04	795,600	0.249	230	1	216.56	12,390
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.112	61,600	0.067	100	1	219.71	1,476

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.7042	25	1	314.1	5,530
	21,661,418				**275,985**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1352	Радиаторын секц	ш	26800	205	5,494,000	1.341	230	2	280.66	86,545
2-1129	Хийн авах кран ф 20мм	ш	12700	14	177,800	0.005	230	2	280.66	319
1-1015	Хоолойн дулаалга	м	4500	366	1,647,000	0.432	230	3	391.34	38,873
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.88	5,278	0.001	230	3	391.34	135
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	5.815	21,707	0.006	230	1	216.56	290
2-0102	Балансын хаалт ф 40мм	ш	330798	2	661,596	0.017	230	2	280.66	1,112
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	19.588	23,506	0.02	230	1	216.56	976
2-3136	Бөмбөлгөн хаалт ф20-25	ш	15000	20	300,000	0.003	230	2	280.66	219
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.759	3,416	0.001	230	1	216.56	30
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	5	35,000	0.006	230	2	280.66	407
1-0716	Ган хуудас	кг	3000	54	162,000	0.054	230	1	216.56	2,690
2-1799	Ган холбох хэрэгсэл ,д15-25	ш	4700	101	474,700	0.158	230	2	280.66	10,186
2-1799	Ган холбох хэрэгсэл ,д32	ш	6700	17	113,900	0.027	230	2	280.66	1,715
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	15514	10	155,140	0.038	230	3	391.34	3,457
2-1451	Ган яндан хоолой ф 15мм	м	5875	189.88	1,115,545	0.243	230	3	391.34	21,876
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14183	44	624,052	0.136	230	3	391.34	12,238
2-1454	Ган яндан хоолой ф 25мм	м	10970	60	658,200	0.143	230	3	391.34	12,907
2-1451	Ган яндан хоолой ф 20мм	м	7619	64	487,616	0.106	230	3	391.34	9,562
2-1476	Ган яндан ф-108	м	47093	18	847,674	0.185	230	3	391.34	16,688
2-0113	Вентиль ф 15мм	ш	12500	33	412,500	0.043	230	2	280.66	2,769
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1050	20.021	21,022	0.000	230	2	280.66	23
2-1156	Кронштейн	ш	5000	20.021	100,103	0.349	230	2	280.66	22,506
1-0087	Олс	кг	7000	1.762	12,336	0.002	230	2	280.66	117
1-0220	Өнгийн будаг	кг	17845	13.2	235,554	0.017	230	2	280.66	1,099
2-3136	D-15мм термостат	ш	18000	33	594,000	0.006	230	2	280.66	361
2-3136	D-15-20 мм зардал,даралт тохируулах хаалт	ш	40501	74	2,997,074	0.013	230	2	280.66	809

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0201	25	1	314.1	158
	17,380,716				**248,066**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1,2,3,4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3884	Салхивчийн тор	ш	10000	2	20,000	0.000	230	1	216.56	22
2-1351	Таазны сэнс I-50 м3/ц	ш	55000	12	660,000	0.034	230	2	280.66	2,209
1-3884	Тохируулгатай тор	ш	15000	12	180,000	0.003	230	1	216.56	131
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд агааржуулалтын	ш	46800	40	1,872,000	0.548	230	2	280.66	35,374
2-1351	Хосолмол сорогч ф125	ш	25000	12	300,000	0.034	230	2	280.66	2,209
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3800	38.663	146,919	0.039	230	1	216.56	1,926
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	1.989	7,427	0.002	230	1	216.56	99
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5200	1.566	8,143	0.002	230	2	280.66	114
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	6.806	8,167	0.007	230	1	216.56	339
1-0060	Боолт	кг	5250	5.23	27,456	0.006	230	2	280.66	381
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	55.77	167,310	0.064	230	2	280.66	4,140
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой	м2	28000	66.862	1,872,136	0.366	230	2	280.66	23,652
1-1015	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	16500	20.5	338,250	0.024	230	3	391.34	2,177
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан	м2	28000	19.6	548,800	0.081	230	2	280.66	5,200
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0073	25	1	314.1	57
					6,156,609					**78,032**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0189	Сувгийн сэнс угсрах. гр50-25/22-4d 950м3/ц	ш	1250000	1	1,250,000	0.035	230	2	280.66	2,272
1-3884	Салхивчийн тор	ш	10000	8	80,000	0.002	230	1	216.56	88
1-0550	Резин жийрэг	кг	2400	0.24	576	0.000	230	2	280.66	20
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд агааржуулалтын	ш	46800	10	468,000	0.137	230	2	280.66	8,844
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.264	924	0.000	230	2	280.66	20

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3800	5.658	21,500	0.006	230	1	216.56	282
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	0.032	121	0	230	1	216.56	2
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3200	0.28	896	0.000	230	2	280.66	21
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	0.996	1,195	0.001	230	1	216.56	50
1-0060	Боолт	кг	5250	3.16	16,590	0.004	230	2	280.66	231
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	26	78,000	0.03	230	2	280.66	1,930
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой	м2	28000	40.4	1,131,200	0.221	230	2	280.66	14,291
1-1015	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	16500	3	49,500	0.004	230	3	391.34	319
1-0062	Анкерын боолт	кг	5560	1.28	7,117	0.001	230	2	280.66	93
2-3269	Дөрвөлжин огтлолтой сэнсний зөөлөн холбоос р=1000мм	ш	32000	2	64,000	0.022	230	2	280.66	1,415
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0028	25	1	314.1	22
					3,169,619					**29,897**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1375	Уян хоолой д-25мм (шланк)	м	1500	60	90,000	0.161	230	2	280.66	10,388
2-1505	Ус хэмжигч ф15	ш	58000	12	696,000	0.097	230	2	280.66	6,288
2-0113	Ус юүлэх винтель голч d=15мм	ш	12500	1	12,500	0.001	230	2	280.66	84
2-0113	Ус юүлэх винтель голч d=20мм	ш	18500	4	74,000	0.005	230	2	280.66	336
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	1800	4	7,200	0.005	230	2	280.66	293
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	302	60,400	0.001	230	2	280.66	35
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	302	3,020	0.003	230	2	280.66	195
1-1015	Хоолойн дулаалга	м	4500	84	378,000	0.099	230	3	391.34	8,922
2-0113	Хаах винтель голч d=15-25мм	ш	19706	82	1,615,892	0.107	230	2	280.66	6,881
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.238	1,426	0.000	230	3	391.34	36
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	151	60,400	0.000	230	2	280.66	28
2-1470	Ф15-20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2800	151	422,800	0.121	230	3	391.34	10,873
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	20925	30.3	634,028	0.148	230	3	391.34	13,309
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11070	32	354,240	0.077	230	3	391.34	6,913
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7830	17	133,110	0.041	230	3	391.34	3,672

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32	м	14310	5	71,550	0.021	230	3	391.34	1,935
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3800	28.29	107,502	0.028	230	1	216.56	1,409
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	0.821	3,066	0.001	230	1	216.56	41
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	4.98	5,976	0.005	230	1	216.56	248
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	1300	1.6	2,080	0.002	230	2	280.66	117
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.199	897	0.000	230	1	216.56	8
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	1.3	9,100	0.002	230	2	280.66	106
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	2500	80	200,000	0.215	230	2	280.66	13,850
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	6000	8	48,000	0.004	230	2	280.66	275
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	3000	4	12,000	0.002	230	2	280.66	103
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	4500	4	18,000	0.006	230	2	280.66	409
1-4377	Галын шүүгээ	ш	165000	4	660,000	0.043	230	3	391.34	3,888
2-0038	Галын вентиль	ш	52500	4	210,000	0.016	230	2	280.66	1,062
2-1799	Ган холбох хэрэгсэл 50	ш	6700	9	60,300	0.014	230	2	280.66	908
2-1799	Ган холбох хэрэгсэл 25	ш	4700	16	75,200	0.025	230	2	280.66	1,614
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1050	4.5	4,725	0	230	2	280.66	5
1-0087	Олс	кг	7000	0.8	5,603	0.001	230	2	280.66	53
2-0893	Үл буцаах хаалт голч d=20мм	ш	20394	1	20,394	0.051	230	2	280.66	3,262
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0078	25	1	314.1	61
					6,057,408					**97,606**

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1505	Ус хэмжигч ф25	ш	220667	1	220,667	0.008	230	2	280.66	524
2-0113	Ус юүлэх винтель голч d=15мм	ш	12500	1	12,500	0.001	230	2	280.66	84
2-0480	Хаалт ф-50мм	ш	68239	4	272,956	0.093	230	2	280.66	5,986
2-3041	Шилжвэр ф25*50	ш	11809	2	23,618	0.006	230	2	280.66	403
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	0.92	3,434	0.001	230	1	216.56	46
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5200	2.4	12,480	0.003	230	1	216.56	135
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	35889	1	35,889	0.003	230	2	280.66	186
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1050	2	2,100	0	230	2	280.66	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	29000	1	29,000	0.005	230	2	280.66	336
1-0087	Олс	кг	7000	0.01	70	0	230	2	280.66	1
2-0893	Үл буцаах хаалт голч d=50мм	ш	128000	1	128,000	0.051	230	2	280.66	3,262
					Хог, хаягдлын зардал:	0.001	25	1	314.1	8
					740,714					**10,973**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХАЛУУН УС

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0113	Ус юүлэх винтель голч d=20мм	ш	18500	8	148,000	0.01	230	2	280.66	671
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	112	22,400	0.000	230	2	280.66	13
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	10	112	1,120	0.001	230	2	280.66	72
2-1129	Хийн авах кран ф 20мм	ш	12700	4	50,800	0.001	230	2	280.66	91
1-1015	Хоолойн дулаалга	м	4500	139	625,500	0.164	230	3	391.34	14,763
2-0113	Хаах винтель голч d=15-25мм	ш	19706	65	1,280,890	0.084	230	2	280.66	5,455
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.281	1,685	0.000	230	3	391.34	43
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	56	22,400	0.000	230	2	280.66	10
2-1470	Ф15-20мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2800	56	156,800	0.045	230	3	391.34	4,032
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11070	30	332,100	0.072	230	3	391.34	6,481
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7830	87	681,210	0.209	230	3	391.34	18,794
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф32	м	14310	22	314,820	0.095	230	3	391.34	8,515
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	1.181	4,408	0.001	230	1	216.56	59
2-1163	Эргэлтийн насос 1,2м3/ц н-12м, 2 квт 220в	ш	1250000	1	1,250,000	0.075	230	2	280.66	4,854
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	8.3	9,960	0.008	230	1	216.56	413
1-0062	Анкерын боолт	кг	5560	2.2	12,232	0.002	230	2	280.66	160
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.247	1,111	0.000	230	1	216.56	10
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	2.1	14,700	0.003	230	2	280.66	171
2-1799	Ган холбох хэрэгсэл 25	ш	4700	37	173,900	0.058	230	2	280.66	3,732
1-0087	Олс	кг	7000	0.786	5,501	0.001	230	2	280.66	52
2-0893	Үл буцаах хаалт голч d=20мм	ш	20394	1	20,394	0.051	230	2	280.66	3,262
2-0893	Үл буцаах хаалт голч d=25мм	ш	20394	3	61,182	0.152	230	2	280.66	9,785
2-0306	300л хүртэл багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч	иж	3691275	2	7,382,550	0.332	230	2	280.66	21,417

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0082	25	1	314.1	64
					102,919

12,573,662

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур /почкитой/ шулуун гаргалгаатай	ком	397856	12	4,774,272	0.477	230	2	280.66	30,791
2-1402	Сифон /угаагуурын/	ш	18700	24	448,800	0.018	230	2	280.66	1,162
1-0550	Резин жийргэвч	кг	7200	2.725	19,621	0.004	230	2	280.66	227
2-1524	Угаагуур	иж	177225	12	2,126,700	0.451	230	2	280.66	29,133
2-1428	Угаагуурын холигч	иж	61982	24	1,487,568	0.099	230	2	280.66	6,420
2-1443	Термохолигч	ш	88360	12	1,060,320	0.058	230	2	280.66	3,749
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	ш	5800	132	765,600	0.362	230	2	280.66	23,347
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	ш	3500	54	189,000	0.148	230	2	280.66	9,551
2-1156	Ширмэн мойка дамжлагатай	ком	125000	12	1,500,000	0.209	230	2	280.66	13,490
2-0035	Ширмэн онгоц	иж	550000	12	6,600,000	1.888	230	2	280.66	121,863
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17643	144.84	2,555,412	0.207	230	3	391.34	18,643
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6464	65.28	421,970	0.016	230	3	391.34	1,469
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	41.882	125,646	0.048	230	2	280.66	3,109
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7500	4.56	34,200	0.005	230	2	280.66	303
1-0087	Олс	кг	7000	0.48	3,360	0.000	230	2	280.66	32
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0239	25	1	314.1	188
					22,112,469					**263,477**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6516	Утас салбарлах хайрцаг	ш	2000	9.13	18,261	0.005	230	2	280.66	295
3-6514	Унтраалга розетк. утас салбарлах хайрцаг	ш	2000	353	706,000	0.353	230	2	280.66	22,787
3-1398	Тусгаарлагч	ш	1000	210	210,000	0.21	230	2	280.66	13,556
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3500	1.194	4,180	0.001	230	2	280.66	93

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	62	24,800	0.124	230	2	280.66	8,004
3-3807	Тоолууртай самбар	ком	1700000	3	5,100,000	0.09	230	2	280.66	5,810
3-4124	Төгсгөвч та-35	ш	1800	16	28,800	0.000	230	2	280.66	21
3-4122	Төгсгөвч та-16	ш	1300	2	2,600	0	230	2	280.66	1
3-4119	Төгсгөвч аа-10	ш	800	72	57,600	0.05	230	2	280.66	3,253
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм х/х хамт	м	1850	412	762,200	0.082	230	3	391.34	7,417
2-2819	Хуванцар хоолой ф25 х/х хамт	м	1650	2420.5	3,993,825	0.363	230	3	391.34	32,680
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	4650	20.6	95,790	0.009	230	3	391.34	797
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	2.4	1,440	0.003	230	2	280.66	195
3-3739	Хуваарилах самбар	ком	1530000	1	1,530,000	0.1	230	2	280.66	6,455
3-5114	Хоёрлосон унтраалга	ш	7500	39	292,500	0.008	230	1	216.56	389
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.32	1,120	0.000	230	2	280.66	24
3-5470	Хамгаалттай газардуулгын розетка	ш	7500	111	832,500	0.056	230	2	280.66	3,583
3-5118	Хамгаалалттай унтраалга	ш	15500	7	108,500	0.001	230	2	280.66	90
3-6374	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	ш	37440	12	449,280	0.06	230	2	280.66	3,873
3-5224	Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг	ш	85000	1	85,000	0.001	230	2	280.66	65
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	19.78	73,839	0.02	230	1	216.56	985
3-7295	Боолт, эрэг	кг	2500	3	7,500	0.003	230	1	216.56	169
3-4149	Бортого	ш	300	12.4	3,720	0.001	230	2	280.66	72
1-0421	Бууны сум	ш	500	51	25,500	0.128	230	2	280.66	8,230
3-3265	Бууруулах хувьсгуур (трансформатор)	ш	76000	3	228,000	0.012	230	2	280.66	775
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	3800	135.6	515,280	0.136	230	1	216.56	6,754
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	21	63,000	0.024	230	2	280.66	1,559
3-3807	Автоматтай хайрцаг	ком	175000	12	2,100,000	0.036	230	2	280.66	2,324
1-0421	Автоматхаалга, насосны удирдлагын самбар	ш	750000	2	1,500,000	0.05	230	2	280.66	3,228
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.4	40	0.000	230	1	216.56	21
3-5470	Газарлуулгын хамгаалалттай хос розетка	ш	17500	39	682,500	0.039	230	2	280.66	2,518
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3000	137.7	413,100	0.138	230	1	216.56	6,859
1-0744	Газардуулгын шин д=8-12мм	кг	2818	189	532,602	0.189	230	1	216.56	9,414
3-3807	Газардуулгын ерөнхий шинтэй самбар	ком	355000	4	1,420,000	0.12	230	2	280.66	7,746
3-3807	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар	ком	550000	1	550,000	0.03	230	2	280.66	1,937
3-5118	Далд унтраалга	ш	4500	12	54,000	0.002	230	2	280.66	155
3-6374	Лэд чийдэнтэй гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	37440	6	224,640	0.072	230	2	280.66	4,648

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6422	Лэд чийдэнтэй 1х 20вт хам гаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	72940	8	583,520	0.04	230	2	280.66	2,582
3-6374	Лэд чийдэнтэй 1*18 хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	28000	12	336,000	0.06	230	2	280.66	3,873
3-6374	Лэд чийдэнтэй 1*18 гэрэлтүүлэгч	ш	35000	21	735,000	0.252	230	2	280.66	16,267
3-5772	Ламп	ш	650	63	40,950	0.004	230	2	280.66	285
3-7292	Кабелийн тавиур бэхэлгээ холбох хэрэгслэлийн хамт	м	85000	30	2,550,000	0.12	230	3	391.34	10,801
3-6374	Патрон	ш	3000	51	153,000	0.006	230	2	280.66	395
3-3807	Ослын самбар	ком	350000	2	700,000	0.06	230	2	280.66	3,873
3-3739	Оролтын самбар	ком	3830000	1	3,830,000	0.1	230	2	280.66	6,455
3-2803	1х10той утас пв660	м	5100	1200	6,120,000	0.266	230	1	216.56	13,269
1-0524	1х16 утас	м	6250	20	125,000	0.002	230	1	216.56	100
1-0524	1х35утас	м	15500	80	1,240,000	0.008	230	1	216.56	398
3-2803	1х4той утас пв660	м	1980	3365.4	6,663,492	0.747	230	1	216.56	37,213
1-0524	1х6 утас	м	2160	500	1,080,000	0.05	230	1	216.56	2,490
3-2803	1х6той утас пв660	м	1500	500	750,000	0.111	230	1	216.56	5,529
3-2820	1*2.5 зэс цахилгааны утас	м	1260	2436	3,069,360	0.244	230	2	280.66	15,725
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0275	25	1	314.1	216
					50,674,439					**286,250**

ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /TV+IP/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Телефон +комьпютерийн хананы хосолсон розетка	ш	15400	38	585,200	0.02	230	2	280.66	1,266
	Телефон розетка	ш	6500	19	123,500	0.01	230	2	280.66	633
	Телефоны утас utp-2*2*0.5	м	550	1150	632,500	0.334	230	2	280.66	21,528
	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	200000	1	200,000	0.007	230	2	280.66	478
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0022	25	1	314.1	17
					1,541,200					**23,922**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Галын утаагаар ажилладаг дохиололын мэдээлэгч	ш	18000	55	990,000	0.568	230	2	280.66	36,640
	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1х4х 0.6мм	м	1200	550	660,000	0.16	230	2	280.66	10,296
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	24000	4	96,000	0.041	230	2	280.66	2,665
	Дуут дохио өгөгч	ш	16400	4	65,600	0.021	230	2	280.66	1,332
	Үл тасрах тэжээлийн блок	ш	360000	1	360,000	0.01	230	2	280.66	666
	10 бүс бүхий галын дохиоллын дэд станц	ком	250000	1	250,000	0.101	230	2	280.66	6,551
	20 бүс бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	650000	1	650,000	0.101	230	2	280.66	6,551
				Хог, хаягдлын зардал:		0.006	25	1	314.1	47
					3,071,600					**64,747**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0058	Видео дуран	ш	150000	4	600,000	0.024	230	2	280.66	1,523
	Дэлгэц 21"	ком	350000	1	350,000	0.007	230	2	280.66	478
	Камерийн сүлжээний кабель	м	850	120	102,000	0.035	230	2	280.66	2,246
	Swltch 8 port	ш	80000	1	80,000	0.007	230	2	280.66	478
3-2803	Hdml кабель	м	2000	5	10,000	0.001	230	1	216.56	55
3-4102	24 сувгаар дүрс бичих хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж	ком	1800000	1	1,800,000	0.2	230	2	280.66	12,910
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0016	25	1	314.1	13
					2,942,000					**17,705**

ОРЦНЫ ДУУДЛАГА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Телефоны утас utp-2*2*0.5	ш	550	200	110,000	0.058	230	2	280.66	3,744
	Цоож хянах,холбох дуудлагын станц	ш	298200	1	298,200	0.003	230	2	280.66	222

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Цахилгаан соронзон цоож	ш	72300	1	72,300	0.002	230	2	280.66	100
1-4212	Гарах товчлуур	1	15000	1	15,000	0.001	230	1	216.56	51
3-5619	Орцны дуудлагын гол удирдлагын самбар 400 user	ш	80000	1	80,000	0.146	230	2	280.66	9,425
	Орцны дуудлагын үүр	ш	25000	12	300,000	0.074	230	2	280.66	4,796
3-5546	Орцны дуудлагын 10 хүртэлх хэрэглэгчийн дуудлагыг нэгтгэгч төхөөрөмж	ш	250000	2	500,000	0.006	230	2	280.66	387
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0017	25	1	314.1	14
					1,375,500					**18,739**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Хуванцар хоолой ф16 холбох хэрэгслэлийн хамт	м	1450	772.5	1,120,125	0.116	230	3	391.34	10,430
2-2819	Хуванцар хоолой ф25 холбох хэрэгслэлийн хамт	м	1550	618	957,900	0.093	230	3	391.34	8,344
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм холбох хэрэгслэлийн хамт	м	2500	74.16	185,400	0.015	230	3	391.34	1,335
1-0733	Холбооны зогсуурыг rack -19	ш	550000	1	550,000	0.03	230	1	216.56	1,494
1-0045	Хүчдэл барих төхөөрөмж	ш	360000	1	360,000	0.001	230	2	280.66	68
3-7295	Боолт, эрэг	кг	2500	1.7	4,250	0.002	230	1	216.56	96
	Айлын самбар 500x400x120мм	ш	55000	12	660,000	0.31	230	2	280.66	19,985
	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1x4x 0.6мм	м	1200	10	12,000	0.003	230	2	280.66	187
	Давхрын самбар 600x800x150-250мм	ш	350000	4	1,400,000	0.103	230	2	280.66	6,662
3-7292	Кабелийн тавиур бэхэлгээ холбох хэрэгслэлийн хамт	м	85000	17	1,445,000	0.068	230	3	391.34	6,121
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0044	25	1	314.1	35
					6,694,675					**54,756**
					Хог, хаягдлын зардал:	**14.4743**	**25**	**1**	**314.1**	**113,659**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**668,397,580**					**18,119,547**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	7.81	68573	535,841
8031	Хийн индүү 25тн	51.91	14000	726,768
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	31.61	54107	1,710,117
				2,972,726

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	8.29	22350	185,356
7021	Бетон зуурмагийн насос	36.31	16000	580,916
2028	Автокран 5тн	1.4	59489	83,487
	Автомашин	0.45	23800	10,793
3027	Гагнуурын аппарат	5.89	19064	112,287
9023	Гүний доргиур	33.59	12800	430,007
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	1.71	18310	31,392
				1,434,238

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	102.59	16000	1,641,431
2028	Автокран 5тн	0.86	59489	51,291
	Автомашин	5.57	23800	132,651
3027	Гагнуурын аппарат	114.77	19064	2,187,983
9023	Гүний доргиур	80.01	12800	1,024,130
				5,037,487

ЯЛУУ ,ХАНЫН ТОР АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.6	59489	154,930
	Автомашин	0.05	23800	1,231
3027	Гагнуурын аппарат	34.18	19064	651,587
				807,747

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	40.77	59489	2,425,494
	Автомашин	10.56	23800	251,422
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	15.3	18310	280,143
				2,957,059

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.67	59489	39,767
	Автомашин	0.00	23800	46
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.95	18310	17,303
				57,116

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (УЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	7.8	59489	463,848
	Автомашин	1.29	23800	30,645
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	3.87	18310	70,860
				565,352

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.67	59489	218,320
3027	Гагнуурын аппарат	12.24	19064	233,343
				451,664

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	15.22	59489	905,332
				905,332

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	5.47	16000	87,552
2028	Автокран 5тн	9.44	59489	561,653
				649,205

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	7.49	59489	445,510
	Автомашин	0.05	23800	1,153
3027	Гагнуурын аппарат	1.71	19064	32,676
9023	Гүний доргиур	5.6	12800	71,680
				551,018

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.94	59489	175,024
	Автомашин	0.58	23800	13,833
3033	Гагнуурын аппарат	9.22	19064	175,724
				364,582

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1,2,3,

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.12	59489	6,996
	Автомашин	0.03	23800	653
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19064	187
				7,836

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.01	59489	684
3028	Гагнуурын аппарат	0	19064	0
				684

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.21	59489	12,427
	Автомашин	0.02	23800	515
3033	Гагнуурын аппарат	4.63	19064	88,304
				101,246

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.98	59489	58,597
3033	Гагнуурын аппарат	0	19064	0
				58,597

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХАЛУУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.64	59489	38,144
	Автомашин	0.13	23800	2,982
3033	Гагнуурын аппарат	7.7	19064	146,869
				187,995

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.94	59489	55,682
	Автомашин	0.19	23800	4,570
				60,251

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.32	59489	78,741
3033	Гагнуурын аппарат	15.97	19064	304,490
				383,232

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.08	13800	1,104
				1,104

ОРЦНЫ ДУУДЛАГА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.52	13800	7,176
				7,176

БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.19	59489	11,303
				11,303

НИЙТ ДҮН: **17,572,951**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор ургамлын хөрсийг шороог автосамосвалд ачих	м3	78
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1068
3	Гараар засаж ухах	м3	75
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	403
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	71
6	Булах хаяавч довжоо доор хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	618
7	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	255

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	5.72
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	26.74
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.268
4	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	3.7
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	6.2
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.148
7	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	71.7
8	Eps хөөсөнцөр хавтан 10см бүрэх	м2	219
9	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	141
10	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	329.1
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.81

ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматурчилал	тн	0.272
2	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон багана цутгах	м3	33.6
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4.43
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	79.2
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.248
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	133.68
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.99
8	Хучилтын нүхний хүчитгэл арматурчилал	тн	1.674
9	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	4.2
10	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	9.58
11	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.054

ЯЛУУ ,ХАНЫН ТОР АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.073
2	Бэхэлгээ төмөр хийц	тн	0.383
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	23

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	8

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	96
2	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	63
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	255
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	64.2
5	250 мм-ийн тоосгон парпедны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.1
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	34

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	380
2	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах,өнгөлгөөний /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	644
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	207
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	32
5	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	50
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	512
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 20mm	м2	196
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	980
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	196
5	Eps хавтангаар шал дулаалах ф-200мм 35м3/ц	м2	196
6	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	15
7	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	196
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх 20mm/саравч, тагтны дээр/	м2	222
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1110
10	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	222
11	Парпед ,төмөрлөх	м2	56
12	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3
13	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	25
14	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	25
15	Салхивч төмөрлөх	м2	6.4
16	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	8.6

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	60
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	19
3	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	31.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	2м2 хүртэл талбайтай гадна хаалга суулгах	ш	3
5	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1
6	2м2 хүртэл талбайтай айлын хаалга суулгах	ш	16
7	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1
8	Металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах	м2	6.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал таазны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	710
2	Цутгамал ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	159
3	Дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	166.5
4	Багананы гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	55
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	1158
6	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	710
7	Эмульсэн будгаар ханыг будах багана дн	м2	580
8	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	238
9	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	83
10	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	83
11	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	28
12	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	28
13	Ханыг ердийн ба дунд нягтралтай цаасаар цааслах	м2	958

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал, цутгах	м3	19
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	710
3	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	235
4	Шалны чулуун хавтанг багсармалаар наах 1-3 давхар	м2	60.2
5	Цементэн зуурмаг дээр ваараn хавтанцар наах /	м2	57
6	Паркетан шал хийх	м2	478
7	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	36

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах м150	м3	6.4
2	Шатны төмөр хайс хийх дотор	у\м	14.5
3	Довжоо, төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.9
4	Пандусны бетон хана цутгах м200	м3	28
5	Пандусны шалавч бетон цутгах м250	м3	7.7
6	Довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	10
7	Төмөр шат угсрах дээвэр гарах	тн	0.2
8	Тагтны шаланд хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	58
9	Цементэн зуурмаг дээр ваараn хавтанцар наах /Тагтны шаланд	м2	58
10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	78
11	Тагтны төмөр хайс хийх	у\м	65
12	Пандусанп төмөр дээвэр хийх	м2	52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	38

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	188
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	44
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
6	D-15-25мм бөмбөлгөн хаалт суурилуулах	ш	20
7	Ус юүлэгч винтель голч d=15-20мм	ком	33
8	Хийн кран тавих	ш	14
9	Балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
10	Радиатор угсрах	экм	44.49
11	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	18
12	Регистр , радиатор яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	66
13	D-15мм термостат суурилуулах	ш	33
14	D-15-20 мм зардал,даралт тохируулах хаалт суурилуулах	ш	74
15	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	332
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	50
17	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	59

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ЕС-1,2,3,4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	19.4
2	Салхивчийн тор суулгах	ш	2
3	Тохируулгатай тор суулгах	ш	12
4	Таазны сэнс l-50 м3/ц угсрах	ш	12
5	Хосолмол сорогч ф125 угсрах	ш	12
6	125 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	19.6
7	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	46.8
8	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	20.5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн сэнс угсрах. гр50-25/22-4d 950м3/ц	ком	1
2	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 315 мм голчтой 1000 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	40
4	Агаар дамжуулах хоолойг дулаалах	м2	3
5	Салхивчийн тор суулгах	ш	8

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	151
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	32
3	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	17
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
5	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	30
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм	ком	82
7	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	84
8	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	13
9	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	15
10	Услах кран голч d=15мм	ком	1
11	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
12	Усны тоолуур угсрах ф15	ш	12
13	Ус юүлэх винтель голч d=20мм	ком	4
14	Үл буцаах хаалт голч d=20мм тавих	ш	1

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хэмжигч угсрах ф25	ш	1
2	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
3	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
4	Үл буцаах хаалт голч d=50мм тавих	ш	1
5	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
6	Ус юүлэх винтель голч d=15мм	ком	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ ХАЛУУН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	56
2	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	30
3	Цайрдсан ган хоолой D=20-15 мм голчтой угсрах	м	87
4	D=32-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм	ком	65
6	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	139
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	21
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	25
9	300л хүртэл багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	2
10	Эргэлтийн насос суурилуулах 1,2м3/ц н-12м, 2 квт 220в	ш	1
11	Үл буцаах хаалт голч d=25мм тавих	ш	3
12	Ус юүлэх винтель голч d=15-20мм	ком	8
13	Үл буцаах хаалт голч d=20мм тавих	ш	1
14	Хийн кран тавих	ш	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	142
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	64
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	12
4	Ширмэн мойка тавих дамжлагатай	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Ширмэн мойканы холигч байрлуулах	ш	12
6	Угаагуур тавих	1ш	12
7	Холигч байрлуулах	ш	12
8	Бие угаах онгоц тавих	1ш	12
9	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	12

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
2	Хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
3	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
4	Тоолууртай самбар угсрах	ком	3
5	Автоматтай хайрцаг угсрах	ком	12
6	Ослын самбар угсрах	ком	2
7	Автоматхаалга, насосны удирдлагын самбар	ширхэг	2
8	Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг угсрах	ш	1
9	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	3
10	Лэд чийдэнтэй гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6
11	Лэд чийдэнтэй 1*18 гэрэлтүүлэгч	ширхэг	21
12	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12
13	Лэд чийдэнтэй 1*18 хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	12
14	Лэд чийдэнтэй 1х 20вт хам гаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
15	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	51
16	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	12
17	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	39
18	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	7
19	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	111
20	Газардуулгын хамгаалалттай хос розетка тавих	ширхэг	39
21	Унтраалга розетк. утас салбарлах хайрцаг	ш	353
22	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2350
23	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	400
24	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20
25	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1400
26	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1400
27	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1150
28	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1150
29	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	500
30	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	500
31	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	600
32	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	600
33	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
34	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	80
35	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

36	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
37	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
38	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	210
39	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	19.2
40	Шуудуу нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.2
41	Газардуулгын ерөнхий шинтэй самбар угсрах	ком	4
42	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	30
43	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	72
44	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
45	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16

ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /TV+IP/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	TV +Комьпютерийн хананы хосолсон розетка	ш	38
2	Телефон розетка	ш	19
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй утас /ердийн/ UTP 2*2*0.5мм утас	м	1150
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 бүс бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
2	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
3	Галын дулаан ,утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	55
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
6	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1х4х0.6мм	м	550
7	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ком	1

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс бичих хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж	1 станц	1
2	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /дотор/	ш	4
3	Камерийн сүлжээний кабель UTP4х2х0.5мм	м	120
4	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж Swltch 8 port	ш	1

ОРЦНЫ ДУУДЛАГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож суулгах	ш	1
2	8015 хүлээн авах станц тавих	ш	1
3	Орцны дуудлагын гол удирдлагын самбар угсрах	ш	1
4	Орцны дуудлагын үүр	ш	12
5	UTP 2*2*0.5 мм утас угсрах	м	200
6	Орцны дуудлагын 10 хүртэлх хэрэглэгчийн дуудлагыг нэгтгэгч төхөөрөмж	ш	2
7	Гарах товчлуур	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	750
2	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	600
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	72
4	Давхрын самбар 600x800x150-250мм	ш	4
5	Айлын самбар 500x400x120мм	ш	12
6	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	17
7	Хүчдэл барих төхөөрөмж	шир	1
8	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 шир-хэг	1
9	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель 1x4x0.6мм	м	10