АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2022/11/16

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
	01. Вестибюлийн дотор заслал, гадна хаалганы ажил		
1	Тоосгон хананы хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	6.00
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78
3	Гол орцонд 2м2-аас дээш талбайтай металл рамтай цулхатжуулсан 2 давхар шилтэй хаалга угсрах	м2	21.90
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	25.68
5	Хуучин будагтай хана, баган, дам нурууны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	451.50
6	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	347.68
7	Багана дамнуруу хана, таазны хөндийрч суларсан шаврыг ховхолж унагах	м2	137.27
8	Хана багана, дам нурууны шаврын засварыг цементэн зуурмагаар 20мм зузаантай хийх	м2	67.73
9	Таазны гадаргууд шаврын засварыг цементэн зуурмагаар хийх	м2	69.54
10	Хана, багана, дам нуруунд замасган тэгшилгээ хийхж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	451.50
11	Таазанд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	347.68
12	Гол үзвэрийн заалны паркетэн шал задалж буулгах	м2	257.58
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	257.58
14	Гол үзвэрийн заалны шаланд хулдаасан хавтанцар угсрах 600х600х2мм	м2	257.58
	02. ОО-ийн өрөөний засвар		
15	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	162.60
16	Бетон дэвсгэр үетэй шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	16.20
17	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	54.14
18	Бетоны дэвсгэр үе хийх БМ100	м3	1.62
19	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	54.14
20	Цементэн зуурмаг дээр шалны плитан хавтанцар нааж хийх	м2	54.14
21	Дотор хананд 400х350мм-ийн өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	162.60
22	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	54.14
23	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлах хана бэлэн өнгөлгөөт модон хийцээр угсрах	м2	54.56
24	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	6.00
25	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	23.40
26	Хананд тэгшилгээ хийж ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар будах	м2	23.40
	03. Зоорийн давхарын заслын ажил		
27	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.50

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
28	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1,000.81
29	Банзан шал задалж буулгах	м2	75.10
30	Паркетан шал задалж буулгах	м2	307.76
31	Шилэн хана задалж буулгах	м2	14.45
32	Таазанд 60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан угсрах	м2	289.10
33	Дотор хана багана, дам нуруунд шаврын засварыг цементэн зуурмагаар 20мм зузаантай хийх	м2	150.12
34	Хана, багана, дам нуруунд замасган тэгшилгээ хийхж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	1,000.81
35	2м2-аас дээш талбайтай цулхатжуулсан давхар шилтэй хаалгатай шилэн хана угсрах	м2	14.45
36	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78
37	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.78
38	Түрдэг тэргээр шороо зөөж шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	11.27
39	Бетоны дэвсгэр үе хийх БМ100	м3	3.76
40	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	382.86
41	Зөөлөвчтэй паркетан шал хийх	м2	382.86
42	Хувцасны өлгүүрийн одоо байгаа текийг гэмтээхгүйгээр эргүүлж ашиглах нөхцөлтэйгээр задалж буулгах	м2	25.50
43	Каркасан ханыг DSB өнгөт хавтангаар бүрэх / DSB хавтан хуучныг ашиглах тул материалын үнэ төсөвт орохгүй/	м2	15.40
44	Яс мод цэвэр бруссээр зангидах/хуучин каркас модыг эргүүлж ашиглана /	м2	15.40
45	Каркас холбоосуудыг харуулдах	м3	0.30
	04. Дотор цэвэр ус		
46	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм PPR	м	12.00
47	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм PPR	м	48.00
48	Цэвэр усны хуванцар яндангийн бэлдэц голч-25мм	м	60.00
49	PPR Задардаг вентиль угсрах голч d=25мм	ш	2.00
50	PPR Задардаг вентиль угсрах голч d=20мм	ш	8.00
51	PPR Задардаг вентиль ф20/15ган эр үзүүртэй	ш	28.00
52	Почкитэй шаазан суултуур угсрах	1ком	10.00
53	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	8.00
54	Мэдрэгчтэй дундын хөтөвч тавих	1ш	2.00
55	Холигч байрлуулах	1ш	8.00
56	Ус халаагч цахилгаан бойллер угсрах 80 л	ш	1.00
	05. Дотор бохир ус		
57	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8.00
58	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	24.00
	99.Хог хаягдлын дүн		
59	Хог хаягдал	тн	0.00