Төсөв №23/2023

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН-ӨНЖҮҮЛ СУМЫН СПОРТ, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 74,457,686 төгрөг

/ Далан дөовөн сая дөрвөн зуун тавин долоон мянга зургаан зуун наян зургаан төгрөг /

Тайлбар:

-БНбД81- төсвийн суурь норм болон хавсралтууд
-БХБС-ын 2020-02-05 өдрийн 30 тоот тушаалын хавсралт барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД81-95-12
-Цалинг БХБ Сайдын 2020-02-05 өдрийн 30 тоот тушаалын хавсралт
-Тээврийн зардлыг ЗТАЖ Сайдын 2013-07-10 өдрийн 162 тушаалын 1-р хавсралт
-Механизмын зардлыг ЗТБХБ Ёайдын 2012-01-13 өдрийн 18 тоот тушаалын 3-р хавсралтаар
-Нэмэгдэл зардлыг ЗТБХБ Сайдын 2012-06-13 өдрийн 181 тоот тушаалын 7-р хавсралаар
-Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг БХБ Сайдын 2016-11-10 өдрийн178-р тушаалаар
-Инженер хайгуул,зураг төслийн зардлыг БД 81-16-20 Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ
-НДТухай хуулийн 15-1 заалтын өөрчлөлтөөр "Ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх шимтгэлийг 13,5%-иар тус тус тооцов."

Төсөв зохиосон:Мэргэшсэн төсөвчин.....Ц.ТӨМӨР-ОЧИР

МОНГОЛ УЛС 15-931 АТХ112 Цагдаахуугийн ТӨМӨР-ОЧИР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН БХБ ХЯНАЛТЫН

Улаанбаатар хот 2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**8,330,282**
2	**Материал**	**40,404,236**
3	**Тээвэр**	**1,548,231**
4	**Машин ашиглалт**	**1,521,954**
	Шууд зардлын дүн	**51,804,702**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**2,596,111**
6	**Ашиг / 15%/**	**8,160,122**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**62,560,936**
7	**НӨАТ 10%**	**6,256,094**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**112,610**
	Дүн	**68,929,639**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1,251,219**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**2,400,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**625,609**
	Дүн	**73,206,467**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,251,219**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**74,457,686**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-04	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 4-р зэргийн хөрс	м2	88	2.0 / 2	0.74 /	64.715 /	5212 / 5212	337296 /	337,296
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	150	2.5 / 2	0.33 / 0.13	48.765 / 18.9	5680 / 5212	276985 / 98507	375,492
37-110-04	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	150	2.3 / 2	0.57 / 0.09	86.25 / 13.8	5493 / 5212	473771 / 71926	545,697
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	8	3.7 / 2	0.26 /	2.094 /	6690 / 5212	14012 /	14,012
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	20	3.1 / 2	0.89 /	17.841 /	6227 / 5212	111095 /	111,095
31-230-04	Гадна тайлбайн төмөр хөлтөй модон тавцантай түшлэгтэй 1,5*0,8*0,5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	12	3.2 / 2	1.78 / 0.64	21.36 / 7.68	6304 / 5212	134653 / 40028	174,682
57-180-28	Цэцэрлэгт х?рээлэнгийн хашааг өнгө хувиргасан будгаар будах	м2	75	1.4 / 2	0.72 / 0.00	54.075 / 0.07	4648 / 5212	251341 / 391	251,732
09-510-06	Усан оргилуурын хашаа хийж угсрах	м2	18	1.0 / 2	0.21 / 0.55	3.744 / 9.98	4272 / 5212	15994 / 52012	68,006
30-190-03	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах	ширхэг	1	4.2 / 2	36.67 / 15.19	36.67 / 15.19	7058 / 5212	258817 / 79181	337,998
01-060-03	Төхөөрөмж ,шонгийн Нүх шуудууг гараар ухах	м3	0.5	2.9 / 2	4.86 /	2.432 /	6056 / 5212	14725 /	14,725
01-070-01	Нүхийг эргүүлж булах	м3	0.4	1.3 / 2	1.84 /	0.734 /	4554 / 5212	3344 /	3,344

Нийт Хүн/цаг:	338.68 / 65.63	*Үндсэн цалин:*	2,234,076
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	379,793
		Нэмэгдэл цалин:	826,608
		Нийт цалин:	3,440,477
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	464,464
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	467,905
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,372,846**

САГСНЫ ТАЛБАЙ ХАШАА

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Хашааны шонгын нүхийг гараар ухах	м3	1.28	2.5 / 2	5.74 /	7.341 /	5680 / 5212	41696 /	41,696
01-070-02	Хашааны шонгын Нүхийг эргүүлж булах	м3	1.1	1.3 / 2	1.84 /	2.019 /	4554 / 5212	9195 /	9,195
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	344	1.0 / 2	0.21 / 0.55	71.552 / 190.71	4272 / 5212	305670 / 993999	1,299,669
57-180-28	Сагсны талбайн төмөр сараалж болон хашааг өнгө хувиргасан будгаар 2 удаа будах	м2	200	1.4 / 2	0.72 / 0.00	144.2 / 0.2	4648 / 5212	670242 / 1042	671,284

Нийт Хүн/цаг:	225.11 / 190.91	*Үндсэн цалин:*	2,021,844
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	343,713
		Нэмэгдэл цалин:	748,082
		Нийт цалин:	3,113,640
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	420,341
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	423,455
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,957,436**
Бүгд хүн/цаг:	***563.79 / 256.54***	**Бүгд цалин:**	***4,255,920***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**723,506**
		Нэмэгдэл цалин:	**1,574,690**
		Нийт цалин:	**6,554,117**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**884,806**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**891,360**
		Ажиллах хүчний зардал:	**8,330,282**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4292	Резинин хавтангаар	м2	42500	150	6375000	4.2375	160	1	216.56	146,828
1-4271	Ус	м3	200	11.3738	2275	11.3738	1	1	960.47	10,924
1-4542	Уулын элс	м3	7400	0.2709	2005	0.4063	0	1	0	0
1-3825	Туузан төмөр	кг	2000	485.04	970080	0.485	160	1	216.56	16,806
2-0479	Таглаа	ш	1000	362	362000	0.0144	160	2	280.66	649
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	8000	4.8125	38500	0.0497	160	2	280.66	2,230
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	2.496	834	0.0034	160	2	280.66	152
1-1681	Хашааны хавтгаалж /2*4/	м	120000	45.25	5430000	0.0964	160	1	216.56	3,340
1-4334	Хайрга	м3	21000	20.7086	434880	36.24	20	1	323.62	234,560
1-4044	Хүүхдийн ком тоглоом	ш	9500000	1	9500000	0.8	160	1	216.56	27,720
1-4914	Цавуун	кг	9500	150	1425000	0.189	160	2	280.66	8,487
1-4028	Цемент м-400	тн	425000	6.704	2849189	6.8381	160	1	216.56	236,936
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	333000	0.0066	2198	0.0158	160	1	216.56	549
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	130.984	327460	0.262	160	2	280.66	11,764
3-7295	Эрэг м-20	кг	2500	5.4	13500	0.0061	160	1	216.56	211
3-7295	Эрэг м-24	кг	2500	0.2	500	0.0002	160	1	216.56	8
1-0142	Явган замын хашлага	м3	912800	0.16	146048	0.384	160	2	280.66	17,244
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25000	8	200000	0.226	160	1	216.56	7,831
3-7295	Боолт м-20 е70	кг	2500	18	45000	0.0203	160	1	216.56	705
1-7128	Бэхэлгээ	ш	3000	64.8	194400	0.3564	160	3	391.34	22,316
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.275	28	0.0003	160	1	216.56	10
1-4543	Голын элс	м3	21000	20.4966	430429	33.8194	40	1	281.83	381,253
3-7128	Гадна тайлбайн төмөр хөлтөй модон тавцантай түшлэгтэй 1,5*0,8*0,5 хэмжээтэй сандал	ш	207000	12	2484000	1.98	160	1	216.56	68,606
3-7295	Даравч-20	кг	2500	0.1	250	0.0001	160	1	216.56	4
3-7295	Даравч-24	кг	2500	0.1	250	0.0001	160	1	216.56	4
1-3825	Дөрвөлжин төмөр 40х40	м	4000	571.04	2284160	4.5683	160	1	216.56	158,290
1-3825	Дөрвөлжин төмөр 80х80	м	10000	688	6880000	5.504	160	1	216.56	190,711
3-2701	Мяндсан утас	м	300	20.84	6252	0.0021	160	2	280.66	94

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.6473	0	1	0	0
40,404,236					**1,548,231**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	5.68	89489	508,298
	Автомашин	0.00	3453	5
85201	Ачааны машин	1.89	31739	59,987
3033	Гагнуурын аппарат	92.43	9064	837,775
9021	Доргиур	7.5	9115	68,363
	Зөөврийн машин	0.24	0	0
	Үйлчилгээний машин	3.44	13800	47,527

1,521,954