ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ /ХЭРЛЭН СУМ 4 ДҮГЭЭР БАГ /
/ГАДНА ЦЭВЭР, ГАДНА БОХИР, ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ДУЛААН СОЛИЛЦУУР ОРСОН/
АЖЛЫН ТӨСӨВ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **453 277 611 төгрөг**

ШИФР: ДО-57/2023

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
"ДОЗТ" ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ — Ч.ЛХАГВАСҮРЭН

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН — Д.БАЯРМАА

МОНГОЛ УЛС
19-1189 АТХ1577
Данзан-Осорын
БАЯРМАА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2019-2022

ДОЗТ
БГБХН

ЧОЙБАЛСАН ХОТ 2023 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**59 944 305**
2	**Материал**	**208 627 203**
3	**Тээвэр**	**31 466 003**
4	**Машин ашиглалт**	**9 147 630**
	Шууд зардлын дүн	**309 185 140**
5	**Нэмэгдэл зардал /73.8 %/**	**23 055 021**
6	**Ашиг / 15%/**	**49 836 024**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**382 076 186**
7	**НӨАТ 10%**	**38 207 619**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**687 737**
	Дүн	**420 971 541**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**7 641 524**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**13 202 260**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3 820 762**
	Дүн	**445 636 087**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**7 641 524**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	453 277 611

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	8 186 122	4 616 101	0	726 879	0	1 775 387	1 067 755
2	Хана, хамар ханын ажил	73 675 989	8 883 085	28 953 012	1 917 509	20 895 972	3 416 500	9 609 912
3	Дээврийн ажил	18 699 854	2 746 879	11 737 441	198 753	521 201	1 056 470	2 439 111
4	Шалны ажил	14 013 158	4 377 900	4 915 411	433 439	774 832	1 683 773	1 827 803
5	Хаалга, цонхны ажил	5 735 024	669 433	3 728 941	43 603	287 531	257 469	748 047
6	Гадна заслын ажил	10 399 029	4 993 266	1 418 484	509 864	200 574	1 920 447	1 356 395
7	Дотор заслын ажил	17 393 167	7 678 176	3 706 299	212 365	574 570	2 953 083	2 268 674
8	Бусад ажил	16 442 024	1 290 969	9 297 394	160 746	3 051 788	496 516	2 144 612
9	Салхивчийн ажил	1 154 095	392 582	381 155	41 825	37 008	150 990	150 534
10	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	8 155 455	1 320 161	4 528 218	377 846	357 731	507 744	1 063 755
11	Галын дохиоллын ажил	8 551 887	2 026 803	3 951 180	216 878	462 039	779 523	1 115 463
12	Халаалтын үзэль	64 462 403	3 403 200	49 056 940	1 391 622	893 606	1 308 896	8 408 140
13	Хэрэгцээний халуун ус ялтсан бойлер зангилаа	43 098 031	3 092 122	31 904 378	704 800	585 996	1 189 253	5 621 482
14	УДДТ хүртэл кабель шугам татах	3 208 695	644 920	1 375 120	151 272	370 818	248 041	418 525
15	Суурын ажил	38 469 539	5 348 942	24 717 946	456 701	870 942	2 057 243	5 017 766
16	Хучилтын ажил	23 453 104	2 512 228	16 126 471	82 278	706 805	966 221	3 059 100

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	Халаалтын ажил	6 262 194	1 841 135	2 422 005	366 619	107 514	708 114	816 808
18	Усан хангамжийн ажил	5 368 693	1 537 186	2 134 925	309 553	95 552	591 213	700 264
19	Бохир усны ажил	1 687 218	284 986	877 995	4 223	190 335	109 608	220 072
20	Гадна бохир усны ажил	4 774 752	918 492	2 261 350	285 534	333 323	353 259	622 794
21	Гадна цэвэр усны ажил	8 885 752	1 365 739	5 132 539	555 322	147 866	525 273	1 159 011
	НИЙТ ДҮН:	382 076 186	59 944 305	208 627 203	9 147 630	31 466 003	23 055 021	49 836 024

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	91	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	206.9	2.0 / 2	0.01 /	1.386 /	5212 / 5212	7225 /	7 225
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	27.9	2.9 / 2	4.86 /	135.678 /	6056 / 5212	821664 /	821 664
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	132.6	2.0 / 2	0.01 /	0.915 /	5212 / 5212	4769 /	4 769
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	37.02	2.9 / 2	4.86 /	180.028 /	6056 / 5212	1090251 /	1 090 251
01-400-02	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхэл ба шуудууг булах	м3	111.32	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	21.3	1.3 / 2	1.84 /	39.096 /	4554 / 5212	178044 /	178 044
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	132.62	2.0 / 2	0.44 /	58.273 /	5212 / 5212	303720 /	303 720

Нийт Хүн/цаг:	415.38 / 0	*Үндсэн цалин:*	2 405 673
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	408 964
		Нэмэгдэл цалин:	890 099
		Нийт цалин:	3 704 736
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	407 521
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	503 844
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 616 101**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B20	м3	8.9	3.1 / 2	5.33 / 0.36	47.441 / 3.2	6227 / 5212	295418 / 16699	312 117
11-010-08	Шугаман суурийн доор хайрган дэвсгэр хийх	м3	6.68	2.1 / 2	5.03 / 3.26	33.577 / 21.78	5306 / 5212	178160 / 113501	291 660
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	3.7	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.82 / 5.5	5587 / 5212	15756 / 28657	44 413
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах B15	м3	44.2	3.0 / 2	3.49 / 1.42	154.059 / 62.76	6150 / 5212	947463 / 327126	1 274 589
08-040-04	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	23.28	2.2 / 2	0.34 / 0.04	7.89 / 0.91	5399 / 5212	42596 / 4732	47 328
08-040-10	Суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	87.3	2.9 / 2	0.49 / 0.01	42.978 / 0.7	6056 / 5212	260273 / 3640	263 914
11-010-08	Довжооны доор хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	2.5	2.1 / 2	5.03 / 3.26	12.566 / 8.15	5306 / 5212	66677 / 42478	109 154
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах B15	м3	1.3	2.8 / 2	13.71 / 1.53	17.822 / 1.99	5962 / 5212	106255 / 10367	116 622
11-010-08	Хаяавчинд хайрган дэвсгэр хийх	м3	3.7	2.1 / 2	5.03 / 3.26	18.598 / 12.06	5306 / 5212	98681 / 62867	161 548
06-010-05	Бетон хаяавч цутгах B15	м3	3.88	2.9 / 2	5.77 / 1.51	22.396 / 5.87	6056 / 5212	135629 / 30617	166 246

Нийт Хүн/цаг: 360.15 / 122.92 *Үндсэн цалин:* 2 787 592

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 473 891

Нэмэгдэл цалин: 1 031 409

Нийт цалин: 4 292 891

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 472 218

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 583 833

Ажиллах хүчний зардал: **5 348 942**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-10	Тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерех	м3	87.43	3.4 / 2	4.86 / 2.18	425.05 / 190.6	6459 / 5212	2745396 / 993394	3 738 790
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерех	м2	38.43	3.0 / 2	2.46 / 0.52	94.642 / 19.98	6150 / 5212	582046 / 104134	686 180
06-050-11	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.1067	3.5 / 2	80.9 / 2.84	8.632 / 0.3	6536 / 5212	56416 / 1578	57 994
07-500-14	Ялуу угсрах Я25.12.14-1	ш	11	3.0 / 2	0.59 / 0.11	6.458 / 1.21	6150 / 5212	39717 / 6307	46 024
07-500-14	Ялуу угсрах Я15.12.14-1	ш	6	3.0 / 2	0.59 / 0.11	3.523 / 0.66	6150 / 5212	21664 / 3440	25 104

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-500-14	Ялуу угсрах Я12.12.8-1	ш	2	3.0 / 2	0.59 / 0.11	1.174 / 0.22	6150 / 5212	7221 / 1147	8 368
07-500-14	Ялуу угсрах Дя25.25.22	ш	7	3.0 / 2	0.59 / 0.11	4.11 / 0.77	6150 / 5212	25275 / 4013	29 288
07-500-14	Ялуу угсрах Дя15.12.22	ш	9	3.0 / 2	0.59 / 0.11	5.284 / 0.99	6150 / 5212	32496 / 5160	37 656

Нийт Хүн/цаг: 548.87 / 214.73 *Үндсэн цалин:* 4 629 404

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 786 999

Нэмэгдэл цалин: 1 712 879

Нийт цалин: 7 129 282

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 784 221

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 969 582

Ажиллах хүчний зардал: **8 883 085**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Төмөр бетон хучилт цутгах В25	м3	9.1	3.0 / 2	15.16 / 1.99	137.944 / 18.08	6150 / 5212	848357 / 94242	942 598
06-050-13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	3.312	2.5 / 2	17.25 / 2.45	57.116 / 8.1	5680 / 5212	324421 / 42223	366 645

Нийт Хүн/цаг: 195.06 / 26.18 *Үндсэн цалин:* 1 309 243

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 222 571

Нэмэгдэл цалин: 484 420

Нийт цалин: 2 016 234

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 221 786

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 274 208

Ажиллах хүчний зардал: **2 512 228**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	77.78	2.7 / 2	0.16 / 0.02	12.593 / 1.26	5868 / 5212	73893 / 6567	80 461
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	77.78	2.0 / 2	0.16 / 0.01	12.336 / 0.86	5212 / 5212	64295 / 4459	68 754
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	77.78	2.2 / 2	0.21 / 0.01	16.645 / 0.97	5399 / 5212	89866 / 5067	94 933
12-060-04	Пеноплекс хавтан дулаалга хийх	м2	77.78	3.0 / 2	0.51 / 0.06	39.574 / 4.98	6150 / 5212	243383 / 25945	269 328
12-150-04	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах	м2	77.78	2.6 / 2	0.73 / 0.06	57.013 / 4.51	5774 / 5212	329192 / 23513	352 704
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	77.78	2.7 / 2	0.16 / 0.02	12.593 / 1.26	5868 / 5212	73893 / 6567	80 461
12-130-04	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	116.58	2.8 / 2	0.23 / 0.03	27.14 / 3.03	5962 / 5212	161808 / 15798	177 606
12-130-04	Битрост ЭПП,ЭКТ хар цаасаар дээвэр наах	м2	116.58	2.8 / 2	0.23 / 0.03	27.14 / 3.03	5962 / 5212	161808 / 15798	177 606
12-050-08	Дээврийн цайрдсан төмөр хийх	м2	16	3.0 / 2	1.31 / 0.01	21.013 / 0.09	6150 / 5212	129229 / 450	129 679

Нийт Хүн/цаг:	226.05 / 19.99	*Үндсэн цалин:*	1 431 531
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	243 360
		Нэмэгдэл цалин:	529 666
		Нийт цалин:	2 204 557
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	242 501
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	299 820
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 746 879**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	41.06	2.1 / 2	5.03 / 3.26	206.388 / 133.86	5306 / 5212	1095095 / 697655	1 792 751
11-010-14	Бетон шал цутгах В7.5	м3	7.09	2.2 / 2	4.25 / 3.69	30.16 / 26.16	5399 / 5212	162835 / 136357	299 192
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх В15	м2	57.62	2.0 / 2	0.44 / 0.04	25.082 / 2.54	5212 / 5212	130727 / 13244	143 971
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх 20-д	м2	46.64	2.0 / 2	/ 0.02	/ 1.03	5212 / 5212	/ 5348	5 348
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.66	2.6 / 2	0.21 / 0.12	2.474 / 1.4	5774 / 5212	14286 / 7293	21 579
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /00/	м2	1.62	2.6 / 2	0.21 / 0.12	0.344 / 0.19	5774 / 5212	1985 / 1013	2 998
11-030-04	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх /00/	м2	1.62	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.018 / 0.03	6304 / 5212	115 / 144	259

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-350-04	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах /00/	м2	1.62	3.8 / 2	1.19 / 0.28	1.929 / 0.46	6767 / 5212	13056 / 2381	15 437

Нийт Хүн/цаг:	266.4 / 165.66	*Үндсэн цалин:*	2 281 535
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	387 861
		Нэмэгдэл цалин:	844 168
		Нийт цалин:	3 513 563
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	386 492
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	477 845
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 377 900**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Хаалга угсрах	м2	3.57	3.4 / 2	1.24 / 0.37	4.413 / 1.32	6459 / 5212	28500 / 6885	35 385
10-180-05	Гадна тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	4.24	3.7 / 2	1.08 / 0.36	4.586 / 1.53	6690 / 5212	30677 / 7956	38 633
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	4	5.0 / 2	0.35 / 0.07	1.401 / 0.29	7604 / 5212	10652 / 1501	12 153
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	3.385 / 0.05	6150 / 5212	20819 / 285	21 104
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	12.48	3.5 / 2	1.44 / 0.35	17.996 / 4.37	6536 / 5212	117623 / 22766	140 389
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12.48	3.0 / 2	0.15 / 0.01	1.897 / 0.15	6150 / 5212	11666 / 781	12 447
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.1	3.7 / 2	6.06 / 0.34	12.718 / 0.71	6690 / 5212	85086 / 3678	88 764

Нийт Хүн/цаг:	46.4 / 8.41	*Үндсэн цалин:*	348 874
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	59 309
		Нэмэгдэл цалин:	129 083
		Нийт цалин:	537 266
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	59 099

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 73 068
Ажиллах хүчний зардал: **669 433**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	140.14	3.5 / 2	1.61 / 0.07	225.177 / 9.95	6536 / 5212	1471757 / 51859	1 523 616
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	140.14	3.4 / 2	0.77 / 0.01	107.824 / 0.7	6459 / 5212	696433 / 3652	700 085
15-010-04	Цоколын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	15.07	3.5 / 2	1.61 / 0.07	24.214 / 1.07	6536 / 5212	158266 / 5577	163 842
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	35.88	3.5 / 2	0.37 / 0.02	13.229 / 0.6	6536 / 5212	86464 / 3123	89 587
15-140-10	Гадна амалгааг усан эмульсэн будгаар гар аргаар 2 будах	м2	5.2	3.4 / 2	0.77 / 0.01	4.001 / 0.03	6459 / 5212	25842 / 136	25 977
09-070-04	Дээвэрт гарах босоо шат хийж угсрах	тн	0.14	3.5 / 2	92.14 / 2.93	12.9 / 0.41	6536 / 5212	84312 / 2138	86 450
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.14	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.828 / 0.00	6921 / 5212	12655 / 18	12 673

Нийт Хүн/цаг: 389.17 / 12.76 *Үндсэн цалин:* 2 602 232
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 442 379
Нэмэгдэл цалин: 962 826
Нийт цалин: 4 007 437
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 440 818
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 545 011
Ажиллах хүчний зардал: **4 993 266**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	178.27	3.4 / 2	1.35 / 0.07	240.914 / 12.03	6459 / 5212	1556064 / 62717	1 618 781
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	178.27	3.0 / 2	0.53 / 0.02	94.751 / 4.1	6150 / 5212	582716 / 21370	604 086
15-240-09	Хананд замаск тэгшилгээ хийх	м2	178.27	3.6 / 2	0.19 / 0	34.157 / 0.12	6613 / 5212	225877 / 650	226 528
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	9.06	3.5 / 2	2.11 / 0.11	19.13 / 0.96	6536 / 5212	125035 / 5005	130 040
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	9.06	3.3 / 2	0.79 / 0.00	7.194 / 0.02	6381 / 5212	45903 / 90	45 992
15-200-10	Дотор цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	120.52	3.3 / 2	0.79 / 0.00	95.693 / 0.23	6381 / 5212	610616 / 1193	611 810
15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	41.3	3.2 / 2	0.91 / 0.00	37.604 / 0.14	6304 / 5212	237053 / 732	237 785
15-410-06	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	16.45	3.5 / 2	1.6 / 0.09	26.262 / 1.41	6536 / 5212	171651 / 7373	179 025
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	70.68	3.0 / 2	0.61 / 0.03	43.171 / 1.98	6150 / 5212	265504 / 10315	275 819
15-160-10	Бетон таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	70.68	3.4 / 2	0.16 / 0	11.068 / 0.02	6459 / 5212	71491 / 111	71 602

Нийт Хүн/цаг: 609.94 / 21.02 *Үндсэн цалин:* 4 001 467

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 680 249

Нэмэгдэл цалин: 1 480 543

Нийт цалин: 6 162 260

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 677 849

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 838 067

Ажиллах хүчний зардал: **7 678 176**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-04	Тайлбар өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	28.7	2.3 / 2	1.51 / 2.9	43.455 / 83.23	5493 / 5212	238697 / 433795	672 491
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.38	2.0 / 2	0.04 /	0.057 /	5212 / 5212	295 /	295

Нийт Хүн/цаг: 43.51 / 83.23

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	674 316
Нэмэгдэл цалин:	248 931
Нийт цалин:	1 036 091
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	113 970
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	140 908
Ажиллах хүчний зардал:	**1 290 969**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-030-04	Радиатор угсрах 500*700	ш	4	3.8 / 2	5.8 / 0.08	23.216 / 0.34	6767 / 5212	157105 / 1751	158 857
18-030-04	Радиатор угсрах 500*1100	ш	1	3.8 / 2	5.8 / 0.08	5.804 / 0.08	6767 / 5212	39276 / 438	39 714
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	33	3.6 / 2	0.52 / 0.01	17.011 / 0.39	6613 / 5212	112497 / 2030	114 527
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35	3.6 / 2	0.52 / 0.01	18.042 / 0.41	6613 / 5212	119315 / 2153	121 468
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах /холендартай/	ш	7	3.6 / 2	1.49 / 0.02	10.433 / 0.15	6613 / 5212	68992 / 766	69 758
16-110-04	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49 827
16-110-04	Тохируулах хаалт d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / 0.02	7.452 / 0.11	6613 / 5212	49280 / 547	49 827
23-100-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 20 мм 90град	ш	10	3.9 / 2	1.17 / 0.02	11.701 / 0.19	6844 / 5212	80082 / 990	81 072
23-100-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 15 мм 90град	ш	18	3.9 / 2	1.17 / 0.02	21.062 / 0.34	6844 / 5212	144147 / 1783	145 929
54-270-01	Тоосгон ханан дахь усны хоолойн бэхэлгээ суулгах ф20	ш	16	2.5 / 2	0.47 / 0.00	7.568 / 0.06	5680 / 5212	42986 / 334	43 320
54-270-01	Тоосгон ханан дахь усны хоолойн бэхэлгээ суулгах ф15	ш	8	2.5 / 2	0.47 / 0.00	3.784 / 0.03	5680 / 5212	21493 / 167	21 660
13-010-07	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	6.45	3.4 / 2	0.03 / 0	0.217 / 0.00	6459 / 5212	1404 / 17	1 421
15-280-09	Ил яваа яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	12.9	3.2 / 2	0.52 / 0	6.683 / 0.01	6304 / 5212	42133 / 61	42 193

Нийт Хүн/цаг: 143.41 / 2.26 *Үндсэн цалин:* 959 504

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 163 116

Нэмэгдэл цалин: 355 016

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1 477 636
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	162 540
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	200 959
Ажиллах хүчний зардал:	**1 841 135**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-150-04	Дефлектор угсрах №2	ш	2	3.0 / 2	5.55 / 0.12	11.103 / 0.25	6150 / 5212	68286 / 1293	69 578
19-150-05	Дефлектор угсрах №4	ш	1	3.0 / 2	6.89 / 0.27	6.891 / 0.27	6150 / 5212	42378 / 1407	43 785
19-010-04	Дугуй оглолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф100мм	м2	0.83	3.5 / 2	2.3 / 0.06	1.911 / 0.05	6536 / 5212	12491 / 270	12 761
19-140-04	Агаарын хоолой малгай угсрах ф150	ш	1	3.0 / 2	4.55 / 0.11	4.553 / 0.11	6150 / 5212	27998 / 552	28 551
19-100-04	Агаарын хүлээн авах тор угсрах ф110	ш	1	3.3 / 2	2.54 / 0.07	2.536 / 0.07	6381 / 5212	16182 / 375	16 557
19-250-04	Тэнхлэгийн сэнс №4, И=0.37 квт/ц	ш	1	4.0 / 2	4.63 / 0.25	4.635 / 0.25	6921 / 5212	32079 / 1282	33 361

Нийт Хүн/цаг:	31.63 / 0.99	*Үндсэн цалин:*	204 594
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	34 781
		Нэмэгдэл цалин:	75 700
		Нийт цалин:	315 074
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	34 658
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	42 850
		Ажиллах хүчний зардал:	**392 582**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-030-06	Угаагуурын Холигч байрлуулах	ш	1	3.8 / 2	0.93 / 0.02	0.927 / 0.02	6767 / 5212	6273 / 104	6 377
16-072-06	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6.5	3.6 / 2	0.65 / 0.03	4.225 / 0.2	6613 / 5212	27940 / 1050	28 990

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-072-04	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	25.2	3.6 / 2	0.53 / 0.08	13.313 / 2.09	6613 / 5212	88040 / 10901	98 941
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2.8	3.6 / 2	0.53 / 0.08	1.479 / 0.23	6613 / 5212	9782 / 1211	10 993
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	28	3.5 / 2	0.9 / 0.19	25.06 / 5.35	6536 / 5212	163792 / 27874	191 666
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	6	3.5 / 2	0.9 / 0.19	5.37 / 1.15	6536 / 5212	35098 / 5973	41 071
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23 282
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	13	3.6 / 2	1.49 / 0.02	19.375 / 0.27	6613 / 5212	128128 / 1423	129 551
21-160-04	Цайрдсан чиг өөрчлөлт ф50мм 90град	ш	1	3.6 / 2	3.39 / 0.42	3.389 / 0.42	6613 / 5212	22409 / 2189	24 599
21-160-04	Цайрдсан чиг өөрчлөлт ф25мм 90град	ш	1	3.6 / 2	3.39 / 0.42	3.389 / 0.42	6613 / 5212	22409 / 2189	24 599
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	1	3.6 / 2	3.45 / 0.15	3.453 / 0.15	6613 / 5212	22832 / 782	23 614
16-170-04	Хүйтэн усны тоолуурын d=15мм зангилаа угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75 382
16-170-04	Халуун усны тоолуурын d=15мм зангилаа угсрах	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75 382
13-010-07	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	4.8	3.4 / 2	0.03 / 0	0.162 / 0.00	6459 / 5212	1045 / 13	1 057
15-280-09	Ил яваа ган яндан хоолойг 2 удаа будах	м2	4.8	3.2 / 2	0.52 / 0	2.487 / 0.00	6304 / 5212	15677 / 23	15 700

Нийт Хүн/цаг:	111.22 / 12.54	*Үндсэн цалин:*	801 102
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	136 187
		Нэмэгдэл цалин:	296 408
		Нийт цалин:	1 233 697
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	135 707
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	167 783
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 537 186**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	8.5	4.0 / 2	0.87 / 0.01	7.381 / 0.04	6921 / 5212	51081 / 230	51 311
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6	4.0 / 2	0.94 / 0.00	5.616 / 0.01	6921 / 5212	38868 / 44	38 913

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

17-010-07	Шаазан угаагуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	3 / 0.14	2.997 / 0.14	6921 / 5212	20744 / 724	21 469
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / 0.36	5.047 / 0.36	6921 / 5212	34930 / 1897	36 827

Нийт Хүн/цаг:	21.04 / 0.56	*Үндсэн цалин:*	148 520
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25 248
		Нэмэгдэл цалин:	54 952
		Нийт цалин:	228 721
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	25 159
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	31 106
		Ажиллах хүчний зардал:	**284 986**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Хуваарилах самбар /шит/ 265x440x120мм хуртэл	ком	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1	3.6 / 2	2.64 / 0.18	2.64 / 0.18	6613 / 5212	17458 / 938	18 396
38-520-17	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 50Вт/IP65/	ш	5	2.9 / 2	1.16 / 0.03	5.775 / 0.15	6056 / 5212	34973 / 782	35 755
38-520-17	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 8Вт 900/lm	ш	4	2.9 / 2	1.16 / 0.03	4.62 / 0.12	6056 / 5212	27979 / 625	28 604
38-520-18	Гадна тавих зориулалттай ус чийгнээс хамгаалагдсан диодон гэрэлтүүлэгч угсрах /IP65/, 10Вт,220В, 900/lm	ш	2	4.7 / 2	0.99 / 0.05	1.98 / 0.1	7399 / 5212	14650 / 521	15 171
38-520-40	Ил тавих хамгаалагдсан унтраалга угсрах 220В,6А	ш	5	3.0 / 2	0.32 / 0.01	1.6 / 0.05	6150 / 5212	9840 / 261	10 101
38-520-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах /IP54/	ш	1	3.0 / 2	0.58 / 0.03	0.58 / 0.03	6150 / 5212	3567 / 156	3 723
38-520-09	Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	0.58 / 0.03	2.9 / 0.15	6150 / 5212	17835 / 782	18 617
20-170-05	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 5x6мм2	м	24	2.8 / 2	0.08 / 0.04	1.92 / 0.86	5962 / 5212	11447 / 4503	15 950
20-170-05	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 5x4мм2	м	24	2.8 / 2	0.08 / 0.04	1.92 / 0.86	5962 / 5212	11447 / 4503	15 950
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 3x2.5мм2	м	60	2.8 / 2	0.07 / 0.03	4.02 / 1.8	5962 / 5212	23967 / 9382	33 349
38-350-13	Туузан төмөр 40x4мм	м	60	3.4 / 2	0.26 / 0.01	15.6 / 0.37	6459 / 5212	100760 / 1908	102 668
38-350-13	Туузан төмөр 25x4мм	м	40	3.4 / 2	0.26 / 0.01	10.4 / 0.24	6459 / 5212	67174 / 1272	68 445
38-350-09	Булан төмөр 40x40x4мм,L=2.5мм	ш	10	2.0 / 2	0.72 / 0.07	7.2 / 0.75	5212 / 5212	37526 / 3909	41 435

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-21	Бееренхий төмөр ф8мм	м	50	3.0 / 2	0.24 / 0.00	12 / 0.2	6150 / 5212	73800 / 1042	74 842
38-350-09	Бэхэлгээ хийх К731У2	ш	10	2.0 / 2	0.72 / 0.07	7.2 / 0.75	5212 / 5212	37526 / 3909	41 435
20-150-09	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-32 мм	м	20	3.0 / 2	0.58 / 0.07	11.6 / 1.4	6150 / 5212	71340 / 7297	78 637
38-210-36	Кабелийн тавиур L=3000мм	ш	2	3.5 / 2	0.42 / 0.01	0.84 / 0.01	6536 / 5212	5490 / 53	5 543
38-210-36	Кабелийн тавиурын тулц L=400мм	ш	6	3.5 / 2	0.42 / 0.01	2.52 / 0.03	6536 / 5212	16471 / 159	16 630
38-210-36	Кабелийн тавиурын тулгуур L=400мм	ш	6	3.5 / 2	0.42 / 0.01	2.52 / 0.03	6536 / 5212	16471 / 159	16 630

Нийт Хүн/цаг:	104.17 / 8.8	*Үндсэн цалин:*	687 999
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	116 960
		Нэмэгдэл цалин:	254 560
		Нийт цалин:	1 059 519
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	116 547
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	144 095
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 320 161**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	77.1 /	77.104 /	7604 / 5212	586299 /	586 299
40-320-05	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны мэдээлэгч суурилуулах	ш	10	5.0 / 2	1.04 /	10.42 /	7604 / 5212	79234 /	79 234
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны мэдээлэгч суурилуулах	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.084 /	7604 / 5212	15847 /	15 847
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.042 /	7604 / 5212	7923 /	7 923
40-360-05	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.122 /	6921 / 5212	21607 /	21 607
40-040-04	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй тусгаарлагчтай галын дохиоллын кабель ховилд тараах 1x2x1.5мм	100м	2.5	4.0 / 2	6.95 /	17.37 /	6921 / 5212	120218 /	120 218
38-330-04	Уян хар хоолой угсрах ф16	м	330	3.0 / 2	0.11 / 0.00	36.3 / 0.36	6150 / 5212	223245 / 1892	225 137

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	147.44 / 0.36	*Үндсэн цалин:*	1 056 265
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	179 565
		Нэмэгдэл цалин:	390 818
		Нийт цалин:	1 626 648
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	178 931
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	221 224
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 026 803**

ХАЛААЛТЫН УЗЕЛЬ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-08	Ган хоолойн голч d=133*4,5мм угсрах /оруулганд/	м	12	3.4 / 2	1.45 / 0.09	17.453 / 1.13	6459 / 5212	112728 / 5879	118 607
18-190-09	Халаалтын ялтсан бойлер 1750кВт/задардаг/	ш	1	4.4 / 2	36.61 / 1.26	36.606 / 1.26	7194 / 5212	263345 / 6567	269 912
18-060-05	Эргэлтийн /халаалт/ насос суурилуулах H=34м,Q=60m3/цаг N=7.5kw, n=2940 эр /мин	ш	2	3.5 / 2	19.62 / 0.97	39.249 / 1.94	6536 / 5212	256533 / 10090	266 623
93-180-01	Насосны Давтамж хувиргагч 7.5кВт	ширхэг	1	3.1 / 2	3.54 /	3.54 /	6227 / 5212	22044 /	22 044
19-170-04	Насосны дуу намсгагч угсрах голч d=65mm	ш	4	3.5 / 2	1.9 / 0.22	7.597 / 0.88	6536 / 5212	49655 / 4607	54 263
38-510-10	Температур мэдрэгч	ширхэг	2	4.0 / 2	0.64 / 0.00	1.288 / 0.00	6921 / 5212	8914 / 11	8 925
18-050-07	Тэлэлтийн сав тавих 300л, P=6bar	ш	1	3.4 / 2	17.43 / 1.84	17.428 / 1.84	6459 / 5212	112565 / 9585	122 150
18-210-04	Дулааны тоолуур угсрах ф100мм 100м3/ц	ш	1	4.6 / 2	0.79 / 0.00	0.79 / 0.00	7331 / 5212	5791 / 24	5 816
38-160-08	Цахилгаан удирдлагын самбар /Узелийн тоноглогдсон/	ш	1	4.0 / 2	17.07 / 1.28	17.073 / 1.28	6921 / 5212	118162 / 6682	124 844
38-460-11	Электрон контроллёр угсрах RVD	ком	1	4.0 / 2	17.98 / 0.41	17.98 / 0.41	6921 / 5212	124440 / 2137	126 577
16-110-09	Температур тохируулагч хаалт DN100, PN16bar	ш	1	3.6 / 2	2.87 / 0.15	2.868 / 0.15	6613 / 5212	18963 / 782	19 745
39-010-05	Даралтын реле	шир	2	5.0 / 2	1.43 / 0.02	2.86 / 0.04	7604 / 5212	21747 / 208	21 956
38-510-10	Гадна агаарын температур мэдрэгч QAC22	ширхэг	1	4.0 / 2	0.64 / 0.00	0.644 / 0.00	6921 / 5212	4457 / 5	4 462
18-140-06	Термометр 0-160°C	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.01	1.813 / 0.03	6921 / 5212	12546 / 144	12 690
18-140-05	Монометр 0-16bar	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.813 / 0.08	6921 / 5212	12546 / 396	12 943
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.87 / 0.15	11.47 / 0.6	6613 / 5212	75851 / 3127	78 978
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / 0.11	10.646 / 0.43	6613 / 5212	70402 / 2252	72 654
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах /Тэлэлтийн	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23 282

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	саврыг/								
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах /Нэмэлт усанд/	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
16-110-04	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.49 / 0.02	14.904 / 0.21	6613 / 5212	98560 / 1095	99 655
16-110-04	Үл буцах хаалт d=25мм байрлуулах /Нэмэлт усанд/	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9 965
18-090-04	25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих /Нэмэлт усанд/	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
16-110-08	Үл буцаах хаалт d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36 327
18-090-05	Хог шүүгч тавих ф125мм	ш	2	3.6 / 2	6.3 / 0.55	12.599 / 1.1	6613 / 5212	83317 / 5712	89 030
07-400-06	Тулгуурын булан төмөр байрлуулж суулгах h=2.0	ш	2	4.2 / 2	0.93 / 0.28	1.858 / 0.56	7058 / 5212	13115 / 2919	16 034
07-400-06	Тулгуурын булан төмөр байрлуулж суулгах h=0.40м	ш	4	4.2 / 2	0.93 / 0.28	3.716 / 1.12	7058 / 5212	26230 / 5837	32 068
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах /нэмэлт усруу/	м	6	3.6 / 2	0.52 / 0.01	3.093 / 0.07	6613 / 5212	20454 / 369	20 823
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалж туузаар ороох	м2	14	3.8 / 2	0.51 / 0.01	7.126 / 0.14	6767 / 5212	48222 / 708	48 929

Нийт Хүн/цаг: 252.62 / 13.93 *Үндсэн цалин:* 1 773 571

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 301 507

Нэмэгдэл цалин: 656 221

Нийт цалин: 2 731 300

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 300 443

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 371 457

Ажиллах хүчний зардал: **3 403 200**

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УС ЯЛТСАН БОЙЛЕР ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-080-07	Цайрдсан ган хоолойн голч d=108x4,0 угсрах	м	12	3.5 / 2	1.24 / 0.07	14.923 / 0.83	6536 / 5212	97538 / 4316	101 854
18-190-08	Хэрэглээний халуун усны ялтсан бойлер n1350кВт / задардаг/	ш	1	4.4 / 2	36.56 / 1.11	36.565 / 1.11	7194 / 5212	263049 / 5764	268 813
18-060-04	Эргэлтийн /ХХУ/насос суурилуулах H=52-39.5м, Q=18-27m3/цаг, N=7.5kw	ш	2	3.5 / 2	18.4 / 0.59	36.792 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246 641

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

93-180-01	Насосны давтамж хувиргагч 7.5кВт	ширхэг	2	3.1 / 2	3.54 /	7.08 /	6227 / 5212	44087 /	44 087
19-170-04	Насосны дуу намсгагч угсрах голч d=65мм	ш	4	3.5 / 2	1.9 / 0.22	7.597 / 0.88	6536 / 5212	49655 / 4607	54 263
16-110-09	Бөмбөлгөн хаалт голч d=100мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.87 / 0.15	11.47 / 0.6	6613 / 5212	75851 / 3127	78 978
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46 565
18-090-05	Хог шүүгч тавих ф100мм	ш	2	3.6 / 2	6.3 / 0.55	12.599 / 1.1	6613 / 5212	83317 / 5712	89 030
18-140-06	Термометр 0-150С	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.01	1.813 / 0.03	6921 / 5212	12546 / 144	12 690
18-140-05	Монометр 0-16bar	ш	4	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.813 / 0.08	6921 / 5212	12546 / 396	12 943
16-110-06	Автомат хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10 526
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф50мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34 340
16-170-06	Хүйтэн усны тоолуурын d=80мм зангилаа угсрах	ш	1	3.8 / 2	19.27 / 1.74	19.265 / 1.74	6767 / 5212	130367 / 9074	139 441
18-090-05	Хог шүүгч тавих ф100мм /оруулганд/	ш	1	3.6 / 2	6.3 / 0.55	6.3 / 0.55	6613 / 5212	41659 / 2856	44 515
21-160-04	Ган шилжвэр тавих DN100/DN80	ш	2	3.6 / 2	3.39 / 0.42	6.777 / 0.84	6613 / 5212	44819 / 4378	49 197
16-072-08	D=76мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6	3.6 / 2	0.85 / 0.05	5.107 / 0.31	6613 / 5212	33774 / 1595	35 369
16-072-05	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6	3.6 / 2	0.56 / 0.02	3.373 / 0.14	6613 / 5212	22303 / 751	23 054
23-100-07	Ган чиг өөрчлөгч тавих 100мм 90град	ш	12	4.0 / 2	1.55 / 0.04	18.652 / 0.49	6921 / 5212	129088 / 2564	131 652
23-100-05	Ган чиг өөрчлөгч тавих 70 мм 90 град	ш	6	3.9 / 2	1.37 / 0.02	8.232 / 0.15	6844 / 5212	56340 / 766	57 106
23-100-04	Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм 90град	ш	4	3.9 / 2	1.17 / 0.02	4.68 / 0.08	6844 / 5212	32033 / 396	32 429
31-170-05	Кронштейн тавих Ф108-д	1 тоног-лол	8	3.4 / 2	1.06 / 0.03	8.48 / 0.24	6459 / 5212	54772 / 1251	56 023
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалж туузаар ороох	м2	12	3.8 / 2	0.51 / 0.01	6.108 / 0.12	6767 / 5212	41333 / 607	41 940

Нийт Хүн/цаг:	231 / 11.02	*Үндсэн цалин:*	1 611 454
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	273 947
		Нэмэгдэл цалин:	596 238
		Нийт цалин:	2 481 639
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	272 980
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	337 503
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 092 122**

УДДТ ХҮРТЭЛ КАБЕЛЬ ШУГАМ ТАТАХ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.4	2.8 / 2	3.15 /	16.985 /	5962 / 5212	101262 /	101 262
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50	2.2 / 2	0.05 / 0.08	2.5 / 4.1	5399 / 5212	13498 / 21369	34 867
38-200-21	Хөнгөн цагаан голтой 0.66кВт хүртэл, ПВХ тусгаарлагчтай кабелийг сувагт сунгах АВВГнг 4*35мм2	м	100	2.8 / 2	0.22 / 0.02	22 / 2.4	5962 / 5212	131164 / 12509	143 673
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50	2.2 / 2	0.07 / 0.03	3.5 / 1.71	5399 / 5212	18897 / 8939	27 835
38-200-04	Сувагчиллын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05	3.2 / 2	0.13 / 0.00	0.007 / 0	6304 / 5212	41 / 1	42
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.4	1.3 / 2	1.84 /	6.241 /	4554 / 5212	28420 /	28 420

Нийт Хүн/цаг:	51.23 / 8.22	*Үндсэн цалин:*	336 099
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	57 137
		Нэмэгдэл цалин:	124 357
		Нийт цалин:	517 592
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын бэлгэуллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	56 935
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	70 393
		Ажиллах хүчний зардал:	**644 920**

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	42	2.0 / 2	0.01 /	0.227 /	5212 / 5212	1184 /	1 184
01-050-02	Гараар ухах	м3	1.3	2.4 / 2	4.11 /	5.343 /	5587 / 5212	29849 /	29 849
01-390-05	Сувагт хөрсийг механизмаар буцааж чигжих	м3	23.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Гараар эргүүлж булах	м3	4	1.3 / 2	1.84 /	7.342 /	4554 / 5212	33435 /	33 435
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	2.472 / 2.26	5680 / 5212	14041 / 11758	25 799
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	12	4.0 / 2	0.79 / 0.01	9.48 / 0.13	6921 / 5212	65611 / 682	66 293

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10	4.0 / 2	0.87 / 0.01	8.683 / 0.05	6921 / 5212	60095 / 271	60 366
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.866 / 9.05	6150 / 5212	140626 / 47169	187 795
08-040-10	БУХ-н гадаргууд ус тусгаарлах битум түрхлэг хийх	м2	9	2.9 / 2	0.49 / 0.01	4.431 / 0.07	6056 / 5212	26832 / 375	27 208
07-390-07	Угсармал темер бетон цагирагуудын заадсыг цементэн зуурмагаар чигжих	м	4.6	3.4 / 2	0.39 / 0.01	1.8 / 0.04	6459 / 5212	11629 / 216	11 845
10-180-08	Худгын дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.8	3.2 / 2	1.28 / 0.37	1.022 / 0.3	6304 / 5212	6441 / 1543	7 984
06-230-06	Худгийн амсрын гадна хамгаалалтын бетон манаас гаргах	м3	0.3	2.8 / 2	13.71 / 1.53	4.113 / 0.46	5962 / 5212	24520 / 2392	26 913

Нийт Хүн/цаг:	67.78 / 12.36	*Үндсэн цалин:*	478 671
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	81 374
		Нэмэгдэл цалин:	177 108
		Нийт цалин:	737 153
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	81 087
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	100 253
		Ажиллах хүчний зардал:	**918 492**

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Механизмаар ухах	м3	197	2.0 / 2	0.01 /	1.066 /	5212 / 5212	5555 /	5 555
01-040-02	Гараар ухах	м3	6	2.9 / 2	2.66 /	15.956 /	6056 / 5212	96628 /	96 628
01-390-05	Шуудууг эргүүлж механизмаар булах	м3	173	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Гараар булах	м3	15	1.3 / 2	1.84 /	27.532 /	4554 / 5212	125383 /	125 383
16-072-08	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	56	3.6 / 2	0.85 / 0.05	47.667 / 2.86	6613 / 5212	315223 / 14885	330 109
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	21	3.8 / 2	0.51 / 0.01	10.689 / 0.2	6767 / 5212	72332 / 1062	73 394
16-110-09	Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	2.87 / 0.15	2.868 / 0.15	6613 / 5212	18963 / 782	19 745
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	56	3.9 / 2	0.16 /	8.904 /	6844 / 5212	60939 /	60 939

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	114.68 / 3.21	*Үндсэн цалин:*	711 752
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	120 998
		Нэмэгдэл цалин:	263 348
		Нийт цалин:	1 096 099
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	120 571
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	149 069
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 365 739**
Бүгд хүн/цаг:	***4377.15 / 749.16***	**Бүгд цалин:**	***31 239 866***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**5 310 777**
Нэмэгдэл цалин:			**11 558 750**
Нийт цалин:			**48 109 394**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**5 292 033**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**6 542 878**
Ажиллах хүчний зардал:			**59 944 305**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	450	12.864	5 789	0.006	665	2	280.66	1 201
1-4271	Ус	м3	1800	5.072	9 129	5.072	0.2	1	960.47	974
1-4542	Уулын элс	м3	18000	1.934	34 804	2.9	15	1	334.65	14 559
1-0795	Тос	кг	1200	28.388	34 066	0.035	665	2	280.66	6 623
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.175	4 365	0.113	225	1	216.56	5 530
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	2.024	2 429	0.002	665	1	216.56	292
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	0.78	936	0.001	665	1	216.56	112
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8500	41.77	355 042	1.42	225	2	280.66	89 681
1-0051	Хар тос	кг	3500	1.484	5 194	0.002	665	2	280.66	291
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	209.52	523 800	0.237	665	2	280.66	44 188
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	12.918	32 296	0.015	665	2	280.66	2 773
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	35000	16.1	563 500	27.37	25	1	314.1	214 923
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.153	64 259	0.156	665	1	216.56	22 474
1-4529	Шохой	тн	460000	0.064	29 353	0.078	5	1	453.71	177
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	2600	11.64	30 264	0.013	665	2	280.66	2 433
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	11.57	43 966	0.023	665	2	280.66	4 319
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6000	6.208	37 248	0.211	225	2	280.66	13 329
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	380000	0.156	59 280	0.101	225	1	216.56	4 941
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	480000	0.023	11 107	0.015	225	1	216.56	733
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	320000	45.084	14 426 880	108.202	5	1	453.71	245 461
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	410000	10.366	4 250 060	24.878	5	1	453.71	56 438
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	350000	3.958	1 385 160	9.498	5	1	453.71	21 547
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	240000	3.774	905 760	9.058	5	1	453.71	20 548
1-4212	Арчих материал	кг	2000	0.087	175	0	665	1	216.56	13
1-0733	Арматур	тн	2900000	0.588	1 704 492	0.588	665	1	216.56	84 644
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2900000	0.021	60 320	0.021	665	1	216.56	2 995
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	420000	0.319	134 082	0.192	225	1	216.56	9 333

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0200	Керосин	кг	2000	2.095	4 190	0.002	665	2	280.66	411
					Хог, хяналтын зардал:	1.1413	0	1	0	0
					24 717 946					**870 942**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1800	14.471	26 048	14.471	0.2	1	960.47	2 780
1-4542	Уулын элс	м3	18000	34.386	618 954	51.58	15	1	334.65	258 916
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	0.184	459	0.000	665	2	280.66	39
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	4.604	1 933 731	4.696	665	1	216.56	676 312
1-4529	Шохой	тн	460000	2	919 907	2.44	5	1	453.71	5 535
1-2703	Ялуу я12.12.8.-1	ш	55000	2	110 000	0.62	5	1	453.71	1 407
1-2703	Ялуу я15.12.14	ш	60000	6	360 000	1.86	5	1	453.71	4 220
1-2703	Ялуу я25.12.14	ш	65000	11	715 000	3.41	5	1	453.71	7 736
1-2703	Ялуу дя 15.12.22	ш	68000	9	612 000	2.79	5	1	453.71	6 329
1-2703	Ялуу дя 25.25.22	ш	75000	7	525 000	2.17	5	1	453.71	4 923
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	480000	0.006	2 663	0.004	225	1	216.56	176
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	106.7	426 800	0.121	665	2	280.66	22 503
1-0733	Арматур	тн	2900000	0.038	111 447	0.038	665	1	216.56	5 534
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	650000	34.746	22 585 017	138.116	665	1	216.56	19 890 426
4-0001	Модон тоосго	ш	100	59.856	5 986	0.063	665	1	216.56	9 137
					Хог, хяналтын зардал:	1.3343	0	1	0	0
					28 953 012					**20 895 972**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	450	0.491	221	0.000	665	2	280.66	46
1-4271	Ус	м3	1800	0.166	298	0.166	0.2	1	960.47	32
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.081	1 464	0.122	15	1	334.65	612

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0795	Тос	кг	1200	29.848	35 818	0.037	665	2	280.66	6 963
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1200	124.51	149 412	0.125	665	1	216.56	17 931
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8500	11.921	101 329	0.405	225	2	280.66	25 595
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	12.467	31 168	0.014	665	2	280.66	2 676
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.011	4 749	0.012	665	1	216.56	1 661
1-4529	Шохой	тн	460000	0.005	2 169	0.006	5	1	453.71	13
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	6.624	25 171	0.013	665	2	280.66	2 473
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	480000	0.074	35 381	0.048	225	1	216.56	2 335
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	410000	9.282	3 805 620	22.277	5	1	453.71	50 536
1-0733	Арматур	тн	2900000	4.04	11 716 000	4.04	665	1	216.56	581 810
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	520000	0.228	118 300	0.148	225	1	216.56	7 205
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	420000	0.237	99 372	0.142	225	1	216.56	6 917
					Хоё, хаягдлын зардал:	0.1653	0	1	0	0
					16 126 471					**706 805**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	450	23.334	10 500	0.012	665	2	280.66	2 178
1-4271	Ус	м3	1800	6.823	12 282	6.823	0.2	1	960.47	1 311
1-4542	Уулын элс	м3	18000	2.974	53 538	4.461	15	1	334.65	22 395
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.544	13 611	0.354	225	1	216.56	17 244
1-0051	Хар тос	кг	3500	645.124	2 257 934	0.677	665	2	280.66	126 425
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	222.451	556 127	0.251	665	2	280.66	46 915
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2500	62.224	155 560	0.07	665	2	280.66	13 123
1-0811	Хар цаас	м2	8500	3.216	27 336	0.003	665	2	280.66	636
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	7500	86.336	647 519	0.092	665	2	280.66	17 080
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	0.16	400	0.000	665	2	280.66	34
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	1500	4.667	7 000	0.005	665	2	280.66	1 002
1-1548	Чулуун нүүрсний давирхай	кг	1200	10.72	12 864	0.013	665	2	280.66	2 381
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	4.8	7 200	0.005	665	1	216.56	691

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1800	88.934	160 081	0.089	665	1	216.56	12 808
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1400	8.245	11 543	0.009	665	2	280.66	1 739
1-0051	Бикрост эпп, экт	кг	8500	582.9	4 954 650	0.612	665	2	280.66	114 231
	Битум масс	м2	7600	237.823	1 807 456	0.288	665	2	280.66	53 708
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	61.6	246 400	0.07	665	2	280.66	12 992
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг	2480	1.128	2 797	0.001	665	2	280.66	242
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1800	11.667	21 001	0.012	665	1	216.56	1 680
4-0001	Модон тоосго	ш	100	0.64	64	0.001	665	1	216.56	98
1-0967	Пеноплекс хавтан дулаалга	м3	320000	2.411	771 578	0.278	665	3	391.34	72 287
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0848	0	1	0	0
					11 737 441					**521 201**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	450	21.27	9 571	0.011	665	2	280.66	1 985
1-4271	Ус	м3	1800	7.41	13 337	7.41	0.2	1	960.47	1 423
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.914	16 460	1.399	15	1	334.65	7 023
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.001	32	0.001	225	1	216.56	41
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3150	1.814	5 715	0.004	665	2	280.66	826
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	8.651	21 627	0.01	665	2	280.66	1 824
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2500	1.231	3 078	0.001	665	2	280.66	260
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	2500	1.733	4 334	0.002	665	2	280.66	391
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	35000	51.325	1 796 375	87.252	25	1	314.1	685 150
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.106	44 403	0.108	665	1	216.56	15 530
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	28500	2.025	57 713	0.059	665	2	280.66	11 055
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	480000	0.007	3 403	0.005	225	1	216.56	225
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	320000	7.232	2 314 176	17.356	5	1	453.71	39 374
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	350000	1.786	625 177	4.287	5	1	453.71	9 725
1-4212	Арчих материал	кг	2000	0.005	10	0	665	1	216.56	1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.7074 0 1 0 0

4 915 411 **774 832**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1800	0.326	586	0.326	0.2	1	960.47	63
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.127	2 293	0.208	15	1	334.65	1 044
1-4238	Түлээ	м3	25000	0.006	155	0.004	225	1	216.56	196
1-0811	Хар цаас	м2	8500	16.113	136 960	0.017	665	2	280.66	3 188
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.24	479	0.000	665	2	280.66	51
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	0.632	1 579	0.001	665	2	280.66	136
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	180000	7.81	1 405 800	3.065	225	2	280.66	193 528
1-0754	Цоож	ш	13000	4	52 000	0.005	665	2	280.66	928
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.016	6 612	0.016	665	1	216.56	2 313
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1400	0.929	1 300	0.001	665	2	280.66	196
1-4529	Шохой	тн	460000	0.041	18 958	0.05	5	1	453.71	114
1-4023	Шалны банз	м3	308000	0.006	1 794	0.004	225	1	216.56	184
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	47.397	14 219	0.003	225	1	216.56	159
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	5.07	40 560	0.006	665	2	280.66	1 145
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	7000	2.205	15 435	0.009	665	1	216.56	1 284
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	2.289	9 156	0.003	665	2	280.66	483
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	320	26.784	8 571	0.028	665	1	216.56	3 973
1-0419	Давирхайтай олс	кг	3100	14.976	46 426	0.015	665	2	280.66	2 879
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	150000	12.48	1 872 000	0.807	225	2	280.66	50 974
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1300	0.149	194	0.000	665	2	280.66	29
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2800	4.273	11 965	0.006	665	2	280.66	1 077
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	39000	2.1	81 900	0.164	665	1	216.56	23 589

Хог, хаягдлын зардал: 0.0284 0 1 0 0

3 728 941 **287 531**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1800	2.793	5 027	2.793	0.2	1	960.47	536
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	7800	54.939	428 520	0.071	665	2	280.66	13 227
1-4542	Уулын элс	м3	18000	5.556	100 008	8.334	15	1	334.65	41 835
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5000	0.98	4 900	0.001	665	2	280.66	236
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.772	324 378	0.788	665	1	216.56	113 449
1-4529	Шохой	тн	460000	0.322	148 149	0.393	5	1	453.71	891
1-0083	Шилэн цаас	м2	4500	11.627	52 322	0.02	665	2	280.66	3 680
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	1.355	5 150	0.003	665	2	280.66	506
1-4212	Арчих материал	кг	2000	0.015	29	0	665	1	216.56	2
1-3825	Ган бүтээц	кг	2500	140	350 000	0.182	665	1	216.56	26 210
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0755	0	1	0	0
					1 418 484					**200 574**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1159	Савангийн сав	ш	800	1.151	921	0.003	665	2	280.66	486
1-4271	Ус	м3	1800	16.016	28 830	16.016	0.2	1	960.47	3 077
1-4542	Уулын элс	м3	18000	19.005	342 084	28.507	15	1	334.65	143 098
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	2.246	4 492	0.003	665	2	280.66	482
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1500	4.635	6 953	0.02	665	2	280.66	3 760
2-1150	Цаас тогтоогч	ш	23200	1.151	26 715	0.007	665	2	280.66	1 214
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	4.382	19 719	0.007	665	2	280.66	1 387
1-0224	Цайрын хуурай будаг, кпс-1	кг	1500	0.283	424	0.000	665	2	280.66	68
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	2.142	899 692	2.185	665	1	216.56	314 662
1-4529	Шохой	тн	460000	3.702	1 702 951	4.517	5	1	453.71	10 246
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	250	10.602	2 651	0.013	665	1	216.56	1 863
2-1149	Шаазан дэгээ	ш	800	1.151	921	0.002	665	2	280.66	364

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0856	Шаваас	кг	300	22.426	6 728	0.027	665	2	280.66	5 065
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	11.324	67 947	0.014	665	2	280.66	2 557
1-4212	Арчих материал	кг	2000	0.911	1 822	0.001	665	1	216.56	135
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	1800	26.106	46 990	0.034	665	2	280.66	6 285
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	17.827	5 348	0.018	665	1	216.56	2 644
1-0135	Замаск	кг	300	28.523	8 557	0.036	665	2	280.66	6 708
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	28500	15.299	436 007	0.447	665	1	216.56	64 443
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	2500	2.544	6 361	0.003	665	2	280.66	598
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4000	22.547	90 188	0.029	665	2	280.66	5 428
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3113	0	1	0	0
					3 706 299					**574 570**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1800	5.596	10 074	5.596	0.2	1	960.47	1 075
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	19.516	8 196 720	19.906	665	1	216.56	2 866 757
1-4273	Гантигны үйрмэг	м3	40000	27.265	1 090 600	46.814	5	3	785.9	183 956
					Хог, хаягдлын зардал:	0.4339	0	1	0	0
					9 297 394					**3 051 788**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0528	Сүлжмэл боодлын утас	кг	1200	0.086	104	0	665	1	216.56	12
2-1352	Радиаторын секц 500*1100	ш	320000	1	320 000	0.033	665	2	280.66	6 103
2-1352	Радиаторын секц 500*700	ш	250000	4	1 000 000	0.131	665	2	280.66	24 412
1-4271	Ус	м3	1800	0.816	1 469	0.816	0.2	1	960.47	157
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.001	11	0.001	15	1	334.65	5
2-0100	Тохируулах хаалт ф 15мм	ш	16000	5	80 000	0.02	665	2	280.66	3 760
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.204	1 020	0.000	665	2	280.66	49

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1136	Хөрсжүүлэгч гф-021	кг	3400	0.555	1 886	0.001	665	2	280.66	125
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	28000	0.156	4 379	0.000	665	3	391.34	69
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.000	64	0.000	665	1	216.56	22
1-0564	Шингэлэгч	кг	1600	0.097	155	0.000	665	2	280.66	23
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	3.521	13 379	0.007	665	2	280.66	1 314
2-0100	Балансын хаалт ф 15мм	ш	30000	5	150 000	0.02	665	2	280.66	3 760
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	22.08	88 320	0.025	665	2	280.66	4 657
1-3943	Ацетилен	м3	5800	0.696	4 037	0.001	665	1	216.56	80
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	635	0.231	147	0.000	665	1	216.56	33
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5600	35	196 000	0.056	665	3	391.34	14 574
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	8500	33	280 500	0.053	665	3	391.34	13 741
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-15	ш	4500	18	81 000	0.068	665	2	280.66	12 683
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-20	ш	6500	10	65 000	0.038	665	2	280.66	7 046
2-0100	Вентиль ф 15мм	ш	12000	7	84 000	0.028	665	2	280.66	5 264
2-0100	Вентиль ф 20мм	ш	18000	2	36 000	0.008	665	2	280.66	1 504
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	2.25	450	0	665	2	280.66	8
2-1156	Кронштейн	ш	288	2.25	648	0.039	665	2	280.66	7 313
1-0087	Олс	кг	4700	0.103	486	0.000	665	2	280.66	20
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4000	3.238	12 952	0.004	665	2	280.66	780
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0081	0	1	0	0
					2 422 005					**107 514**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	0.206	309	0.000	665	2	280.66	50
1-4271	Ус	м3	1800	0	0	0	0.2	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.000	2	0.000	15	1	334.65	1
2-0189	Тэнхлэгийн сэнс 0.37квт	ш	90000	1	90 000	0.004	665	2	280.66	657
1-0523	Татуурга	кг	1200	3	3 600	0.003	665	1	216.56	432
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	38400	1	38 400	0.004	665	2	280.66	741
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0	13	0	665	1	216.56	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0584	Шүхэр ф 500мм	ш	45600	1	45 600	0.048	665	2	280.66	8 936
1-0877	Шөрөг	кг	650	0.43	280	0.000	665	2	280.66	91
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	0.408	1 549	0.001	665	2	280.66	152
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5200	0.066	345	0	665	2	280.66	14
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	0.539	2 158	0.001	665	2	280.66	114
1-0062	Анкерын боолт	кг	2500	1.28	3 200	0.001	665	2	280.66	270
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	0.083	217	0.000	665	2	280.66	19
2-3239	Дефлектор, s=0,125м2	ш	58000	2	116 000	0.075	665	2	280.66	13 916
2-3240	Дефлектор, s=0,22м2	ш	75000	1	75 000	0.058	665	2	280.66	10 780
2-2977	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан дуче-1-11	ш	2400	0.221	531	0.001	665	2	280.66	113
2-2942	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, /душх-1-11/	м	3600	0.798	2 871	0.003	665	2	280.66	612
2-3006	Дугуй огтлолтой гуравлагч, ф-320мм	ш	18070	0.06	1 080	0.001	665	2	280.66	107
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0012	0	1	0	0
					381 155					**37 008**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-25	ш	1000	12.58	12 580	0.000	665	2	280.66	91
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	0.314	471	0.000	665	2	280.66	76
1-4271	Ус	м3	1800	1.556	2 801	1.556	0.2	1	960.47	299
2-1437	Усны тоолуур ф15 халуун	ш	40000	1	40 000	0.01	665	2	280.66	1 905
2-1437	Усны тоолуур ф15 хүйтэн	ш	40000	1	40 000	0.01	665	2	280.66	1 905
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4800	1	4 800	0.001	665	2	280.66	212
2-2634	Угольник 25	ш	3000	1.7	5 100	0.001	665	2	280.66	104
2-2637	Угольник 25х15	ш	3000	1.7	5 100	0.002	665	2	280.66	360
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.135	673	0.000	665	2	280.66	32
2-1428	Холигч	иж	150000	1	150 000	0.004	665	2	280.66	773
2-0480	Хаалт ф-15мм	ш	9000	6	54 000	0.139	665	2	280.66	25 962
1-1136	Хөрсжүүлэгч гф-021	кг	3400	0.413	1 404	0.000	665	2	280.66	93

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	28000	0.688	19 270	0.001	665	3	391.34	304
2-3041	Фланц ф-50	ш	6500	4	26 000	0.012	665	2	280.66	2 331
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	24000	6.5	156 000	0.03	665	3	391.34	7 866
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	5500	25.2	138 600	0.062	665	3	391.34	16 133
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	10000	2.8	28 000	0.007	665	3	391.34	1 793
1-0564	Шингэлэгч	кг	1600	0.072	115	0	665	2	280.66	17
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	120	12.58	1 510	0.001	665	2	280.66	265
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	0.809	3 073	0.002	665	2	280.66	302
1-0878	Электрод э-50	кг	3800	1.556	5 913	0.002	665	2	280.66	337
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	2.4	12 480	0.003	665	1	216.56	391
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	500	0.68	340	0.000	665	2	280.66	55
1-3943	Ацетилен	м3	5800	10.176	59 020	0.008	665	1	216.56	1 172
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	635	0.125	79	0.000	665	1	216.56	18
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	45000	10	450 000	0	665	2	280.66	0
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	80000	2	160 000	0.001	665	2	280.66	199
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	70000	1	70 000	0.000	665	2	280.66	74
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	60000	1	60 000	0.002	665	2	280.66	295
1-4377	Галын шүүгээ	ш	80000	1	80 000	0.107	225	2	280.66	6 770
2-0038	Галын вентиль	ш	15000	1	15 000	0.004	665	2	280.66	768
2-1788	Гуравлагч 25	ш	1000	1.7	1 700	0.001	665	2	280.66	183
2-1784	Гуравлагч 25х20	ш	2400	1.36	3 264	0.000	665	2	280.66	91
2-1783	Гуравлагч 20х15	ш	1700	1.36	2 312	0.000	665	2	280.66	82
2-0100	Вентиль ф 15мм	ш	12000	13	156 000	0.052	665	2	280.66	9 776
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш	15000	1	15 000	0.004	665	2	280.66	752
2-0100	Вентиль ф 20мм	ш	18000	2	36 000	0.008	665	2	280.66	1 504
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.08	44	0	665	1	216.56	13
1-0128	Дюбель	кг	2500	0.085	213	0	665	2	280.66	18
1-1368	Зэс утас	кг	1300	0.1	130	0.000	665	2	280.66	20
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1 120	0.000	665	2	280.66	24
2-1750	Муфт, ф 25мм	ш	800	12.58	10 064	0.002	665	2	280.66	463
1-0421	Патрон	ш	540	2.89	1 561	0.015	665	2	280.66	2 764
1-0087	Олс	кг	4700	0.079	371	0	665	2	280.66	15
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4000	1.205	4 819	0.002	665	2	280.66	290

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0480	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	150000	2	300 000	0.046	665	2	280.66	8 654
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0126	0	1	0	0
					2 134 925					**95 552**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	380000	1	380 000	0.04	665	2	280.66	7 419
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1070	0.183	196	0.000	665	2	280.66	44
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	180000	1	180 000	0.002	665	2	280.66	427
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.034	170	0	665	2	280.66	8
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1500	0.6	900	0.001	665	1	216.56	98
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд /бохир/	ш	14000	4.495	62 930	0.123	665	2	280.66	22 987
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2800	0.113	316	0.000	665	2	280.66	24
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	24000	8.67	208 080	0.607	665	3	391.34	157 940
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4800	6.12	29 376	0.002	665	3	391.34	398
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	2.795	11 182	0.003	665	2	280.66	590
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	900	2	1 800	0.001	665	1	216.56	163
1-0419	Давирхайтай олс	кг	3100	0.17	527	0.000	665	2	280.66	33
1-0128	Дюбель	кг	2500	0.847	2 118	0.001	665	2	280.66	179
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3000	0.08	240	0.000	665	2	280.66	19
1-0087	Олс	кг	4700	0.034	160	0	665	2	280.66	7
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0047	0	1	0	0
					877 995					**190 335**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4091	Скобууд ф 16мм	ш	2000	1.02	2 040	0	665	2	280.66	6
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1200	0.09	108	0	665	2	280.66	17
3-5132	Унтраалга розеткийн блок пк 3 100	ш	2500	6.12	15 300	0.012	665	2	280.66	2 284

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.108	1 185	0.000	665	2	280.66	24
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	10.8	4 320	0.022	665	2	280.66	4 031
3-4049	Тавиур пк-3-505	ш	13000	14	182 000	0.014	665	2	280.66	2 613
1-0376	Тальк	кг	2500	0.648	1 620	0.001	665	2	280.66	123
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.106	530	0.000	665	2	280.66	26
3-6527	Төмөр хайрцаг у1081	ш	2150	6.12	13 158	0.021	665	2	280.66	3 998
3-4112	Тегсгевч т6-6. 16н	ш	400	12	4 800	0.000	665	2	280.66	22
3-4112	Тегсгевч пн-1	ш	400	4	1 600	0	665	2	280.66	7
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1200	0.8	960	0	665	3	391.34	10
2-2651	Хуванцар бортого	ш	500	12.96	6 480	0.016	665	2	280.66	3 048
2-2322	Хоолой д=25мм	м	2550	20.4	52 020	0.043	665	3	391.34	11 255
2-2323	Хоолой д=40мм	м	3766	20.4	76 826	0.064	665	3	391.34	16 617
2-0479	Хоолойн таглаа	ш	1000	2	2 000	0	665	2	280.66	15
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	2.227	4 454	0.003	665	2	280.66	478
3-5119	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	2500	5	12 500	0.005	665	2	280.66	933
1-0060	Цайрдсан боолт щайба	кг	2500	0.18	451	0.000	665	2	280.66	38
3-5471	Шаазан разетка п-1	ш	1500	9	13 500	0.001	665	2	280.66	168
1-0882	Электрод э-46	кг	2500	0.28	700	0.000	665	2	280.66	61
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	4.7	17 860	0.009	665	2	280.66	1 754
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8000	5.01	40 080	0.006	665	2	280.66	1 178
1-0239	Эмалийн будаг	кг	5000	3.2	16 000	0.004	665	2	280.66	770
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.04	208	0	665	2	280.66	8
3-4149	Бортого	ш	300	2.16	648	0.000	665	2	280.66	36
1-0421	Бууны сум	ш	1000	214	214 000	1.097	665	2	280.66	204 696
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1380	226	311 880	0.226	665	1	216.56	32 547
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3500	11	38 500	0.011	665	2	280.66	2 053
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 5х6 мм2	м	2800	120	336 000	0.012	665	2	280.66	2 240
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 5х4 мм2	м	1800	120	216 000	0.012	665	2	280.66	2 240
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	800	180	144 000	0.018	665	2	280.66	3 360
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	180000	1	180 000	0.052	665	2	280.66	9 705
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1100	81	89 100	0.081	665	1	216.56	11 665
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	1100	20	22 000	0.02	665	1	216.56	2 880
1-0525	Ган утас ф-5мм	кг	1200	4.2	5 040	0.004	665	1	216.56	605

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6354	Гэрэлтүүлэгч смо 2	ш	80000	9	720 000	0.027	665	2	280.66	5 039
3-6315	Гэрэлтүүлэгч нүб 300м	ш	120000	2	240 000	0.032	665	2	280.66	5 972
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	2	1 200	0.004	665	2	280.66	747
3-5772	Гэрлийн шил 60в	ш	500	11.22	5 610	0.008	665	2	280.66	1 466
1-4056	Гелтгене II зэрэг	кг	320	1.81	579	0.002	665	1	216.56	269
3-2649	Втулка у 468	ш	5000	6.36	31 800	0.003	665	2	280.66	475
1-0278	Давирхайн лак	кг	7000	0.124	868	0.000	665	2	280.66	29
1-0087	Олс	кг	4700	0.062	291	0	665	2	280.66	12
3-3734	Оролтын самбар ес 31-65	ш	1500000	1	1 500 000	0.119	665	2	280.66	22 210
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0117	0	1	0	0
					4 528 218					**357 731**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60 цацрагтай дохионы хэрэгсэл	ш	650000	1	650 000	0.053	665	2	280.66	9 952
	Утаа мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	93990	2	187 980	0.014	665	2	280.66	2 568
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	ш	88000	1	88 000	0.005	665	2	280.66	963
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	1200	339.9	407 880	0.051	665	3	391.34	13 268
2-2675	Холбох бугуйвч ф16мм	ш	1200	56.1	67 320	0.007	665	2	280.66	1 225
	Гараар удирдах мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	120000	1	120 000	0.007	665	2	280.66	1 284
	Дулаан мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	148000	10	1 480 000	0.069	665	2	280.66	12 841
3-2360	Кабель	100м	380000	2.5	950 000	2.25	665	2	280.66	419 938
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0147	0	1	0	0
					3 951 180					**462 039**

ХАЛААЛТЫН УЗЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1098	Сүлжээ	кг	4000	0.286	1 142	0.000	665	2	280.66	60
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1200	0.1	120	0.000	665	2	280.66	24

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	1460	0.08	117	0.000	665	2	280.66	19
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	0.96	1 440	0.001	665	2	280.66	231
1-4271	Ус	м3	1800	7.231	13 015	7.231	0.2	1	960.47	1 389
3-2976	Утас прг-1.5 мм2	км	300000	0.008	2 400	0.000	665	2	280.66	51
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.05	894	0.074	15	1	334.65	374
	Узелын удирдлагын тоноглогдсон самбар	ш	2500000	1	2 500 000	1.39	665	1	216.56	200 177
2-2921	Тэлэлтийн сав 300л	ш	1170000	1	1 170 000	0.564	665	2	280.66	105 216
1-0094	Тэлэгчтэй боолт 12х160	кг	6500	0.64	4 160	0.001	665	2	280.66	137
2-1441	Термометр-тсвб	ш	35000	4	140 000	0.008	665	2	280.66	1 482
2-0482	Температур тохируулах хаалт ф100	ш	4979000	1	4 979 000	0.05	665	2	280.66	9 289
1-4212	Температур мэдрэгч	кг	50000	2	100 000	0.002	665	1	216.56	297
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1300	0.4	520	0.001	665	2	280.66	93
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.21	1 050	0.000	665	2	280.66	51
1-0051	Хар тос	кг	3500	0.12	420	0.000	665	2	280.66	24
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1200	0.034	40	0	665	2	280.66	7
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	28000	0.014	386	0	665	3	391.34	6
2-3023	Фланц 80мм	ш	12000	6	72 000	0.023	665	2	280.66	4 322
2-3044	Фланц ф-100	ш	6500	2	13 000	0.011	665	2	280.66	2 136
2-3019	Фланц ф-32	ш	1680	2.48	4 166	0.047	665	2	280.66	8 849
2-3041	Фланц ф-50	ш	6500	4	26 000	0.012	665	2	280.66	2 331
2-3043	Фланц ф-80	ш	4460	12	53 520	0.054	665	2	280.66	10 054
2-3024	Фланц 100мм	ш	4760	6	28 560	0.029	665	2	280.66	5 366
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1800	26.404	47 527	0.026	665	1	216.56	3 803
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.013	5 260	0.013	665	1	216.56	1 840
1-1015	Шилэн пластик	кг	8500	22.4	190 400	0.026	665	3	391.34	6 879
2-2715	Шилжүүлэг ф100хф70	ш	2100	8	16 800	0.002	665	2	280.66	291
2-2708	Шилжүүлэг ф40хф25	ш	1000	8	8 000	0.000	665	2	280.66	47
1-0882	Электрод э-46	кг	2500	1.97	4 925	0.002	665	2	280.66	427
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	11.029	41 909	0.022	665	2	280.66	4 117
1-4212	Электрон контроллер рвд	кг	1500000	1	1 500 000	0.001	665	1	216.56	148
2-1169	Эргэлтийн /халаалт/ насос суурилуулах н=34м,q=60m3/цаг n=7.5kw, n=2940 эр /мин	ш	3020000	2	6 040 000	0.006	665	2	280.66	1 129
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5200	0.6	3 120	0.001	665	1	216.56	98

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5200	5.12	26 624	0.006	665	1	216.56	833
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	13.96	72 592	0.016	665	1	216.56	2 272
	Ялтсан узел (хүчин чадал 1750 квт)	ш	12350000	1	12 350 000	1.261	665	2	280.66	235 352
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	0.16	480	0.000	665	2	280.66	34
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	3500	4.648	16 268	0.005	665	1	216.56	669
1-4556	Боолт м20х100	кг	2500	2.04	5 100	0.002	665	2	280.66	430
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	1250	9.12	11 400	0.009	665	1	216.56	1 313
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	30.6	6 732	0.006	665	2	280.66	1 181
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	1200	313.2	375 840	0.313	665	1	216.56	45 105
2-0482	Бөмбөлгөн хаалт ф-125мм	ш	600000	4	2 400 000	0.199	665	2	280.66	37 156
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф-50мм	ш	80000	2	160 000	0.046	665	2	280.66	8 654
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф-80мм	ш	150000	4	600 000	0.146	665	2	280.66	27 279
1-0062	Анкерын боолт	кг	2500	4.4	11 000	0.005	665	2	280.66	928
2-2898	Актуатор 24вольт sax31.00	ш	3102400	1	3 102 400	0	665	2	280.66	8
1-3943	Ацетилен	м3	5800	0.012	70	0	665	1	216.56	1
1-0009	Асбестон картон	кг	1800	6	10 800	0.007	665	2	280.66	1 389
1-4212	Арчих материал	кг	2000	2.16	4 320	0.002	665	1	216.56	320
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	635	0.02	13	0	665	1	216.56	3
1-4212	Гадна агаарын температур мэдрэгч	кг	70000	1	70 000	0.001	665	1	216.56	148
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	8500	6	51 000	0.01	665	3	391.34	2 498
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	63000	12	756 000	0.152	665	3	391.34	39 661
2-0467	Ган бохир шүүгч ф 125мм	ш	240000	2	480 000	0.166	665	2	280.66	30 907
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 25мм	ш	17800	1	17 800	0.029	665	2	280.66	5 375
2-1691	Гуурсан дуу намдаагч ф 315мм	ш	100000	4	400 000	0.279	665	2	280.66	52 060
2-0100	Вентиль ф 15мм	ш	12000	10	120 000	0.04	665	2	280.66	7 520
2-0100	Вентиль ф 25мм	ш	15000	2	30 000	0.008	665	2	280.66	1 504
	Давтамжийн хувиргагч 7.5квт	1 ком	2920000	1	2 920 000	0.000	665	2	280.66	27
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.62	341	0.001	665	1	216.56	101
3-6668	Даралтын реле	ш	80000	2	160 000	0.009	665	2	280.66	1 635
2-3136	Дулааны тоолуур ф100 100м3/ц	ш	7345000	1	7 345 000	0.000	665	2	280.66	32
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1 120	0.000	665	2	280.66	24
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	14.121	3 954	0.001	665	2	280.66	98
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	2.333	653	0.000	665	2	280.66	20

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38000	4	152 000	0.021	665	2	280.66	3 891
1-0087	Олс	кг	4700	0.115	541	0.000	665	2	280.66	22
2-0481	Үл буцаах хаалт ф-80мм	ш	200000	2	400 000	0.073	665	2	280.66	13 640
2-0100	Үл буцах хаалт ф 25мм	ш	25000	1	25 000	0.004	665	2	280.66	752
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0745	0	1	0	0
					49 056 940					**893 606**

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УС ЯЛТСАН БОЙЛЕР ЗАНГИЛАА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1098	Сүлжээ	кг	4000	0.245	979	0.000	665	2	280.66	52
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1200	0.02	24	0	665	2	280.66	5
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	1460	0.08	117	0.000	665	2	280.66	19
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	1.723	2 585	0.002	665	2	280.66	415
1-4271	Ус	м3	1800	2.686	4 835	2.686	0.2	1	960.47	516
2-1438	Усны тоолуур втг-80	ш	580000	1	580 000	0.018	665	2	280.66	3 270
3-2976	Утас прг-1.5 мм2	км	300000	0.008	2 400	0.000	665	2	280.66	51
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.057	1 018	0.085	15	1	334.65	426
2-1305	Тулгуур	ш	4800	10.4	49 920	0.047	665	2	280.66	8 774
1-0094	Тэлэгчтэй боолт 12х160	кг	6500	0.64	4 160	0.001	665	2	280.66	137
2-1441	Термометр-тсвб	ш	35000	4	140 000	0.008	665	2	280.66	1 482
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1300	0.4	520	0.001	665	2	280.66	93
1-0226	Тосон будаг	кг	2000	0.6	1 200	0.001	665	2	280.66	141
1-0244	Темрийн хуурай будаг	кг	5000	0.134	670	0.000	665	2	280.66	32
1-4684	Худгийн кронштейн	ш	2000	8	16 000	0.021	665	2	280.66	3 852
2-1163	Хху-ны насос, н-35м, 30м3/ц, 5.5квт	ш	2920000	2	5 840 000	0.005	665	2	280.66	878
2-2647	Холбох хэрэгслэл ф100-80	кг	8000	2	16 000	0.003	665	2	280.66	485
1-0051	Хар тос	кг	3500	0.12	420	0.000	665	2	280.66	24
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1200	0.029	35	0	665	2	280.66	6
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	28000	4.77	133 571	0.008	665	3	391.34	2 110
2-3021	Фланц 50мм	ш	6500	4	26 000	0.01	665	2	280.66	1 861
2-3023	Фланц 80мм	ш	12000	6	72 000	0.023	665	2	280.66	4 322

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3044	Фланц ф-100	ш	6500	12	78 000	0.069	665	2	280.66	12 818
2-3019	Фланц ф-32	ш	1680	2.48	4 166	0.047	665	2	280.66	8 849
2-3043	Фланц ф-80	ш	4460	4	17 840	0.018	665	2	280.66	3 351
2-3024	Фланц 100мм	ш	4760	6	28 560	0.029	665	2	280.66	5 366
2-2043	Цайрдсан хоолой ф108	м	55000	12	660 000	0.124	665	3	391.34	32 166
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	24000	6	144 000	0.024	665	3	391.34	6 183
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 76мм	м	28400	6	170 400	0.05	665	3	391.34	13 116
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1800	22.632	40 738	0.023	665	1	216.56	3 259
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.009	3 897	0.009	665	1	216.56	1 363
1-1015	Шилэн пластик	кг	8500	19.2	163 200	0.023	665	3	391.34	5 896
2-2715	Шилжүүлэг ф100хф70	ш	2100	8	16 800	0.002	665	2	280.66	291
2-2708	Шилжүүлэг ф40хф25	ш	1000	8	8 000	0.000	665	2	280.66	47
2-2715	Шилжвэр 50*100 мм	ш	1800	26	46 800	0.051	665	2	280.66	9 463
2-2647	Ширмэн чиг өөрчлөгч д-100мм	кг	1200	34.4	41 280	0.045	665	2	280.66	8 346
1-0882	Электрод э-46	кг	2500	1.84	4 600	0.002	665	2	280.66	398
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	9.748	37 041	0.019	665	2	280.66	3 639
1-0878	Электрод э-50	кг	3800	2.04	7 752	0.002	665	2	280.66	442
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5200	2.4	12 480	0.003	665	1	216.56	391
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5200	24.36	126 672	0.028	665	1	216.56	3 964
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	11.84	61 568	0.013	665	1	216.56	1 927
	Ялтсан узел (хүчин чадал 1400 квт)	ш	10660000	1	10 660 000	1.105	665	2	280.66	206 236
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	0.16	480	0.000	665	2	280.66	34
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	3500	3.984	13 944	0.004	665	1	216.56	574
1-4556	Боолт м20х100	кг	2500	2.04	5 100	0.002	665	2	280.66	430
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	1250	7.8	9 750	0.008	665	1	216.56	1 123
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	30.6	6 732	0.006	665	2	280.66	1 181
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф-65мм	ш	80000	4	320 000	0.093	665	2	280.66	17 308
2-0102	Автомат хаалт ф 65мм	ш	1485000	1	1 485 000	0.009	665	2	280.66	1 608
1-0062	Анкерын боолт	кг	2500	4.4	11 000	0.005	665	2	280.66	928
1-4176	Актуатор sax31.03	кг	1590000	1	1 590 000	0.001	665	1	216.56	163
1-3943	Ацетилен	м3	5800	0.73	4 234	0.001	665	1	216.56	84
1-0009	Асбестон картон	кг	1800	12	21 600	0.015	665	2	280.66	2 777
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	635	0.067	42	0	665	1	216.56	10

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф-100	ш	13000	15	195 000	0.2	665	2	280.66	37 262
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	6500	4	26 000	0.015	665	2	280.66	2 818
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф-70	ш	8500	6	51 000	0.023	665	2	280.66	4 336
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	80000	1	80 000	0.029	665	2	280.66	5 375
2-0467	Ган бохир шүүгч ф 100мм	ш	280000	3	840 000	0.248	665	2	280.66	46 361
2-1691	Гуурсан дуу намдаагч ф 315мм	ш	100000	4	400 000	0.279	665	2	280.66	52 060
2-1794	Гуравлагч, 15	ш	800	1	800	0.000	665	2	280.66	36
	Давтамжийн хувиргагч 7.5	1 ком	2920000	2	5 840 000	0.000	665	2	280.66	54
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	1.14	627	0.001	665	1	216.56	186
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	2.022	404	0	665	2	280.66	7
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	3.182	891	0.000	665	2	280.66	22
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	11.5	3 220	0.001	665	2	280.66	97
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	38000	4	152 000	0.021	665	2	280.66	3 891
1-0087	Олс	кг	4700	0.065	306	0	665	2	280.66	12
2-0482	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-100мм	ш	270000	6	1 620 000	0.272	665	2	280.66	50 796
					Хог, хаягдлын зардал:	0.035	0	1	0	0
					31 904 378					**585 996**

УДДТ ХҮРТЭЛ КАБЕЛЬ ШУГАМ ТАТАХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	18000	3.1	55 800	5.115	15	1	334.65	25 676
3-1565	Тууз	км	2400000	0	120	0	665	2	280.66	8
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	760000	0.42	319 200	1.669	665	1	216.56	240 429
3-0098	Кабель асб 4х35 мм2	км	10000000	0.1	1 000 000	0.561	665	2	280.66	104 704
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0441	0	1	0	0
					1 375 120					**370 818**

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	1200	8.1	9 720	0.008	665	1	216.56	1 167
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1070	0.403	431	0.001	665	2	280.66	97
1-4271	Ус	м3	1800	0.095	171	0.095	0.2	1	960.47	18
1-4542	Уулын элс	м3	18000	0.113	2 042	0.176	15	1	334.65	882
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1200	0.18	216	0.000	665	1	216.56	26
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	14300	1	14 300	0.05	5	2	583.93	146
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	140000	1	140 000	0.44	5	2	583.93	1 285
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	180000	1	180 000	0.25	5	2	583.93	730
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	100000	1	100 000	0.4	5	2	583.93	1 168
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	200000	2	400 000	1.22	5	2	583.93	3 562
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	14000	6.82	95 480	0.187	665	2	280.66	34 877
1-0051	Хар тос	кг	3500	0.153	536	0.000	665	2	280.66	30
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2500	21.6	54 000	0.024	665	2	280.66	4 555
1-0811	Хар цаас	м2	8500	1.133	9 629	0.001	665	2	280.66	224
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2500	0.775	1 937	0.001	665	2	280.66	166
1-4334	Хайрга	м3	33000	0.254	8 392	0.445	25	1	314.1	3 495
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.123	51 694	0.126	665	1	216.56	18 080
1-3982	Банз 4-р зэрэг 25мм	м3	320000	0.046	14 611	0.03	225	1	216.56	1 446
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	480000	0.061	29 280	0.04	225	1	216.56	1 932
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	24000	10.2	244 800	0.714	665	3	391.34	185 812
2-2816	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	41000	12.24	501 840	0.038	665	3	391.34	9 811
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	60000	1	60 000	0.209	665	2	280.66	39 008
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	4000	6.316	25 264	0.007	665	2	280.66	1 332
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	350000	0.6	210 000	1.44	5	1	453.71	3 267
1-0733	Арматур	тн	2900000	0.005	14 616	0.005	665	1	216.56	726
1-0733	Арматур а-1 (ёроолын)	тн	2900000	0.01	28 420	0.01	665	1	216.56	1 411
1-0733	Арматур а-1 (хучилтын)	тн	2900000	0.011	31 320	0.011	665	1	216.56	1 555
1-4543	Голын элс	м3	13000	2.136	27 768	3.524	12	1	334.65	14 154
1-0200	Керосин	кг	2000	0.216	432	0.000	665	2	280.66	42
1-4323	Модон таг	м2	4500	0.8	3 600	0.036	225	2	280.66	2 243
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2800	0.304	851	0.000	665	2	280.66	77

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.0569	0	1	0	0
2 261 350					**333 323**

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1800	7.504	13 507	7.504	0.2	1	960.47	1 441
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5000	0.28	1 400	0.000	665	2	280.66	67
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1200	0.05	60	0	665	2	280.66	10
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	28000	0.84	23 520	0.001	665	3	391.34	372
2-3044	Фланц ф-100	ш	6500	2	13 000	0.011	665	2	280.66	2 136
2-1464	Цайрдсан ган хоолой ф 100мм	м	68000	56	3 808 000	0.47	665	3	391.34	122 417
1-0879	Электрод э-42	кг	3800	0.54	2 052	0.001	665	2	280.66	202
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5200	2.66	13 832	0.003	665	1	216.56	433
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	3500	6.972	24 402	0.007	665	1	216.56	1 004
1-3943	Ацетилен	м3	5800	0.728	4 222	0.001	665	1	216.56	84
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	635	0.504	320	0.001	665	1	216.56	73
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	2	560	0	665	2	280.66	17
1-1015	Пенополиуретан дулаалга	кг	28500	33.6	957 600	0.04	665	3	391.34	10 318
1-0087	Олс	кг	4700	0.013	63	0	665	2	280.66	3
2-0482	30ч 6бр маркийн фланцтай хаалт ф-100мм	ш	270000	1	270 000	0.05	665	2	280.66	9 289
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0485	0	1	0	0
				5 132 539						**147 866**

	Хог, хаягдлын зардал:	4.5943	0	1	0	0
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:	**208 627 203**				**31 466 003**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	11.14	14000	155 961
1017	Бульдозер	0.81	51955	42 024
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	11.92	43956	523 973
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.04	115033	4 920
				726 879

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.4	3940	1 578
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.3	14071	46 396
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	2.2	22350	49 169
2028	Автокран 5тн	0.63	59489	37 581
	Автомашин	4.76	3456	16 453
3027	Гагнуурын аппарат	3.56	19064	67 868
9023	Гүний доргиур	13.6	12800	174 078
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	8.84	7192	63 577
				456 701

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	32.18	59489	1 914 574
	Автомашин	0.85	3456	2 935
				1 917 509

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.93	59489	55 562
	Автомашин	0.68	3456	2 363
9022	Гадаргуугийн доргиур	2.67	9115	24 353
				82 278

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	14.7	2531	37 207
2028	Автокран 5тн	2.69	59489	160 141
	Автомашин	0.41	3456	1 405
				198 753

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	13.91	14071	195 792
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	0.1	22620	2 345
2028	Автокран 5тн	2.57	59489	152 627
	Автомашин	14.39	3456	49 730
9021	Доргиур	3.61	9115	32 945
				433 439

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.72	59489	43 081
	Автомашин	0.15	3456	522
				43 603

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	8.27	59489	492 208
	Автомашин	0.03	3456	94
3027	Гагнуурын аппарат	0.92	19064	17 562
				509 864

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3.56	59489	212 051
	Автомашин	0.09	3456	314
				212 365

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	0.33	20160	6 677
2028	Автокран 5тн	1.81	59489	107 562
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.6	8310	46 507
				160 746

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	9.52	18983	180 718
2028	Автокран 5тн	0.36	59489	21 273
	Автомашин	0.08	3456	283
3122	Ацетиленийн генератор	1.96	6810	13 348
3033	Гагнуурын аппарат	7.65	19064	145 821
3049	Компрессор	0.1	51118	5 176
				366 619

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.24	59489	14 484
	Автомашин	0.02	3456	65
3028	Гагнуурын аппарат	0.21	19064	3 916
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.25	92276	23 360
				41 825

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6020	Цахилгаан точил	1.1	2530	2 783
2028	Автокран 5тн	1	59489	59 226
	Автомашин	0.21	3456	711
3122	Ацетиленийн генератор	2.26	6810	15 404
3033	Гагнуурын аппарат	11.94	19064	227 576
3049	Компрессор	0.08	51118	3 852

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

309 553

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.07	59489	4 175
	Автомашин	0.01	3456	48

4 223

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.96	40590	160 899
2028	Автокран 5тн	0.81	59489	48 269
3033	Гагнуурын аппарат	8.85	19064	168 678

377 846

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.3	40590	133 947
2028	Автокран 5тн	0.07	59489	3 926
	Үйлчилгээний машин	5.72	13800	79 005

216 878

ХАЛААЛТЫН УЗЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.78	40590	72 250
1084	Цахилгаан толь	4.99	3370	16 816
2028	Автокран 5тн	7.66	59489	455 589
2029	Автокран 6.3тн	5.34	68500	365 790
	Автомашин	4.43	3456	15 324
3033	Гагнуурын аппарат	20.82	19064	396 830
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.75	92276	69 022

1 391 622

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН УС ЯЛТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6020	Цахилгаан точил	1.1	2530	2 783
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	10.42	18983	197 803
2028	Автокран 5тн	1.03	59489	61 136
	Автомашин	0.3	3456	1 021
3122	Ацетиленийн генератор	5.06	6810	34 459
3033	Гагнуурын аппарат	17.76	19064	338 577
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.75	92276	69 022

704 800

УДДТ ХҮРТЭЛ КАБЕЛЬ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.31	40590	52 982
2028	Автокран 5тн	0.5	59489	29 746
2029	Автокран 6.3тн	1	68500	68 543

151 272

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.23	22350	5 069
2028	Автокран 5тн	1.16	59489	69 253
2027	Автокран 3тн	2.7	40084	108 227
	Автомашин	1.53	3456	5 284
9023	Гүний доргиур	0.52	12800	6 682
9022	Доргиулагч	1.77	9115	16 134
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	1.17	43956	51 508
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.2	115033	23 378
				285 534

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.35	59489	20 808
	Автомашин	0.08	3456	270
3033	Гагнуурын аппарат	6.21	19064	118 319
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	5.5	43956	241 595
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	1.52	115033	174 330
				555 322

НИЙТ ДҮН: 9 147 630