Барилга хот байгуулалтын сай
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өд
30 дугаар тушаалын 17А хавс

" ЕБ-ЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН БАГА СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН 1 ДҮГЭЭР ДАВХРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАР / ДОРНОД АЙМАГ. ХЭРЛЭН СУМ. 7-Р БАГ. / " - ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 190 019 049 төгрөг

Шифр: До - 60 / 2023

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга — М.Нямсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ -ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн — С.Солонго

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга — Д.Дамдинбазар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга — Х.Гүенбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

"ДОЗТ " БГБХН-ийн Мэргэшсэн төсөвчин: — Ч.Лхагвасүрэн

Чойбалсан хот. 2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	53,003,456
2	Материал	60,862,423
3	Тээвэр	7,314,328
4	Машин ашиглалт	2,435,725
	Шууд зардлын дүн	123,615,932
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	16,518,391
6	Ашиг / 15%/	21,020,149
	Барилга угсралтын ажлын дүн	161,154,472
7	НӨАТ 10%	16,115,447
8	Нормчлолын сан 0.18%	290,078
	Дүн	177,559,998
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,223,089
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,401,328
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,611,545
	Дүн	186,795,960
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,223,089
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	190,019,049

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор заслалын засвар	124,314,064	38,007,822	49,611,544	1,962,816	6,671,964	11,845,040	16,21
2	Дотор цахилгааны засварын ажил	8,788,029	2,363,298	4,310,712	46,946	184,294	736,516	1,14
3	Халаалтын ажил	28,052,379	12,632,337	6,940,168	425,963	458,070	3,936,835	3,65
	НИЙТ ДҮН:	161,154,472	53,003,456	60,862,423	2,435,725	7,314,328	16,518,391	21,02

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
55-010-02	Тоосгон хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	15	2.5 / 2	4.82 / 0.2	72.3 / 3.03	5680 / 5212	410664 / 15792	42
55-100-02	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	12	2.5 / 2	0.43 / 0.03	5.184 / 0.36	5680 / 5212	29445 / 1876	3
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах /дулаалгатай/	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	6
10-180-04	Гадна тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах / томор хаалганы дотор талын давхар хаалга /	м2	2.1	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.596 / 0.78	6459 / 5212	16765 / 4050	2
10-120-05	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	27.36	3.5 / 2	1.44 / 0.35	39.453 / 9.58	6536 / 5212	257866 / 49910	30
08-190-05	Цонхны хиймэл чулуун тавцан суулгах	м2	27.36	3.5 / 2	1.33 / 0.19	36.348 / 5.18	6536 / 5212	237569 / 27023	26
15-050-04	Тоосго бетон ханын цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	36.16	3.5 / 2	2.11 / 0.11	76.352 / 3.83	6536 / 5212	499036 / 19977	51
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12.6	3.0 / 2	0.43 / 0.01	5.468 / 0.09	6150 / 5212	33631 / 460	3
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	27.36	3.0 / 2	0.15 / 0.01	4.159 / 0.33	6150 / 5212	25576 / 1711	2
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	10.5	3.4 / 2	1.24 / 0.37	12.978 / 3.88	6459 / 5212	83825 / 20249	10
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	8.29	2.0 / 2	8.53 / 2.43	70.697 / 20.14	5212 / 5212	368473 / 104994	47
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	82.14	3.0 / 2	2.46 / 0.52	202.286 / 42.7	6150 / 5212	1244060 / 222576	1,46
57-010-38	Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх /25%/	м2	237.73	3.0 / 2	1.75 / 0.14	416.265 / 33.28	6150 / 5212	2560031 / 173467	2,73
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	841.44	2.5 / 2	0.35 / 0.01	294.504 / 5.05	5680 / 5212	1672783 / 26314	1,69
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	290.5	3.1 / 2	1.44 / 0.00	417.739 / 1.34	6227 / 5212	2601261 / 6965	2,60
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	541.51	3.4 / 2	0.59 / 0.00	318.949 / 1.08	6459 / 5212	2060094 / 5645	2,06

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-130-12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	м2	246.19	3.0 / 2	0.83 / 0.00	205.322 / 0.25	6150 / 5212	1262733 / 1283	1,26
15-200-10	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	36.16	3.3 / 2	0.79 / 0.00	28.711 / 0.07	6381 / 5212	183205 / 358	18
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	290.5	2.0 / 2	0.09 /	26.726 /	5212 / 5212	139296 /	13
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	305.12	2.5 / 2	0.33 / 0.13	99.195 / 38.45	5680 / 5212	563425 / 200376	76
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1525.62	2.0 / 2	/ 0.01	/ 9.15	5212 / 5212	/ 47709	4
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	305.12	2.9 / 2	0.69 / 0.04	211.57 / 12.17	6056 / 5212	1281269 / 63452	1,34
11-220-07	Зүймэл банзаар /царсан/ шал хийх	м2	120	3.4 / 2	0.58 / 0.07	69.216 / 8.04	6459 / 5212	447066 / 41904	48
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	305.12	2.9 / 2	0.78 / 0.01	239.489 / 3.97	6056 / 5212	1450343 / 20674	1,47
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	120	2.9 / 2	1.04 / 0.18	125.088 / 21.29	6056 / 5212	757533 / 110953	86

Нийт Хүн/цаг:	2990.78 / 224.24	*Үндсэн цалин:*	19,41
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,30
		Нэмэгдэл цалин:	7,18
		Нийт цалин:	29,90
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,03
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,06
		Ажиллах хүчний зардал:	**38,00**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
20-230-09	Хоёрлосон унтраалга хананд далд тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.68 / 0.02	6150 / 5212	10332 / 83	1
20-230-05	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.84 / 0.02	6150 / 5212	5166 / 83	
20-230-11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	0.5 / 0.00	5.964 / 0.05	6150 / 5212	36679 / 250	3
20-260-04	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтуулэгч угсрах	ш	28	2.8 / 2	1.38 / 0.00	38.64 / 0.03	5962 / 5212	230372 / 146	23
20-260-09	2х36вт люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих	ш	29	2.8 / 2	2.55 / 0.00	73.95 / 0.03	5962 / 5212	440890 / 151	44

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гэрэлтуулэгч угсрах								
20-250-04	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	8	2.9 / 2	0.71 / 0.00	5.712 / 0.02	6056 / 5212	34592 / 83	3
38-520-37	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2	3.0 / 2	1.31 / 0.02	2.62 / 0.04	6150 / 5212	16113 / 208	1
38-310-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	12	3.0 / 2	/	/	6150 / 5212	/	
20-210-04	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ш	30	3.3 / 2	0.47 / 0.14	14.01 / 4.2	6381 / 5212	89398 / 21890	11
38-270-51	ПВХ -1 маркийн 2х2,5 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг сунгаж татах	м	125	3.0 / 2	0.09 / 0.00	11.125 / 0.28	6150 / 5212	68419 / 1433	6
38-270-55	Пра,прн,апрн маркийн 6мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	70	3.0 / 2	0.21 / 0.00	14.56 / 0.28	6150 / 5212	89544 / 1459	9
38-270-56	Пра,прн,апрн маркийн 10мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	м	45	3.0 / 2	0.21 / 0	9.36 / 0.04	6150 / 5212	57564 / 211	5
38-330-04	16-25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150	3.0 / 2	0.11 / 0.00	16.5 / 0.17	6150 / 5212	101475 / 860	10

Нийт Хүн/цаг: 194.96 / 5.15 *Үндсэн цалин:* 1,20

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 20

Нэмэгдэл цалин: 44

Нийт цалин: 1,85

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 25

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 252

Ажиллах хүчний зардал: **2,363**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал
61-010-05	Гагнаж залгасан 15-70мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	53	3.0 / 2	0.67 / 0.02	35.298 / 1.06	6150 / 5212	217083 / 5525	222
62-010-07	Холбох хэрэгсэл задалж буулгах	ш	12	3.3 / 2	0.74 / 0.04	8.904 / 0.48	6381 / 5212	56816 / 2502	59
35-140-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шалыг задлаж буулгах	м3	4.8	2.7 / 2	8.51 /	40.857 /	5868 / 5212	239750 /	239

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 15	м	114	3.6 / 2	0.52 / 0.01	58.767 / 1.35	6613 / 5212	388626 / 7011	39
16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 20	м	37.5	3.6 / 2	0.52 / 0.01	19.331 / 0.44	6613 / 5212	127838 / 2306	13
16-071-04	Халаалтын яндан угсрах ф 25	м	29	3.6 / 2	0.52 / 0.01	14.949 / 0.34	6613 / 5212	98861 / 1784	10
16-071-05	Халаалтын яндан угсрах ф 32	м	39	3.6 / 2	0.53 / 0.02	20.834 / 0.83	6613 / 5212	137774 / 4350	14
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	114	3.2 / 2	1.79 / 0.2	204.539 / 22.34	6304 / 5212	1289413 / 116457	1,40
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	37.5	3.2 / 2	1.79 / 0.2	67.282 / 7.35	6304 / 5212	424149 / 38308	46
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	29	3.2 / 2	1.79 / 0.2	52.032 / 5.68	6304 / 5212	328008 / 29625	35
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	39	3.2 / 2	2.97 / 0.24	115.924 / 9.48	6304 / 5212	730782 / 49394	78
18-030-04	Радиатор угсрах /М-140-АО ба туунтэй адилтгах/	экм	32	3.8 / 2	5.8 / 0.08	185.731 / 2.69	6767 / 5212	1256843 / 14010	1,27
16-110-04	Радиаторын вентиль угсрах ф15	ш	12	3.6 / 2	1.49 / 0.02	17.885 / 0.25	6613 / 5212	118272 / 1313	11
16-110-04	Маевский кран угсрах ф 20	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	1
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	47.31	3.8 / 2	0.51 / 0.01	24.081 / 0.46	6767 / 5212	162955 / 2392	16
15-270-13	Радиотор яндан хоолойнууд будах	м2	98.46	3.3 / 2	0.55 / 0	53.749 / 0.09	6381 / 5212	342974 / 462	34
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	219	3.9 / 2	0.16 /	34.821 /	6844 / 5212	238315 /	23

Нийт Хүн/цаг: 957.97 / 52.89 *Үндсэн цалин:* 6,45

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,09

Нэмэгдэл цалин: 2,38

Нийт цалин: 9,93

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,34

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,35

Ажиллах хүчний зардал: **12,63**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***4143.71 / 282.28***	**Бүгд цалин:**	***27,079,***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**4,603**
Нэмэгдэл цалин:			**10,019**
Нийт цалин:			**41,702**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**5,629**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**5,671**
Ажиллах хүчний зардал:			**53,003**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-15	ш	1700	34.2	58140	0.0013	655	2	280.66	
2-3140	Сгон ф-32	ш	5500	1.56	8580	0.0012	655	2	280.66	
2-3138	Сгон ф-20	ш	2700	11.25	30375	0.0004	655	2	280.66	
2-3138	Сгон ф-25	ш	4888	8.7	42526	0.0003	655	2	280.66	
1-0671	Сийрс	м2	650	45.768	29749	0.0229	655	2	280.66	4
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	21000	4.4314	93060	0.0056	655	2	280.66	1
1-1098	Сүлжээ	кг	4000	0.9651	3860	0.0011	655	2	280.66	
2-1352	Радиаторын секц	экм	129000	32	4128000	1.3254	655	2	280.66	243
1-4271	Ус	м3	1000	28.4199	28420	28.4199	1	1	960.47	27
3-3003	Утас 3х10+1х6мм2	км	4230000	0.0721	304983	0.0051	655	2	280.66	
1-4542	Уулын элс	м3	20000	15.0156	300313	22.5235	20	1	323.62	145
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12000	0.1111	1333	0.0001	655	2	280.66	
1-0184	Тарган цавуу	кг	6000	18.4935	110961	0.0213	655	2	280.66	3
1-0292	Хулдаас	м2	36000	311.2224	11204006	2.4089	655	2	280.66	442
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	9000	91.536	823824	0.1034	655	2	280.66	19
2-2819	Хуванцар хоолой ф15	м	3200	154.5	494400	0.0232	655	3	391.34	5
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	1500	25.5	38250	0.003	655	2	280.66	
1-0811	Хар цаас	м2	3500	24.1996	84699	0.0257	655	2	280.66	4
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	23.2186	65012	0.0267	655	2	280.66	4
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	145000	12.6	1827000	4.9442	655	2	280.66	908
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	46300	0.1135	5257	0.0001	655	2	280.66	
1-4334	Хайрга	м3	24000	9.3834	225202	16.421	25	1	314.1	12
3-6552	Хайрцаг у-194	ш	2500	12	30000	0.012	655	2	280.66	
1-4335	Хөвөө мод	м	3600	471.0432	1695756	0.3792	655	1	216.56	5
3-3005	Хөнгөн цагаан утас 16мм2	км	9450000	0.0464	438008	0.0067	655	2	280.66	
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	800	6.4003	5120	0.0077	655	1	216.56	
1-3082	Цонхны тавцан	ш	42000	44.3232	1861574	1.1347	655	2	280.66	20
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	6800	44.3142	301337	0.0572	655	2	280.66	1
1-0094	Цаасны хадаас	кг	5000	6.1024	30512	0.007	655	2	280.66	
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6000	23.462	140772	0.0475	655	2	280.66	

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	2500	89.2267	223067	0.0892	655	1	216.56	12
1-4029	Цемент м-300	тн	365000	0.2941	107338	0.3	655	1	216.56	42
1-4027	Цемент м-500	тн	500000	0.0048	2412	0.0049	655	1	216.56	
1-4028	Цемент м-400	тн	375000	4.5514	1706759	4.6424	655	1	216.56	658
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 15мм	ш	2000	34.2	68400	0.0076	655	2	280.66	1
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 32мм	ш	5900	1.56	9204	0.0007	655	2	280.66	
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	3600	8.7	31320	0.0019	655	2	280.66	
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 20мм	ш	3000	11.25	33750	0.0025	655	2	280.66	
1-0861	Шураг	кг	2500	0.4	1000	0.0005	655	2	280.66	
1-0862	Шураг 3.5х35 мм	кг	7200	0.056	403	0.0001	655	2	280.66	
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	7200	2.0356	14656	0.0023	655	2	280.66	
1-4529	Шохой	тн	350000	4.2742	1495986	5.2146	655	1	216.56	739
1-1015	Шилэн пластик	кг	2500	75.696	189240	0.0893	655	3	391.34	22
	Шал тэгшлэгч	кг	4800	915.36	4393728	1.1808	655	2	280.66	217
1-0859	Шаваас	кг	800	110.0232	88019	0.1331	655	2	280.66	24
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8000	1.35	10800	0.0016	655	2	280.66	
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12000	9.99	119880	0.0121	655	2	280.66	2
1-0879	Электрод э-42	кг	4600	2.4126	11098	0.0048	655	2	280.66	
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	3000	1.9165	5749	0.0023	655	2	280.66	
1-1296	Эмульс	кг	7200	447.7512	3223809	0.5776	655	2	280.66	106
1-0085	Эрэг боолт	кг	5000	0.12	600	0.0001	655	2	280.66	
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	2800	15.7069	43979	0.0157	655	1	216.56	2
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	5000	0.3	1500	0.0003	655	2	280.66	
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	5000	0.7875	3938	0.0009	655	2	280.66	
	Бүргэд хаалга /дулаалгатай/	ш	985000	1	985000	0.1	655	2	280.66	18
1-0733	Арматур	тн	2900000	0.0862	250116	0.0862	655	1	216.56	12
1-4543	Голын элс	м3	22000	9.3274	205203	15.3902	16	1	0	
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4600	114	524400	0.1824	655	3	391.34	46
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4900	37.5	183750	0.06	655	3	391.34	15
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7900	29	229100	0.0464	655	3	391.34	11

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зарда
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10419	39	406341	0.1326	655	3	391.34	33
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	32000	36	1152000	0.432	655	2	280.66	79
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 2х36вт	ш	38000	29	1102000	0.348	655	2	280.66	63
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг kув-1м	ш	2500	30.3	75750	0.0606	655	2	280.66	11
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	550000	4.1891	2304027	16.6518	655	1	216.56	2,362
1-4412	Давхар цонхны эвлүүлэг	м2	338000	27.36	9247680	1.3724	655	2	280.66	252
1-0129	Дюбель	ш	200	7.5	1500	0.0424	655	2	280.66	7
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	1200	14.4	17280	0.0003	655	2	280.66	
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	9500	12.12	115140	0.0012	655	2	280.66	
3-5772	Лампл	ш	3600	8.16	29376	0.0006	655	2	280.66	
2-1156	Кронштейн	ш	2600	14.4	37440	0.2508	655	2	280.66	46
2-0100	Маевский хаалт ф20мм	ш	23649	2	47298	0.0081	655	2	280.66	1
1-0410	Маажин	кг	5000	149.1452	745726	0.1879	655	2	280.66	34
4-0001	Модон тоосго	ш	300	34.4988	10350	0.0366	655	1	216.56	5
1-0555	Паркет	м2	46000	126	5796000	1.1983	655	2	280.66	220
3-2785	Ппв утас 2х4 мм2	км	2790000	0.125	348750	0.0187	655	2	280.66	3
2-0100	Огох вентиль ф 15мм	ш	36703	12	440436	0.0484	655	2	280.66	8
3-6361	Орох гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	34560	2	69120	0.026	655	2	280.66	4
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	6800	34.9937	237957	0.0451	655	2	280.66	8
3-5118	1туйлт унтраалга	ш	8500	4.04	34340	0.004	655	2	280.66	
3-5470	2-лосон унтраалга	ш	8500	8.08	68680	0.0008	655	2	280.66	
				Хог, хаягдлын зардал:		0.7617	0	1	0	
					60,862,423					**7,314**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.15	40590	46,679
11004	Цахилгаан өрөм	6.05	2531	15,313
2028	Автокран 5тн	30.4	59489	1,808,419
	Автомашин	4.11	59899	246,070
3033	Гагнуурын аппарат	9.45	19064	180,186
9021	Доргиур	15.26	9115	139,058
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	24.93	0	0

2,435,725