Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

"ТУСГААР ТОГТНОЛЫН ТАЛБАЙГ ӨРГӨТГӨХ / ХЭРЛЭН СУМ. 7 ДУГААР БАГ. / " – ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 422 922 500 төгрөг

Шифр: До - 61/ 2023

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга — М.Нямсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ -ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн — С.Солонго

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга — Д.Дамдинбазар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга — Х.Гүнбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

"ДОЗТ " БГБХН-ийн захирал: — Ч.Лхагвасүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин: — Ч.Лхагвасүрэн

Чойбалсан хот. 2023 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**10 227 811**
2	**Материал**	**273 465 998**
3	**Тээвэр**	**28 224 234**
4	**Машин ашиглалт**	**4 184 897**
	Шууд зардлын дүн	**316 102 940**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**3 187 471**
6	**Ашиг / 15%/**	**47 893 562**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**367 183 973**
7	**НӨАТ 10%**	**36 718 397**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**660 931**
	Дүн	**404 563 301**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**7 343 679**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3 671 840**
	Дүн	**415 578 820**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**7 343 679**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**422 922 500**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТУСГААР ТОГТНОЛЫН ТАЛБАЙГ ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Талбайн доорхи газрыг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх /ургамлын уетэй ?нг?н х?рсийг хуулах/	м2	2760	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-270-12	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	486	2.0 / 2	0.01 /	4.325 /	5212 / 5212	22544 /	22 544
01-050-03	Талбайн газрыг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж тэгшлэх	м3	15.8	2.5 / 2	5.74 /	90.613 /	5680 / 5212	514682 /	514 682
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /б=0.20м/	1м3	486	3.4 / 2	0.26 /	126.768 /	6459 / 5212	818796 /	818 796
01-190-04	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	486	2.8 / 2	0.1 / 0.1	48.6 / 48.6	5962 / 5212	289753 / 253303	543 056
01-190-11	1000м3 нягтруулсан хөрс услах	м3	486	3.0 / 2	0.05 /	26.633 /	6150 / 5212	163792 /	163 792
25-07-23	Талбайн хучилтыг боржин чулуун хавтангаар хийх / 1м2-д-4ш хавтан/	1м2	2760	3.5 / 2	0.16 /	444.388 /	6536 / 5212	2904517 /	2 904 517
25-12-03	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	128	3.1 / 2	0.32 /	41.428 /	6227 / 5212	257975 /	257 975

Нийт Хүн/цаг: 782.76 / 48.6 *Үндсэн цалин:*	5 225 363
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	888 312
Нэмэгдэл цалин:	1 933 384
Нийт цалин:	8 047 058
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 086 353
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 094 400
Ажиллах хүчний зардал:	**10 227 811**

Баримтыг цахим "Сайнбаяр ГПС" программ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*782.76 / 48.6*	**Бүгд цалин:**	***5 225 363***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**888 312**
Нэмэгдэл цалин:			**1 933 384**
Нийт цалин:			**8 047 058**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**1 086 353**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1 094 400**
Ажиллах хүчний зардал:			**10 227 811**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	500	344.8949	172447	275.916	1	1	946.28	261 094
1-4542	Уулын элс	м3	22000	97.3262	2141177	145.9894	15	1	334.65	732 830
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1200	156.832	188198	0.2127	5	2	583.93	621
1-4334	Хайрга	м3	24000	4.2302	101525	7.4028	15	1	334.65	37 160
1-4028	Цемент м-400	тн	580000	20.419	11843018	20.8274	655	1	216.56	2 954 297
1-4292	Боржин чулуун хавтан /онголгоотэй/	м2	90000	2760	248400000	132.549	655	1	216.56	18 801 651
1-4543	Голын элс	м3	22000	2.3957	52706	3.9529	16	1	0	0
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.3x0.15м/	м	5646	128	722688	6.4	655	3	391.34	1 640 497
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22000	444.69	9783180	755.973	15	1	334.65	3 794 795
3-2701	Мяндсан утас	м	30	133.376	4001	0.0133	5	2	583.93	39
3-2701	Мяндсан олс	м	16	3566.04	57057	0.4279	5	2	583.93	1 249
					Хог, хаягдлын зардал:	8.098	0	1	0	0
					273 465 998					**28 224 234**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	14.21	55540	789 446
4001	Услах машин	27.98	3720	104 088
1002	Экскаватор 1м3	7.65	51674	395 539
1017	Бульдозер	12.44	68149	847 883
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.53	33960	17 990
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	18.4	63789	1 173 405
4016	Дугуйт трактор	5.93	14000	83 009
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	5.3	14000	74 164
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	12.59	55540	699 374
				4 184 897