Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРИЙН БАРИЛГА / ДОРНОД АЙМАГ. ЦАГААН-ОВОО СУМ / ” – ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 203 415 749 төгрөг

Шифр: До - 40 / 2022

ТАНИЛЦСАН:
Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга М.Нямсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ -ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн С.Солонго

ХЯНАСАН:
Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Д.Дамдинбазар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Х.Гүенбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
“ДОЗТ ” БГБХН-ийн захирал: Ч.Лхагвасүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин: Ч.Лхагвасүрэн

Чойбалсан хот. 2022 он

Дорнод аймаг. Цагаан-овоо сум. " ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРИЙН БАРИЛГА " - ын ажлын тоног төхөөрөмжийн түүвэр

№	Тоноглол, төхөөрөмжийн нэр, марк, шифр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Трансформатор 250кВа	ком	1	8,636,364	8,636,364
	Дүн:				**8,636,364**
	НӨАТ 10%				863,636
	НИЙТ ДҮН:				**9,500,000**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	33,454,329
2	Материал	73,214,728
3	Тээвэр	16,015,708
4	Машин ашиглалт	8,858,229
	Шууд зардлын дүн	131,542,995
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	12,357,322
6	Ашиг / 15%/	21,585,047
	Барилга угсралтын ажлын дүн	165,485,364
7	НӨАТ 10%	16,548,536
8	Нормчлолын сан 0.18%	297,874
	Дүн	182,331,774
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,309,707
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,309,707
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,654,854
	Дүн	190,606,042
12	Магадлашгүй ажил 2%	3,309,707
13	Бусад нэмэлт зардал	9,500,000
	Дүн	203,415,749

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал
01-270-15	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1486.4	2.0 / 2	0.02 /	25.269 /	5212 / 5212	131701 /	13
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.59	2.5 / 2	5.74 /	95.144 /	5680 / 5212	540416 /	54
01-390-01	Зоорийн гадна талаар 90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрж булах	м3	814.8	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Дээврийн дулаалгын дээгуур хөрсөөр хучих	м3	143.9	1.3 / 2	1.84 /	264.128 /	4554 / 5212	1202841 /	1,202

Нийт Хүн/цаг: 384.54 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,87

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 31

Нэмэгдэл цалин: 69

Нийт цалин: 2,88

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 38

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 39

Ажиллах хүчний зардал: **3,66**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал
06-010-04	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.392	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.299 / 0.58	5587 / 5212	1669 / 3036	4
06-010-24	1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	13.3	3.1 / 2	5.33 / 0.36	70.896 / 4.79	6227 / 5212	441467 / 24955	466
06-070-08	Төмөр бетон багана, баганын суурь цутгах B20	м3	2.72	2.9 / 2	10.49 / 1.94	28.536 / 5.28	6056 / 5212	172811 / 27503	200
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.54	2.8 / 2	13.71 / 1.53	21.112 / 2.36	5962 / 5212	125872 / 12281	138
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	0.675	3.0 / 2	37.48 / 2	25.299 / 1.35	6150 / 5212	155589 / 7036	162

Нийт Хүн/цаг: 146.14 / 14.35 *Үндсэн цалин:* 97

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	359
Нийт цалин:	1,497
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	202
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	203
Ажиллах хүчний зардал:	**1,902**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал
06-080-07	3м хүртэл өндөр 300мм зузаан бетон хана цутгах	м3	70.6	2.9 / 2	9.69 / 1.61	684.425 / 113.67	6056 / 5212	4144876 / 592427	4,737
06-100-05	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	2.88	3.1 / 2	27.08 / 1.32	78 / 3.8	6227 / 5212	485704 / 19814	505
08-330-06	XPS хавтангаар бетон хана, хучилт дулаалах d-50мм	м2	283.08	3.0 / 2	0.51 / 0.01	143.805 / 1.7	6150 / 5212	884399 / 8852	893
08-230-04	Гадна ханын өр?г ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	36	3.1 / 2	0.71 / 0.15	25.495 / 5.49	6227 / 5212	158759 / 28633	187

Нийт Хүн/цаг:	931.72 / 124.66	*Үндсэн цалин:*	6,323
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,074
		Нэмэгдэл цалин:	2,339
		Нийт цалин:	9,738
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1,314
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,324
		Ажиллах хүчний зардал:	**12,377**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-520-11	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ29-12	ш	4	3.5 / 2	2.61 / 1.02	10.424 / 4.08	6536 / 5212	68129 / 21265	8
07-520-11	5м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ59-08	ш	11	3.5 / 2	2.61 / 1.02	28.665 / 11.22	6536 / 5212	187354 / 58479	24
07-520-12	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан НХ59-12	ш	11	3.4 / 2	3.05 / 1.88	33.537 / 20.68	6459 / 5212	216614 / 107784	32
10-080-06	Хузуувчийн хэсгийн банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	23.68	2.6 / 2	1.58 / 0.16	37.317 / 3.79	5774 / 5212	215470 / 19747	23

Нийт Хүн/цаг: 109.94 / 39.77 *Үндсэн цалин:* 89

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15

Нэмэгдэл цалин: 33

Нийт цалин: 1,37

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 18

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18

Ажиллах хүчний зардал: **1,75**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүтэц хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүтэц ца
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	151.99	2.7 / 2	0.16 / 0.02	24.607 / 2.46	5868 / 5212	144395 / 12833	15
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	175.11	2.2 / 2	0.21 / 0.01	37.474 / 2.19	5399 / 5212	202320 / 11408	21
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	175.11	2.5 / 2	0.1 / 0.07	18.036 / 11.73	5680 / 5212	102446 / 61149	16
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	151.99	2.0 / 2	0.06 / 0.00	9.241 / 0.56	5212 / 5212	48164 / 2931	5
12-130-04	Битум массаар дээврийг бүрэх / 1 үе чулуутай /	м2	151.99	2.8 / 2	0.23 / 0.03	35.383 / 3.95	5962 / 5212	210955 / 20596	23
08-060-06	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон дээврийн хашлага хана / парпет/ цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.72	2.9 / 2	4.96 / 2.22	43.291 / 19.36	6056 / 5212	262172 / 100896	36

Нийт Хүн/цаг: 168.03 / 40.26 *Үндсэн цалин:* 1,18

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 20

Нэмэгдэл цалин: 43

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,81
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	24
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	24
Ажиллах хүчний зардал:	**2,31**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
11-060-06	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м2	136.75	2.5 / 2	0.33 / 0.13	44.457 / 17.23	5680 / 5212	252518 / 89805	34
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	136.75	3.1 / 2	0.94 / 0.15	128.176 / 21.2	6227 / 5212	798151 / 110475	90

Нийт Хүн/цаг:	172.63 / 38.43	*Үндсэн цалин:*	1,25
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	21
		Нэмэгдэл цалин:	46
		Нийт цалин:	1,92
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	26
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	26
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,44**

ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
10-640-04	Сендвич хавтангаар том хаалга хийх	м2	7.25	3.3 / 2	3.49 / 0.02	25.303 / 0.14	6381 / 5212	161455 / 718	16
10-510-04	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	2	5.0 / 2	0.35 / 0.07	0.7 / 0.14	7604 / 5212	5326 / 751	
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.25	3.0 / 2	0.43 / 0.01	3.147 / 0.05	6150 / 5212	19351 / 265	1

Нийт Хүн/цаг:	29.15 / 0.33	*Үндсэн цалин:*	18

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3
Нэмэгдэл цалин:	6
Нийт цалин:	289
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	39
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	39
Ажиллах хүчний зардал:	**367**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цал
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	245.48	3.4 / 2	1.35 / 0.07	331.742 / 16.57	6459 / 5212	2142719 / 86362	2,229
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	6.18	3.5 / 2	2.11 / 0.11	13.049 / 0.66	6536 / 5212	85289 / 3414	88
57-080-38	Дотор ханын гадаргууг шохойн будгаар багсаар будах	м2	245.48	2.9 / 2	0.21 / 0	51.06 / 0.05	6056 / 5212	309218 / 256	309
15-240-05	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	130.24	3.6 / 2	0.19 / 0	24.55 / 0.09	6613 / 5212	162351 / 475	162
15-160-06	Шавардлагатай таазыг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	130.24	3.1 / 2	0.2 / 0	25.905 / 0.04	6227 / 5212	161309 / 204	161
15-180-06	Модон тааз өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	24.28	3.0 / 2	0.42 / 0.00	10.278 / 0.04	6150 / 5212	63208 / 202	63
08-040-06	Ханын босоо ус тусгаарлагчийг 2 үе хар цаас нааж хийх	м2	290.7	2.6 / 2	0.29 / 0.04	83.547 / 11.63	5774 / 5212	482401 / 60605	543
10-180-08	Агааржуулалтын модон яндан, оройвчийг угсрах /Зш/	м2	9.36	3.2 / 2	1.28 / 0.37	11.955 / 3.46	6304 / 5212	75362 / 18050	93
19-030-04	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	21.017 / 0.78	6536 / 5212	137369 / 4053	141

Нийт Хүн/цаг:	573.1 / 33.31	*Үндсэн цалин:*	3,792
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	644
		Нэмэгдэл цалин:	1,403

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	5,84
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	78
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	79
Ажиллах хүчний зардал:	**7,42**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ш	1	3.8 / 2	5.4 / 0.94	5.403 / 0.94	6767 / 5212	36562 / 4899	4
20-260-04	1х18вт чадалтай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	15	2.8 / 2	1.38 / 0.00	20.7 / 0.01	5962 / 5212	123413 / 78	12
38-520-08	Хамгаалагдсан 2 туйлт хоёрлосон розетка угсрах	ш	2	3.0 / 2	0.56 / 0.02	1.12 / 0.04	6150 / 5212	6888 / 208	
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	
38-310-08	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	0.07 / 0.07	0.325 / 0.35	6150 / 5212	1999 / 1824	
38-310-06	Унтраалга, розетканы хайрцаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	0.07 / 0.1	0.325 / 0.5	6150 / 5212	1999 / 2606	
38-400-61	1 ба 2 туйлт автоматыг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	5	3.5 / 2	1.25 / 0.08	6.25 / 0.4	6536 / 5212	40850 / 2085	4
38-540-04	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.35 / 0.04	0.35 / 0.04	6921 / 5212	2422 / 208	
38-270-51	Ппв,аппв маркийн 1 х 2.5мм2 хүртэл огтлолтой утсыг ил сунгаж татах	м	150	3.0 / 2	0.01 / 0.00	1.335 / 0.33	6150 / 5212	8210 / 1720	
38-270-52	Ппв,аппв маркийн 2 судастай 4мм2 хүртэл огтлолтой утсыг далд сунгаж татах	м	50	3.0 / 2	0.01 / 0.01	0.58 / 0.63	6150 / 5212	3567 / 3284	

Нийт Хүн/цаг:	37.02 / 3.26	*Үндсэн цалин:*	24
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	4
		Нэмэгдэл цалин:	9
		Нийт цалин:	38
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	5
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **48**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд ца
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	29.4	2.0 / 2	0.01 /	0.197 /	5212 / 5212	1027 /	
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	0.88	2.9 / 2	4.86 /	4.279 /	6056 / 5212	25916 /	2
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.1	1.3 / 2	1.84 /	31.387 /	4554 / 5212	142937 /	14
38-200-07	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х70+1х35мм2 /АВВБ-660/	м	60	2.9 / 2	0.24 / 0.02	14.4 / 1.12	6056 / 5212	87206 / 5848	9
16-060-05	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6	3.7 / 2	1.32 / 0.01	7.905 / 0.07	6690 / 5212	52884 / 353	5
38-200-12	Элсэн дэвсгэр хийх	м	50	2.2 / 2	0.05 / 0.08	2.5 / 4.1	5399 / 5212	13498 / 21369	3
40-510-05	Кабелийн хамгаалалтын тууз	100м	0.5	2.1 / 2	6.23 /	3.114 /	5306 / 5212	16523 /	1

Нийт Хүн/цаг: 63.78 / 5.29 *Үндсэн цалин:* 36

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6

Нэмэгдэл цалин: 13

Нийт цалин: 56

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 7

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7

Ажиллах хүчний зардал: **71**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*2616.07 / 299.66*	**Бүгд цалин:**	***17,091,***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,905**
Нэмэгдэл цалин:			**6,323**
Нийт цалин:			**26,321**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**3,553**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,579**
Ажиллах хүчний зардал:			**33,454**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5003	Сендвич хавтан 10мм	м2	41000	7.3225	300223	0.0093	664	1	213.35	1,
1-5072	Селикон	кг	21000	0.116	2436	0.0001	664	1	213.35	
1-0671	Сийрс	м2	650	2.1416	1392	0.0011	664	2	280.66	
1-0673	Руберойд рм-350	м2	3150	639.54	2014551	1.3558	664	2	280.66	252,
1-4271	Ус	м3	1000	69.7946	69795	69.7946	1	1	946.28	66,
3-6552	Утас салбарлах хайрцаг	ш	1650	5	8250	0.004	664	2	280.66	
1-4542	Уулын элс	м3	18000	36.1142	650056	54.1713	12	1	339.52	220,
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12000	0.2479	2974	0.0003	664	2	280.66	
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	20	58	1160	0.0655	664	2	280.66	12,
3-5738	Тоолуур со2	ш	385000	1	385000	0.0001	664	2	280.66	
1-0795	Тос	кг	1500	273.8317	410748	0.3423	664	2	280.66	63
1-4237	Түлээ	м3	70000	2.4049	168347	1.5632	140	1	213.35	46
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2500	3.2968	8242	0.0033	664	1	213.35	
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2500	0.405	1013	0.0004	664	1	213.35	
3-4112	Төгсгөвч т6-6	ш	4500	8	36000	0.0001	664	2	280.66	
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4500	144.1843	648829	4.9023	140	2	280.66	192
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	3200	3	9600	0.0004	664	3	391.34	
2-2843	Хуванцар яндан	м	3200	0.32	1024	0.0000	664	3	391.34	
2-1471	Хуванцар яндан ф100	м	18500	6	111000	0.0066	664	3	391.34	1
1-1690	Хучилтын нүхтэй хавтан нх29.12, 29-8	ш	285000	15	4275000	14.4	664	1	213.35	2,039
1-4376	Хомут	ш	2400	6.2042	14890	0.0028	664	2	280.66	
1-0051	Хар тос	кг	3500	121.592	425572	0.1277	664	2	280.66	23
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3500	569.4786	1993175	0.6435	664	2	280.66	119
1-0811	Хар цаас	м2	3500	25.6858	89900	0.0272	664	2	280.66	5
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	3500	220.6569	772299	0.2339	664	2	280.66	43
1-0094	Хадаас	кг	5200	2.2646	11776	0.0026	664	2	280.66	
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	5200	3.093	16084	0.0036	664	2	280.66	
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5200	100.9136	524751	0.1161	664	2	280.66	21
	Хамгаалалтын тууз лзс-250	100м	28000	0.5	14000	0.0013	664	2	280.66	
3-5465	Хамгаалагдсан 2 туйлт хоёрлосон розетка	ш	9800	2.04	19992	0.0006	664	2	280.66	

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зарда
1-4334	Хайрга	м3	22000	83.4085	1834986	145.9648	116	1	213.35	3,612
3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	1650	5	8250	0.004	664	2	280.66	
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	800	0.437	350	0.0005	664	1	213.35	
1-0754	Цоож, бариул	ш	48500	2	97000	0.0025	664	2	280.66	
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6000	1.2195	7317	0.0021	664	2	280.66	
1-4029	Цемент м-300	тн	415000	2.372	984388	2.4195	664	1	213.35	342
1-4028	Цемент м-400	тн	425000	37.0099	15729214	37.7501	664	1	213.35	5,347
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5200	0.147	764	0.0002	664	2	280.66	
1-4529	Шохой	тн	350000	0.7887	276050	0.9622	116	1	213.35	23
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	350	66.1567	23155	0.0807	116	1	213.35	1
1-0859	Шаваас	кг	800	4.9096	3928	0.0059	664	2	280.66	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	1.8125	14500	0.0022	664	2	280.66	
1-0879	Электрод	кг	6500	0.145	942	0.0003	664	2	280.66	
1-0879	Электрод э-42	кг	3500	26.9154	94204	0.0538	664	2	280.66	10
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	8000	2.6341	21073	0.0032	664	2	280.66	
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	1.25	6500	0.0014	664	2	280.66	
1-4541	Эсгий III зэрэг	м	8000	1.5676	12541	0.0063	116	1	213.35	
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	660000	0.2428	160281	0.1579	140	1	213.35	4
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	660000	0.0346	22823	0.0225	140	1	213.35	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5200	152.496	792979	0.1738	664	2	280.66	32
1-0060	Боолт	кг	5200	1.1584	6024	0.0013	664	2	280.66	
	Битум масс / биполь түүнтэй адилтгах/	м2	9800	155.0298	1519292	0.1876	664	2	280.66	34
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	900	566.16	509544	0.0566	664	1	213.35	8
1-0762	Бэхэлгээ томор	ш	2500	10.1088	25272	0.0013	664	2	280.66	
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	3800	32.288	122694	0.0365	664	2	280.66	6
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	1500	10	15000	0.01	664	1	213.35	1
3-5225	Автомат 120а	ш	15000	5	75000	0.02	664	2	280.66	3
1-0733	Арматур	тн	2890000	1.574	4548895	1.574	664	1	213.35	222
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2890000	0.1441	416492	0.1441	664	1	213.35	20
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2890000	0.0847	244709	0.0847	664	1	213.35	11

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зарда
1-4543	Голын элс	м3	22000	53.5322	1177708	88.3281	12	1	339.52	359
3-6422	Гэрэлтүүлэгч лпо3011	ш	32600	15	489000	0.18	664	2	280.66	33
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	24500	142.22	3484390	4.1599	664	1	213.35	589
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	550000	3.2874	1808092	13.0676	116	1	213.35	323
1-4158	Дам нуруу	м3	880000	0.8051	708506	0.5233	140	1	213.35	15
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	4500	7.9394	35727	0.3017	140	2	280.66	11
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	8400	3.121	26216	0.0299	664	2	280.66	5
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	18520	9.3437	173045	0.1229	664	2	280.66	22
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12000	0.0576	691	0.0008	664	2	280.66	
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	660000	0.1415	93416	0.092	140	1	213.35	2
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	660000	0.0403	26569	0.0262	140	1	213.35	
1-4154	Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	660000	0.2118	139788	0.1377	140	1	213.35	4
1-0135	Замаск	кг	800	15.6288	12503	0.0197	664	2	280.66	3
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	660000	0.4381	289133	0.2848	140	1	213.35	8
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	660000	3.1964	2109637	1.9179	140	1	213.35	57
2-1396	Жаазтай тор	м2	4500	0.0346	156	0.0004	664	2	280.66	
3-0098	Кабель асб 3х70+1х35 мм2	км	12500000	0.06	750000	0.3856	664	2	280.66	71
1-1690	Нүхтэй хавтан нх59-12	ш	498000	11	5478000	11.22	664	1	213.35	1,589
1-0410	Маажин	кг	9000	3.0969	27872	0.0039	664	2	280.66	
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	8000	4.6886	37509	0.0059	664	2	280.66	1
4-0001	Модон тоосго	ш	300	5.232	1570	0.0055	140	1	213.35	
1-4323	Модон яндан 300х300мм	м2	28500	9.36	266760	0.4156	140	2	280.66	16
3-2977	Пв утас 2.5 мм	км	2850000	0.15	427500	0.0103	664	2	280.66	1
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	4800	3.5568	17073	0.0048	664	2	280.66	
3-2795	Ппвс утас 2х4 мм2	км	7850000	0.0515	404275	0.0062	664	2	280.66	1
1-5011	П хэлбэрийн төмөр ?10	тн	3500000	0.0145	50750	0.0145	664	1	213.35	2
3-3739	Сролтын самбар ес 32-6666-10	ш	265000	1	265000	0.219	664	2	280.66	40

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зарда
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	7800	6.8955	53785	0.0089	664	2	280.66	1
1-0243	Өнгийн хуурай будаг	кг	4800	0.9819	4713	0.0013	664	2	280.66	
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	26000	4.2624	110822	0.0045	664	2	280.66	
1-5050	Xps хоосонцор хавтан б=50мм	м2	49500	285.9108	14152585	0.2773	664	1	213.35	39
3-5118	1 туйлт унтраалга	ш	9800	3.03	29694	0.003	664	2	280.66	
				Хоёр, хаягдлын зардал:		2.7557	0	1	0	
					73,214,728					**16,015**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	15.8	51955	820,836
13002	Угсралтын агрегат	1.5	40590	61,088
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.99	3940	3,886
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	12.82	22350	286,524
11004	Цахилгаан өрөм	43.35	2531	109,720
1017	Бульдозер	13.82	51955	718,201
2028	Автокран 5тн	34.94	59489	2,078,303
	Автомашин	8.62	59899	516,305
3033	Гагнуурын аппарат	9.42	19064	179,497
9023	Гүний доргиур	55.22	12800	706,868
9021	Доргиур	6.84	9115	62,324
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	22.59	7192	162,482
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	131.49	23956	3,150,057
	Үйлчилгээний машин	0.15	13800	2,139
				8,858,229