Барилга хот байгуулалтын сайдын 2018оны 03-р
сарын 20-ны өдрийн 43-р тушаалын 1-р хавсралт

Төсвийн дугаар -06/2023

АРХАНГАЙ АЙМАГ. ТӨВШРҮҮЛЭХ СУМ.
СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР

Төсөвт өртгийн дүн **130 000 000төгрөг** / Нэг зуун гучин сая төгрөг /

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин.....Б.Даваасүрэн

Төсөв тооцсон: 2023 оны 08-р сарын 02-ны өдөр

АРХАНГАЙ АЙМАГ.

2023 оны 08-р сар

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	29,075,242
2	**Материал**	53,258,824
3	**Тээвэр**	2,577,343
4	**Машин ашиглалт**	886,996
	Шууд зардлын дүн	85,798,405
5	**Нэмэгдэл зардал /58.6 %/**	8,704,717
6	**Ашиг / 15%/**	14,175,468
	Барилга угсралтын ажлын дүн	108,678,591
7	**НӨАТ 10%**	10,867,859
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	195,621
	Дүн	119,742,071
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	2,173,572
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	4,824,000
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	1,086,786
	Дүн	127,826,429
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	2,173,572
13	**Бусад нэмэлт зардал**	0
	Дүн	**130,000,001**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-010-02	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	201.1	2.0 / 2	0.25 / 0.04	49.672 / 8.04	5212 / 5212	258889 / 41925	300,814
59-080-03	Шалны мөөгөнцертэй хэсгийн мөөгөнцөр цэвэрлэгчээр цэвэрлэх	м2	201.1	1.0 / 2	0.12 /	24.936 /	4272 / 5212	106528 /	106,528
10-350-04	Мөөгөнцөр ургасан хана шаланд мөөгөнцөрийн эсрэг бодис түрхэх	м2	201.1	2.3 / 2	0.08 / 0.01	16.571 / 1.53	5493 / 5212	91023 / 7966	98,988
12-060-13	Пеноплекс хавтангаар шалны дулаалга хийх	м2	201.1	3.0 / 2	0.28 / 0.25	56.348 / 51.08	6150 / 5212	346542 / 266226	612,767
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	20.1	2.4 / 2	0.76 / 1.49	15.32 / 29.87	5587 / 5212	85594 / 155675	241,269
06-010-22	Бетон шал цутгах м100	м3	20.1	3.0 / 2	3.49 / 1.42	70.059 / 28.54	6150 / 5212	430860 / 148761	579,621
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	8.623 / 1.22	5680 / 5212	48977 / 6374	55,351
11-360-04	Спорт заалны зориулалттай хулдаас бетон шаланд наах	м2	201.1	2.8 / 2	0.54 / 0.02	108.534 / 4.91	5962 / 5212	647078 / 25574	672,652

Нийт Хүн/цаг: 350.06 / 125.19

Үндсэн цалин:	2,667,992
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	453,559
Нэмэгдэл цалин:	987,157
Нийт цалин:	4,108,707
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	554,675
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	558,784
Ажиллах хүчний зардал:	**5,222,167**

ТААЗ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-59	Модон таазны шаварыг унагах	м2	90.5	2.0 / 2	0.31 / 0.08	27.965 / 7.24	5212 / 5212	145751 / 37735	183,486
35-180-06	Спорт заалны хар панеран тааз буулгах	м2	252	1.9 / 2	0.73 / 0.03	185.069 / 7.31	5118 / 5212	947182 / 38089	985,271
10-031-04	Яс мод цэвэр бруссээр зангидаж бэхлэх	м2	342.1	3.0 / 2	0.91 /	311.311 /	6150 / 5212	1914563 /	1,914,563

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-090-06	4-мм -ийн зузаан эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	342.1	3.0 / 2	1.05 / 0.01	359.41 / 4.45	6150 / 5212	2210373 / 23179	2,233,552
15-180-06	Эслэг хавтан тааз өнгийн тосон будгаар будах	м2	342.1	3.0 / 2	0.42 / 0.00	144.811 / 0.55	6150 / 5212	890587 / 2853	893,440

Нийт Хүн/цаг: 1028.57 / 19.54

Үндсэн цалин:	6,210,312
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,055,753
Нэмэгдэл цалин:	2,297,816
Нийт цалин:	9,563,881
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,291,124
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	1,300,688
Ажиллах хүчний зардал:	**12,155,693**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46,115
39-150-46	Хуваарилах самбар (шит). жин нь 100кг хүртэл	шир	2	4.5 / 2	11.66 / 0.66	23.32 / 1.32	7262 / 5212	169350 / 6880	176,230
38-530-10	Тайзны гэрэлтүүлгийн самбарыг хүнхээлд бооолтоор угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.16 / 0.3	3.16 / 0.3	6381 / 5212	20164 / 1564	21,728
38-590-05	Идэвхит чадлын тоолуур угсрахм 400В 100А	ш	1	4.0 / 2	0.78 /	0.783 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
38-170-56	ОПС1-4/В маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	4	4.0 / 2	1.98 / 0.03	7.912 / 0.11	6921 / 5212	54759 / 584	55,343
20-240-04	100 а хүртэл 2 ба 3 туйлтай пакет залгуур ба сэлгэн залгуур угсрах	ширхэг	4	3.5 / 2	2.58 /	10.32 /	6536 / 5212	67452 /	67,452
20-170-04	3*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	700	2.8 / 2	0.07 / 0.03	46.9 / 21	5962 / 5212	279618 / 109452	389,070
20-170-05	3*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	30	2.8 / 2	0.08 / 0.04	2.4 / 1.08	5962 / 5212	14309 / 5629	19,938
20-170-11	5*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	20	3.7 / 2	0.15 / 0.21	3 / 4.2	6690 / 5212	20070 / 21890	41,960
20-230-05	1 даралтат унтраалга тавих 220В, 10А	ширхэг	15	3.0 / 2	0.21 / 0.00	3.15 / 0.06	6150 / 5212	19373 / 313	19,685
20-230-05	2 даралтат унтраалга тавих 16А	ширхэг	3	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	3,937
20-230-06	Ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга тавих 16А	ширхэг	1	3.0 / 2	0.46 / 0.00	0.456 / 0.00	6150 / 5212	2804 / 16	2,820

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-230-10	Газардуулгын контакттай далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	21	3.0 / 2	0.21 / 0.00	4.41 / 0.02	6150 / 5212	27122 / 109	27,231
20-260-04	32 Вт чадалтай LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15	2.8 / 2	1.38 / 0.00	20.7 / 0.01	5962 / 5212	123413 / 78	123,492
20-260-04	30 Вт чадалтай LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5	2.8 / 2	1.38 / 0.00	6.9 / 0.01	5962 / 5212	41138 / 26	41,164
20-260-04	LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч-12вт	ш	5	2.8 / 2	1.38 / 0.00	6.9 / 0.01	5962 / 5212	41138 / 26	41,164
20-260-05	100Вт чадалтай LED чийдэнтэй торон хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ш	2	2.6 / 2	2.34 / 0.00	4.68 / 0.00	5774 / 5212	27022 / 10	27,033
20-260-05	150Вт чадалтай спорт залны зориулалтай UCD чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	8	2.6 / 2	2.34 / 0.00	18.72 / 0.01	5774 / 5212	108089 / 42	108,131
20-260-05	LED чийдэнтэй прожектор маягийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2	2.6 / 2	2.34 / 0.00	4.68 / 0.00	5774 / 5212	27022 / 10	27,033
20-260-05	LED PAR гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6	2.6 / 2	2.34 / 0.00	14.04 / 0.01	5774 / 5212	81067 / 31	81,098
20-260-07	Цэнэг хуримтлуулах аваарын гэрлийг суурилуулах	ш	2	2.5 / 2	4.07 / 4.06	8.14 / 8.12	5680 / 5212	46235 / 42321	88,557
38-330-04	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	750	3.0 / 2	0.11 / 0.00	82.5 / 0.83	6150 / 5212	507375 / 4300	511,675

Нийт Хүн/цаг: 280.04 / 37.81

Үндсэн цалин:	1,926,272
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	327,466
Нэмэгдэл цалин:	712,721
Нийт цалин:	2,966,460
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	400,472
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	403,439
Ажиллах хүчний зардал:	**3,770,370**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
65-010-06	Адрын модон хучилт, төмөр дээвэрт яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	4	4.0 / 2	1.16 / 1.11	4.656 / 4.44	6921 / 5212	32224 / 23141	55,365
19-150-05	500 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	2	3.0 / 2	6.89 / 0.27	13.781 / 0.54	6150 / 5212	84756 / 2814	87,570
19-010-06	Ф500мм агаар дамжуулах хоолой хуванцар хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	1.96 / 0.07	9.782 / 0.34	6536 / 5212	63938 / 1772	65,711
19-100-06	Агаар хүлээн авах хуванцар сараалжин жааз	ш	2	3.3 / 2	3.33 / 0.16	6.666 / 0.32	6381 / 5212	42537 / 1689	44,226

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
59-050-01	Дээврийн хонгилд ф500мм хуванцар хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалаж шавардах	м3	0.85	2.0 / 2	2.21 / 1.79	1.878 / 1.52	5212 / 5212	9791 / 7930	17,721

Нийт Хүн/цаг:	36.76 / 7.17	*Үндсэн цалин:*	270,593
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	46,001
		Нэмэгдэл цалин:	100,119
		Нийт цалин:	416,713
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	56,256
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	56,673
		Ажиллах хүчний зардал:	**529,642**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-050-04	Вааран хавтанцараар хийсэн довжооны өнгөлгөөг буулгах	м2	58	3.0 / 2	3.44 /	199.346 /	6150 / 5212	1225978 /	1,225,978
11-240-09	Цементэн зуурмагаар довжоонд боржин чулуун хавтан наах	м2	60	3.3 / 2	3.67 / 0.3	220.008 / 17.88	6381 / 5212	1403871 / 93191	1,497,062
08-230-10	Дотор талын ажлын төмөр шат угсрах задлах	м2	342	3.0 / 2	0.42 / 0.03	145.042 / 10.74	6150 / 5212	892010 / 55967	947,977
55-130-01	Хуучин цонхны нүхэнд салхивч цонх хийх, шиллэх	жааз	3	4.0 / 2	5.18 / 0.04	15.555 / 0.12	6921 / 5212	107656 / 625	108,282

Нийт Хүн/цаг:	579.95 / 28.74	*Үндсэн цалин:*	3,779,298
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	642,481
		Нэмэгдэл цалин:	1,398,340
		Нийт цалин:	5,820,118
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	785,716
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	791,536
		Ажиллах хүчний зардал:	**7,397,371**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*2275.38 / 218.44*	Бүгд цалин:	***14,854,467***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			2,525,259
Нэмэгдэл цалин:			5,496,153
Нийт цалин:			22,875,879
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			3,088,244
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,111,120
Ажиллах хүчний зардал:			29,075,242

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4152	5*5 дүнзэнцэр II зэрэг	м3	350000	6.9446	2430621	4.514	5	1	453.71	10,240
1-0759	Салхивчийн цонх	ш	55000	3	165000	0.0007	455	2	280.66	87
1-0292	Спорт залны зориулалттай хулдаас	м2	43200	217.188	9382522	1.0366	455	2	280.66	132,379
1-0550	Резин жийрэг	кг	2000	0.18	360	0.0002	455	2	280.66	30
1-4271	Ус	м3	2000	8.4229	16846	8.4229	3	1	516.48	13,051
3-5118	Ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга	ш	10500	1.01	10605	0.001	455	2	280.66	129
3-2751	Утас	м	800	2.13	1704	0.0003	455	2	280.66	33
3-2976	Утас 1,5мм2	км	3000000	0.045	135000	0.0153	455	2	280.66	1,954
1-4542	Уулын элс	м3	21000	2.4905	52300	3.7357	15	1	334.65	18,752
3-5118	Унтраалга солиур розетка	ш	6800	4.08	27744	0.0041	455	2	280.66	521
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8500	0.2855	2427	0.0003	455	2	280.66	44
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	1500	75	112500	0.15	455	2	280.66	19,155
1-0717	Туузан төмөр	кг	2850	2.4	6840	0.0024	455	1	216.56	236
1-0523	Татуурга	кг	2850	2	5700	0.002	455	1	216.56	197
2-1449	Талреп	ш	11000	3	33000	0.0009	455	2	280.66	121
1-0376	Тальк	кг	2500	4.38	10950	0.0045	455	2	280.66	571
3-3636	Тайзны гэрэлтүүлгийн самбар	ш	110000	1	110000	0.2	455	2	280.66	25,540
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2850	18	51300	0.018	455	1	216.56	1,774
3-4119	Төгсгөвч	ш	2000	24.48	48960	0.0171	455	2	280.66	2,188
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	4500	12	54000	0.0001	455	2	280.66	15
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	10000	16.1483	161483	0.549	5	2	583.93	1,603
1-4339	Хуйлмал эрдэс хөвөн	м3	42500	0.8925	37931	0.3936	455	3	391.34	70,088
1-4212	Хулдаас наах цавуу	кг	6500	57.1124	371231	0.0588	455	1	216.56	5,796
1-4028	Хулдаасан шалны хүрээ	м	2750	60	165000	0.0612	455	1	216.56	6,030
1-4542	Хулдаасны ам дарагч	м	4200	120	504000	0.12	15	1	334.65	602
3-4119	Хуванцар төгсгөвчүүд	ш	500	16	8000	0.0112	455	2	280.66	1,430
2-2843	Хуванцар хоолой	м	2500	0.32	800	0.0000	455	3	391.34	3
2-2819	Хуванцар хоолой ф15	м	4500	772.5	3476250	0.1159	455	3	391.34	20,633
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	6500	14.4	93600	0.0022	455	3	391.34	385
2-2944	Хуванцар хоолой ф500мм	м	70100	5	350500	0.0411	455	2	280.66	5,248

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2651	Хуванцар бортого	ш	2500	89.436	223590	0.1127	455	2	280.66	14,390
	Хуваарилах самбар	ш	250000	2	500000	1.72	455	2	280.66	219,645
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	9500	3.03	28785	0.003	455	2	280.66	387
2-2675	Холбох бугуйвч ф15мм	ш	3500	135	472500	0.0158	455	2	280.66	2,017
1-0278	Хар лак	кг	7000	0.4095	2867	0.0005	455	2	280.66	66
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	5000	0.15	750	0.0002	455	2	280.66	22
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5000	55.2751	276376	0.0636	455	2	280.66	8,117
3-4635	Хавчаар	ш	500	90	45000	0.09	455	2	280.66	11,493
1-4334	Хайрга	м3	22000	12.0347	264763	21.0607	22	1	314.1	145,534
2-1351	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж	ш	30000	2	60000	0.057	455	2	280.66	7,284
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	1500	6.1578	9237	0.0075	35	1	281.83	73
3-6422	Цэнэг хуримтлуулах аваарын гэрэлтүүлэгч	ш	50000	2	100000	0.024	455	2	280.66	3,065
3-5195	Цэнэг шавхагч рт-6-10	ш	75700	12	908400	0.024	455	2	280.66	3,065
1-0768	Цонхны шил /2-3мм/	м2	16500	1.5	24750	0.0135	455	2	280.66	1,724
1-4264	Цонхны нугас	ш	5000	9	45000	0.0031	455	1	216.56	301
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	8000	0.3421	2737	0.0006	455	2	280.66	74
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2767	0.306	847	0.0003	455	2	280.66	44
1-4029	Цемент м-300	тн	375000	0.375	140636	0.3825	455	1	216.56	37,693
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	5.3581	2009271	5.4652	455	1	216.56	538,514
1-0060	Шураг	кг	5000	0.16	800	0.0002	455	2	280.66	23
1-4529	Шохой	тн	200000	0.0283	5654	0.0345	35	1	281.83	340
1-0877	Шөрөг	кг	550	1.28	704	0.0014	5	2	583.93	4
1-0879	Электрод э-42	кг	6000	1.486	8916	0.003	455	2	280.66	380
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6500	1.8816	12230	0.0023	455	2	280.66	291
1-0060	Эрэг боолт	кг	5000	1.2	6000	0.0014	455	2	280.66	173
1-0060	Эрэг боолт 8х25	кг	5000	0.2855	1427	0.0003	455	2	280.66	41
3-4149	Бортого	ш	500	15	7500	0.0014	455	2	280.66	172
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3200	24.45	78240	0.0276	455	2	280.66	3,528
3-2822	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 5х6 мм2	м	8200	20.4	167280	0.0045	455	2	280.66	573
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 3х4 мм2	м	6950	30.9	214755	0.0031	455	2	280.66	395

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2820	Бүрээстэй зэс голтой утас 3х2,5 мм2	м	4150	721	2992150	0.0721	455	2	280.66	9,207
1-0045	Бензин	кг	1580	0.4	632	0.0004	455	2	280.66	54
1-0733	Арматур	тн	2850000	0.5	1425000	0.5	455	1	216.56	49,267
1-4543	Голын элс	м3	22000	13.5928	299042	22.4282	15	1	334.65	112,584
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	4.2058	1262	0.0043	35	1	281.83	43
3-5470	Далд угсралтын розетка	ш	8000	21	168000	0.0021	455	2	280.66	268
2-3240	Дефлектор	ш	410000	2	820000	0.1155	455	2	280.66	14,752
1-0129	Дюбель	ш	8000	36	288000	0.2034	455	2	280.66	25,974
2-2979	Дугуй огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан дуче-16-17	ш	10000	0.411	4110	0.0023	455	2	280.66	288
2-3008	Дугуй огтлолтой гуравлагч, ф-545-655мм	ш	15600	0.15	2340	0.0027	455	2	280.66	341
2-3216	Дугуй огтлолтой деревлөгч ф 545-655	ш	34800	0.035	1218	0.0014	455	2	280.66	178
1-3994	Захалсан банз. IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	320000	0.0804	25728	0.0482	5	1	453.71	109
3-4098	Кабель татах өлгүүр	ш	1500	0.64	960	0.0000	455	2	280.66	5
1-0410	Маажин	кг	5000	41.7362	208681	0.0526	455	2	280.66	6,715
3-4142	Маркны пайз	ш	1800	24.48	44064	0.0002	455	2	280.66	31
1-0187	Модны цавуу	кг	6000	1.2	7200	0.0014	455	2	280.66	181
1-4212	Мөөгөнцөр цэвэрлэгч	кг	7800	40.22	313716	0.0414	455	1	216.56	4,082
1-0005	Мөөгөнцөрийн эсрэг түрхлэг	кг	9000	45.8508	412657	0.0486	455	2	280.66	6,206
1-4282	Пеноплекс хавтан	м2	38900	207.133	8057474	0.9942	455	2	280.66	126,965
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	2500	1	2500	0.0001	455	2	280.66	13
3-3734	Оролтын самбар ес 31-65	ш	387000	1	387000	0.119	455	2	280.66	15,196
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	9700	97.1564	942417	0.1253	455	2	280.66	16,005
1-4495	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	65000	60	3900000	5.7	455	1	216.56	561,648
1-4277	Үртэс	м3	0	0.66	0	0.132	0	1	0	0
1-0494	Үртсэн шахмал, 4мм зузаан	м2	14200	359.205	5100711	1.7299	455	2	280.66	220,913
3-6422	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч-30 вт	ш	45000	5	225000	0.06	455	2	280.66	7,662
3-6422	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч-32 вт	ш	55000	15	825000	0.18	455	2	280.66	22,986

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6422	Led чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч-12 вт	ш	40000	5	200000	0.06	455	2	280.66	7,662
3-6422	Led чийдэнтэй прожектор маягийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	380000	2	760000	0.024	455	2	280.66	3,065
3-6422	Led par гэрэлтүүлэгч	ш	150000	6	900000	0.072	455	2	280.66	9,194
3-5118	1 даралтат унтраалга	ш	8500	15.15	128775	0.0152	455	2	280.66	1,935
3-6422	150вт чадалтай спорт залны зориулалтай ucd чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	100000	8	800000	0.096	455	2	280.66	12,259
3-6422	100вт чадалтай led чийдэнтэй торон хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч	ш	90000	2	180000	0.024	455	2	280.66	3,065
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	389000	1	389000	0.0023	455	1	216.56	227
				Хог, хаягдлын зардал:		0.4888	0	1	0	0
					53,258,824					**2,577,343**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агрегат	9.35	40590	379,517
8039	Хар тос чанадаг тогоо 400л	0.18	22620	4,003
9004	Будгийн шүршүүр	5.23	7483	39,126
	Автомашин	3.29	59489	195,602
3028	Гагнуурын аппарат	0.78	19064	14,918
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.69	92276	155,485
9023	Гүний доргиур	4.02	12800	51,456
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	4.02	7192	28,912
9027	Зүлгэгч машин	4.02	4470	17,978
				886,996