Барилга хот байгууалтын сайдын
2020 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төв аймаг, Угтаалцайдам сум, Стадионы засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **155,258,274** /Нэг зуун тавин таван сая хоёр зуун тавин найман мянга хоёр зуун далан дөрөв / төгрөг

Хянасан:

Эксперт
№

Огноо: .....оны.....дүгээр сарын .....-ны өдөр

Гүйцэтгэсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛЫН ХУДАЛДАА
21-1394 АТК524
Зандмаагийн
БАЯРМАА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

Огноо: 2021 оны 06 дүгээр сарын 30 -ны өдөр

e-mail
Утас: 99182883

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**31,286,202**
2	**Материал**	**67,670,853**
3	**Тээвэр**	**4,432,830**
4	**Машин ашиглалт**	**4,073,945**
	Шууд зардлын дүн	**107,463,830**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**9,750,265**
6	**Ашиг / 15%/**	**17,582,114**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**134,796,209**
7	**НӨАТ 10%**	**13,479,621**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**242,633**
	Дүн	**148,518,463**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2,695,924**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,347,962**
	Дүн	**152,562,350**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,695,924**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**155,258,274**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	107,747	60,137	0	2,254	12,560	18,742	14,054
2	Буулгалтын ажил	2,821,618	1,686,170	0	241,920	0	525,491	368,037
3	Цутгалтын ажил	52,989,893	10,263,601	29,221,734	679,025	2,715,183	3,198,625	6,911,725
4	Хана, хамар ханын ажил	16,603,129	2,633,868	9,011,958	750,034	1,220,804	820,838	2,165,625
5	Хаалга, цонхны ажил	5,964,193	68,770	5,085,780	10,194	78	21,432	777,938
6	Хучилтын ажил	5,041,396	294,078	3,415,946	577,347	4,803	91,649	657,573
7	Гадна заслын ажил	38,592,938	14,194,841	13,196,463	1,404,352	339,635	4,423,786	5,033,861
8	Гадна цахилгааны ажил	4,624,281	822,279	2,783,572	48,400	110,601	256,261	603,167
9	Саравчны ажил	8,051,015	1,262,457	4,955,400	360,419	29,165	393,442	1,050,132
	НИЙТ ДҮН:	134,796,209	31,286,202	67,670,853	4,073,945	4,432,830	9,750,265	17,582,114

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Овойлттой хөрс	м3	0	2	0	3.6	10	1	348.9	12,560
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0216	0	1	0	0
					0					**12,560**

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	0.468	140	0.000	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	1000	8.102	8,102	8.102	1	1	960.47	7,782
1-0795	Тос	кг	2870	6.501	18,658	0.008	170	2	280.66	388
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	5800	55.29	320,682	0.055	30	1	296.55	492
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	5800	27	156,600	0.027	30	1	296.55	240
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3500	9.575	33,512	0.011	30	2	392.84	130
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	100000	0.004	390	0.009	30	1	296.55	76
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	100000	9	900,000	19.8	30	1	296.55	176,151
1-0879	Электрод э-42	кг	5000	3	15,000	0.006	30	2	392.84	71
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	18200	4.8	87,360	0.163	30	2	392.84	1,923
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	350000	2	700,000	1.3	30	1	296.55	11,565
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350000	0.02	7,000	0.013	30	1	296.55	116
1-4181	Бетон зуурмаг в20	м3	319000	66.3	21,149,700	159.12	50	1	271.67	2,161,407
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	285152	3.06	872,565	7.344	170	1	216.56	270,371
1-0733	Арматур	тн	2200000	1.616	3,555,420	1.616	170	1	216.56	59,497
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2200000	0.473	1,041,150	0.473	170	1	216.56	17,423
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	350000	0.051	17,955	0.031	30	1	296.55	274
1-5019	Праймер	кг	2500	135	337,500	0.153	170	2	280.66	7,278

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	1.1894	0	1	0	0
	29,221,734				**2,715,183**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	60.054	60,054	60.054	1	1	960.47	57,680
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	58800	7.83	460,404	17.226	30	1	296.55	153,251
1-4542	Элс	м3	20000	75	1,500,000	127.5	4	1	478.4	243,984
1-4183	Бетон зуурмаг м-400	м3	360000	1.5	540,000	3.6	170	1	216.56	132,535
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	550000	11.73	6,451,500	46.627	50	1	271.67	633,354
				Хог, хаягдлын зардал:		1.53	0	1	0	0
					9,011,958					**1,220,804**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3826	Төмөр хаалга жт-1-1	ш	800000	2	1,600,000	0.002	0	1	0	0
1-4522	Шахдаг хөөс	кг	18000	6	108,000	0.007	30	1	296.55	61
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	1.26	3,780	0.001	30	2	392.84	17
1-4414	Вакум цонх	м2	1000000	3.374	3,374,000	0.218	0	2	0	0
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0014	0	1	0	0
					5,085,780					**78**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	36	511,200	0.036	0	1	0	0
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	21500	18	387,000	0.018	0	1	0	0
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1500	2.16	3,240	2.173	0	1	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	612	122,400	0.006	0	1	0	0
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1000	7.2	7,200	0.042	0	1	0	0
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	0	144	0	0	0	2	0	0
1-0879	Электрод	кг	2500	0.36	900	0.001	30	2	392.84	8
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	м2	86579	18.18	1,574,006	0.231	0	1	0	0
1-0129	Дюбель	ш	2500	72	180,000	0.407	30	2	392.84	4,794
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3500	180	630,000	4.077	0	1	0	0
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0419	0	1	0	0
					3,415,946					**4,803**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	332.566	332,566	332.566	1	1	960.47	319,420
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63000	166.2	10,470,600	398.88	0	1	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.166	17	0.000	30	1	296.55	2
1-0211	Гадна эмуль	кг	1800	1329.6	2,393,280	1.715	30	2	392.84	20,214
					Хог, хаягдлын зардал:	4.399	0	1	0	0
					13,196,463					**339,635**

САРАВЧНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4330	Шон 300х300	кг	5000	216	1,080,000	0.244	170	2	280.66	11,646
1-0879	Электрод	кг	2500	2.16	5,400	0.004	30	2	392.84	51
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	9000	250	2,250,000	1.172	0	1	0	0
1-1681	Квадрат төмөр өндөр 40х40	кг	5000	324	1,620,000	0.366	170	2	280.66	17,468
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0107	0	1	0	0
					4,955,400					**29,165**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200000	0.081	16,160	0.008	30	2	392.84	97
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	0.177	212	0.000	30	2	392.84	3
1-4542	Уулын элс	м3	20000	5.58	111,600	8.37	25	1	314.1	65,725
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.8	8,800	0.001	30	2	392.84	11
1-4238	Түлээ	м3	18000	0.278	5,004	0.000	30	1	296.55	2
2-2809	Хуванцар хоолой d-50	м	13182	19.38	255,467	0.005	30	3	524.64	76
1-0421	Хувиарлах самбар	ш	950000	1	950,000	0.005	30	2	392.84	60
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	4200	5.89	24,738	0	30	2	392.84	1
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	3500	0.16	560	0.000	30	2	392.84	2
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3000	2.527	7,581	0.003	30	2	392.84	34
1-0045	Бензин	кг	1580	3.5	5,530	0.004	30	2	392.84	44
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.2	20	0.000	30	1	296.55	2
1-4212	Арчих материал	м	100	5	500	0.005	30	1	296.55	46
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	550000	0.756	415,800	3.005	50	1	271.67	40,820
3-4126	Кабелийн төгсгөвч	ш	1200	8	9,600	0.000	30	2	392.84	4
3-0037	Кабель 3*35+1*16 мм2	км	9600000	0.09	864,000	0.262	30	2	392.84	3,084
3-5830	Муфта	ш	54000	2	108,000	0.05	30	2	392.84	589
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0703	0	1	0	0
					2,783,572					**110,601**
					Хог, хаягдлын зардал:	**7.2643**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**67,670,853**					**4,432,830**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-290-02	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2	2.0 / 2	0.00 /	0.008 /	2371 / 2371	19 /	19
01-060-02	Суурийн нүх гараар ухах	м3	3	2.8 / 2	3.15 /	9.436 /	2610.2 / 2371	24630 /	24,630
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.5	1.3 / 2	1.84 /	2.753 /	2206.5 / 2371	6075 /	6,075

Нийт Хүн/цаг:	12.2 / 0	*Үндсэн цалин:*	30,724
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,223
		Нэмэгдэл цалин:	11,368
		Нийт цалин:	47,315
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,388
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,435
		Ажиллах хүчний зардал:	**60,137**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	50	3.0 / 2	4.26 / 2.43	212.93 / 121.5	2670 / 2371	568523 / 288077	856,600
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	50	2.0 / 2	0.04 /	2.05 /	2371 / 2371	4861 /	4,861

Нийт Хүн/цаг:	214.98 / 121.5	*Үндсэн цалин:*	861,460
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	146,448
		Нэмэгдэл цалин:	318,740
		Нийт цалин:	1,326,649

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 179,098

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 180,424

Ажиллах хүчний зардал: **1,686,170**

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Төмөр бетон суудал, гишгүүр чигжиж цутгах B20	м3	45	3.0 / 2	37.48 / 2	1686.6 / 90	2670 / 2371	4503222 / 213390	4,716,612
11-010-14	Бетон шал, суваг цутгах B20	м3	20	2.2 / 2	4.25 / 3.69	85.078 / 73.8	2430.8 / 2371	206808 / 174980	381,787
06-010-05	Бетон суурь цутгах	м3	3	2.9 / 2	5.77 / 1.51	17.316 / 4.54	2640.1 / 2371	45717 / 10769	56,486
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.5	2.5 / 2	17.25 / 2.45	25.868 / 3.67	2520.5 / 2371	65200 / 8699	73,899
11-060-04	30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18	2.6 / 2	0.21 / 0.12	3.82 / 2.16	2550.4 / 2371	9742 / 5121	14,863

Нийт Хүн/цаг: 1818.68 / 174.17 *Үндсэн цалин:* 5,243,647

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 891,420

Нэмэгдэл цалин: 1,940,150

Нийт цалин: 8,075,217

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,090,154

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,098,230

Ажиллах хүчний зардал: **10,263,601**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	30	2.9 / 2	6.2 / 2.22	186.018 / 66.6	2640.1 / 2371	491106 / 157909	649,015
25-06-08	Цемент бетон хольцоор хэлбэржүүлсэн болон заадастай талбай цутгах	1м3	150	3.4 / 2	1.64 /	245.948 /	2832.4 / 2371	696622 /	696,622

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	431.97 / 66.6	*Үндсэн цалин:*	1,345,636
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	228,758
		Нэмэгдэл цалин:	497,885
		Нийт цалин:	2,072,280
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	279,758
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	281,830
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,633,868**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-020-03	Давхар цонхны жааз угсрах	хайрцаг	2	3.6 / 2	2.98 / 0.65	5.952 / 1.3	2913.6 / 2371	17342 / 3082	20,424
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.36	3.4 / 2	1.24 / 0.37	4.153 / 1.24	2832.4 / 2371	11763 / 2948	14,710

Нийт Хүн/цаг:	10.1 / 2.54	*Үндсэн цалин:*	35,135
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,973
		Нэмэгдэл цалин:	13,000
		Нийт цалин:	54,107
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,304
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,359
		Ажиллах хүчний зардал:	**68,770**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	18	3.4 / 2	2.89 / 0.07	52.02 / 1.22	2832.4 / 2371	147341 / 2902	150,244

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	52.02 / 1.22	*Үндсэн цалин:*	150,244
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	25,541
		Нэмэгдэл цалин:	55,590
		Нийт цалин:	231,375
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	31,236
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	31,467
		Ажиллах хүчний зардал:	**294,078**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-12	Хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	1662	3.0 / 2	0.75 / 0.07	1244.506 / 121.33	2670 / 2371	3322830 / 287664	3,610,494
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1662	3.4 / 2	0.77 / 0.01	1278.743 / 8.31	2832.4 / 2371	3621911 / 19703	3,641,614

Нийт Хүн/цаг:	2523.25 / 129.64	*Үндсэн цалин:*	7,252,108
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,232,858
		Нэмэгдэл цалин:	2,683,280
		Нийт цалин:	11,168,246
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,507,713
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,518,882
		Ажиллах хүчний зардал:	**14,194,841**

САРАВЧНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-09	Төмөр карказ саравч угсрах	м	108	3.6 / 2	1.97 / 0.1	212.371 / 11.06	2913.6 / 2371	618765 / 26221	644,986

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	212.37 / 11.06	*Үндсэн цалин:*	644,986
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	109,648
		Нэмэгдэл цалин:	238,645
		Нийт цалин:	993,279
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	134,093
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	135,086
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,262,457**

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Шуудуу гараар ухах	м3	15	2.8 / 2	3.15 /	47.18 /	2610.2 / 2371	123148 /	123,148
01-070-01	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	14	1.3 / 2	1.84 /	25.697 /	2206.5 / 2371	56700 /	56,700
38-200-06	Шуудуунд кабель сунгах	м	90	2.9 / 2	0.18 / 0.01	16.2 / 0.77	2640.1 / 2371	42770 / 1835	44,605
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	90	2.2 / 2	0.05 / 0.08	4.5 / 7.38	2430.8 / 2371	10939 / 17498	28,437
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	90	2.2 / 2	0.07 / 0.03	6.3 / 3.09	2430.8 / 2371	15314 / 7319	22,633
38-220-37	Кабельд хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	2.66 / 0.01	5.32 / 0.01	3076 / 2371	16364 / 27	16,391
38-250-09	Кабелийн төгсгөвч	ш	8	4.0 / 2	0.22 / 0	1.736 / 0.00	3076 / 2371	5340 / 4	5,344
38-230-07	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2	4.0 / 2	8.86 / 0.22	17.716 / 0.44	3076 / 2371	54494 / 1043	55,538
16-270-04	Хуванцар хоолой d-50	м	19	4.0 / 2	0.94 / 0.00	17.784 / 0.03	3076 / 2371	54704 / 64	54,768
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.08	4.0 / 2	8.88 / 0.03	0.711 / 0.00	3076 / 2371	2186 / 5	2,192
38-470-04	Хүчний хувиарлах самбар	ширхэг	1	3.4 / 2	3.65 / 0.00	3.65 / 0.00	2832.4 / 2371	10338 / 7	10,345

Нийт Хүн/цаг:	146.79 / 11.73	*Үндсэн цалин:*	420,100
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	71,417
		Нэмэгдэл цалин:	155,437
		Нийт цалин:	646,954
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	87,339
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87,986

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Ажиллах хүчний зардал:	**822,279**
Бүгд хүн/цаг:	***5422.36 / 518.46***	**Бүгд цалин:**	***15,984,041***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,717,287**
Нэмэгдэл цалин:			**5,914,095**
Нийт цалин:			**24,615,423**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**3,323,082**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,347,697**
Ажиллах хүчний зардал:			**31,286,202**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	10.5	7500	78,750
	Тавлагч	8.26	600	4,957
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.8	11480	20,664
9003	Цахилгаан өрөм	8.38	14250	119,426
1006	Эксковатор 0.15м3	12	20160	241,920
1017	Бульдозер	0	69967	55
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.86	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	0.86	0	0
2028	Автокран 5тн	53.63	59489	3,190,118
13200	Автомашин	1.12	13800	15,435
3027	Гагнуурын аппарат	25.55	13642	348,591
9021	Доргиур	1.08	9115	9,844
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	6.24	5000	31,185
	Пикап	2.4	4500	10,800
1002	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.0м3	0.04	51674	2,199
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	98.58	0	0

4,073,945