БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА ..... Б. НЯМЛХАГВА

НААДМЫН ТАЛБАЙН ЗАСВАР ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023.07.31 Ар-Асгат

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын өдрийн дугаар хуралдааны дүгээр тогтоолын дугаар хавсралтанд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын дэх заалт
1	Байршил	Төв аймгийн Угтаалцайдам сум
2	Зориулалт, хүчин чадал	860 хүний суудалтай Баяр наадмын талбай
3	Одоогийн нөхцөл байдал	0,6 га талбайн төв асраас бусад бүх асар суудал, саравчгүй, 4 талын хаалга нь шаардлага хангахгүй, төв асарын арын өрөө хаалга, цонхгүй, цахилгааны шугам хангалтгүй, тойрсон хана хазайж эвдэрсэн
4	Хугацаа	2023 онд
5	Төслийн захиалагч	Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын ЗДТГ
6	Ажлын тоо хэмжээ	22х3м-ийн харьцаатай 4 саравч, 16х3м харьцаатай 2 саравч хийнэ. Саравчийг дотогшоо халдаггүй, нар салхины нөлөөнд эвдэрч хагарахгүй бат бөх /5см сэндвич / материалаар хийнэ. Саравчны дам нурууны тулаасыг үзэгдэх орчинг аль болох хаахгүй байхаар хийнэ.саравчны өндөр 4м-ээс багагүй өндөртэй байна. Ханын засварыг бүрэн хийж гүйцэтгэнэ. Бусад ажлыг зурагт нийцүүлэн гүйцэтгэнэ.
9	Хаалга	Цэнгэлдэхийг тойрсон 1,8*1,6м, 1,2*1,6, 2,2*1,6 харьцаатай 4 төмөр сараалжин хаалга, 5*2м харьцаатай 1 хаалга, бат бөх цоожтой байна. Загварыг үндэсний хэв шинжийг хадгалсан байхаар тохиролцоно.
12	Тайз	Тайз 6х3м-ээм багагүй харьцаатай, 30см багагүй өндөр, аль ч талаас нь чөлөөтэй гарч болохуйц шаталсан байна. Орчин үеийн тайзны шаардлагын хангахуйц байна.Тайзны ард 6х3м харьцаатай саравчтай байна.

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Ц.ДАШЦЭРЭН