Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

“ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ЗОГСООЛ / ДОРНОД АЙМАГ. ХЭРЛЭН СУМ. 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ/ ” – ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 34 999 012 төгрөг

Шифр: До - 26 / 2022

ТАНИЛЦСАН:
Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга М.Нямсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ -ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн С.Солонго

ХЯНАСАН:
Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Д.Дамдинбазар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Х.Гүенбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
“ДОЗТ ” БГБХН-ийн захирал: Ч.Лхагвасүрэн

Мэргэшсэн төсөвчин: Д.Баярмаа

МОНГОЛ УЛС 19-1189 АТХ1577 Данзан-Осорын БАЯРМАА МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН т-удхшс 2019-2022

Чойбалсан хот. 2022 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	5 785 249
2	Материал	15 470 673
3	Тээвэр	1 588 453
4	Машин ашиглалт	925 991
	Шууд зардлын дүн	23 770 366
5	Нэмэгдэл зардал /70.7 %/	2 089 658
6	Ашиг / 15%/	3 879 004
	Барилга угсралтын ажлын дүн	29 739 028
7	НӨАТ 10%	2 973 903
8	Нормчлолын сан 0.18%	53 530
	Дүн	32 766 461
9	Захиалагчийн албаны зардал	594 781
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	745 600
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	297 390
	Дүн	34 404 231
12	Магадлашгүй ажил 2 %	594 781
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	34 999 012

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТОМАШИНЫ ЦЕМЕНТБЕТОН ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	420	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-270-10	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /б=20-25см/	м3	92.4	2.0 / 2	0.01 /	0.527 /	5212 / 5212	2745 /	2 745
01-050-01	1-р зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	м3	6.78	2.3 / 2	3.01 /	20.408 /	5493 / 5212	112100 /	112 100
25-07-20	Автомашины зогсоолын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /б=30-60см/	м3	110	3.4 / 2	0.2 / 1.05	22.176 / 115.5	6459 / 5212	143235 / 601986	745 221
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх/б=0.18м/	1м3	75	3.4 / 2	2 / 2.04	150.267 / 153.38	6459 / 5212	970575 / 799391	1 769 965
01-190-04	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	126	/ 2	0.13 / 0.13	16.75 / 15.88	/ 5212	/ 82746	82 746
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	82	3.1 / 2	0.21 / 0.22	17.368 / 18.04	6227 / 5212	108148 / 94024	202 173
57-060-07	Зогсоол дээр тэмдэг тэмдэглэгээ хийх/ Masterkure -ээр/	м2	19.8	4.4 / 2	0.28 / 0.00	5.643 / 0.02	7194 / 5212	40596 / 124	40 720

Нийт Хүн/цаг: 232.14 / 302.81 *Үндсэн цалин:* 2 955 669

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 502 464

Нэмэгдэл цалин: 1 093 597

Нийт цалин: 4 551 730

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 614 484

Ажлын бараж, хувцас, хэрэглэл: 619 035

Ажиллах хүчний зардал: **5 785 249**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***232.14 / 302.81***	**Бүгд цалин:**	***2 955 669***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**502 464**
Нэмэгдэл цалин:			**1 093 597**
Нийт цалин:			**4 551 730**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**614 484**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**619 035**
Ажиллах хүчний зардал:			**5 785 249**

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0375	Таар	м2	0.0012	1	2	41.25	5	583.93	0.0495	145
1-0517	Төмөр гадас d13мм x200мм	ш	0.0003	1.13	2	6.24	10	461.73	0.0021	10
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	0.0012	1.13	2	57.228	10	461.73	0.0776	358
1-0517	Төмөр гадас d20мм x500мм	ш	0.0003	1.13	2	15.36	10	461.73	0.0052	24
1-1296	Зориулалтын будаг /masterkure /	л	0.001	1.29	2	6.534	10	461.73	0.0084	39
1-3973	Захалсан банз	м3	0.65	1	1	0.156	10	348.9	0.1014	354
1-4025	Цемент м-400	тн	0.01	1.02	1	24.1504	5	453.71	0.2463	559
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1.7	1	1	106.172	15	334.65	180.4924	906 027
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.4	1	1	1.0078	15	334.65	2.4187	12 141
1-4271	Ус	м3	0.001	1	1	7.5337	5	453.71	0.0075	17
1-4334	Хайрга	м3	1.75	1	1	66.6525	10	348.9	116.6419	406 964
1-4543	Голын элс	м3	1.65	1	1	31.5821	10	348.9	52.1105	181 814
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	0.11	1	3	82	15	591.18	9.02	79 987
3-2701	Мяндсан утас	м	0.0001	1	2	24.764	15	444.24	0.0025	17
	Хог, хаягдал	тн			1		0	0	2.1671	0

1 588 453

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	7.5337	1000	7 534
1-0375	Таар	м2	41.25	1000	41 250
1-0517	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	6.24	2000	12 480
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	57.228	1000	57 228
1-0517	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	15.36	2000	30 720
1-4334	Хайрга	м3	66.6525	12000	799 830
1-4025	Цемент м-400	тн	24.1504	420000	10 143 158
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	1.0078	225000	226 751
1-4543	Голын элс	м3	31.5821	12000	378 985
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	82	20000	1 640 000
1-3973	Захалсан банз	м3	0.156	550000	85 800
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	106.172	18000	1 911 096
1-1296	Зориулалтын будаг /masterkure /	л	6.534	17000	111 078
3-2701	Мяндсан утас	м	24.764	1000	24 764

15 470 673

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	2.16	55540	120 133
56*03	Рейкэн доргиулагч	5.25	9115	47 854
55*01	Хальсан материал цацагч	0.09	8600	806
1002	Экскаватор 1м3	1.73	51674	89 525
1017	Бульдозер	1.55	51955	80 607
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.12	33960	4 072
46*01	Доргиурт хосолмол булт индүү	2.07	63789	132 043
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	4.08	63789	260 239
4016	Дугуйт трактор	1.54	14000	21 521
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	3.12	5000	15 593
53*01	Пикап	2.78	4500	12 499
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	1.37	1014	1 393
1006	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.4 м3	0	0	0
1007	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.5м3	2.7	51674	139 707
				925 991