Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 он 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 14А хавсралт

“ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ЗОГСООЛ ХЭРЛЭН СУМ 11ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ”-ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 35 735 839 Шифр:Э-12/2023

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга М.Нямсүрэн

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт,
Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн С.Солонго

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын
Дарга Д.Дамдинбазар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Х.Гүенбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

Мэргэшсэн төсөвчин Ж.Энхээ

Чойбалсан хот. 2023 он

Шинэчлэгдсэн 4/4

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,760,222**
2	**Материал**	**16,703,662**
3	**Тээвэр**	**8,457**
4	**Машин ашиглалт**	**1,009,775**
	Шууд зардлын дүн	**24,482,116**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**2,497,083**
6	**Ашиг / 15%/**	**4,046,880**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**31,026,080**
7	**НӨАТ 10%**	**3,102,608**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**55,847**
	Дүн	**34,184,535**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**620,522**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**310,261**
	Дүн	**35,115,317**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**620,522**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**35,735,839**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	200	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-380-03	8-10м3 багтаамжтай скреперээр 3-р зэргийн хөрсийг 300м хүртэл зайд зайлуулах	м3	5	4.0 / 2	0.71 /	3.544 /	6921 / 5212	24531 /	24,531
11-010-09	Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	40	1.3 / 2	1.42 / 1.26	56.952 / 50.4	4554 / 5212	259359 / 262685	522,044
11-010-05	Индүүгээр хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	200	4.5 / 2	1.02 / 0.1	204.3 / 20	7262 / 5212	1483627 / 104240	1,587,867
06-010-06	Авто зогсоолын талбайг цутгах/ 300 марк/ зузаан 20см/20х10метр/	м3	50	1.9 / 2	3.07 / 1.47	153.495 / 73.7	5118 / 5212	785587 / 384124	1,169,712
10-450-06	Авто зогсоолын талбайн хашлага хийх	м	65	3.5 / 2	0.29 / 0.08	18.746 / 5.2	6536 / 5212	122524 / 27102	149,626

Нийт Хүн/цаг:	437.04 / 149.3	*Үндсэн цалин:*	3,453,780
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	587,143
		Нэмэгдэл цалин:	1,277,899
		Нийт цалин:	5,318,822
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	718,041
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	723,360
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,760,222**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***437.04 / 149.3***	**Бүгд цалин:**	***3,453,780***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**587,143**
Нэмэгдэл цалин:			**1,277,899**
Нийт цалин:			**5,318,822**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**718,041**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**723,360**
Ажиллах хүчний зардал:			**6,760,222**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0671	Сийрс	м2	8.1	300	2,430
1-4271	Ус	м3	13.52	0	0
1-0795	Тос	кг	83.5	1200	100,200
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	16.5	1200	19,800
1-4048	Хашлага	ш	65	8000	520,000
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	13.35	2600	34,710
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	4.08	13000	53,040
1-4160	Хайрга, 10-22мм	м3	0.368	14000	5,152
1-4516	Чулууны үйрмэг	м3	7.36	25000	184,000
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0.05	79800	3,990
1-3982	Банзан бамбай 25мм (хэв хашмал)	м3	61.9	55000	3,404,500
1-4180	Бетон зуурмаг м-300	м3	51	230000	11,730,000
1-4160	Дайрга	м3	39	12000	468,000
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	4.08	8000	32,640
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.66	220000	145,200
					16,703,662

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	13.35	0	0	0.0154	0
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.001	1	1	16.5	0	0	0.0165	0
1-0671	Сийрс	м2	0.0005	1	2	8.1	0	0	0.004	0
1-0795	Тос	кг	0.001	1.25	2	83.5	0	0	0.1044	0
1-3982	Банзан бамбай 25мм (хэв хашмал)	м3	0.65	1	1	61.9	0	0	40.235	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.6	1	1	0.66	0	0	0.396	0
1-4048	Хашлага	ш	0.8	1	1	65	0	0	52	0
1-4160	Хайрга, 10-22мм	м3	1.7	1	1	0.368	0	0	0.6256	0
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	1.7	1	1	4.08	0	0	6.936	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-300	м3	2.4	1	1	51	0	0	122.4	0
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	2.2	1	1	0.05	0	0	0.11	0
1-4160	Дайрга	м3	2	1.22	2	39	0	0	95.16	0
1-4271	Ус	м3	1	1	1	13.52	0	0	13.52	0
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	1.7	1	1	4.08	0	0	6.936	0
1-4516	Чулууны үйрмэг	м3	1.7	1	1	7.36	0	0	12.512	0
	Хог, хаягдал	тн			1		12	334.65	2.1058	8,457

8,457

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	13.95	0	0
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.03	0	0
1048	Скрепер 8-10м3	0.22	17700	3,877
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	46.62	14071	656,046
7001	Бетон зуурмагийн насос	11.63	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	11.63	0	0
2028	Автокран 5тн	1.49	59489	88,639
	Автомашин	0.54	3453	1,875
9023	Гүний доргиур	11.63	12800	148,928
8026	Моторт индүү 5-6тн	3.16	34940	110,410
8027	Өөрөө явагч индүү	0.44	0	0
				1,009,775