Батлав Захиалагч байгууллага:

Зөвшөөрөв. Барилгын гүйцэтгэгч байгууллага

Төсвийн дугаар Код: d758 b

Төв халхын дуулалт жүжигийн театрын барилгын ажлын төсөв.

Барилгын нэр _____

_____

_____

Зургийн байгуулага " BALDAN'S" ХХК-ний Захирал Д. Балдан

«Барилгын төсөв хөрөнгийн үнэлгээ» ХХК-ний Захирал

Төсөв зохиосон: Б. Доолья

Монгол улс
Бурмадын Доолья
Архитектор Тооцоочин
015-05

Нийт төсөвт өртөг

	5 726 927 376	**төгрөг**
дэд өртөөний барилга	26 531 407	төгрөг
дотор гадна цахилгаан, холбоо,+лифть26.1са	945 315 175	төгрөг
Бүх дүн нь:	**6 698 773 958**	төгрөг

харилцах утас; 99 09 33.44

2009 оны 11 сарын 25 өдөр

Төв халхын дуулалт жүжигийн театрын барилгын ажлын төсөв.

Нэгдсэн төсөв.

Барилгын нэр ..

д/д	Ажлын нэр	Бүх өртөг	Тоног төхөөрөмж		бусад зардал	Бүгд дүн
			үгсралт	өртөг		
1	Талбай сонгох бэлтгэх					
2	Үндсэн ба туслах барилгын дүн	4 933 431 594				4 933 431 594
3	Захиалагчийн хяналтын зардал 2.0%	93 935 183				93 935 183
4	Зураг төсвийн үнэ 2.0%	98 668 632				98 668 632
5	Нормчлолын сан 0.18%	8 880 177				8 880 177
6	Магадлашгүй ажлын зардал 2.0%	98 668 632				98 668 632
7	Н Ө Т 10%	493 343 159				493 343 159
8	Бүгд дүн	5 726 927 376				5 726 927 376
	Нэгдсэн төсвийн дүн					5 726 927 376

Тайлбар.

1.Цалинг хөдөлмөр зарцуулалт, дундач зэрэгийн тарифаар тооцож БХБ Сайдын 2007 оны №210-р тушаалаар тооцов. Хавсралт-1 ээс үзнэ үү

2. Материалын үнийг Зах зээлийн үеийн үнээр тооцов. Хавсралт-2 оос үзнэ үү

3. Механизмийн зардлыг МУДБ Сайдын 2002 оны 316-р тушаалаар тооцов. Хавсралт-1 ээс үзнэ үү

4. Тээврийн зардлыг Авто замын газрын 2008 оны 136-р тушаалаар тогтоосон тарифаар тооцов. Хавсралт-2 оос үзнэ үү.

Өртгийн товчоо

д/д	Ажлын нэр	Н/төсөв-ийн дүн	Бүх өртөг	Үүнээс:				Бүх хүн /цаг/
			0	цалин	материал	механизм	тээвэр	
1	газрын ажил		93 448 522	39 307 547	-	15 886 952	38 254 022	32646.8
2	суурь		129 983 764	25 108 188	76 497 661	12 337 968	16 039 947	19092.8
3	хана хамар хана		1 402 755 638	133 876 619	1 017 994 496	53 256 205	197 628 319	100553
4	хаалга цонх		139 589 811	4 371 248	129 843 196	1 191 124	4 184 243	3190.1
5	дотор заслал		190 609 613	113 284 382	69 102 300	1 527 121	6 695 810	80165
6	хучилт		390 197 648	34 600 122	322 674 487	5 287 638	27 635 400	26483.6
7	гадна заслал		257 237 078	97 898 971	136 638 709	477 767	22 221 631	66532
8	дээвэр		138 064 661	12 378 755	110 284 315	767 533	14 634 058	9714.9
9	шалны ажил		203 780 316	45 632 217	131 312 979	3 481 967	23 353 153	34719
10	шатны ажил		43 217 587	6 902 391	33 927 003	582 847	1 805 345	4836.1
11	бусад ажил		14 721 434	2 156 027	11 172 148	578 342	814 917	1642.6
	Барилгын ажлын дүн		3 003 606 070	515 516 467	2 039 447 294	95 375 465	353 266 843	379576
12	дотор халаалтын ажил		88 521 648	12 803 266	72 002 438	1 803 783	1 912 161	9261
13	дотор салхивчийн ажил		39 782 951	6 265 520	30 211 702	2 221 948	1 083 780	4393
14	дотор цэвэр усан хангамж		62 020 217	14 620 647	42 394 261	2 324 421	2 680 888	10225
15	дотор бохир ус		13 187 602	1 740 287	10 877 218	302 909	267 188	1187
	Дотор сантехникийн дүн		203 512 418	35 429 721	155 485 619	6 653 061	5 944 017	25066
16	дотор гэрэлтүүлэг		0	0	0	0	0	0
17	дотор холбоо дохиолол		0	0	0	0	0	0
	Дотор цахилгаан холбооны дүн		0	0	0	0	0	0
18	гадна цэвэр устай гадна дулаан		29 849 905	3 297 152	21 971 393	1 556 630	3 024 730	2465
19	гадна гэрэлтүүлэг		0	0	0	0	0	0

20	гадна бохир усны шугам		13 512 407	2 300 284	7 194 749	902 906	3 114 468	1843
21	гадна цахилгааны шугам		0	0	0	0	0	0
	Гадна шугам сүлжээний дүн		43 362 313	5 597 436	29 166 142	2 459 536	6 139 198	4308
22	зам талбай		200 078 173	6 301 454	131 653 441	7 003 345	55 119 932	5324
23	Цэцэрлэгжилт		18 339 744	6 948 109	7 273 854	311 831	3 805 950	5 503
24	зуурмагийн задаргаа		810 647 506	27 864 545	445 802 207	16 078 448	320 902 307	22 902
	Гадна тохижилтын дүн		1 029 065 423	41 114 107	584 729 502	23 393 625	379 828 189	33729
агуулахын зардал 2.0% / механизмийн зардал 1.0.% цалингийн сан = цалин+мех/змийн цалин					0	0		
	Бүгд дүн:		4 279 546 223	597 657 732	2 808 828 557	127 881 686	745 178 248	442679

Шууд зардал	4 279 546 223	2 808 828 557
Бусад шууд зардал 58.4%*.52=	181 496 700	
Нэмэгдэл зардал 57.0%*.52=	177 145 752	
Төлөвлөгөөт ашиг 95.0%*.52=	295 242 919	
Бүх шууд зардлын дүн	4 933 431 594	

-3,6м 0,55

Төв халхын дуулалт жүжигийн театрын барилгын ажлын төсөв.

Үндсэн цалингийн зардлын тооцоо ба Машин, механизм ашиглалтын зардлын тооцоо

д/д	үндэслэл	Ажлын нэр	х/н	Ажлын тоо	дундаж хөдөлмөр зарцуулал дундаж зэрэг	нэгж хүн-цаг	бүгд хүн-цаг	Цалин Нэгж /төгрөг/	Цалин Бүгд /төгрөг/	механизм Нэгж /төгрөг/	механизм Бүгд /төгрөг/
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Барилга				79.65	47.00	16.90				
		газрын ажил									
	01.350.01	талбай механизмаар тэгшлэх	м2	5 110.05	0.00	0.00	0.00	0	0	68.6	350631
	01.210.09	газар тогоолж механизмаар ухах	м3	16 961.05	2\2	0.01	227.28	16	269324	516.2	8754957
	01.050.09	гараар тэгшилж ухах	м3	1 276.64	2.5\2	6.40	8172.02	8072	10304912	0.0	0
	01.390.03	шороо механизмаар түрж чигжих	м3	395.05	\2	0.00	0.00	0	0	336.5	132932
	01.180.06	шороо гараар чигжих	м3	921.79	2\2	2.88	2658.44	3418	3150250	0.0	0
	01.180.06	шалны шороо гараар чигжих	м3	7 412.23	2\2	2.88	21376.87	3418	25331589	0.0	0
	01.280.03	хөрс механизмаар ухаж ачих зөөх	м3	9 508.62	2\2	0.02	147.38	18	174649	686.6	6529072
	01.190.08	хөрс нягтруулах	м3	395.05	2\2	0.16	64.83	194	76821	302.1	119358
		газрын ажлын дүн							39307545		15886950
		суурь									
	06.010.22	0.12-н ханы суурь цутгах	м3	47.30	3\2	4.91	232.03	6335	299645	5011.3	237035
	06.010.22	суурь бетон цутгах	м3	1,142.85	3\2	4.91	5606.25	6335	7239954	5011.3	5727186
	06.100.10	суурийн төмөр бетон бүс цутгах	м3	44.39	3\2	16.32	724.52	21486	953763	11318.7	502439
	06.050.13	төмөр бетон бүс арматурлах/нормоор/	тн	5.55.	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	бүс бетон арматурлах/зургаар+-/	тн	(3.31)	2.5\2	19.69	65.27	24644	-81689	1313.6	-4355
	06.030.04	төхөөрөмжийн суурь цутгах	м3	30.55	2.9\2	6.73	205.70	8689	265448	9221.5	281717
	06.050.13	арматурлах/зургаар+-/ цут ххх	тн	4.21	2.5\2	19.69	82.84	24644	103677	1313.6	5526
	06.100.05	суурийн дам нуруу цутгах	м3	43.45	3.1\2	29.04	1261.98	39158	1701415	14488.8	629540
	06.050.13	дамнуруу арматурлах/нормоор/	тн	7.21	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	дамнуруу арматурлах/зургаар+-/	тн	(2.66)	2.5\2	19.69	52.41	24644	-65595	1313.6	-3497
	08.040.04	хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	595.08	2.2\2	0.38	224.88	457	271951	28.5	16959
	08.040.10	босоо ус тусгаарлагч хийх	м2	1 438.05	2.9\2	0.50	719.46	659	947674	144.6	207964
	09.070.04	замын төмөр хучилт	тн	10.87	3.5\2	95.07	1033.61	135970	1478265	1809.3	19670
	06.110.04	хучилтын хавтан цутгах	м3	25.28	3\2	17.41	440.03	22939	579897	6809.9	172154
	06.050.13	хучилтын хавтан арматурлах/нормоор/	тн	0.19	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	хучилт арматурлах/зургаар+-/ ц	тн	2.09	2.5\2	19.69	41.16	24644	51510	1313.6	2745
	09.170.04	ган хийц будах х	тн	10.87	4\2	4.58	49.76	7033	76462	684.4	7440
	06.010.04	сувгийн ул бетон цутгах	м3	19.52	2.4\2	2.59	50.52	3134	61175	780.6	15236
	08.050.05	сувгийн хана өрөх	м3	55.97	3\2	7.04	393.90	9203	515091	26.3	1472
	07.440.04	сувгийн шинэ таг	ш	560.00	3.3\2	2.37	1326.30	3287	1840720	1308.7	732858

3,6
-5,2

	09.070.04	төмөр ялуу	тн	0.23	3.5\2	95.07	22.15	135970	31681	1809.3	421
	09.170.04	ган хийц будах	тн	0.23	4\2	4.58	1.07	7033	1638	684.4	159
	06.010.04	баганы бэлтгэл бетон	м3	36.29	2.4\2	2.59	93.92	3134	113726	780.6	28324
	06.010.08	баганы суурь цутгах	м3	682.92	2.8\2	10.35	7070.75	13450	9185274	5537.5	3781670
	06.050.13	багана арматурлах/нормоор/	тн	57.22	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	баганы арматурлах/зурагаар+-/	тн	(18.81)	2.5\2	19.69	370.35	24644	-463506	1313.6	-24706
		суурийн ажлын дүн							25108176		12337957
		хана хамар хана									
	08.160.04	гадна хөнгөн блокон хана өрөх	м3	1 272.15	3.5\2	3.60	4583.57	4816	6126691	1331.8	1694219
	08.280.15	хананд хөөсөнцөр хийх	м2	3 533.76	3\2	0.28	994.40	368	1300423	76.0	268556
	08.300.04	0.12-н тоосгоор өнгөлөх	м2	-	3.3\2	2.32	0.00	3019	0	33.7	0
	08.100.05	хана арматурлах	тн	8.13	2.3\2	75.31	612.35	92511	752206	1920.0	15611
	08.160.04	дотор хөнгөн блокон хана өрөх	м3	1 576.61	3.5\2	3.60	5680.51	4816	7592937	1331.8	2099681
	08.050.11	дотор 0.12-н хана өрөх	м2	1 674.88	3\2	2.72	4552.17	3550	5945838	84.2	141026
	үнэ	гадна шилэн хана	м2	632.62	\2	3.00	1897.86	3555	2248964	0.0	0
	07.260.05	ялуу угсрах	ш	256.50	3\2	1.55	397.55	1964	503766	602.5	154538
	06.070.07	багана цутгах	м3	1 146.65	2.9\2	18.29	20976.28	23861	27360263	16553.7	18981300
	06.050.13	баганы арматурлах/нормоор/	тн	91.73	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	баганы арматурлах/зургаар+-/	тн	22.93	2.5\2	19.69	451.58	24644	565161	1313.6	30124
	06.100.05	дам нуруу цутгах	м3	1 719.98	3.1\2	29.04	49955.90	39158	67350898	14488.8	24920484
	06.050.13	дам нуруу арматурлах/нормоор/	тн	285.52	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	дам нуруу арматурлах/зургаар+-/	тн	76.32	2.5\2	19.69	1502.77	24644	1880742	1313.6	100247
	06.060.06	төмөр бетон хана цутгах	м3	374.98	3\2	14.36	5383.25	18856	7070622	7840.1	2939888
	06.050.13	төмөр бетон хана арматурлах/нормоор/	тн	37.87	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	төмөр бетон хана арматурлах/зургаар+-/	тн	10.95	2.5\2	19.69	215.66	24644	269901	1313.6	14386
	09.010.04	ган татанги ба ган холбоос	тн	56.72	4.2\2	39.61	2246.74	59716	3387031	32303.8	1832238
	19.160.04	ган татанги холбоос будах	тн	56.72	4\2	10.13	574.60	15575	883398	8.4	475
	09.140.04	төмөр дамнуруу	тн	2.26	3.8\2	11.94	27.01	17882	40466	28018.5	63405
	09.180.04	төмөр дамнуруу будах	тн	2.26	4\2	4.58	10.36	7034	15917	8.4	19
	06.050.10	бэхэлгээ төмөр	тн	-	3.5\2	280.09	0.00	402050	0	14.5	0
	үнэ	дотор шилэн хана	м	163.54	\2	3.00	490.62	3555	581384	0.0	0
		хана хамар ханы ажлын дүн							133876608		53256197
		хаалга цонх									
	10.120.04	вакум цонх угсрах	м2	668.63	3.3\2	2.37	1583.25	3225	2156331	1166.4	779907
	10.170.05	цонхны тавиур угсрах	м2	668.63	3.4\2	0.79	528.62	1108	740842	70.4	47065
	10.180.04	гадна ханы хаалга угсрах	м2	78.38	3.4\2	1.61	125.88	2189	171573	649.9	50940
	55.170.04	хаалганы хэрэглэл тавих	ш	18.00	4\2	0.44	7.83	667	12006	0.0	0
	10.510.04	цоож	ш	18.00	5\2	0.42	7.60	521	9378	3.3	59
	10.180.04	дотор хаалга угсрах	м2	476.26	3.4\2	1.61	764.87	2189	1042533	649.9	309531
	55.170.04	хаалганы хэрэглэл тавих	ш	190.00	4\2	0.44	82.65	667	126730	0.0	0
	10.510.04	цоож	ш	190.00	5\2	0.42	80.22	521	98990	3.3	627

719,84 м3

	10.180.05	3м2-дээш хаалга угсрах	м2	5.76	3.7\2	1.44	8.30	2027	11675	519.0	2989
	55.170.04	хаалганы хэрэглэл тавих	ш	1.00	4\2	0.44	0.44	667	667	0.0	0
	10.510.04	цоож	ш	1.00	5\2	0.42	0.42	521	521	3.3	3
		хаалга цонхны ажлын дүн							4371246		1191121
		дотор заслал									
	57.060.04	таазанд өндөр чанартай эмульс хийх	м2	13 769.14	3.4\2	0.67	9266.63	953	13121986	0.0	0
	09.121.10	хө ца хүрээтэй дүүжин тааз хийх	м2	1 305.93	3.5\2	1.88	2458.54	2701	3527316	122.9	160457
	10.550.06	гипсэн дүүжин тааз хийх	м2	2 990.60	4\2	1.22	3654.51	1861	5565506	0.0	0
	57.060.04	таазанд сайн чанартай эмульс хийх	м2	2 990.60	3.4\2	0.67	2012.67	953	2850041	0.0	0
	15.040.12	хана шавардах	м2	20 021.92	3.2\2	1.20	24066.34	1643	32896007	42.1	843704
	15.040.04	зоорийн хана шавардах	м2	1 438.05	3.2\2	1.20	1728.54	1643	2362716	34.5	49612
	57.060.03	зоорийн хананд эмульс хийх	м2	1 438.05	3.4\2	0.59	849.89	836	1202209	0.0	0
	15.050.04	амалгаа шавардах	м2	600.40	3.5\2	2.22	1331.39	3161	1897864	66.0	39626
	15.020.14	багана шавардах	м2	2 603.84	4.3\2	1.61	4180.20	2551	6642395	40.5	105455
	15.060.05	дам нуруу шавардах	м2	4 991.40	3.5\2	1.74	8670.56	2475	12353715	61.1	304899
	57.060.03	хананд эмульс хийх	м2	22 082.44	3.4\2	0.59	13050.72	836	18460923	0.0	0
	15.200.10	хана тосон будгаар будах	м2	5 520.61	3.3\2	0.80	4393.85	1110	6127878	1.0	5631
	15.420.04	хананд хавтанцар наах	м2	614.50	3.6\2	2.42	1485.55	3499	2150135	21.2	13049
	15.730.05	ханы шаазангийн чигжээс	м2	614.50	1.9\2	0.60	369.92	706	433837	1.2	737
	15.210.16	хаалга будах	м2	1 288.92	3.3\2	1.26	1627.13	1761	2269788	1.3	1666
	15.590.06	хаалга шиллэх	ш	124.00	2\2	0.67	83.13	794	98456	0.0	0
	15.200.08	шал будах	м2	1 361.73	3.4\2	0.69	935.10	972	1323601	1.7	2281
		дотор заслалын ажлын дүн							113284373		1527117
		хучилт									
	06.110.04	тагт саравчны хавтан цутгах	м3	4.68	3\2	17.41	81.46	22939	107354	6809.9	31870
	06.050.13	тагт саравчны хавтан арматурлах/нормоор/	тн	0.37	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	тагт саравчны хавтан арматурлах/зургаар+-/	тн	0.05	2.5\2	19.69	0.92	24644	1153	1313.6	61
	12.070.10	цементэн тэгшилгээ хийх	м2	58.50	2.5\2	0.17	9.95	209	12226	38.4	2246
	10.170.05	шохойдох	м2	58.5	-	-	0.07	0	0	21.4	1250
	06.110.04	хучилтын хавтан цутгах	м3	1 255.75	3\2	17.41	21857.71	22939	28805649	3941.7	4949788
	06.050.13	хучилтын хавтан арматурлах/нормоор/	тн	100.46	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	хучилтын хавтангийн арматурлах/зургаар+-/	тн	230.23	2.5\2	19.69	4533.49	24644	5673738	1313.6	302421
		хучилтын ажлын дүн							34600120		5287636
		гадна заслал									
	09.070.04	гадна ханы төмөр рам зангидах	тн	4.02	3.5\2	95.07	382.18	135970	546599	1809.3	7273
	09.170.04	ган хийц будах	тн	4.02	4\2	4.58	18.40	7033	28272	684.4	2751
	15.340.07	гадна хананд чулуун өнгөлгөө хийх	м2	5 616.60	3.7\2	11.71	65770.95	17243	96847033	80.1	449795
	08.230.07	4м-с дээш заслалын шат тавих буулгах	м2	3 267.57	3\2	0.11	360.74	146	477065	5.5	17947
		гадна заслалын ажлын дүн							97898969		477766
		дээвэр									
	12.060.08	дээвэрт уур тусгаарлагч хийх	м2	3 743.55	2.2\2	0.68	2556.84	829	3103402	5.1	19010

	12.060.07	перлит дулаалга хийх	м3	598.97	2.5\2	3.24	1941.79	4013	2403658	533.4	319476
	12.070.10	цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4 117.91	2.5\2	0.17	700.04	209	860642	38.4	158127
	24.080.06	төмөр тор	м3	4 117.91	3.1\2	0.17	713.22	233	959471	14.3	59003
	08.060.08	парпет хана өрөх	м3	57.75	3.4\2	8.23	475.21	11179	645614	1538.8	88868
	59.060.03	парпет төмөрлөх	м2	126.65	2.5\2	0.29	36.98	367	46480	4.8	607
	09.070.04	фонарын төмөр хийц	тн	1.90	3.5\2	95.07	180.63	135970	258343	1809.3	3437
	09.170.04	ган хийц будах	тн	1.90	4\2	4.58	8.70	7033	13362	684.4	1300
	үнэ	шилэн фонар хийх	м	252.74	\2	3.00	758.22	3555	898490	0.0	0
	10.080.06	сендвич дээвэр хийх	м2	42.00	2.6\2	1.74	72.91	2197	92274	91.9	3860
	12.050.04	ус урсгах эдлэл хоолойн хамт хийх	м2	4 280.77	3.9\2	0.05	221.32	78	333900	0.9	4051
	12.010.05	дээвэрт Зүе хар цаас наах	м2	4 117.91	3.2\2	0.50	2049.07	671	2763114	26.7	109788
		дээврийн ажлын дүн							12378750		767527
		шалны ажил									
	11.010.14	шалны ул бетон цутгах	м3	1 228.47	2.2\2	7.94	9758.81	9541	11720787	1919.2	2357710
	11.160.08	шалны хавтан наах	м2	1 122.12	3.1\2	1.09	1225.69	1454	1631562	86.4	96922
	11.090.04	.тэгшилгээ бетон хийх	м2	747.83	2\2	0.48	358.51	568	424767	140.7	105185
	11.060.04	шалны цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1 573.35	2.6\2	0.33	522.67	412	648220	140.7	221298
	11.220.10	паркет шал хийх	м2	1 573.35	2.9\2	1.28	2009.64	1681	2644801	146.2	230016
	11.060.04	цементэн тэгшилгээ хийх	м2	840.73	2.6\2	0.33	279.29	412	346380	140.7	118252
	11.220.10	хивсэнцэр шал	м2	840.73	2.9\2	0.80	670.82	1051	883607	10.6	8887
	11.240.07	гантиг шал хийх	м2	3 618.32	3.3\2	4.18	15135.79	5776	20899416	57.5	207921
	11.240.07	гантиг шалны хүрээ хийх	м2	361.83	3.3\2	4.18	1513.58	5776	2089941	57.5	20792
	11.240.09	боржин довжоо шал	м2	326.17	3.3\2	3.96	1293.20	5471	1784476	57.5	18742
	11.240.09	боржин шал	м2	26.00	3.3\2	3.96	103.08	5471	142246	57.5	1494
	11.030.04	гидрозол наах	м2	747.83	3.2\2	0.03	21.16	35	26174	39.2	29317
	11.070.06	шалны дэр мод тавих	м2	1 361.73	3\2	0.37	497.03	485	660439	9.0	12320
	11.220.05	банзан шал хийх	м2	1 361.73	2.8\2	0.98	1329.87	1270	1729397	39.0	53107
		шалны ажлын дүн							45632213		3481963
		шатны ажил									
	06.230.05	шатны гишгүүр цутгах	м3	50.97	3\2	39.48	2012.30	52405	2671082	9544.1	486461
	06.050.13	шатны гишгүүр арматурлах/нормоор/	тн	9.02	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	шатны гишгүүр арматурлах/зургаар+-/	тн	2.11	2.5\2	19.69	41.61	24644	52080	1313.6	2775
	06.230.04	шатны талбай цутгах	м3	7.92	3\2	22.51	178.28	29777	235833	4367.5	34590
	06.050.13	шатны талбайн арматурлах/нормоор/	тн	0.95	2.5\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.050.13	шатны талбайн арматурлах/зургаар+-/	тн	(0.16)	2.5\2	19.69	3.12	24644	-3904	1313.6	-209
	15.060.04	шавардах	м2	82.87	3.5\2	1.38	114.43	1964	162754	50.7	4201
	57.060.04	эмульс хийх	м2	82.87	3.4\2	0.67	55.77	953	78974	0.0	0
	09.070.04	төмөр шат хийх	тн	4.00	3.5\2	95.07	380.28	135970	543880	1809.3	7237
	09.170.04	ган хийц будах	тн	4.00	4\2	4.58	18.31	7033	28132	684.4	2737
	11.010.14	шалны хавтангийн ул бетон хийх	м3	9.00	2.2\2	7.94	71.50	9541	85869	1919.2	17273
	11.240.07	гантиг шал хийх	м2	150.00	3.3\2	4.18	627.47	5776	866400	57.5	8619

	08.270.11	шатны хайс бариул хийх	м	330.00	4.2\2	3.96	1306.44	6222	2053260	49.4	16298
	15.080.05	тортой шавар хийх	м2	39.86	3\2	2.42	96.42	3212	128027	71.7	2859
		шатны ажлын дүн							6902387		582841
		бусад ажил									
	06.230.06	довжоо цутгах	м3	74.58	3\2	17.76	1324.54	23480	1751138	6146.5	458405
	06.050.13	довжооны арматурлах	тн	1.88	2.5\2	19.69	37.10	24644	46429	1313.6	2474
	11.060.04	цементэн тэгшилгээ хийх	м2	298.32	2.6\2	0.33	99.10	412	122907	161.8	48254
	үнэ	тек	ш	2.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	06.010.04	пандус цутгах	м3	8.67	2.4\2	2.59	22.44	3134	27171	780.6	6767
	06.050.13	арматурлах/зургаар+-/	тн	0.33	2.5\2	19.69	6.48	24644	8107	1313.6	432
	06.010.04	хаявч цутгах	м3	14.71	2.4\2	2.59	38.08	3134	46112	780.6	11484
	06.010.22	түшиг ханы бетон суурь цутгах	м3	8.64	3\2	4.91	42.38	6335	54734	5011.3	43297
	08.060.08	0.38-н хана өрөх	м3	4.10	3.4\2	8.23	33.77	11179	45878	1538.8	6315
	15.040.12	хана шавардах	м2	21.60	3.2\2	1.20	25.96	1643	35488	42.1	910
	57.060.03	хананд эмульс хийх	м2	21.60	3.4\2	0.59	12.77	836	18057	0.0	0
		бусад ажлын дүн							2156021		578338
		дотор халаалтын ажил									
	16.071.04	ган яндан ф15	м	360.00	3.6\2	0.53	189.83	766	275760	181.7	65419
	16.071.04	ган яндан ф20	м	340.00	3.6\2	0.53	179.28	766	260440	181.7	61784
	16.071.04	ган яндан ф25	м	280.00	3.6\2	0.53	147.64	766	214480	181.7	50881
	16.230.04	ф25 мм хүртэл бэлдэц	м	980.00	3.2\2	1.99	1950.40	2702	2647960	61.4	60162
	16.071.05	ган яндан ф32	м	260.00	3.6\2	0.56	144.46	804	209040	334.0	86840
	16.071.05	ган яндан ф40	м	55.00	3.6\2	0.56	30.56	804	44220	334.0	18370
	16.230.05	ф40 мм хүртэл бэлдэц	м	315.00	3.2\2	3.22	1012.85	4380	1379700	81.2	25590
	16.071.06	ган яндан ф50	м	400.00	3.7\2	0.61	245.80	900	360000	325.6	130233
	16.230.05	ф50 мм хүртэл бэлдэц	м	400.00	3.2\2	3.22	1286.16	4380	1752000	81.2	32495
	16.210.04	даралтаар шалгах ф50мм	м	1 695.00	3.9\2	0.16	269.51	241	408495	0.0	0
	16.080.05	ган яндан ф65мм	м	90.00	3.6\2	1.20	108.08	1740	156600	734.6	66117
	16.080.07	ган яндан ф100	м	20.00	3.5\2	1.31	26.25	1870	37400	1111.5	22230
	16.080.08	ган яндан ф150	м	16.00	3.4\2	1.55	24.77	2172	34752	1072.4	17158
	16.210.05	даралтаар шалгах ф100мм хүртэл	м	110.00	3.9\2	0.16	17.49	241	26510	0.0	0
	18.170.11	ялтсан радиотор	ш	257.00	3.9\2	3.35	861.72	4704	1208928	1545.1	397090
	21.160.04	ган холбох хэрэгсэл	ш	46.00	3.6\2	0.00	0.18	5	230	64.8	2979
	57.180.20	радиотор яндан будах	м2	146.67	3.3\2	0.63	92.14	876	128486	0.0	0
	24.110.07	янданд хар лак түрхэх	м2	118.80	2.7\2	0.44	52.17	566	67241	0.0	0
	24.030.05	яндан эрдэс хөвөнгөөр ороож дулаалах	м3	5.94	2.7\2	54.56	324.09	70305	417618	379.2	2252
	24.080.06	төмөр тороор ороох	м3	474.56	3.1\2	0.17	82.19	233	110573	14.3	6799
	24.090.06	асбето цементэн зуурмагаар шавардах	м2	474.56	3\2	1.09	516.75	1451	688592	13.8	6550
	18.140.07	вентиль ф15	ш	520.00	3.7\2	0.18	94.74	268	139360	0.0	0
	18.140.07	вентиль ф20	ш	-	3.7\2	0.18	0.00	268	0	0.0	0

	18.140.07	вентиль ф25	ш	74.00	3.7\2	0.18	13.48	268	19832	0.0	0
	18.140.07	вентиль ф32	ш	10.00	3.7\2	0.18	1.82	268	2680	0.0	0
	18.140.07	вентиль ф40	ш	4.00	3.7\2	0.18	0.73	268	1072	0.0	0
	21.170.04	ширмэн хаалт ф50	м	4.00	3.9\2	2.74	10.94	3988	15952	6748.8	26995
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф65 дх	ш	2.00	3.7\2	0.18	0.36	268	536	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф50 дх	ш	6.00	3.7\2	0.18	1.09	268	1608	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф32 дх	ш	6.00	3.7\2	0.18	1.09	268	1608	0.0	0
	18.180.04	халаалтын хуванцар яндан ф20мм	м	320.00	3.3\2	1.42	453.76	1848	591360	545.1	174420
	18.180.04	халаалтын хуванцар яндан ф25мм	м	180.00	3.3\2	1.42	255.24	1848	332640	545.1	98111
	18.180.05	халаалтын хуванцар яндан ф32мм	м	40.00	3.3\2	1.49	59.52	1945	77800	1117.7	44709
	16.080.07	хувиарлах коллектор	м	2.00	3.5\2	1.31	2.63	1870	3740	1111.5	2223
	23.100.04	отвод ф50	ш	28.00	3.9\2	1.19	33.29	1799	50372	2323.5	65058
	18.140.06	термометр	ш	6.00	4\2	0.46	2.76	705	4230	3.1	18
	18.140.05	манометр	ш	6.00	4\2	0.47	2.83	719	4314	8.9	53
	23.200.07	ган хаалт ф150	ш	2.00	4\2	6.23	12.46	9359	18718	13067.5	26135
	18.090.09	бланслагч хаалт	м	94.00	3.6\2	2.75	258.46	3997	375718	930.1	87427
	16.071.06	ган яндан ф50	м	44.00	3.7\2	0.61	27.04	900	39600	325.6	14325
	23.100.04	отвод ф50	ш	12.00	3.9\2	1.19	14.27	1799	21588	2323.5	27882
	23.200.04	ган хаалт ф50	ш	2.00	4\2	2.78	5.55	4125	8250	5474.7	10949
	18.090.09	бланслагч хаалт	м	2.00	3.6\2	2.75	5.50	3997	7994	930.1	1860
	18.140.06	термометр	ш	8.00	4\2	0.46	3.68	705	5640	3.1	24
	18.140.05	манометр	ш	6.00	4\2	0.47	2.83	719	4314	8.9	53
	23.200.04	үл буцах хаалт ф50	ш	2.00	4\2	2.78	5.55	4125	8250	5474.7	10949
	18.060.04	насос угсрах	ш	2.00	3.5\2	18.99	37.98	27154	54308	2598.7	5197
	16.080.06	ган яндан ф80	м	6.00	4.1\2	1.28	7.66	1975	11850	19.0	113
	16.080.06	ган яндан ф76	м	112.00	4.1\2	1.28	143.05	1975	221200	19.0	2124
	16.071.05	ган яндан ф32	м	28.00	3.6\2	0.56	15.56	804	22512	334.0	9352
	23.100.04	отвод ф32	ш	6.00	3.9\2	1.19	7.13	1799	10794	2323.5	13941
	18.140.05	манометр	ш	4.00	4\2	0.47	1.89	719	2876	8.9	35
	18.140.06	термометр	ш	3.00	4\2	0.46	1.38	705	2115	3.1	9
	18.060.04	насос угсрах	ш	1.00	3.5\2	18.99	18.99	27154	27154	2598.7	2598
	16.071.05	ган яндан ф32	м	232.00	3.6\2	0.56	128.90	804	186528	334.0	77488
	23.100.04	отвод ф32	ш	14.00	3.9\2	1.19	16.65	1799	25186	2323.5	32529
	18.140.05	манометр	ш	8.00	4\2	0.47	3.78	719	5752	8.9	71
	18.140.06	термометр	ш	6.00	4\2	0.46	2.76	705	4230	3.1	18
	23.200.04	үл буцах хаалт ф50	ш	2.00	4\2	2.78	5.55	4125	8250	5474.7	10949
	18.060.04	насос угсрах	ш	2.00	3.5\2	18.99	37.98	27154	54308	2598.7	5197
		дотор халаалтын ажлын дүн							12803264		1803761
		дотор салхивчийн ажил									
	19.040.05	1600 мм хуртэл салхивчийн хоолой	м2	1 455.00	3.6\2	1.64	2385.47	2366	3442530	848.8	1234948

	19.100.04	решётка	ш	338.00	3.3\2	2.61	881.47	3625	1225250	1209.8	408906
	19.100.04	салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	72.00	3.3\2	3.63	261.38	5021	361512	86.3	6214
	19.100.04	салхивчийн хоолойн отвод	ш	114.00	3.3\2	3.63	413.85	5021	572394	86.3	9840
	23.200.04	клапан	ш	47.00	4\2	2.78	130.51	4125	193875	5474.7	257311
	19.250.06	вентлятор угсрах	ш	16.00	3.7\2	13.26	212.17	19479	311664	12638.0	202207
	19.250.06	хөргөх төхөөрөмж CGAN 400	ш	4.00	3.7\2	13.26	53.04	19479	77916	12638.0	50551
	19.250.06	агаар сорох хөргөх төхөөрөмж	ш	4.00	3.7\2	13.26	53.04	19479	77916	12638.0	50551
	19.140.09	малгайвч угсрах	м2	1.00	3.3\2	1.79	1.79	2463	2463	1415.1	1415
		салхивчийн ажлын дүн							6265520		2221943
		дотор цэвэр усан хангамж									
	16.072.04	цайрдсан яндан ф15мм	м	184.00	3.6\2	0.61	112.48	869	159896	194.8	35850
	16.072.04	цайрдсан яндан ф20мм	м	200.00	3.6\2	0.61	122.26	869	173800	194.8	38967
	16.072.04	цайрдсан яндан ф25мм	м	595.00	3.6\2	0.61	363.72	869	517055	194.8	115929
	16.230.04	ф25 мм хуртэл бэлдэц	м	979.00	3.2\2	1.99	1948.41	2702	2645258	61.4	60101
	6.110.08	цайрдсан яндан ф32мм	м	634.00	3.6\2	0.59	371.59	848	537632	142.3	90228
	6.110.08	цайрдсан яндан ф40мм	м	271.00	3.6\2	0.59	158.83	848	229808	142.3	38567
	16.230.05	ф40 мм хуртэл бэлдэц	м	905.00	3.2\2	3.22	2909.94	4380	3963900	81.2	73521
	16.072.06	цайрдсан яндан ф50мм	м	568.00	3.6\2	0.68	386.81	985	559480	511.1	290315
	16.230.05	ф50 мм хуртэл бэлдэц	м	568.00	3.2\2	3.22	1826.35	4380	2487840	81.2	46143
	16.210.04	даралтаар шалгах ф50мм	м	2 452.00	3.9\2	0.16	389.87	241	590932	0.0	0
	16.072.07	цайрдсан яндан ф65мм	м	404.00	3.6\2	0.82	330.67	1182	477528	547.7	221268
	16.072.08	цайрдсан яндан ф80мм	м	229.00	3.6\2	0.90	206.60	1302	298158	606.7	138929
	16.080.07	цайрдсан яндан ф100мм	м	126.00	3.5\2	1.31	165.39	1870	235620	1111.5	140054
	16.210.05	даралтаар шалгах ф100мм	м	759.00	3.9\2	0.16	120.68	241	182919	0.0	0
	16.080.08	ган яндан ф125	м	38.00	3.4\2	1.55	58.84	2172	82536	1072.4	40751
	57.180.20	яндан будах	м2	422.90	3.3\2	0.63	265.67	876	370464	0.0	0
	21.160.04	ган холбох хэрэгсэл	ш	152.00	3.6\2	0.00	0.58	5	760	64.8	9844
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф15 дх	ш	152.00	3.7\2	0.18	27.69	268	40736	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	9.00	3.7\2	0.18	1.64	268	2412	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф25 дх	ш	7.00	3.7\2	0.18	1.28	268	1876	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф32 дх	ш	10.00	3.7\2	0.18	1.82	268	2680	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф40 дх	ш	6.00	3.7\2	0.18	1.09	268	1608	0.0	0
	16.170.04	усны тоолуур угсрах	ш	2.00	3.8\2	11.37	22.75	16729	33458	5609.0	11217
	18.090.04	бохир шүүгч ф50	ш	1.00	3.6\2	5.24	5.24	7584	7584	3974.6	3974
	18.090.07	бохир шүүгч ф150	ш	1.00	3.5\2	13.28	13.28	18721	18721	14659.9	14659
	үнэ	уян холбоос	ш	29.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	18.140.07	кран ф20	ш	23.00	3.7\2	0.18	4.19	268	6164	0.0	0
	18.140.07	кран ф25	ш	3.00	3.7\2	0.18	0.55	268	804	0.0	0
	18.060.04	насос угсрах	ш	1.00	3.5\2	18.99	18.99	27154	27154	2598.7	2598
	23.200.04	ул буцах хаалт ф40	ш	1.00	4\2	2.78	2.78	4125	4125	5474.7	5474

	18.140.05	манометр	ш	1.00	4\2	0.47	0.47	719	719	8.9	8
	23.100.04	отвод ф50	ш	104.00	3.9\2	1.19	123.67	1799	187096	2323.5	241646
	23.100.05	отвод ф70	ш	44.00	3.9\2	1.40	61.45	2113	92972	2779.1	122280
	23.100.06	отвод ф80	ш	18.00	3.9\2	1.48	26.68	2241	40338	3237.7	58277
	23.100.07	отвод ф100	ш	21.00	4\2	1.60	33.50	2439	51219	3694.3	77579
	23.100.08	отвод ф125	ш	8.00	3.8\2	2.23	17.80	3320	26560	4153.1	33224
	21.160.04	ган холбох хэрэгсэл	ш	472.00	3.6\2	0.00	1.80	5	2360	64.8	30570
	16.150.04	галын кран ф50	ш	62.00	3.6\2	3.60	223.36	5215	323330	2988.5	185289
	16.150.04	галын кран ф65	ш	3.00	3.6\2	3.60	10.81	5215	15645	2988.5	8965
	үнэ	резин шланг	м	650.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	үнэ	галын хайрцаг	ш	54.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	23.200.04	ган хаалт ф50	ш	10.00	4\2	2.78	27.77	4125	41250	5474.7	54747
	23.200.04	ган хаалт ф50	ш	6.00	4\2	2.78	16.66	4125	24750	5474.7	32848
	23.200.05	ган хаалт ф80	ш	2.00	4\2	4.18	8.37	6266	12532	7988.5	15976
	23.200.06	ган хаалт ф100	ш	1.00	4\2	4.41	4.41	6586	6586	8725.0	8724
	23.200.07	ган хаалт ф125	ш	2.00	4\2	6.23	12.46	9359	18718	13067.5	26135
	18.060.04	насос угсрах	ш	2.00	3.5\2	18.99	37.98	27154	54308	2598.7	5197
	17.080.04	усны сав угсрах	ш	1.00	3.4\2	20.55	20.55	28426	28426	920.9	920
	23.200.06	ган хаалт ф125	ш	5.00	4\2	4.41	22.03	6586	32930	8725.0	43624
		дотор цэвэр усны ажлын дүн							14620647		2324398
		дотор бохир ус									
	16.270.04	бохир усны хуванцар хоолой ф50мм	м	151.00	4.2\2	0.94	141.55	1484	224084	4.4	656
	16.270.05	бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	190.00	4\2	0.87	165.97	1341	254790	6.0	1145
	21.150.04	холбох хэрэгсэл ф50-100мм	ш	339.00	3.3\2	1.09	371.10	1447	490533	171.0	57952
	23.100.04	отвод ф50	ш	52.00	3.9\2	1.19	61.83	1799	93548	2323.5	120823
	23.100.07	отвод ф100	ш	25.00	4\2	1.60	39.88	2439	60975	3694.3	92356
	23.100.09	отвод ф150	ш	2.00	4\2	2.49	4.99	3810	7620	3865.4	7730
	17.040.04	суултуур угсрах	ш	29.00	4\2	5.41	156.92	8193	237597	134.7	3905
	17.010.07	угаагуур угсрах	ш	38.00	4\2	3.14	119.18	4774	181412	100.9	3832
	17.060.04	ширмэн угаагуур	ш	5.00	4\2	4.34	21.72	6667	33335	27.3	136
	үнэ	тос баригч	ш	2.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	17.050.04	ханы хөтөвч	ш	23.00	4\2	2.19	50.33	3339	76797	33.4	767
	17.020.04	шүршүүр	ш	6.00	3.9\2	3.89	23.32	5844	35064	0.0	0
	17.010.11	ширмэн трап ф100	ш	2.00	4\2	2.99	5.99	4564	9128	27.0	54
	18.060.04	бохирын насос угсрах	ш	1.00	3.5\2	18.99	18.99	27154	27154	2598.7	2598
	23.200.04	ган хаалт ф50	ш	1.00	4\2	2.78	2.78	4125	4125	5474.7	5474
	23.200.04	үл буцах хаалт ф50	ш	1.00	4\2	2.78	2.78	4125	4125	5474.7	5474
		дотор бохир усны ажлын дүн							1740287		302902
		дотор гэрэлтүүлэг									

		дотор гэрэлтүүлгийн ажлын дүн							0		0
		дотор холбоо дохиолол									
		дотор холбоо дохиолоын ажлын дүн							-		-
		гадна цэвэр устай гадна дулаан									
	01.210.09	сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	296.51	2\2	0.01	3.97	16	4708	516.2	153051
	01.050.09	гараар тэгшилж ухах	м3	22.32	2.5\2	6.40	142.86	8072	180146	0.0	0
	01.390.03	шороо механизмаар түрж чигжих	м3	150.33	\2	0.00	0.00	0	0	336.5	50585
	01.180.06	шороо гараар чигжих	м3	64.43	2\2	2.88	185.81	3418	220182	0.0	0
	01.280.03	хөрс механизмаар ухаж ачих зөөх	м3	81.75	2\2	0.02	1.27	18	1501	686.6	56133
	06.010.04	.бэлтгэл бетон	м3	4.32	2.4\2	2.59	11.18	3134	13538	780.6	3371
	06.130.04	сувгийн хана цутгах	м3	16.35	2.8\2	8.93	145.96	11451	187223	4703.8	76906
	07.260.05	дэр бетон угсрах	ш	100.00	3\2	0.15	15.50	196	19600	60.2	6024
	07-640-04	сувгийн шинэ таг	ш	55.00	3.3\2	2.37	130.26	3287	180785	1308.7	71977
	23.020.04	ган яндан ф45	м	1.00	3.7\2	0.54	0.54	795	795	918.4	918
	16.210.04	даралтаар шалгах ф50мм	м	1.00	3.9\2	0.16	0.16	241	241	0.0	0
	23.020.07	ган яндан ф100	м	120.00	3.8\2	0.72	86.89	1069	128280	1205.5	144660
	16.210.05	даралтаар шалгах ф100мм	м	120.00	3.9\2	0.16	19.08	241	28920	0.0	0
	23.020.08	ган яндан ф133	м	411.00	3.7\2	0.73	301.07	1067	438537	1381.7	567889
	23.020.10	ган яндан ф273	м	22.00	3.8\2	1.34	29.58	1963	43186	2329.0	51236
	18.140.07	кран ф25	ш	1.00	3.7\2	0.18	0.18	268	268	0.0	0
	21.230.11	3.0*3.0*2 худаг	ш	1.00	3.5\2	67.36	67.36	89673	89673	81175.9	81175
	21.230.11	2.0*3.0*2 худаг	ш	1.00	3.5\2	67.36	67.36	89673	89673	81175.9	81175
	23.200.06	ган хаалт ф100	ш	1.00	4\2	4.41	4.41	6586	6586	8725.0	8724
	23.200.07	ган хаалт ф150	ш	1.00	4\2	6.23	6.23	9359	9359	13067.5	13067
	21.170.09	ширмэн хаалт ф250	м	2.00	4.2\2	10.15	20.31	15655	31310	20302.8	40605
	21.220.06	фланц ф100	м	2.00	3.9\2	0.75	1.51	1134	2268	5057.8	10115
	21.220.07	фланц ф125	м	4.00	3.8\2	0.85	3.40	1260	5040	2662.2	10648
	21.220.09	фланц ф200	м	4.00	4.5\2	1.50	6.00	2443	9772	4865.3	19461
	21.190.04	гидрант угсрах	ш	1.00	3.5\2	2.16	2.16	2897	2897	2580.5	2580
	үнэ	халаалтын цахилгаан тор	ш	26.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	24.110.07	янданд хар лак түрхэх	м2	199.15	2.7\2	0.44	87.45	566	112721	0.0	0
	24.030.05	яндан эрдэс хөвөнгөөр ороож дулаалах	м3	9.96	2.7\2	54.56	543.30	70305	700077	379.2	3776
	24.080.06	төмөр тороор ороох	м3	366.20	3.1\2	0.17	63.43	233	85325	14.3	5247
	24.090.06	асбето цементэн зуурмагаар шавардах	м2	366.20	3\2	1.09	398.76	1451	531359	13.8	5054
	23.100.08	отвод ф125	ш	8.00	3.8\2	2.23	17.80	3320	26560	4153.1	33224
	23.190.07	конфенсатор ф133	ш	2.00	4.2\2	4.26	8.53	6596	13192	8838.3	17676
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф125 д	ш	3.00	3.7\2	0.18	0.55	268	804	0.0	0
	18.140.07	бөмбөлгөн хаалт ф25 дх	ш	2.00	3.7\2	0.18	0.36	268	536	0.0	0
	18.090.04	бохир шүүгч ф50	ш	2.00	3.6\2	5.24	10.49	7584	15168	3974.6	7949

	16.170.04	усны тоолуур угсрах	ш	1.00	3.8\2	11.37	11.37	16729	16729	5609.0	5608
	үнэ	датчик	ш	2.00	\2	0.00	0.00	0	0	0.0	0
	16.170.04	зарцуулалтын хэмжүүр	ш	1.00	3.8\2	11.37	11.37	16729	16729	5609.0	5608
	23.200.06	ган хаалт ф125	ш	1.00	4\2	4.41	4.41	6586	6586	8725.0	8724
	18.140.05	манометр	ш	5.00	4\2	0.47	2.36	719	3595	8.9	44
	18.140.06	термометр	ш	4.00	4\2	0.46	1.84	705	2820	3.1	12
	16.080.08	ган яндан ф125	м	7.00	3.4\2	1.55	10.84	2172	15204	1072.4	7506
	18.060.04	насос угсрах	ш	2.00	3.5\2	18.99	37.98	27154	54308	2598.7	5197
	16.080.07	ган яндан ф100	м	0.50	3.5\2	1.31	0.66	1870	935	1111.5	555
	21.160.04	шилжвэр	ш	2.00	3.6\2	0.00	0.01	5	10	64.8	129
		гадна дулааны ажлын дүн							3297146		1556609
		гадна бохир усны шугам									
	01.210.09	сувгийн нүх механизмаар ухах	м3	861.51	2\2	0.01	11.54	16	13679	516.2	444696
	01.050.09	гараар тэгшилж ухах	м3	64.85	2.5\2	6.40	415.09	8072	523424	0.0	0
	01.390.03	шороо механизмаар түрж чигжих	м3	648.45	\2	0.00	0.00	0	0	336.5	218199
	01.180.06	шороо гараар чигжих	м3	277.91	2\2	2.88	801.49	3418	949760	0.0	0
	22.010.04	элс дэвсэх	м3	13.11	2.5\2	2.96	38.74	3502	45906	0.0	0
	12.060.07	үнсэн дулаалга хийх	м3	65.55	2.5\2	3.24	212.51	4013	263052	533.4	34962
	01.280.03	хөрс механизмаар ухаж ачих зөөх	м3	78.66	2\2	0.02	1.22	18	1444	686.6	54011
	16.270.06	бохир усны хуванцар хоолой ф150мм	м	170.00	4\2	0.80	136.15	1227	208590	11.4	1932
	21.230.04	ф1000мм худаг угсрах	ш	3.00	3\2	21.28	63.83	27358	82074	12757.9	38273
	11.220.05	банзан таг хийх	м2	3.00	2.8\2	0.98	2.93	1270	3810	39.0	117
	24.110.07	банзан таг будах	м2	6.00	2.7\2	0.44	2.63	566	3396	0.0	0
	21.230.05	ф1500мм хүртэл худаг угсрах	ш	5.00	3.1\2	31.47	157.34	41029	205145	22142.3	110711
		гадна бохир усны ажлын дүн							2300280		902901
		гадна цахилгааны шугам									
		гадна цахилгааны шугамын ажлын дүн							0		0
		зам талбай									
	25.1.15	замын газар механизмаар ухах 500 мм	м3	2 810.00	\2	0.02	56.20	23	64630	620.6	1743910
	25.7.6	замын суурь элс хайрган хольц	м3	843.00	\2	0.21	177.03	248	209064	995.8	839493
	25.34.4	замын том ширхэгтэй асфальто бетон	м2	5 620.00	\2	0.04	224.80	47	264140	259.3	1457359
	25.34.6	замын жижиг ширхэгтэй асфальто бетон	м2	5 620.00	\2	0.05	252.90	53	297860	287.4	1615445
	25.21.5	Замын бетон хашлага	м	1 390.00	\2	1.58	2196.20	1872	2602080	32.0	44428
	25.22.4	замын дөрвөлжин чулуун дэвсмэл	м2	1 520.00	\2	1.59	2416.80	1884	2863680	6.9	10529
	1.200.06	шороо булдозерээр түрэх	м3	3 531.00	\2	0.00	0.00	0	0	366.0	1292179
		зам талбайн ажлын дүн							6301454		7003343
		Цэцэрлэгжилт									

	37.010.04	талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	2 190.50	2	0.00	0.00	0	0	87.8	192388
	37.010.05	талбайг гараар тэгшлэх	м2	2 190.50	2\2	0.12	272.32	147	322003	0.0	0
	37.010.06	тэг тэнхлэг татах	м2	2 190.50	2\2	0.03	65.21	35	76667	0.0	0
	37.010.07	хог цэвэрлэх	м2	2 190.50	2\2	0.04	87.99	47	102953	0.0	0
	37.140.04	мод бут суулгах	ш	168.00	3.6\2	5.15	865.37	7514	1262352	318.0	53424
	37.150.05	нүх ухах	ш	168.00	3.7\2	0.18	29.87	261	43848	0.7	115
	37.170.04	хашаалан тарих	ш	23.00	3.2\2	0.74	16.91	1012	23276	265.3	6101
	37.100.06	хар шороо бэлтгэх	м2	2 190.50	2.1\2	1.30	2846.99	1549	3393084	27.3	59800
	37.100.09	зүлэгний үр тарих	м2	2 190.50	1.2\2	0.06	133.40	66	144573	0.0	0
	37.220.05	зүлэг услах	м2	2 190.50	3\2	0.54	1184.62	721	1579350	0.0	0
		цэцэрлэгжилтын ажлын дүн							6948106		311828

гадна гэрэлтүүлэг

0.00

		дүн							0		0

зуурмагийн задаргаа

	11.320.06	**бетон бэлтгэх**	м3	8 424.66	2.4\2	2.27	19111.35	2760	23252070	1592.6	13416949
	11.320.06	зуурмаг бэлтгэх	м3	1 671.19	2.4\2	2.27	3791.09	2760	4612474	1592.6	2661498
		дүн							27864544		16078447

д/д	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын		Тээврийн зардлын			
				Нэгж үнэ	Бүгд үнэ	Нэгж хүнд тн	Холын зай км	тн/км-ын хөлс	Бүгд дүн
1	үжил эсэргүүцэгч бодис	кг	-	890	-	0.001	260	213.35	-
2	үртэс	м3	70.638	600	42 383	0.600	260	213.35	2 393 985
3	үнс	м3	658.865	12 800	8 433 469	1.200	5	447.01	1 767 115
4	чигжих шороо	м3	921.789	-	-	-	260	213.35	-
5	чулуугүй хар цаас	м2	10 080.631	758	7 636 842	0.002	260	213.35	838 774
6	чулуутай хар цаас	м2	5 435.635	1 182	6 423 932	0.002	260	213.35	603 040
7	3м2-аас дээш хаалга	м2	5.760	140 000	806 400	0.040	260	213.35	12 781
8	дүнз	м3	0.061	24 000	1 466	0.670	260	213.35	2 271
9	ачих шороо	м3	9 508.617	-	-	1.800	5	447.01	38 254 022
10	давирхай	кг	174.211	300	52 263	0.001	260	213.35	9 664
11	гадна шилэн хана	м2	632.620	112 000	70 853 440	0.080	260	213.35	2 807 365
12	вакум цонх	м2	668.630	110 000	73 549 300	0.067	260	213.35	2 485 002
13	галын хайрцаг	ш	54.000	12 000	648 000	0.001	260	213.35	2 995
14	ган	кг	27.156	680	18 466	0.001	260	213.35	1 506
15	ган татанги ба ган холбоос	тн	56.719	1 900 000	107 766 100	1.000	260	213.35	3 146 260
16	ган хиц	тн	16.792	1 400 000	23 508 800	1.000	260	213.35	931 469
17	ган тор	м2	231.194	1 100	254 313	0.009	260	213.35	75 798
18	банз	м3	1.237	24 000	29 699	0.670	260	213.35	45 991
19	банз	м3	0.844	170 000	143 436	0.670	260	213.35	31 358
20	банзан шал хийх	м3	1 361.730	10 400	14 161 992	0.024	260	213.35	1 812 877
21	гантиг	м2	3 980.152	15 000	59 702 280	0.063	260	213.35	13 909 330
22	гантиг	м2	5 766.600	22 000	126 865 200	0.063	260	213.35	20 152 381
23	датчик	ш	2.000	42 000	84 000	0.001	260	213.35	111
24	бетон зуурмаг м100	м3	2 609.810	-	-	-	-	329.71	-
25	бетон зуурмаг м200	м3	5 111.500	-	-	-	-	329.71	-
26	бетон зуурмаг м-200	м3	380.605	-	-	-	-	329.71	-
27	бетон зуурмаг м75	м3	212.997	-	-	-	-	329.71	-
28	арчих материал	кг	74.730	300	22 419	0.001	260	213.35	4 145
29	арматур	тн	931.950	950 000	885 352 546	1.000	260	213.35	51 696 201
30	брусс	м3	14.953	170 000	2 542 010	0.670	260	213.35	555 737
31	гидрозал	м2	837.570	758	634 522	0.005	260	213.35	232 304
32	гипс	кг	2 228.986	640	1 426 551	0.001	260	213.35	123 644
33	гипс хавтан 0.6*0.6	ш	3 617.426	400	1 446 970	0.009	260	213.35	1 805 960
34	гипсэн хавтан	м2	2 990.600	1 800	5 383 080	0.008	260	213.35	1 327 133

35	боржин довжоо шал	м2	326.170	15 000	4 892 550	0.063	260	213.35	1 139 857
36	боржин шал	м2	26.000	15 000	390 000	0.063	260	213.35	90 861
37	боолт	кг	836.205	980	819 481	0.001	260	213.35	46 385
38	гуалин	м3	0.525	24 000	12 589	0.670	260	213.35	19 495
39	гуалин	м3	0.113	160 000	18 150	0.670	260	213.35	4 216
40	бөглөө	ш	2 808.300	200	561 660	0.001	260	213.35	155 779
41	ацетлин	кг	0.448	8 000	3 585	0.100	260	213.35	2 486
42	булангийн хавтан	м2	17.069	6 800	116 072	0.001	260	213.35	947
43	гөлмөн төмөр	кг	1 571.980	622	978 121	0.001	260	213.35	87 199
44	гөлтгөнө	кг	4 527.134	640	2 897 366	0.001	260	213.35	251 125
45	бууны хадаас	кг	1 305.930	250	326 483	0.001	260	213.35	72 441
46	дюбль	ш	5 223.720	25	130 593	0.000	260	213.35	28 976
47	дюбль	кг	123.537	1 200	148 245	0.001	260	213.35	6 853
48	дэгээ төмөр	ш	2 990.600	50	149 530	0.001	260	213.35	165 892
49	дэр мод	м3	16.341	170 000	2 777 929	0.670	260	213.35	607 314
50	бэхэлгээ төмөр	кг	4.620	860	3 973	0.001	260	213.35	256
51	бэхэлгээ төмөр	кг	257.225	1 272	327 191	0.001	260	213.35	14 269
52	бэхэлгээ төмөр	тн	-	1 273 000	-	1.000	260	213.35	-
53	зүлгүүр	м2	2 123.044	380	806 757	0.001	260	213.35	117 767
54	зүлгүүр	м2	0.047	3 800	178	0.001	260	213.35	3
55	задгай олс	кг	4.783	1 500	7 175	0.001	260	213.35	265
56	замаск	кг	0.351	600	211	0.001	260	213.35	19
57	замаск	кг	71.774	640	45 936	0.001	260	213.35	3 981
58	зуурмаг	м3	1 645.545	-	-	-	-	329.71	-
59	зэстууз	кг	876.190	1 550	1 358 094	0.001	260	213.35	48 603
60	карборунд	кг	16.815	1 600	26 903	0.001	260	213.35	933
61	керосин	кг	34.513	1 000	34 513	0.001	260	213.35	1 914
62	маажин	кг	4 798.829	1 800	8 637 893	0.001	260	213.35	266 196
63	паркет	м2	1 589.084	14 000	22 247 169	0.012	260	213.35	1 057 777
64	пласмассны хадаас	кг	14 135.040	80	1 130 803	0.000	260	213.35	78 408
65	олиф	кг	386.459	1 800	695 626	0.001	260	213.35	21 437
66	модон бариул	м	336.600	1 200	403 920	0.002	260	213.35	37 343
67	модон дамнуруу	м3	-	170 000	-	0.670	260	213.35	-
68	модон тоосго	ш	734.379	200	146 876	0.001	260	213.35	79 758
69	мөгийн хавтан	м2	17.069	6 800	116 072	0.001	260	213.35	473
70	охра	кг	5.885	750	4 414	0.001	260	213.35	326
71	нягтруулах шороо	м3	395.052	-	-	-	260	213.35	-

72	савх мод	м	774.008	80	61 921	0.001	260	213.35	42 935
73	савх мод	м	1 469.647	400	587 859	0.001	260	213.35	81 523
74	сендвич дээвэр	м3	42.000	39 000	1 638 000	0.067	260	213.35	156 095
75	сийрс	м2	832.213	300	249 664	0.001	260	213.35	46 164
76	сурик	кг	21.340	1 800	38 413	0.001	260	213.35	1 184
77	т бүс төмөр	м	1 958.895	500	979 448	0.000	260	213.35	10 866
78	т төмөр	м	1 697.709	500	848 855	0.000	260	213.35	9 417
79	хүчилтөрөгч	кг	0.493	500	247	0.100	260	213.35	2 737
80	түрэх шороо	м3	395.052	-	-	-	5	447.01	-
81	түлээ	м3	75.466	18 000	1 358 391	0.670	260	213.35	2 804 743
82	хавчаар	кг	1 305.930	80	104 474	0.001	260	213.35	72 441
83	хадаас	кг	10 817.882	1 500	16 226 823	0.001	260	213.35	600 079
84	шаваас	кг	1 874.607	600	1 124 764	0.001	260	213.35	103 986
85	шаваас	кг	490.507	640	313 924	0.001	260	213.35	27 209
86	хаалга	м2	476.260	75 000	35 719 500	0.040	260	213.35	1 056 745
87	хаалга	м2	78.380	120 000	9 405 600	0.040	260	213.35	173 913
88	хаалганы шил	м2	85.064	4 500	382 788	0.009	260	213.35	42 467
89	хаалганы хэрэглэл	ш	208.000	3 800	790 400	0.002	260	213.35	23 076
90	хаалганы хэрэглэл	ш	1.000	12 000	12 000	0.002	260	213.35	111
91	цаасны хадаас	кг	16.815	800	13 452	0.001	260	213.35	933
92	цавуу	кг	702.708	1 200	843 249	0.001	260	213.35	38 980
93	хар цаас	м2	498.633	533	265 771	0.002	260	213.35	41 489
94	хар цаас	м2	4 155.341	758	3 147 985	0.002	260	213.35	345 751
95	хар тос	тн	41.417	745 400	30 871 892	1.000	260	213.35	1 869 641
96	хар тосон түрхлэг	кг	-	200	-	0.001	260	213.35	-
97	хар тосон түрхлэг	кг	544.803	240	130 753	0.001	260	213.35	30 221
98	тек	ш	2.000	4 250 000	8 500 000	0.001	260	213.35	111
99	халаалтын цахилгаан тор	ш	26.000	12 880	334 880	0.001	260	213.35	1 442
100	цайрдсан төмөр	кг	-	680	-	0.009	260	213.35	-
101	шалны хавтан	м2	1 167.005	9 000	10 503 043	0.015	260	213.35	971 024
102	шалны шороо	м3	7 412.229	-	-	-	260	213.35	-
103	шалны хөвөө мод	м	4 162.196	700	2 913 537	0.001	260	213.35	230 881
104	цемент	тн	0.639	113 636	72 591	1.000	260	213.35	35 435
105	ханы шаазангийн чигжээс	кг	677.486	680	460 691	0.001	260	213.35	37 581
106	ханы хавтанцар	м2	614.500	6 182	3 798 839	0.012	260	213.35	409 043
107	шатны банз	м3	5.539	24 000	132 925	0.670	260	213.35	205 843
108	улаан тоосго	м/ш	108.801	160 000	17 408 129	3.750	260	213.35	22 774 484

109	хивсэнцэр	м2		853.341	12 800	10 922 764	0.001	260	213.35	54 436
110	шилэн сүлжмэл	м2		107.066	1 800	192 718	0.001	260	213.35	5 939
111	шилэн цаас	м2		277.807	700	194 465	0.001	260	213.35	15 410
112	шилэн фонар хийх	м		252.740	125 000	31 592 500	0.080	260	213.35	1 121 579
113	шингэн шил	кг		297.540	1 100	327 294	0.001	260	213.35	16 505
114	өнгөлөгч нунтаг	кг		6.740	85 000	572 893	1.000	260	213.35	373 870
115	шороо		0	-	-	-	-	-	213.35	-
116	цоож	ш		208.000	12 000	2 496 000	0.001	260	213.35	11 538
117	цоож	ш		1.000	13 000	13 000	0.001	260	213.35	55
118	цонхны тавиур	м		133.726	22 000	2 941 972	0.010	260	213.35	74 179
119	хомут	кг		29.400	600	17 640	0.001	260	213.35	1 631
120	тос	кг		5 774.169	300	1 732 251	0.001	260	213.35	320 299
121	тос баригч	ш		2.000	38 000	76 000	0.001	260	213.35	111
122	тосгуур	ш		102.738	12 500	1 284 231	0.010	260	213.35	56 990
123	тосон будаг	кг		16.850	1 500	25 275	0.001	260	213.35	935
124	тосон будаг	кг		1 924.079	1 800	3 463 342	0.001	260	213.35	106 731
125	тохой	ш		25.685	12 500	321 058	0.001	260	213.35	1 425
126	шохой	кг		22 476.053	120	2 697 126	0.001	260	213.35	1 246 769
127	ус	м3		2 689.228	600	1 613 537	1.000	1	946.28	2 474 209
128	ус зайлуулах хоолой	ш		214.039	8 500	1 819 327	0.001	260	213.35	11 873
129	хө ца булан төмөр	ш		326.483	500	163 241	0.000	260	213.35	1 811
130	ухах шороо	м3		1 276.638	-	-	-	5	447.01	-
131	шураг	кг		177.497	9 800	1 739 469	0.001	260	213.35	9 846
132	хөнгөн бетон блок	м3		2 763.297	80 909	223 575 877	0.700	260	213.35	107 298 007
133	фторт натри	кг		909.337	56	50 923	0.001	260	213.35	50 442
134	төмөр дамнуруу	тн		2.263	1 500 000	3 394 500	1.000	260	213.35	125 531
135	төмөр хайс	кг		699.600	18 000	12 592 800	0.001	260	213.35	38 808
136	төмөр шат	кг		326.757	500	163 379	0.010	260	213.35	181 255
137	төмөр шат	тн		4.000	1 400 000	5 600 000	1.000	260	213.35	221 884
138	төмөр тор	м2		4 323.800	1 900	8 215 220	0.002	260	213.35	479 691
139	төмөр утас	кг		4 353.024	68	296 006	0.000	260	213.35	28 482
140	төмөр утас	кг		35.334	680	24 027	0.000	260	213.35	196
141	төмөр ялуу	тн		0.233	1 400 000	326 200	1.000	260	213.35	12 925
142	уушгин чулуу	кг		101.660	500	50 830	0.001	260	213.35	5 639
143	хуурай будаг	кг		0.246	280	69	0.001	260	213.35	14
144	хөөс	кг		1 156.730	1 500	1 735 095	0.001	260	213.35	64 165
145	хөөсөнцөр хийх	м2		3 586.766	6 000	21 520 598	0.002	260	213.35	344 203

146	хэвний банз	м3	725.630	24 000	17 415 126	0.670	260	213.35	26 968 462
147	хэвний гаулин	м3	119.571	24 000	2 869 705	0.670	260	213.35	4 443 925
148	хэвний гуалин	м3	282.148	24 000	6 771 564	0.670	260	213.35	10 486 209
149	хэвны банз	м3	91.945	24 000	2 206 687	0.670	260	213.35	3 417 199
150	уян холбоос	ш	29.000	4 250	123 250	0.001	260	213.35	1 609
151	эрдэс хөвөн	м3	-	36 000	-	0.200	260	213.35	-
152	эрэг боолт	кг	400.452	860	344 389	0.001	260	213.35	22 213
153	электрод	кг	7 407.044	1 500	11 110 566	0.001	260	213.35	410 876
154	электрод	кг	1 593.803	1 501	2 392 299	0.001	260	213.35	88 410
155	элс	м3	9.771	5 400	52 761	1.500	20	318.84	93 457
156	ялуу	м3	7.757	268 000	2 078 758	2.500	260	213.35	1 075 660
157	эмульс	кг	21 875.859	1 600	35 001 375	0.001	260	213.35	1 213 476
158	эсгий	м2	20.126	3 100	62 390	0.001	260	213.35	2 233
159	ояя барилга	0							
160	үл буцах хаалт ф50	ш	5.000	45 000	225 000	0.025	260	213.35	6 934
161	гагнуурын утас	кг	5.686	680	3 866	0.001	260	213.35	315
162	гайкны олс	кг	8.078	8 500	68 666	0.001	260	213.35	448
163	ган хаолбох хэрэгсэл	кг	46.000	600	27 600	0.002	260	213.35	5 103
164	ган яндан ф100	м	20.000	16 364	327 273	0.010	260	213.35	11 094
165	ган яндан ф100	м	0.500	16 364	8 182	0.010	260	213.35	277
166	ган яндан ф125	м	45.000	20 455	920 455	0.010	260	213.35	24 962
167	ган яндан ф15	м	360.000	2 455	883 636	0.002	260	213.35	29 954
168	ган яндан ф150	м	16.000	24 545	392 727	0.010	260	213.35	8 875
169	ган яндан ф20	м	340.000	3 273	1 112 727	0.002	260	213.35	37 720
170	ган яндан ф25	м	280.000	4 091	1 145 455	0.003	260	213.35	38 830
171	ган яндан ф32	м	260.000	5 236	1 361 455	0.003	260	213.35	46 152
172	ган яндан ф32	м	260.000	5 236	1 361 455	0.003	260	213.35	46 152
173	ган яндан ф40	м	55.000	6 545	360 000	0.004	260	213.35	12 204
174	ган яндан ф50	м	400.000	8 182	3 272 727	0.005	260	213.35	110 942
175	ган яндан ф50	м	44.000	8 182	360 000	0.005	260	213.35	12 204
176	ган яндан ф65мм	м	90.000	11 455	1 030 909	0.007	260	213.35	34 947
177	ган яндан ф76	м	112.000	13 091	1 466 182	0.008	260	213.35	49 702
178	ган яндан ф80	м	6.000	13 091	78 545	0.008	260	213.35	2 663
179	вентель ф15	ш	257.000	2 500	642 500	0.001	260	213.35	14 256
180	вентиль ф15	ш	520.000	2 500	1 300 000	0.002	260	213.35	57 690
181	вентиль ф20	ш	-	3 000	-	0.002	260	213.35	-
182	вентиль ф25	ш	74.000	3 500	259 000	0.002	260	213.35	8 210

183	вентиль ф32	ш	10.000	4 000	40 000	0.002	260	213.35	1 109
184	вентиль ф40	ш	4.000	4 500	18 000	0.002	260	213.35	444
185	арчих материал	кг	9.199	300	2 760	0.001	260	213.35	510
186	бланслагч хаалт	ш	96.000	2 600	249 600	0.002	260	213.35	10 650
187	жийргэвч	ш	500.000	950	475 000	0.001	260	213.35	27 736
188	жийргэвч	кг	0.216	3 800	821	0.001	260	213.35	12
189	жийрэг	кг	1.534	8 500	13 039	0.001	260	213.35	97
190	анкер	кг	24.200	980	23 716	0.001	260	213.35	1 342
191	бохир шүүгч ф150	ш	1.000	19 000	19 000	0.020	260	213.35	1 109
192	бохир шүүгч ф50	ш	3.000	9 800	29 400	0.010	260	213.35	1 664
193	дотор шилэн хана	м	163.540	89 000	14 555 060	0.080	260	213.35	725 738
194	асбесто кардон	кг	300.000	500	150 000	0.001	260	213.35	16 641
195	асбесто цемет	кг	1 376.235	280	385 346	0.001	260	213.35	76 341
196	будаг	кг	5.140	1 800	9 252	0.001	260	213.35	285
197	бөгж гайк	ш	1 000.000	520	520 000	0.001	260	213.35	55 471
198	бөглөөф25	ш	11.760	100	1 176	0.000	260	213.35	65
199	бөглөөф40	ш	0.315	100	32	0.000	260	213.35	2
200	ацетлин	м3	8.046	8 000	64 364	0.100	260	213.35	33 207
201	гуравлагч	ш	1 176.000	60	70 560	0.001	260	213.35	65 234
202	гуравлагчф40	ш	157.500	60	9 450	0.001	260	213.35	8 737
203	гуравлагчф50	ш	80.000	60	4 800	0.001	260	213.35	4 438
204	буланф50	ш	120.000	200	24 000	0.000	260	213.35	666
205	бөмбөлгөн хаалт ф125	ш	3.000	153 000	459 000	0.002	260	213.35	333
206	бөмбөлгөн хаалт ф15	ш	152.000	3 200	486 400	0.002	260	213.35	16 863
207	бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	9.000	4 200	37 800	0.002	260	213.35	998
208	бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	9.000	4 800	43 200	0.002	260	213.35	998
209	бөмбөлгөн хаалт ф32	ш	10.000	4 900	49 000	0.002	260	213.35	1 109
210	бөмбөлгөн хаалт ф32	ш	6.000	14 900	89 400	0.002	260	213.35	666
211	бөмбөлгөн хаалт ф40	ш	6.000	5 300	31 800	0.002	260	213.35	666
212	бөмбөлгөн хаалт ф50	ш	6.000	21 300	127 800	0.002	260	213.35	666
213	бөмбөлгөн хаалт ф65	ш	2.000	25 300	50 600	0.002	260	213.35	222
214	дюбль	ш	129.300	25	3 233	0.000	260	213.35	717
215	бэхэлгээ төмөр	кг	108.265	860	93 108	0.001	260	213.35	6 006
216	бэхэлгээ төмөр	кг	48.100	1 272	61 183	0.001	260	213.35	2 668
217	зуурмаг	м3	0.294	-	-	-	-	329.71	-
218	лак	кг	11.880	3 800	45 145	0.001	260	213.35	659
219	кран ф20	ш	23.000	3 000	69 000	0.002	260	213.35	2 552

220	кран ф25	ш	4.000	3 400	13 600	0.002	260	213.35	444
221	крант ф15	ш	8.000	2 600	20 800	0.005	260	213.35	2 219
222	крант ф50	кг	1.000	2 800	2 800	0.005	260	213.35	277
223	кронштейн	кг	230.400	680	156 672	0.001	260	213.35	12 781
224	клапан	ш	47.000	45 000	2 115 000	0.025	260	213.35	65 178
225	маажин	кг	20.692	1 800	37 246	0.001	260	213.35	1 148
226	манометр	ш	21.000	6 900	144 900	0.001	260	213.35	1 165
227	насос	ш	10.000	350 000	3 500 000	0.100	260	213.35	55 471
228	насос	ш	1.000	580 000	580 000	0.100	260	213.35	5 547
229	олс	кг	0.257	3 800	977	0.001	260	213.35	14
230	муфтьф25	ш	88.200	200	17 640	0.000	260	213.35	489
231	муфтьф40	ш	12.600	200	2 520	0.000	260	213.35	70
232	муфтьф50	ш	16.000	250	4 000	0.000	260	213.35	89
233	саван	кг	0.015	1 200	18	0.001	260	213.35	1
234	сгон	ш	29.400	120	3 528	0.000	260	213.35	163
235	сгонф40	ш	12.600	120	1 512	0.000	260	213.35	70
236	сгонф40	ш	16.000	150	2 400	0.000	260	213.35	89
237	хүчилтөрөгч	м3	23.104	500	11 552	0.100	260	213.35	56 769
238	термометр	ш	23.000	6 800	156 400	0.001	260	213.35	1 276
239	термометр	ш	4.000	14 500	58 000	0.001	260	213.35	222
240	халаалтын хуванцар яндан ф20	м	320.000	2 225	712 000	0.003	260	213.35	53 252
241	халаалтын хуванцар яндан ф25	м	180.000	2 225	400 500	0.003	260	213.35	29 954
242	халаалтын хуванцар яндан ф32	м	40.000	3 560	142 400	0.004	260	213.35	8 875
243	шрупп	ш	1 542.000	100	154 200	0.001	260	213.35	85 536
244	шрупп	ш	1 000.000	980	980 000	0.001	260	213.35	55 471
245	фланц	ш	96.000	980	94 080	0.001	260	213.35	5 325
246	фланц ф100	ш	2.000	19 800	39 600	0.010	260	213.35	1 109
247	фланц ф125	ш	4.000	24 750	99 000	0.010	260	213.35	2 219
248	фланц ф200	ш	2.000	19 600	39 200	0.020	260	213.35	2 219
249	фланц ф200	ш	4.000	39 600	158 400	0.010	260	213.35	2 219
250	фланц ф40	ш	11.000	4 500	49 500	0.005	260	213.35	3 051
251	фланц ф40	ш	6.000	4 600	27 600	0.001	260	213.35	333
252	фланц ф50	ш	17.000	4 900	83 300	0.001	260	213.35	1 609
253	фланцтай хаалт ф50	ш	4.000	45 000	180 000	0.015	260	213.35	3 328
254	ширмэн хаалт ф250	ш	2.000	321 000	642 000	0.150	260	213.35	16 641
255	холбоо	ш	514.000	200	102 800	0.001	260	213.35	28 512
256	тос	кг	2.700	300	810	0.001	260	213.35	150

257	тосон будаг	кг	4.037	1 500	6 056	0.001	260	213.35	224
258	тосон будаг	кг	75.537	1 800	135 966	0.001	260	213.35	4 190
259	шохой	кг	4.508	120	541	0.001	260	213.35	250
260	ус	м3	109.301	600	65 581	1.000	1	946.28	103 430
261	усны сав	ш	1.000	639 400	639 400	0.200	260	213.35	11 094
262	хувиарлах коллектор	м	2.000	16 364	32 727	0.010	260	213.35	1 109
263	тулц	ш	514.000	950	488 300	0.001	260	213.35	28 512
264	төмөр тор	м2	498.292	1 900	946 755	0.002	260	213.35	55 282
265	төмөр утас	кг	148.428	68	10 093	0.000	260	213.35	823
266	эрдэс хөвөн	м3	4.283	36 000	154 181	0.200	260	213.35	47 514
267	эрэг боолт	ш	72.860	680	49 545	0.001	260	213.35	2 574
268	эрэг боолтф40	ш	12.600	680	8 568	0.000	260	213.35	70
269	эрэг боолтф50	ш	16.000	680	10 880	0.000	260	213.35	89
270	электрод	кг	17.761	1 500	26 642	0.001	260	213.35	985
271	электрод	кг	49.109	1 501	73 713	0.001	260	213.35	2 724
272	ялтсан радиотор	ш	257.000	180 000	46 260 000	0.030	260	213.35	427 681
273	ояя дотор халаалт	0							
274	агаар сорох хөргөх төхөөрөмж	ш	4.000	281 818	1 127 273	0.020	260	213.35	4 438
275	гайкны олс	кг	0.186	8 500	1 581	0.001	260	213.35	10
276	вентлятор	ш	16.000	172 727	2 763 636	0.020	260	213.35	17 751
277	жийргэвч	кг	41.815	3 800	158 897	0.001	260	213.35	2 320
278	анкер	кг	52.800	980	51 744	0.001	260	213.35	2 929
279	боолт	кг	34.449	680	23 425	0.001	260	213.35	1 911
280	асбесто утас	кг	153.066	880	134 698	0.001	260	213.35	8 491
281	бэхэлгээ төмөр	кг	7.720	680	5 250	0.001	260	213.35	428
282	бэхэлгээ төмөр	кг	0.005	860	4	0.001	260	213.35	0
283	бэхэлгээ төмөр	кг	2 112.750	1 272	2 687 418	0.001	260	213.35	117 196
284	зуурмаг	м3	0.394	-	-	-	-	213.35	-
285	рамтай тор	м2	5.238	3 000	15 714	0.008	260	213.35	2 324
286	решётка	ш	338.000	1 100	371 800	0.001	260	213.35	18 749
287	маажин	кг	0.186	1 800	335	0.001	260	213.35	10
288	малгайвч шүхэр	м2	1.000	18 000	18 000	0.020	260	213.35	1 109
289	салхивчийн хоолой	м2	1 600.500	8 900	14 244 450	0.008	260	213.35	710 251
290	салхивчийн хоолойн отвод	ш	114.000	15 800	1 801 200	0.010	260	213.35	63 237
291	салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	72.000	16 400	1 180 800	0.010	260	213.35	39 939
292	тосон будаг	кг	0.186	1 800	335	0.001	260	213.35	10
293	шураг	кг	145.340	100	14 534	0.001	260	213.35	8 062

294	хөргөх төхөөрөмж CGAN 400	ш	4.000	818 182	3 272 727	0.020	260	213.35	4 438
295	эрэг боолт	кг	223.350	680	151 878	0.001	260	213.35	12 389
296	электрод	кг	28.219	1 500	42 328	0.001	260	213.35	1 565
297	яяя салхивч	0							
298	үл буцах хаалт ф40	ш	1.000	45 000	45 000	0.025	260	213.35	1 387
299	гагнуурын утас	кг	7.522	680	5 115	0.001	260	213.35	417
300	гайкны олс	кг	4.155	8 500	35 320	0.001	260	213.35	230
301	галын кран ф50	ш	62.000	68 000	4 216 000	0.005	260	213.35	17 196
302	галын кран ф65	ш	3.000	75 000	225 000	0.005	260	213.35	832
303	галын шүүгээ	ш	65.000	12 000	780 000	0.012	260	213.35	43 267
304	галын хоолойн шланг	м	65.000	4 100	266 500	0.050	260	213.35	180 281
305	галын хоолойн толгой	ш	130.000	4 000	520 000	0.010	260	213.35	72 112
306	галын хошуу	ш	65.000	15 000	975 000	0.010	260	213.35	36 056
307	ган хаалт ф100	ш	1.000	95 000	95 000	0.075	260	213.35	4 160
308	ган хаалт ф100	ш	1.000	195 000	195 000	0.075	260	213.35	4 160
309	ган хаалт ф125	ш	2.000	140 000	280 000	0.120	260	213.35	13 313
310	ган хаалт ф125	ш	6.000	195 000	1 170 000	0.075	260	213.35	24 962
311	ган хаалт ф150	ш	2.000	140 000	280 000	0.120	260	213.35	13 313
312	ган хаалт ф150	ш	1.000	214 000	214 000	0.120	260	213.35	6 657
313	ган хаалт ф50	ш	18.000	45 000	810 000	0.025	260	213.35	24 962
314	ган хаалт ф50	ш	1.000	89 000	89 000	0.025	260	213.35	1 387
315	ган хаалт ф80	ш	2.000	75 000	150 000	0.045	260	213.35	4 992
316	ган хаолбох хэрэгсэл	кг	152.000	600	91 200	0.002	260	213.35	16 863
317	арчих материал	кг	0.846	300	254	0.001	260	213.35	47
318	жийрэг	кг	1.256	8 900	11 178	0.001	260	213.35	70
319	бөглөөф25	ш	11.748	100	1 175	0.000	260	213.35	65
320	бөглөөф40	ш	0.905	100	91	0.000	260	213.35	5
321	ацетлин	кг	15.611	8 000	124 890	0.001	260	213.35	180 718
322	гуравлагч	ш	1 174.800	60	70 488	0.001	260	213.35	65 167
323	гуравлагч	кг	4.000	1 100	4 400	0.001	260	213.35	222
324	гуравлагчф40	ш	452.500	60	27 150	0.001	260	213.35	25 101
325	гуравлагчф50	ш	113.600	60	6 816	0.001	260	213.35	6 302
326	дөрөвлөгч	кг	1.040	1 150	1 196	0.001	260	213.35	58
327	буланф50	ш	170.400	200	34 080	0.000	260	213.35	945
328	дюбль	ш	182.610	25	4 565	1.000	260	213.35	253 381
329	бэхэлгээ төмөр	кг	2.600	860	2 236	0.001	260	213.35	144
330	бэхэлгээ төмөр	кг	81.900	1 272	104 177	0.001	260	213.35	4 543

331	зарцуулалтын хэмжүүр	ш	1.000	89 000	89 000	0.009	260	213.35	499
332	зуурмаг	м3	0.252	-	-	-	-	329.71	-
333	зэс утас	м	6.500	4 200	27 300	0.001	260	213.35	361
334	маажин	кг	48.714	1 800	87 685	0.001	260	213.35	2 702
335	манометр	ш	4.000	6 800	27 200	0.001	260	213.35	222
336	манометр	ш	4.000	6 900	27 600	0.001	260	213.35	222
337	манометр	ш	5.000	12 800	64 000	0.001	260	213.35	277
338	муфтьф25	ш	88.110	200	17 622	0.000	260	213.35	489
339	муфтьф40	ш	36.200	200	7 240	0.000	260	213.35	201
340	муфтьф50	ш	22.720	250	5 680	0.000	260	213.35	126
341	саван	кг	0.042	1 200	51	0.001	260	213.35	2
342	сгон	ш	29.370	120	3 524	0.000	260	213.35	163
343	сгонф40	ш	36.200	120	4 344	0.000	260	213.35	201
344	сгонф40	ш	22.720	150	3 408	0.000	260	213.35	126
345	хүчилтөрөгч	кг	35.191	500	17 595	0.001	260	213.35	249 024
346	цайрдсан яндан ф100мм	м	126.000	17 273	2 176 364	0.010	260	213.35	69 893
347	цайрдсан яндан ф15мм	м	184.000	2 591	476 727	0.002	260	213.35	15 310
348	цайрдсан яндан ф20мм	м	200.000	3 455	690 909	0.002	260	213.35	22 188
349	цайрдсан яндан ф25мм	м	595.000	4 318	2 569 318	0.003	260	213.35	82 513
350	цайрдсан яндан ф32мм	кг	634.000	5 527	3 504 291	0.003	260	213.35	112 540
351	цайрдсан яндан ф40мм	кг	271.000	6 909	1 872 364	0.004	260	213.35	60 131
352	цайрдсан яндан ф50мм	м	568.000	8 636	4 905 455	0.005	260	213.35	157 538
353	цайрдсан яндан ф65мм	м	404.000	12 091	4 884 727	0.007	260	213.35	156 872
354	цайрдсан яндан ф80мм	м	229.000	13 818	3 164 364	0.008	260	213.35	101 623
355	тосон будаг	кг	1.772	1 500	2 658	0.001	260	213.35	98
356	тосон будаг	кг	180.464	1 800	324 836	0.001	260	213.35	10 011
357	ус	м3	226.490	600	135 894	1.000	1	946.28	214 323
358	усны тоолуур	ш	3.000	89 000	267 000	0.009	260	213.35	1 498
359	эрэг боолт	ш	62.130	680	42 248	0.001	260	213.35	1 980
360	эрэг боолтф40	ш	36.200	680	24 616	0.000	260	213.35	201
361	эрэг боолтф50	ш	22.720	680	15 450	0.000	260	213.35	126
362	электрод	кг	32.852	1 500	49 278	0.001	260	213.35	1 822
363	электрод	кг	7.220	1 501	10 837	0.001	260	213.35	401
364	яяя дотор цэвэр ус	0							
365	давирхайтай олс	кг	203.400	1 800	366 120	0.001	260	213.35	11 283
366	бохир усны хуванцар хоолой ф	м	193.800	5 900	1 143 420	0.004	260	213.35	43 001
367	бохир усны хуванцар хоолой ф	м	173.400	8 850	1 534 590	0.004	260	213.35	38 475

368	бохир усны хуванцар хоолой ф:	м		154.020	2 950	454 359	0.004	260	213.35	34 175
369	асбесто цемент	кг		23.450	880	20 636	0.001	260	213.35	1 301
370	ацетлин	кг		1.690	8 000	13 520	0.001	260	213.35	94
371	дюбль	кг		33.313	1 560	51 968	0.001	260	213.35	1 848
372	бэхэлгээ төмөр	кг		120.918	860	103 989	0.001	260	213.35	6 707
373	зуурмаг	кг		0.005	-	-	-	260	213.35	-
374	резин жийрэг	кг		7.841	700	5 489	0.001	260	213.35	435
375	резин хуудас	кг		2.320	1 400	3 248	0.001	260	213.35	129
376	кран ф15	ш		6.000	2 500	15 000	0.005	260	213.35	1 664
377	маажин	кг		1.450	1 800	2 610	0.001	260	213.35	80
378	олс	кг		11.071	3 800	42 070	0.001	260	213.35	614
379	отвод ф100	ш		25.000	5 500	137 500	0.020	260	213.35	27 736
380	отвод ф50	ш		52.000	3 500	182 000	0.010	260	213.35	28 845
381	суултуур	ш		29.000	78 000	2 262 000	0.010	260	213.35	16 087
382	хүчилтөрөгч	кг		11.750	500	5 875	0.001	260	213.35	652
383	шүршүүр	ш		6.000	45 000	270 000	0.010	260	213.35	3 328
384	угаагуур угсрах	ш		38.000	68 000	2 584 000	0.015	260	213.35	31 618
385	цавуу	кг		0.580	1 200	696	0.001	260	213.35	32
386	цемент	тн		0.034	113 636	3 852	1.000	260	213.35	1 880
387	ханы хөтөвч	ш		23.000	38 000	874 000	0.010	260	213.35	12 758
388	ширмэн угаагуур	ш		5.000	48 000	240 000	0.020	260	213.35	5 547
389	ширмэн трап ф100	ш		2.000	9 900	19 800	0.015	260	213.35	1 664
390	холбох хэрэгсэл	ш		158.410	800	126 728	0.001	260	213.35	8 787
391	холбох хэрэгсэл ф50-100мм	ш		339.000	3 400	1 152 600	0.001	260	213.35	18 805
392	тосон будаг	кг		2.094	1 500	3 141	0.001	260	213.35	116
393	тосон будаг	кг		21.460	1 800	38 628	0.001	260	213.35	1 190
394	шураг	кг		3.102	1 400	4 343	0.001	260	213.35	172
395	шураг	кг		1.247	9 800	12 221	0.001	260	213.35	69
396	электрод	кг		7.809	1 500	11 714	0.001	260	213.35	433
397	яяя дотор бохир ус		0							
398	яяя дотор гэрэл		0							
399	яяя дотор холбоо дохиолол		0							
400	чигжих шороо	м3		64.427	-	-	-	260	213.35	-
401	галин	м3		0.180	24 000	4 316	0.670	260	213.35	6 684
402	гайкны олс	кг		0.029	8 500	247	0.001	260	213.35	2
403	ган яндан ф100	м		120.000	16 364	1 963 636	0.010	260	213.35	66 565
404	ган яндан ф133	м		411.000	21 764	8 944 855	0.012	260	213.35	273 583

405	ган яндан ф273	м	22.000	49 091	1 080 000	0.020	260	213.35	24 407
406	ган яндан ф45	м	1.000	8 182	8 182	0.005	260	213.35	277
407	бетон зуурмаг м100	м3	24.852	-	-	-	-	329.71	-
408	арчих материал	кг	11.708	300	3 513	0.001	260	213.35	649
409	арматур	тн	0.401	950 000	381 330	1.000	260	213.35	22 266
410	боолт	кг	0.016	680	11	0.001	260	213.35	1
411	асбесто цемет	кг	1 061.987	880	934 549	0.001	260	213.35	58 909
412	ацетлин	кг	6.889	8 000	55 114	0.001	260	213.35	5 123
413	гулгах тулгуур	кг	209.388	680	142 384	0.001	260	213.35	11 615
414	дэр бетон	м3	0.800	130 000	104 000	2.500	260	213.35	110 942
415	бэхэлгээ төмөр	кг	69.046	860	59 380	0.001	260	213.35	3 830
416	зуурмаг	м3	23.013	-	-	-	-	329.71	-
417	лак	кг	19.915	3 800	75 679	0.001	260	213.35	1 105
418	конфенсатор ф133	ш	2.000	147 273	294 545	0.090	260	213.35	9 985
419	маажин	кг	0.029	1 800	52	0.001	260	213.35	2
420	отвод ф100	ш	21.000	5 500	115 500	0.020	260	213.35	23 298
421	отвод ф125	ш	8.000	22 273	178 182	0.025	260	213.35	11 094
422	отвод ф125	ш	8.000	6 000	48 000	0.025	260	213.35	11 094
423	отвод ф150	ш	2.000	6 500	13 000	0.030	260	213.35	3 328
424	отвод ф32	ш	20.000	3 500	70 000	0.010	260	213.35	11 094
425	отвод ф50	ш	144.000	3 500	504 000	0.010	260	213.35	79 878
426	отвод ф70	ш	44.000	4 000	176 000	0.014	260	213.35	34 170
427	отвод ф80	ш	18.000	5 000	90 000	0.016	260	213.35	15 976
428	сийрс	м2	35.760	300	10 728	0.001	260	213.35	1 984
429	сувгийн шинэ таг	м3	3.520	125 000	440 000	2.400	260	213.35	468 619
430	сувгийн шинэ таг	м3	24.040	128 000	3 077 120	2.400	260	213.35	3 200 455
431	хүчилтөрөгч	кг	44.687	500	22 343	0.001	260	213.35	32 556
432	түрэх шороо	м3	150.330	-	-	-	5	447.01	-
433	хадаас	кг	11.609	1 500	17 413	0.001	260	213.35	644
434	хар цаас	м2	1.014	533	540	0.002	260	213.35	84
435	улаан тоосго	м/ш	22.353	160 000	3 576 526	3.750	260	213.35	4 649 847
436	хлор	кг	2.428	5 000	12 138	0.001	260	213.35	135
437	тосон будаг	кг	0.605	1 800	1 089	0.001	260	213.35	34
438	шохой	кг	3.479	120	417	0.001	260	213.35	193
439	ус	м3	80.076	600	48 046	1.000	1	946.28	75 774
440	худгийн бетон эдлэл	м3	6.460	268 000	1 731 280	2.500	260	213.35	895 857
441	худгийн таг	м3	3.080	128 000	394 240	2.400	260	213.35	410 042

442	ухах шороо	м3	104.068	-	-	1.800	5	447.01	328 888
443	хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	10.262	680	6 978	0.001	260	213.35	569
444	төмөр тор	м2	384.513	1 900	730 574	0.002	260	213.35	42 659
445	төмөр утас	кг	10.157	68	691	0.000	260	213.35	56
446	төмөр утас	кг	109.861	680	74 705	0.000	260	213.35	609
447	хэвний банз	м3	0.650	24 000	15 608	0.670	260	213.35	24 170
448	эрдэс хөвөн	м3	7.180	36 000	258 463	0.200	260	213.35	79 651
449	электрод	кг	39.511	1 500	59 267	0.001	260	213.35	2 192
450	электрод	кг	30.183	1 501	45 305	0.001	260	213.35	1 674
451	яяя гадна дулаан	0							
452	0	м3	-	-	-	-	1	946.28	-
453	ган хаолбох хэрэгсэл	кг	472.000	1 100	519 200	0.002	260	213.35	52 365
454	гидрант	кг	1.000	268 000	268 000	0.020	260	213.35	1 109
455	жийргэвч	ш	1.000	3 800	3 800	0.001	260	213.35	55
456	ацетлин	кг	2.370	8 000	18 960	0.100	260	213.35	13 147
457	бэхэлгээ төмөр	кг	0.191	860	164	0.001	260	213.35	11
458	резин шланг	м	650.000	2 800	1 820 000	0.001	260	213.35	36 056
459	хүчилтөрөгч	кг	18.951	500	9 475	0.100	260	213.35	105 120
460	шилжвэр	кг	2.000	4 500	9 000	0.002	260	213.35	222
461	эрэг боолт	кг	0.730	8 500	6 205	0.001	260	213.35	40
462	электрод	ш	18.012	1 501	27 036	0.001	260	213.35	999
463	элс	м3	14.421	5 400	77 873	1.500	20	318.84	137 940
464	үнс	м3	72.105	900	64 895	1.200	5	447.01	193 390
465	чигжих шороо	м3	277.908	-	-	-	260	213.35	-
466	банзан таг	м3	0.114	4 800	547	0.670	260	213.35	4 237
467	бетон зуурмаг м100	м3	1.500	-	-	-	-	329.71	-
468	арчих материал	кг	0.045	300	14	0.001	260	213.35	2
469	арматур	тн	0.405	950 000	384 845	1.000	260	213.35	22 471
470	бэхэлгээ төмөр	кг	309.000	1 272	393 048	0.001	260	213.35	17 141
471	зуурмаг	м3	0.290	-	-	-	-	329.71	-
472	лак	м2	0.600	1 900	1 140	0.001	260	213.35	33
473	түрэх шороо	м3	648.451	-	-	-	5	447.01	-
474	хадаас	кг	3.770	1 500	5 655	0.001	260	213.35	209
475	хайрга	м3	0.240	5 400	1 296	1.700	25	309.46	3 156
476	ширмэн таг	ш	8.000	26 000	208 000	0.150	260	213.35	66 565
477	шороо	м3	78.660	-	-	1.800	5	447.01	316 456
478	хүдгийн төмөр бетон ул	м3	0.589	138 000	81 213	2.500	260	213.35	81 612

479	худгийн төмөр бетон ул	м3		0.353	268 000	94 631	2.500	260	213.35	48 967
480	ухах шороо	м3		64.845	-	-	-	5	447.01	-
481	хөвөө мод	м		3.309	700	2 316	0.001	260	213.35	184
482	цуйдан	кг		96.000	680	65 280	0.001	260	213.35	5 325
483	төмөрбетон эдлэл	м3		15.600	268 000	4 180 800	2.500	260	213.35	2 163 369
484	хэвний банз	м3		0.234	24 000	5 616	0.670	260	213.35	8 697
485	яяя гадна бохир ус		0							
486	яяя гадна цахилгаан		0							
487	банз 32мм	м3		7.542	24 000	181 008	0.670	260	213.35	280 303
488	бетон м200	м3		83.400	-	-	-	-	329.71	-
489	битум	тн		1.824	390 000	711 360	2.200	260	213.35	222 594
490	Замын бетон хашлага	м3		62.550	128 000	8 006 400	2.200	260	213.35	7 633 364
491	замын жижиг ширхэгтэй асфал	тн		546.826	98 000	53 588 948	2.200	25	309.46	9 307 143
492	замын дөрвөлжин чулуун дэвсм	м2		1 520.000	9 500	14 440 000	0.090	25	309.46	1 058 353
493	замын суурь элс хайрган хольц	м3		1 028.460	5 400	5 553 684	1.800	25	309.46	14 322 025
494	замын том ширхэгтэй асфальт	тн		549.074	89 000	48 867 586	2.200	25	309.46	9 345 404
495	зуурмаг	м3		1.390	-	-	-	-	329.71	-
496	керосин	кг		66.316	650	43 105	0.001	260	213.35	3 679
497	түрэх шороо	м3		3 531.000	-	-	1.600	5	447.01	12 627 138
498	шингэн битум	тн		0.118	390 000	46 028	1.100	260	213.35	7 201
499	ус	м3		144.130	600	86 478	1.000	1	946.28	136 387
500	ухах шороо	м3		2 810.000	-	-	-	5	447.01	-
501	төмөр замын хадаас	кг		33.720	900	30 348	0.001	260	213.35	1 870
502	элс	м3		18.240	5 400	98 496	1.500	20	318.84	174 469
503	яяя зам талбай		0							
504		0		-	-	-	0.001	260	213.35	-
505	бууц	кг		0.504	100	50	0.001	20	318.84	3
506	зүлэгний үр тарих	кг		21.905	4 200	92 001	0.001	20	318.84	140
507	олс	кг		159.600	1 400	223 440	0.001	260	213.35	8 853
508	мод бут	ш		168.000	18 900	3 175 200	0.008	20	318.84	8 570
509	сүрэл	кг		504.000	200	100 800	0.001	20	318.84	3 214
510	таар	кг		201.936	300	60 581	0.001	260	213.35	11 202
511	хар шороо	ш		0.034	900	30	1.600	20	318.84	343
512	хар шороо	м3		328.575	10 000	3 285 750	1.600	20	318.84	3 352 411
513	хог	м2		2 190.500	-	-	0.001	5	447.01	4 896
514	шороо	м2		4 381.000	-	-	-	5	447.01	-
515	ус	м3		438.468	600	263 081	1.000	1	946.28	414 913

516	хөвд	кг		117.600	600	70 560	0.001	20	318.84	750
517	уяа	кг		11.806	200	2 361	0.001	260	213.35	655
518	яяя цэцэрлэг		0							
519	хайрга	м3		6 908.224	7 800	53 884 145	1.700	25	309.46	90 857 304
520	цемент	тн		3 063.596	113 636	348 134 849	1.000	260	213.35	169 940 760
521	ус	м3		2 186.289	600	1 311 773	1.000	1	946.28	2 068 841
522	элс	м3		6 067.348	7 000	42 471 439	1.500	20	318.84	58 035 401
523	яяя зуурмагийн задаргаа		0	-		-				-
						2 808 828 557				**745 178 248**

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр "

Төсөвт өртгийн товчоо

Д / д	Ажил ба зардлын нэр	Дотор гэрэлтүүлэг	Холбоо дохиолол	Тайзны тоног төхөөрөмж	Тайзны гэрэлтүүлэг
1	Цалингийн зардал	24438453	1652578	56926935	36738130
2	Материалын зардал	133108476	10329601	145597296	80746195
3	Механизмын зардал	8300767	225304		251927
4	Тээврийн зардал	1800947	97776	10045872	1521140
	Дүн	167648644	12305259	212570103	119257391
5	Бусад шууд зардал 58.4 %	7421470	501855	17287572	11156635
6	Нэмэгдэл зардал 57 %	7243558	489824	16873144	10889182
7	Төлөвлөгөөт ашиг 95%	12072596	816373	28121906	18148636
	Дүн	194386267	14113311	274852724	159451845
8	Техник хяналтын зардал 2%	3694173	269178	5046193	2898071
	Дүн	198080440	14382489	279898918	162349915
9	Нормчлолын сан 0.18%	349895	25404	494735	287013
	Дүн	198430335	14407893	280393653	162636929
10	Магадлашгүй ажил -2%	3968607	288158	5607873	3252739
	Дүн	202398941	14696051	286001526	165889667
11	НӨАТ -10%	19438627	1411331	27485272	15945184
	Бүгд дүн	221837568	16107382	313486798	181834852

Төсөв зохиосон Г. Шүрхүү

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Хүчит төхөөрөмж, дотор гэрэлтүүлгийн угсралт

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
					3.8	8.145	1497.4	12196
1	20-070-04	Оролтын хуваарилах самбар угсарч тавих	ш	1	2	0.145	1185	172
					3.7	6.34	1477.1	18730
2	38-530-12	Ерөнхий самбар угсарч тавих	ком	2	2	0.71	1185	1683
					3.9	7.4	1517.7	11231
2	38-480-06	Хүчний хуваарилах самбар угсарч тавих	ком	1	2	0.638	11858	7565
					4.9	4.79	1749.2	50272
3	38-480-04	Төхөөрөмжийн самбар угсарч тавих	ком	6	2	0.638	1185	4536
					3.6	3.71	1456.8	21619
4	20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсарч тавих	ком	4	2	0.02	1185	95
					3.6	3.71	1456.8	37833
5	20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсарч тавих	ком	7	2	0.02	1185	166
					3.6	3.71	1456.8	10809
5	20-270-04	Ослын гэрлийн самбар угсарч тавих	ком	2	2	0.02	1185	47
					3.2	3.038	1375.6	250744
8	20-280-04	Дүүжин таазанд тоноглох өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	60	2	0.082	1185	5830
					3	0.66	1335	7049
9	20-250-08	Хананд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	8	2	0.008	1185	76
					3	3.317	1335	70851
10	20-280-07	Гэрэлтүүлэгч "" EXIT " тавих	ш	16	2	0.041	1185	777
		Дүүжин таазанд тоноглох өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч			3.3	2.407	1395.96	930741
11	20-280-05	угсрах	ш	277	2	0.068	1185	22321
					2.8	2.55	1305	206321
12	20-250-05	Улайсах чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	62	2	0.003	1185	220
		Өдрийн чийдэнтэй таазанд тоноглох цэгэн гэрэлтүүлэгч			2.9	1.278	1320	60731
13	20-280-08	угсрах	ш	36	2	0.076	1185	3242
					2.9	1.278	1320	1147133
14	20-280-08	Дүүжин таазанд тоноглох цэгэн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	680	2	0.076	1185	61241
					3.6	2.63	1456.8	26820
12	20-250-10	Улайсах чийдэнтэй 2,3 шатлалын унждаг гэрэлтүүлэгч	ш	7	2	0.07	1185	581
		Дүүжин таазанд тоноглох өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч			3.3	2.407	1395.96	1276829
11	20-280-05	угсрах	ш	380	2	0.068	1185	30620

11	20-260-09	Тазанд тоноглох өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	35	2.8	2.55	1305	116471
					2	0.001	1185	41
11	20-280-05	Дүүжин таазанд тоноглох өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	130	3.3	2.407	1395.96	436810
					2	0.068	1185	10475
15	20-230-10	Газардуулгын контакттай далд тоноглох 2 туйлт штепсель залгуур	ш	270	3	0.21	1335	75695
					2	0.001	1185	320
16	20-230-14	Шаланд далд тавих 2 туйлтай штепсель залгуур	ш	18	3.3	0.93	1395.9	23367
					2	0.032	1185	683
17	38-520-08	Гал тогооны өрөөний штепсель залгуур	ш	3	3	0.56	1335	2243
					2	0.02	1185	71
18	20-230-11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд ба ил тоноглох тагтай штепсель залгуур	ш	150	3	0.477	1335	95519
					2	0.004	1185	711
19	20-230-05	Далд тавих 1 туйлт ердийн унтраалга	ш	125	3	0.21	1335	35044
					2	0.004	1185	593
20	20-230-08	Далд тавих 2-сон унтраалга	ш	180	3	0.22	1335	52866
					2	0.002	1185	427
21	20-230-06	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	18	3	0.456	1335	10958
					2	0.003	1185	64
22	20-170-04	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	26030	2.8	0.067	1305	2275933
					2	0.03	1185	925367
23	20-170-09	Дараагийн утас сүвлэх	м	48460	3	0.03	1335	1940823
					2	0.09	1185	5168259
24	20-170-05	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	570	2.8	0.08	1305	59508
					2	0.036	1185	24316
25	20-170-10	Дараагийн утас сүвлэх	м	2630	3.1	0.033	1355.3	117626
					2	0.03	1185	93497
26	20-170-06	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	500	3	0.11	1335	73425
					2	0:61	1185	361425
27	20-170-11	Дараагийн утас сүвлэх	м	4815	3.7	0.15	1477.1	1066835
					2	0.21	1185	1198213
28	20-170-07	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	90	3	0.14	1335	16821
					2	0.07	1185	7466
29	20-170-12	Дараагийн утас сүвлэх	м	270	3.3	0.06	1395.9	22614
					2	0.28	1185	89586
30	20-170-08	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	131	2.8	0.138	1305	23592
					2	0.08	1185	12419
					2.9	0.08	1320	49632

31	20-170-13	Дараагийн утас сүвлэх	м	470	2	0.19	1185	105821
32	38-200-46	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээцэнд сунгаж тавих	м	3590	3.4	0.0026	1416.2	13219
					2	0.00269	1185	11444
33	20-160-07	Пластмассан хоолой угсрах ф20-26 мм	м	26030	3	0.063	1335	2189253
					2	0.019	1185	586065
34	20-160-08	Пластмассан хоолой угсрах ф32-40 мм	м	1070	3	0.135	1335	192841
					2	0.159	1185	201604
35	20-160-09	Пластмассан хоолой угсрах ф-50 мм	м	90	3	0.228	1335	27394
					2	0.159	1185	16957
36	38-330-07	Пластмассан хоолой угсрах ф-63 мм	м	85	3	0.24	1335	27234
					2	0.0067	1185	675
37	16-270-05	Пластмассан хоолой угсрах ф-80 мм	м	46	4	0.8683	1538	61430
					2	0.0052	1185	283
38	38-440-04	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	611	3.3	0.93	1395.9	793192
					2	0.032	1185	23169
39	38-310-04	Унтраалга розеткын хайрцаг	ш	764	3	0.65	1335	662961
					2	0.1	1185	90534
40	38-350-14	Барилгад дотор хүрээ хийх	м	65	3.4	0.28	1416.2	25778
					2	0.0057	1185	439
41	38-350-11	Газардуулгын холболт хийх	м	84	3.4	0.23	1416.2	27361
					2	0.0056	1185	557
52	38-350-09	Электрод зоох	ш	38	2	0.72	1185	32422
					2	0.075	1185	3377
43	38-350-19	Бөөрөнхий ган утсаар аянга хамгаалалт буулт хийх	м	395	3.3	0.7	1395.9	385966
					2	0.0036	1185	1685
44	1-060-03	Газардуулгын газар гараар ухах	м3	17.64	2.9	4.849	1320	112908
45	1-070-03	Буцааж булах	м3	16.75	1.4	2.02	1114.8	37719
46	38-210-04	Кабелийн тавиур L=2м B=200 мм	ш	40	3.5	0.38	1436.5	21835
					2	0.005	1185	237
47	38-210-05	Кабелийн тавиур L=2м B=400 мм	ш	24	4	0.29	1538	10704
					2	0.05	1185	1422
48	38-210-06	Кабелийн тавиур L=2м B=600 мм	ш	45	3.5	0.86	1436.5	55593
					2	0.006	1185	320
49	38-210-19	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=200 мм	ш	15	3	0.4	1335	8010
					2	0.00617	1185	110

					3.5	0.217	1436.5	4676
50	38-210-20	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=400 мм	ш	15	2	0.0051	1185	91
					3.5	0.127	1436.5	5473
51	38-210-21	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=600 мм	ш	30	2	0.00514	1185	183
					3.6	5.39	1456.8	7852
52	38-530-06	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ком	1	2	0.65	1185	770
					4	12.12	1538	18641
53	38-460-05	Бэлтгэл тэжээл автомат залгагчтай самбар 400А	ком	1	2	1.23	1185	1458
		Дүн						24438453
		Холбоо дохиолол.						
1	40-220-06	Телефоны хуваарилах хайрцаг цэнэглэн байрлуулах DP-20	ш	4	4	9.874	1538	60745
2	40-020-08	Пластмассан хоолойд кабель сүвлэх	100м	0.7	2.7	0.245	1290	221
3	40-510-05	Пластмассан хоолойд утас сүвлэх	100м	33.1	2.1	6.22	1185	243970
4	40-480-05	Хананд телефоны угсралтын розетка	ш	36	3.1	0.332	1416.2	16926
5	40-430-06	Таазанд угсардаг спикер 30W	ш	58	4.3	3.618	1608.5	337534
6	40-430-06	Хананд угсардаг чанга яригч 30W	ш	10	4.3	3.618	1608.5	58196
7	40-390-06	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт	ш	2	5	7.297	1773	25875
8	40-250-06	Давхруудад угсрах салбарлах хайрцаг	ш	9	3	0.659	1335	7918
9	40-290-05	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1	5	12.508	1773	22177
10	40-320-05	Галын утаагаар ба дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	272	5	1.042	1773	502511
11	40-320-04	Хананд гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч байрлуулах	ш	22	5	1.042	1773	40644
12	40-250-06	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг PLB	ш	10	3	0.659	1335	8798
13	40-360-05	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	4	4	3.122	1538	19207
14	40-500-09	Хөдөлгөөний хяналтын камер	ш	8	4	0.597	1538	7345
15	40-290-05	Ажиглалтын дурангийн хүлээн авах станц	ш	1	5	12.508	1773	22177
16	40-290-05	Хамгаалалтын хүлээн авах станц	ш	1	5	1.042	1773	1847
17	40-320-05	Хамгаалалтын дохиоллын мэдрэгч	ш	8	5	1.042	1773	14780
					3	*0.063*	*1335*	*30278*
18	20-160-07	Пластмассан хоолой угсрах ф20мм	м	360	2	0.019	1185	8105
19	40-440-04	Пластмассан хоолойд кабель сүвлэх	100м	3.2	3.7	3.618	1477.1	17101
20	40-480-05	Кабелийн телевизийн розетка	ш	26	3.1	0.332	1355.3	11699
21	40-250-06	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1	3	0.474	1335	633
22	40-500-09	Server DF-L800 dink	ш	1	4	0.597	1538	918
23	40-480-08	Комьютерийн сүлжээний зангилгаа	ш	5	3.7	9.324	1477.1	68862

24	40-560-05	4 судастай кабелийг тоосгон ба бетон ханаар тараах	100м	13.1	2.1	6.168	1200	96961
25	40-480-05	Комьютерийн сүлжээний розетка	ш	36	3.7	0.332	1477.1	17654
26	40-070-05	Кабелийн салаалах муфт	ш	1	3.5	6.61	1436.5	9495
		Дүн						1652578

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " .Хүчит төхөөрөмж,дотор гэрэлтүүлгийн материал тээврийн зардал

№	х / н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ/төг/		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	бүгд	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ком	Оролтын хуваарилах самбар ОС-1	1	2375540	2375540	0.25	0.25	260	280.66	18243
2	ком	Ерөнхий самбар ЕС-1	1	1811000	1811000	0.182	0.182	260	280.66	13281
3	ком	Ерөнхий самбар ЕС-2	1	1466300	1466300	0.182	0.182	260	280.66	13281
4	ком	Хүчний хуваарилах самбар ХС-1	1	1993400	1993400	0.22	0.22	260	280.66	16054
5	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1.	1	742550	742550	0.093	0.093	260	280.66	6786
6	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-2	1	791350	791350	0.093	0.093	260	280.66	6786
7	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-3	1	822490	822490	0.075	0.075	260	280.66	5473
8	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-5	1	831850	831850	0.075	0.075	260	280.66	5473
9	ком	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-1.2	2	261950	523900	0.045	0.09	260	280.66	6567
10	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-6	1	791350	791350	0.093	0.093	260	280.66	6786
11	ком	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-.3-6	4	213930	855720	0.04	0.16	260	280.66	11675
12	ком	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-7.8	2	298760	597520	0.045	0.09	260	280.66	6567
13	ком	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС-9,10,11	3	210240	630720	0.035	0.105	260	280.66	7662
13	ком	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-1	1	136620	136620	0.03	0.03	260	280.66	2189
14	ком	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар ОГС-2	1	132930	132930	0.025	0.025	260	280.66	1824
15	ш	Гэрэлтүүлэгч L1	62	9500	589000	0.004	0.248	260	280.66	18097
16	ш	Гэрэлтүүлэгч L2	8	10000	80000	0.004	0.032	260	280.66	2335
17	ш	Гэрэлтүүлэгч L3	16	15000	240000	0.0025	0.04	260	280.66	2919
18	ш	Гэрэлтүүлэгч L4	277	14000	3878000	0.012	3.324	260	280.66	242558
19	ш	Гэрэлтүүлэгч L5	36	13100	471600	0.01	0.36	260	280.66	26270
20	ш	Гэрэлтүүлэгч L6	60	6000	360000	0.008	0.48	260	280.66	35026
21	ш	Гэрэлтүүлэгч L7	680	6000	4080000	0.001	0.68	260	280.66	49621
22	ш	Гэрэлтүүлэгч L8	6	11000	66000	0.001	0.006	260	280.66	438
23	ш	Гэрэлтүүлэгч L9	1	12000	12000	0.001	0.001	260	280.66	73
24	ш	Гэрэлтүүлэгч L10	380	13500	5130000	0.007	2.66	260	280.66	194104
25	ш	Гэрэлтүүлэгч L11	35	14200	497000	0.012	0.42	260	280.66	30648
26	ш	Гэрэлтүүлэгч L12	130	15000	1950000	0.0013	0.169	260	280.66	12332
27	ш	Гэрлийн шил 60-100Вт	137	500	68500	0.0001	0.0137	260	280.66	1000
28	ш	Флорисцент чийдэн 36 Вт	580	1500	870000	0.0001	0.058	260	280.66	4232
29	ш	Флорисцент чийдэн 18 Вт	1240	4790	5939600	0.0001	0.124	260	280.66	9048
30	ш	Гэрлийн шил 18 Вт	10	1000	10000	0.0001	0.001	260	280.66	73
31	ш	Өдөөгч	3640	150	546000	0.0001	0.364	260	280.66	26562
32	ш	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка 10А	270	1800	486000	0.0001	0.027	260	280.66	1970
33	ш	Шалны розетка 10А	18	23000	414000	0.0001	0.0018	260	280.66	131
34	ш	Гал өрөөний тогооны өрөөний розетка	3	4500	13500	0.0001	0.0003	260	280.66	22
35	ш	Хамгаалагдсан ил тагтай розетка 10А	120	3000	360000	0.0001	0.012	260	280.66	876

36	ш	Хамгаалагдсан далд розетка 10А	30	3000	90000	0.0001	0.003	260	280.66	219
37	ш	Ердийн 1 туйлт унтраалга	125	2200	275000	0.0001	0.0125	260	280.66	912
38	ш	Ердийн 2-сон унтраалга	180	2600	468000	0.0001	0.018	260	280.66	1313
39	ш	Хамгаалагдсан унтраалга	18	3000	54000	0.0001	0.0018	260	280.66	131
40	м	Утас ПВ1-0.38 -2.5 мм2	74490	520	38734800	0.000047	3.50103	260	280.66	255476
41	м	Утас ПВ1-0.38 -4 мм2	1350	800	1080000	0.000062	0.0837	260	280.66	6108
42	м	Утас ПВ1-0.38 -6 мм2	1850	1200	2220000	0.000084	0.1554	260	280.66	11340
43	м	Утас ПВ1-0.38 -10 мм2	2815	1900	5348500	0.00015	0.42225	260	280.66	30812
44	м	Утас ПВ1-0.38 -16 мм2	2500	3150	7875000	0.00024	0.6	260	280.66	43783
45	м	Утас ПВ1-0.38 -25 мм2	360	4400	1584000	0.00033	0.1188	260	280.66	8669
46	м	Утас ПВ1-0.38 -50 мм2	341	8860	3021260	0.00059	0.20119	260	280.66	14681
47	м	Утас ПВ1-0.38 -95мм2	260	9700	2522000	0.001	0.26	260	280.66	18973
48	м	Кабель ВВГ-0.66- 3*2.5мм2	3540	1600	5664000	0.00022	0.7788	260	280.66	56830
49	м	Кабель ВВГ-0.66- 4*10 мм2	50	5500	275000	0.0006	0.03	260	280.66	2189
50	м	Пластмассан хоолой ф20 мм	25280	300	7584000	0.0001	2.528	260	280.66	184472
51	м	Пластмассан хоолой ф26 мм	750	366	274500	0.0001	0.075	260	280.66	5473
52	м	Пластмассан хоолой ф32 мм	570	880	501600	0.0001	0.057	260	280.66	4159
53	м	Пластмассан хоолой ф40 мм	500	950	475000	0.0001	0.05	260	280.66	3649
54	м	Пластмассан хоолой ф50 мм	90	2030	182700	0.0001	0.009	260	280.66	657
55	м	Пластмассан хоолой ф63 мм	85	4000	340000	0.0001	0.0085	260	280.66	620
56	м	Пластмассан хоолой ф100 мм	46	7000	322000	0.0001	0.0046	260	280.66	336
57	ш	90'-н өнцөг холбогч ф20 мм	6320	70	442400	0.0001	0.632	260	280.66	46118
58	ш	90'-н өнцөг холбогч ф26 мм	190	70	13300	0.0001	0.019	260	280.66	1386
59	ш	90'-н өнцөг холбогч ф32 мм	145	150	21750	0.0001	0.0145	260	280.66	1058
60	ш	90'-н өнцөг холбогч ф40 мм	125	300	37500	0.0001	0.0125	260	280.66	912
61	ш	90'-н өнцөг холбогч ф50 мм	23	500	11500	0.0001	0.0023	260	280.66	168
62	ш	90'-н өнцөг холбогч ф63 мм	21	600	12600	0.0001	0.0021	260	280.66	153
63	ш	90'-н өнцөг холбогч ф100 мм	11	750	8250	0.0001	0.0011	260	280.66	80
64	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф20 мм	18960	50	948000	0.0001	1.896	260	280.66	138354
65	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф26 мм	580	50	29000	0.0001	0.058	260	280.66	4232
66	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф32 мм	450	50	22500	0.0001	0.045	260	280.66	3284
67	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф40 мм	375	51	19125	0.0001	0.0375	260	280.66	2736
68	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф50 мм	68	52	3536	0.0001	0.0068	260	280.66	496
69	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф63 мм	63	52	3276	0.0001	0.0063	260	280.66	460
70	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф100 мм	35	60	2100	0.0001	0.0035	260	280.66	255
71	ш	Гуравлагч холбоос ф20 мм	6120	70	428400	0.0001	0.612	260	280.66	44659
72	ш	Гуравлагч холбоос ф26 мм	180	70	12600	0.0001	0.018	260	280.66	1313
73	ш	Гуравлагч холбоос ф32 мм	135	250	33750	0.0001	0.0135	260	280.66	985
74	ш	Гуравлагч холбоос ф40 мм	115	300	34500	0.0001	0.0115	260	280.66	839
75	ш	Гуравлагч холбоос ф50 мм	19	500	9500	0.0001	0.0019	260	280.66	139

76	ш	Гуравлагч холбоос ф80 мм	18	750	13500	0.0001	0.0018	260	280.66	131
77	ш	Гуравлагч холбоос ф100 мм	10	860	8600	0.0001	0.001	260	280.66	73
78	ш	Утас салбарлах хайрцаг	611	650	397150	0.0001	0.0611	260	280.66	4459
79	ш	Унтраалга розеткын хайрцаг	764	650	496600	0.0001	0.0764	260	280.66	5575
80	кг	Янз бүрийн металлууд	50	850	42500	0.001	0.05	260	280.66	3649
81	ш	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-16	146	600	87600	0.0001	0.0146	260	280.66	1065
82	ш	Кабелийн зэс төгсгөвч DT-32	13	990	12870	0.0001	0.0013	260	280.66	95
83	м	Кабелийн тавиур L=2м B=200 мм	80	9500	760000	0.001	0.08	260	280.66	5838
84	м	Кабелийн тавиур L=2м B=400 мм	48	18250	876000	0.001	0.048	260	280.66	3503
85	м	Кабелийн тавиур L=2м B=600 мм	90	29700	2673000	0.001	0.09	260	280.66	6567
86	м	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=200 мм	30	9500	285000	0.001	0.03	260	280.66	2189
87	м	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=400 мм	30	18250	547500	0.001	0.03	260	280.66	2189
88	м	Кабелийн босоо тавиур L=2м B=600 мм	60	29700	1782000	0.001	0.06	260	280.66	4378
89	ш	Люстрийн өлгөх дэгээ	125	300	37500	0.0001	0.0125	260	280.66	912
90	ш	Люстрийн хавчаар	125	300	37500	0.0001	0.0125	260	280.66	912
91	ш	Кабелийн тавиур холбогч	178	1400	249200	0.0001	0.0178	260	280.66	1299
92	кг	Хадаас 50-60 мм	1.3	1400	1820	0.001	0.0013	260	280.66	95
93	кг	Электрод Э-42А	18.24	2000	36480	0.001	0.01824	260	280.66	1331
94	кг	Газардуулгын шин	319	1300	414700	0.001	0.319	260	280.66	23278
95	ш	Бууны сум	130	100	13000	0.0001	0.013	260	280.66	949
96	кг	Бэхэлгээний эд анги	5.8	780	4524	0.001	0.0058	260	280.66	423
97	кг	Булан төмөр	429.4	1300	558220	0.001	0.4294	260	280.66	31334
98	ком	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	1	152475	152475	0.015	0.015	260	280.66	1095
99	ш	Кноп	15	2000	30000	0.0001	0.0015	260	280.66	109
100	ком	Бэлтгэл тэжээл автомат залгагчтай самбар 400А	1	1750000	1250000	0.1	0.1	260	280.66	7297
101	ком	Төхөөрөмжийн самбар ТС-7	1	791350	791350	0.093	0.093	260	280.66	6786
		Дүн			133108476					1800947

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Хүчит төхөөрөмж,дотор гэрэлтүүлгийн механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	699	10146	7092054
2	м / ц	Угсралтын агрегат	150	2118	317700
3	м / ц	Гагнуурын аппарат	141	5043	711063
4	м / ц	Цахилгаан өрөм	94	1771	166474
5	м / ц	Авто машин	4	3369	13476
		Дүн			8300767
		Холбоо дохиолол .			
1	ш	Телефоны хуваарилах хайрцаг / DP-10	1	12000	12000
2	ш	Телефоны хуваарилах хайрцаг / DP-20	3	15000	45000

0.001	0.001	260	280.66	73
0.001	0.003	260	280.66	219

3	м	Пластмассан хоолой ф20 мм	360	300	108000	0.0001	0.036	260	280.66	2627
4	ш	PYC хаалга, хүрээ 400*600*130 мм	10	4000	40000	0.001	0.01	260	280.66	730
5	м	Кабель JF-0.5* 50*2 мм	50	4500	225000	0.00072	0.036	260	280.66	2627
6	м	Кабель JF-0.5* 20*2 мм	5	1600	8000	0.00065	0.00325	260	280.66	237
7	м	Кабель JF-0.5* 10*2 мм	15	1300	19500	0.00021	0.00315	260	280.66	230
8	м	Утас UTP -2	360	180	64800	0.000026	0.00936	260	280.66	683
9	ш	Телефоны хэрэглэгчийн үүр TJC-2C	36	1300	46800	0.0001	0.0036	260	280.66	263
10	ш	Кабелийн салаалах муфт	1	4000	4000	0.0001	0.0001	260	280.66	7
11	м	Кабель RG -11	50	470	23500	0.00023	0.0115	260	280.66	839
12	ш	Салбарлах хайрцаг TO1-310	9	800	7200	0.0001	0.0009	260	280.66	66
13	м	Хэрэглэгчийн кабель RG-9	270	470	126900	0.00021	0.0567	260	280.66	4137
14	ш	КаТВ-ийн хэрэглэгчийн үүр GAP-1F	26	3100	80600	0.0001	0.0026	260	280.66	190
15	ш	Кабелийн телевизийн өсгөгч	1	7400	7400	0.0001	0.0001	260	280.66	7
16	ш	Router	1	7401	7401	0.001	0.001	260	280.66	73
17	ш	Server Power Edqe6800	1	170000	170000	0.004	0.004	260	280.66	292
18	ш	Комьютерийн сүлжээний зангилгаа	5	166000	830000	0.002	0.01	260	280.66	730
19	ш	Комьютерийн сүлжээний розетка GKP-18F	36	2500	90000	0.0001	0.0036	260	280.66	263
20	м	Утас UTP -4*2*0.5	360	600	216000	0.000026	0.00936	260	280.66	683
21	ком	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт	2	100000	200000	0.009	0.018	260	280.66	1313
22	м	Кабель утас КСПВ-4*0.5 мм	800	200	160000	0.00032	0.256	260	280.66	18681
23	ш	Спикер 30W	58	25000	1450000	0.008	0.464	260	280.66	33859
24	ш	Чанга яригч 50W	10	22000	220000	0.0001	0.001	260	280.66	73
25	ш	Галын дохиоллын хүлээн авах станц С2000	1	310000	310000	0.0001	0.0001	260	280.66	7
26	ш	Дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч ИП-101-1А	4	5000	20000	0.0001	0.0004	260	280.66	29
27	ш	Утааны мэдээлэгч ИП-212-41М	246	15000	3690000	0.0001	0.0246	260	280.66	1795
28	ш	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч ИПР-3СУ	22	14500	319000	0.0001	0.0022	260	280.66	161
29	ш	Нэгтгэх хайрцаг Р-5	10	25000	250000	0.0001	0.001	260	280.66	73
30	ш	Түгшүүрийн дуут дохиологч SIM-LD 95	4	15500	62000	0.0001	0.0004	260	280.66	29
31	м	Утас СВВ-1*2*0.5	2950	180	531000	0.0001	0.295	260	280.66	21527
32	ш	Хамгаалалтын дохиоллын станц С2000	1	289000	289000	0.001	0.001	260	280.66	73
33	ш	"	8	22000	176000	0.001	0.008	260	280.66	584
34	ш	Ажиглалтын дурангийн хүлээн авах станц	1	210000	210000	0.002	0.002	260	280.66	146
35	ш	Хөдөлгөөний хяналтын камер	8	30000	240000	0.002	0.016	260	280.66	1168
36	м	Кабель FT--8*0.5 мм	150	470	70500	0.0003	0.045	260	280.66	3284
		Дүн			10329601					97776

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Холбоо дохиоллын механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	0.36	10146	3652.56
2	м / ц	Бүм	15.1	5152	77795

3	м / ц	Зөөврийн машин	42.7	3369	143856
		Дүн			225304.06

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр "Тайзны тоног төхөөрөмжийн угсралт

д / д	Үндэслэл	Бүгд	үүнээс цалин	Ажлын нэр	хэм / нэгж	тоо/ шир	Бүгд	үүнээс цалин
1	29-14-1	19421	16131	Блок 1ховилт ф300мм	ш	59	1145826	951748
2	29-14-2	29131	22757	Блок 2ховилт ф300мм	ш	56	1631346	1274375
3	29-14-3	31779	25637	Блок 3ховилт ф300мм	ш	53	1684311	1358776
4	29-14-4	69738	54227	Блок 4ховилт ф300мм	ш	68	4742202	3687449
5	29-14-4	69738	54227	Блок 5ховилт ф300мм	ш	42	2929007	2277542
6	29-14-1	19421	16131	Блок 1ховилт татах	ш	42	815673	677516
7	29-18-1	5297	4393	Стяжка	ш	212	1122874	931296
8	29-16-4	2648	2593	Подвеска штанги	ш	164	434319	425176
9	29-15-2	44138	31687	Противовес декароц простой	ш	36	1588973	1140715
10	29-15-3	56497	43425	Противовес софитный	ш	6	338981	260550
11	13-281	317795	252772	Коуш 26 , РО-4	тн	0.051	16208	12891
12	29-35-4	207449	165634	Канат 6.9-ГЛ-Н-180	ком	2	414899	331268
13	2937-2	62676	49690	Канат пеньковый ПБ345	ком	1	62676	49690
14	13-279	467864	373037	Колосник Тх-	тн	23.023	10771639	8588430
15	13-279	467864	373037	Чиглүүлэгч Тх-	тн	11.722	5484305	4372739
16	29-16-8	12270	9650	Штанги L=17500-18700	ш	34	417194	328100
17	13-196	363698	200201	Софит 0 плана	тн	0.495	180031	99100
18	13-196	363698	200201	Софит 1.2.3.4.5-го плана	тн	2.86	1040177	572576
19	13-168	133297	97940	Төв хөшиг	тн	0.36	47987	35258
20	29-16-7	71327	57036	Механизм поплан зан	ш	2	142654	114072
21	13-168	133297	97940	Төв хөшиг	тн	0.71	94641	69538
22	13-168	133297	97940	Клапан дымового люки	тн	2.1	279924	205674
23	13-281	319560	252772	Галын хаалга	тн	2	639120	505544
24	13-168	133297	97940	Ажлын галерей	тн	3	399892	293821
25	13-169	133297	97940	Штанкатны блак	тн	2.12	282590	207633
26	29-16-5	20921	16347	Горзинот	ш	1	20921	16347
27	13--196-	363698	200201	Софит арьер сцены	тн	0.3	109109	60060
28	13-281-	319560	252772	Подьемник из сейфа	тн	0.075	23967	18958
29	29-16-8	12270	9650	Штанги L=14550	ш	1	12270	9650
30	13-186	319560	252772	Блок колосниковыи	тн	0.07	22369	17694
31	29-16-6	14830	11738	Траверса	тн	0.041	608	481
32	29-2-2	223339	172836	Лебедка Q=0.5 тн	ш	5	1116695	864178
33	13-168	133297	97940	Өрх / дымового люки /	тн	1.2	159957	117528
34	29-20-5	34428	27510	Кулиса портальная	тн	2.5	86069	68774
35	13-279-2	472278	373037	Эргэдэг тайз / байрлал/	тн	5.5	2597530	2051703
36	13-279	553492	440731	Эргэдэг тайз / настил круг/	тн	14.6	8080987	6434672
37	13-281-1	319560	252772	Галын хөшиг	тн	25	7989003	6319304
				Дүн			56926935	44750829

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " .Тайзны тоног төхөөрөмжийн тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	нийт	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ш	Блок 1ховилт ф300мм	59	24960	1472640	0.0096	0.5664	260	280.66	41331
2	ш	Блок 2ховилт ф300мм	56	43680	2446080	0.0115	0.644	260	280.66	46994
3	ш	Блок 3ховилт ф300мм	53	31200	1653600	0.0135	0.7155	260	280.66	52211
4	ш	Блок 4ховилт ф300мм	68	31200	2121600	0.0155	1.054	260	280.66	76912
5	ш	Блок 5ховилт ф300мм	42	33280	1397760	0.0176	0.7392	260	280.66	53941
6	ш	Блок 1ховилт татах	42	24960	1048320	0.0102	0.4284	260	280.66	31261
7	ш	Стяжка	212	2196	465552	0.00183	0.38796	260	280.66	28310
8	ш	Подвеска штанга эд	164	948	155472	0.00158	0.25912	260	280.66	18908
9	кг	Противовес декароц, простой эд	10800	980	10584000	0.001	10.8	260	280.66	788093
10	кг	Противовес софитный эд	10200	980	9996000	0.001	10.2	260	280.66	744310
11	ш	Штанга L=17500	33	8000	264000	0.109	3.597	260	280.66	262479
12	ш	Штанга L=-18700	1	8000	8000	0.105	0.105	260	280.66	7662
13	ш	Софит 0 плана	1	100000	100000	0.495	0.495	260	280.66	36121
14	ш	Софит 1, 2.3,4,5 плана	5	135000	675000	0.572	2.86	260	280.66	208699
15	кг	Горизант эд	127	1500	190500	0.001	0.127	260	280.66	9267
16	кг	Механизм поплан.зан	319	1500	478500	0.001	0.319	260	280.66	23278
17	кг	Төв хөшиг эд	0.71	1050	746	0.711	0.50481	260	280.66	36837
18	кг	Коуш 26	0.018	1100	20	0.001	0.000018	260	280.66	1
19	кг	Коуш РО0.4	0.033	1100	36	0.001	0.000033	260	280.66	2
20	м	Канат 5.9-ГЛ-Н-180	7680	350	2688000	0.00012	0.9216	260	280.66	67251
21	м	Канат 6.9-ГЛ-Н-180	2400	350	840000	0.00018	0.432	260	280.66	31524
22	м	Канат пеньковый ПБ345	1890	1650	3118500	0.0004	0.756	260	280.66	55166.5296
23	кг	Клапан дымового люки	2100	1100	2310000	0.001	2.1	260	280.66	153240
24	кг	Чиглүүлэгч	11722	1100	12894200	0.001	11.722	260	280.66	855373
25	кг	Колосник	23023	1100	25325300	0.001	23.023	260	280.66	1680025
26	кг	Галын хаалга	2000	950	1900000	0.001	2	260	280.66	145943
27	кг	Ажлын галерей	10446	950	9923700	0.001	10.446	260	280.66	762261
28	кг	Штанкетны блак	2121	950	2014950	0.001	2.121	260	280.66	154773
29	кг	Софит арьер сцены Эд	300	1300	390000	0.001	0.3	260	280.66	21891
30	кг	Подьемник из сейфа эд	75	1300	97500	0.001	0.075	260	280.66	5473
31	кг	Штанга L=14550 эд	75	1300	97500	0.001	0.075	260	280.66	5473
32	кг	Блок колосниковый эд	70	950	66500	0.001	0.07	260	280.66	5108
33	кг	Траверса эд	11.16	1100	12276	0.001	0.01116	260	280.66	814
34	кг	Траверса эд	30.04	1100	33044	0.001	0.03004	260	280.66	2192
35	кг	Лебедка Q=0.5 тн эд	500	1100	550000	0.001	0.5	260	280.66	36486

36	кг	Өрхийн дымовых люки	1236	1100	1359600	0.001	1.236	260	280.66	90193
37	кг	Кулиса портальная эд	2514	1100	2765400	0.001	2.514	260	280.66	183451
38	кг	Эргэдэг тайз	5531	1000	5531000	0.001	5.531	260	280.66	403606
39	кг	Эргэдэг тайз / настил круг /	14642	1000	14642000	0.001	14.642	260	280.66	1068450
40	кг	Галын хөшиг	25000	1000	25000000	0.001	25	260	280.66	1824290
41	ш	Төв хөшиг	1	980000	980000	0.36	0.36	260	280.66	26270
		Дүн			145597296		137.66824			10045872

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " Театрын тайзны хүчит төхөөрөмж.

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
1	38-480-04	Төхөөрөмжийн самбар угсарч тавих	ком	1	4.9	4.79	1749.2	8379
					2	0.638	1185	756
2	59-150-11	Тиристор	ком	1	4.5	13.18	1655.5	21819
					2	0.14	1185	166
3	38-470-07	Удирдлагын пульт тавих	ком	1	3.4	5.22	1416.2	7393
					2	0.003	1185	4
4	38-520-08	Штепсель залгуур угсарч тавих	ш	14	3	0.56	1335	10466
					2	0.02	1185	332
5	38-290-04	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	100	2.6	0.056	1275	7140
					2	0.0004	1185	47
6	38-290-14	Дараагийн утас сүвлэх	м	1220	2.6	0.0216	1275	33599
					2	0.0004	1185	578
7	38-290-05	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	1080	2.6	0.068	1275	93636
					2	0.0007	1185	896
8	38-290-15	Дараагийн утас сүвлэх	м	3420	2.6	0.0216	1275	94187
					2	0.0007	1185	2837
9	38-290-06	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	60	2.6	0.081	1275	6197
					2	0.0019	1185	135
10	38-290-16	Дараагийн утас сүвлэх	м	400	2.6	0.031	1275	15810
					2	0.0019	1185	901
11	38-290-07	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	700	2.6	0.104	1275	92820
					2	0.0039	1185	3235
12	38-280-37	Нимгэн ханата ган хоолой угсрах ф20-26мм	м	1180	4.5	0.32	1655.5	625117
					2	0.015	1185	20975
13	38-280-38	Нимгэн ханата ган хоолой угсрах ф32-40 мм	м	860	4.5	0.402	1655.5	572339
					2	0.021	1185	21401
14	38-200-32	Кабель хана таазаар түдүүлдэх	м	380	3.4	0.26	1416.2	139921
					2	0.0026	1185	1171
15	38-460-04	Галын хөшигний удирдлагын самбар Я (РУСМ-5410	ком	2	4	8.77	1538	26977
					2	0.082	1185	194
16	38-490-43	Автомат салгуур ВА47-400 10А	ш	6	4	0.35	1538	3230
					2	0.0012	1185	9

17	38-510-08	Дохионы гэрэл ЛС-47	ш	10	4	0.644	1538	9905
					2	0.00103	1185	12
18	38-490-72	Хонх ЗД-47	ш	5	4	0.41	1538	3153
					2	0.0012	1185	7
19	38-490-04	Удирдах товчлуур ПКУ15-21141-4043	ш	8	4	0.55	1538	6767
					2	0.0012	1185	11
20	38-290-04	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	1600	2.6	0.056	1275	114240
					2	0.0004	1185	758
21	38-290-14	Дараагийн утас сүвлэх	м	6500	2.6	0.0216	1275	179010
					2	0.0004	1185	3081
22	38-460-04	Цахилгаан соронзон тормоз КМТД-10 , Удирдлагын самбар 28я ЭПЛ	ш	4	4	8.77	1538	53953
					2	0.082	1185	389
23	39-110-51	Хугацааны реле РВП-72	ш	4	5	2.9	1773	20567
					2	0.01	1185	47
24	38-490-18	Гал хамгаалагч ППМН-33 Вт 6А	ш	4	5	0.73	1773	5177
					2	0.0012	1185	6
25	38-420-12	Цахилгаан соронзон залгуур	ш	4	4	8.77	1538	53953
					2	0.082	1185	389
		Дүн						2264089
		Тайзны гэрэлтүүлгийн угсралт						34474040
		Бүгд дүн						36738130

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Тайзны гэрэлтүүлгийн угсралт

д / д	Үндэслэл	Бүгд	үүнээс цалин	Ажлын нэр	хэм / нэгж	тоо/ шир	Бүгд	үүнээс цалин
1	8-636-2	55980	18443	Толин ламптай 4камерын универсаль гэрэлтүүлэг	ш	64	3582725	1180341
2	8-636-10	58133	30738	Гүн цацралтай толин гэрэлтүүлэг	ш	12	697598	368857
3	8-636-12	43062	18443	Ультрафиолов тусгалтай төатрын гэрэлтүүлэгч	ш	4	172246	73771
4	8-636-9	90429	48303	Төатрын гэрэтүүлгийн прожектор	ш	218	19713600	10529978
5	8-636-6	49521	25469	Линзэн тусгалтай гэрэлтүүлэгч	ш	20	990417	509373
6	8-636-6	49521	25469	Линзэн тусгалтай гэрэлтүүлэгч	ш	34	1683709	865935
7	8-636-7	53827	17565	Цахилгаан ойлттой прожектор	ш	8	430616	140517
8	8-636-8	46291	24590	Төатрын прожектор	ш	9	416621	221314
9	8-637-5	46291	24590	Өнгөт гэрлийн фильтр	ш	30	1388737	737713
10	8-636-6	49521	25469	Софитин гэрэлтүүлэгч	ш	109	5397772	2776085
				Дүн			34474040	17403884

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Тайзны хүчит төхөөрөмжийн материал тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	бүгд	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ком	Төхөөрөмжийн самбар ПР8501-13УЗ	1	1050310	1050310	0.3	0.3	260	280.66	21891
2	ком	Удирдлагын пульт ПУ-2-60	1	566910	566910	0.08	0.08	260	280.66	5838
3	ком	Тиристор	1	3000000	3000000	0.25	0.25	260	280.66	18243
4	ш	Штепсель залгуур	14	3500	49000	0.0001	0.0014	260	280.66	102
5	ш	Гэрэлтүүлэгч 4 камертай УСРП-УЗ	64	130000	8320000	0.01	0.64	260	280.66	46702
6	ш	Гэрэлтүүлэгч гүн цацралттай ЗГ-0.5	12	100000	1200000	0.026	0.312	260	280.66	22767
7	ш	Гэрэлтүүлэгч СВТУ-1	4	130000	520000	0.012	0.048	260	280.66	3503
8	ш	Прожектор	218	80000	17440000	0.03	6.54	260	280.66	477234
9	ш	Линзэн гэрэлтүүлэгч ПРТЛ-0.5	20	110000	2200000	0.023	0.46	260	280.66	33567
10	ш	Линзэн гэрэлтүүлэгч ПРТЛ-1 кл	34	110000	3740000	0.023	0.782	260	280.66	57064
11	ш	Прожектор ПЭ-1-220	8	90000	720000	0.017	0.136	260	280.66	9924
10	ш	Софит гэрэлтүүлэгч ПЭ-1-220	109	90000	9810000	0.023	2.507	260	280.66	182940
		Зөөврийн гэрэлтүүлэгч						260		
12	ш	Гэрэлтүүлэгч 4 камертай УСРП-УЗ	12	130000	1560000	0.01	0.12	260	280.66	8757
13	ш	Гэрэлтүүлэгч СВТГ-1 / театр /	12	120000	1440000	0.005	0.06	260	280.66	4378
14	ш	Гэрэлтүүлэгч СВТГ-1 / театр /	6	120000	720000	0.005	0.03	260	280.66	2189
15	ш	Прожектор ПР-300 м	8	90000	720000	0.03	0.24	260	280.66	17513
16	ш	Гэрэлтүүлэгч ПРО5-115 м	6	90000	540000	0.02	0.12	260	280.66	8757
17	ш	Линзэн гэрэлтүүлэгч ПРТЛ-0.5	8	115000	920000	0.004	0.032	260	280.66	2335
18	ш	Линзэн гэрэлтүүлэгч ПРТЛ-1 кл	8	115000	920000	0.004	0.032	260	280.66	2335
19	ш	Прожектор ПТ-250	9	90000	810000	0.006	0.054	260	280.66	3940
		Гэрлийн шил						260	280.66	
20	ш	Улайсах ламп ПЖ-24-250-3	12	1600	19200	0.0001	0.0012	260	280.66	88
21	ш	Улайсах ламп ПЖ-220-500	12	1800	21600	0.0002	0.0024	260	280.66	175
22	ш	Улайсах ламп ЗК-500	40	1900	76000	0.0003	0.012	260	280.66	876
23	ш	Улайсах ламп ЗК- 220-300	64	1800	115200	0.0001	0.0064	260	280.66	467
24	ш	Галоген ламп КГ-220-1000	14	2800	39200	0.0002	0.0028	260	280.66	204
25	ш	Галоген ламп БК-220-1000	28	2800	78400	0.0003	0.0084	260	280.66	613
26	ш	Прожекторын ламп ПК-220-1000	84	2800	235200	0.0003	0.0252	260	280.66	1839
27	ш	Прожекторын ламп К-220-300	16	1650	26400	0.0001	0.0016	260	280.66	117
28	ш	Прожекторын ламп КГМ -220-500	16	1700	27200	0.0002	0.0032	260	280.66	234
29	м2	Өнгөт гэрлийн фильтр улаан,шар,ногоон,цэнхэр, хөх, мөнгөлөг	18	32400	583200	0.00001	0.00018	260	280.66	13
30	м2	Өнгөт плёнко улаан,шар,ногоон,цэнхэр, хөх, номин		32400	0	0.00001	0	260	280.66	0
31	ш	Приставка проекцсонная ПП-2	4	35000	140000	0.00001	0.00004	260	280.66	3
32	ш	Приставка проекцсонная УПП	2	45000	90000	0.00001	0.00002	260	280.66	1
33	ш	Приставка проекцсонная ПРЭ-1М	2	46000	92000	0.00001	0.00002	260	280.66	1

34	ш	Приставка проекцсонная ПД-440	4	59000	236000	0.00001	0.00004	260	280.66	3
35	ш	Заслонка Д-5	4	19000	76000	0.00001	0.00004	260	280.66	3
36	ш	Штатив ШТУ-1	8	14000	112000	0.00001	0.00008	260	280.66	6
37	ш	Штатив подставка ШП	8	16000	128000	0.00001	0.00008	260	280.66	6
38	м	Утас ПВ1-0.38 -1 мм2	1000	380	380000	0.000031	0.031	260	280.66	2262
39	м	Утас ПВ1-0.38 -2.5 мм2	1320	520	686400	0.000047	0.06204	260	280.66	4527
40	м	Утас ПВ1-0.38 -4 мм2	3500	780	2730000	0.000062	0.217	260	280.66	15835
41	м	Утас ПВ1-0.38 -6 мм2	1000	1200	1200000	0.000084	0.084	260	280.66	6130
42	м	Утас ПВ1-0.38 -10 мм2	100	1900	190000	0.00015	0.015	260	280.66	1095
43	м	Утас ПВ1-0.38 -35 мм2	10	7000	70000	0.00041	0.0041	260	280.66	299
44	м	Утас ПВ1-0.38 -63 мм2	50	9000	450000	0.00033	0.0165	260	280.66	1204
45	м	Кабель ПРКЛ-1.5 мм2	280	450	126000	0.00004	0.0112	260	280.66	817
46	м	Кабель КРПТ- 3*1.5 мм2	100	1100	110000	0.0002	0.02	260	280.66	1459
47	м	Нимгэн ханатай ган хоолой Ф26*2	100	3300	330000	0.002	0.2	260	280.66	14594
48	м	Нимгэн ханатай ган хоолой Ф32*2.2	1080	4300	4644000	0.003	3.24	260	280.66	236428
49	м	Нимгэн ханатай ган хоолой Ф41*2.5	60	4600	276000	0.004	0.24	260	280.66	17513
50	м	Нимгэн ханатай ган хоолой Ф47*2.5	800	6300	5040000	0.004	3.2	260	280.66	233509
51	ш	Муфт 15СТ	50	500	25000	0.0001	0.005	260	280.66	365
52	ш	Муфт 20СТ	40	600	24000	0.0001	0.004	260	280.66	292
53	ш	Муфт 25СТ	30	710	21300	0.0001	0.003	260	280.66	219
54	ш	Муфт 40СТ	100	600	60000	0.0001	0.01	260	280.66	730
55	ш	Муфт 50СТ	60	800	48000	0.0001	0.006	260	280.66	438
56	ш	Таталтын хайрцаг 110*110*31 У-994	20	1000	20000	0.0001	0.002	260	280.66	146
57	ш	Таталтын хайрцаг 150*150*100 У-995	30	1400	42000	0.0001	0.003	260	280.66	219
58	ш	Таталтын хайрцаг 400*400*2001 У-997	20	2000	40000	0.0002	0.004	260	280.66	292
59	ш	Таталтын хайрцаг 600*800*310 У-1003	8	2300	18400	0.0002	0.0016	260	280.66	117
		Эргэдэг тайзны удирдлагын самбарын материал						260		
60	ком	Галын хөшигний удирдлагын самбар Я (RYCM-5410	1	204000	204000	0.02	0.02	260	280.66	1459
61	ш	Автомат салгуур ВА47-100 10А	1	8865	8865	0.003	0.003	260	280.66	219
62	ш	Дохионы гэрэл ЛС-47	4	3780	15120	0.0001	0.0004	260	280.66	29
63	ш	Хонх ЗД-47	2	2000	4000	0.0001	0.0002	260	280.66	15
64	ш	Удирдах товчлуур ПКУ15-21141-4043	2	8460	16920	0.001	0.002	260	280.66	146
65	м	Утас ПВ-660-1*1.5 мм2	1250	400	500000	0.000035	0.04375	260	280.66	3193
66	м	Утас ПВ-660-1*2.5 мм2	2450	520	1274000	0.000047	0.11515	260	280.66	8403
67	м	Пластмассан хоолой ф20 мм	750	300	225000	0.0001	0.075	260	280.66	5473
		Галын хөшигний удирдлагын самбарын материал								
68	ком	Галын хөшигний удирдлагын самбар Я (RYCM-5410	1	204000	204000	0.02	0.02	260	280.66	1459
69	ш	Автомат салгуур ВА47-400 10А	1	8865	8865	0.003	0.003	260	280.66	219
70	ш	Дохионы гэрэл ЛС-47	6	3780	22680	0.0001	0.0006	260	280.66	44

71	ш	Хонх ЗД-47	3	2000	6000	0.0001	0.0003	260	280.66	22
72	ш	Удирдах товчлуур ПКУ15-21141-4043	2	8460	16920	0.001	0.002	260	280.66	146
73	м	Утас ПВ-660-1*1.5 мм2	1550	400	620000	0.000035	0.05425	260	280.66	3959
74	м	Утас ПВ-660-1*2.5 мм2	2850	520	1482000	0.000047	0.13395	260	280.66	9775
75	м	Пластмассан хоолой ф20 мм	850	300	255000	0.0001	0.085	260	280.66	6203
		Өрхний удирдлагын самбарын материал								
		Лебедкийн тоног төхөөрөмж								
76	ш	Цахилгаан соронзон тормоз КМТД-10 , Удирдлагын самбар 28я ЭПЛ	4	204000	816000	0.02	0.08	260	280.66	5838
77	ш	Автомат салгуур ВА47-29 4А	4	2070	8280	0.001	0.004	260	280.66	292
78	ш	Цахилгаан соронзон тормоз КМИ-3512 , (2 тийшээ эргэлттэй , релегүй)	3	43650	130950	0.002	0.006	260	280.66	438
79	ш	Хугацааны реле РВП-72	1	12240	12240	0.0025	0.0025	260	280.66	182
80	ш	Удирдах товчлуур	2	8460	16920	0.001	0.002	260	280.66	146
81	ш	Гал хамгаалагч ППМН-33 Вт 6А	1	8190	8190	0.001	0.001	260	280.66	73
		Тайзны планшетын дэргэдэх аппаратууд								
82	ш	Удирдах товчлуур ПКУ15-21.131- 40У	1	8460	8460	0.001	0.001	260	280.66	73
83	ш	Автомат салгуур ВА47-400 10А	1	8865	8865	0.003	0.003	260	280.66	219
		Дүн			80746195					1521140

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Тайзны хүчит төхөөрөмжийн механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	9.8	10146	99430.8
2	м / ц	Угсралтын агрегат	72	2118	152496
		Дүн			251926.8

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр "

Төсөвт өртгийн товчоо

Д / д	Ажил ба зардлын нэр	Гадна гэрэлтүүлэг	10 кВ-ын кабель шугам	2*400кВА хаалттай дэд өртөө	Гадна холбоо
1	Цалингийн зардал	8622009	3663234	1349787	2422644
2	Материалын зардал	15738595	44326900	45298566	16814100
3	Механизмын зардал	251927	340616	800160	26608
4	Тээврийн зардал	325030	1680379	634870	416814
	Дүн	24937561	50011128	48083384	19680166
5	Бусад шууд зардал 58.4 %	2618332	1112451	409903	735709
6	Нэмэгдэл зардал 57 %	2555563	1085783	400077	718072
7	Төлөвлөгөөт ашиг 95%	4259272	1809638	666795	1196786
	Дүн	34370729	54019000	49560159	22330733
8	Техник хяналтын зардал 2%	619128	1051367	980513	427427
	Дүн	34989857	55070367	50540672	22758160
9	Нормчлолын сан 0.18%	61867	97234	89208	40195
	Дүн	35051724	55167601	50629880	22798355
10	Магадлашгүй ажил -2%	701034	1103352	1012598	455967
	Дүн	35752759	56270953	51642478	23254322
11	НӨАТ -10%	3437073	5401900	4956016	2233073
	Бүгд дүн	39189832	61672853	56598494	25487396

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Гадна гэрэлтүүлэг

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
1	38-530-06	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ком	1	3.6	5.39	1456.8	7852
					2	0.65	1185	770
2	38-560-09	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ком	6	3.5	2.139	1436.5	18436
					2	0.18	1185	1280
3	38-520-17	Хамгаалагдсан газрын гэрэлтүүлэгч шонд тавих	ком	25	2.9	1.155	1335	38548
					2	0.03	1185	889
4	38-520-17	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газрын гэрэлтүүлэгч тавих	ком	62	2.9	1.155	1335	95599
					2	0.03	1185	2204
5	38-560-10	Гэрэлтүүлгийн шон тавих N=3м	ком	25	3.3	5.927	1395.9	206837
					2	0.39	1185	11554
6	38-560-06	Шон дээр тавих гэрэлтүүлэгч	ком	25	3.1	1.63	1355.3	55228
					2	0.09	1185	2666
7	38-520-50	Гадна фасадны прожектор гэрэлтүүлэгч	ком	62	3.1	3.1	1355.3	260489
					2	0.61	1185	44817
8	38-290-04	Пластмассан хоолойд 1-р утас сүвлэх	м	100	2.6	0.056	1275	7140
					2	0.0004	1185	47
9	1-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	777	2.9	4.849	1320	4973328
10	1-070-03	Буцааж булах	м3	738	1.4	2.02	1114.8	1661899
11	38-200-04	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд кабель сунгаж тавих	м	3700	3.2	0.13	1375.6	661664
					2	0.0026	1185	11400
12	20-170-04	Пластмассан хоолойд утас сүвлэх	м	1600	2.8	0.067	1305	139896
					2	0.03	1185	56880
13	20-160-07	Пластмассан хоолой угсрах ф-26 мм	м	450	3	0.063	1335	37847
					2	0.019	1185	10132
14	38-330-07	Пластмассан хоолой угсрах ф-63 мм	м	930	3	0.24	1335	297972
					2	0.0067	1185	7384
15	38-470-13	Усан оргилуурын гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар УОУС-1	ком	1	3.4	6.53	1416.2	9248
					2	0.002	1185	2
		Дүн						8622009

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Гадна гэрэлтүүлгийн материал тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	нийт	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ком	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар ГГ-1	1	152475	152475	0.015	0.015	260	280.66	1095
2	ком	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	6	56000	336000	0.005	0.03	260	280.66	2189
3	ком	Газрын гэрэлтүүлэгч	25	20000	500000	0.005	0.125	260	280.66	9121
4	ком	Газрын хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	62	22500	1395000	0.005	0.31	260	280.66	22621
5	ком	Гэрэлтүүлгийн шон n=3м	25	72000	1800000	0.035	0.875	260	280.66	63850
6	ком	Гэрэлтүүлэгч	25	11000	275000	0.002	0.05	260	280.66	3649
7	ком	Прожектор MI-36	62	35000	2170000	0.01	0.62	260	280.66	45242
8	м	Утас ПВ-660-1*2.5 мм2	1600	520	832000	0.000047	0.0752	260	280.66	5487
9	м	Кабель АВВБ-1кВ-1*4 мм2	3700	1000	3700000	0.00056	2.072	260	280.66	151197
10	м	Пластмассан хоолой ф26 мм	450	366	164700	0.0001	0.045	260	280.66	3284
11	ш	Пластмассан хоолойн муфт ф26 мм	240	50	12000	0.0001	0.024	260	280.66	1751
12	ш	90'-н өнцөг холбогч ф26 мм	120	70	8400	0.0001	0.012	260	280.66	876
13	ш	Гуравлагч холбоос ф26 мм	170	70	11900	0.0001	0.017	260	280.66	1241
14	м	Пластмассан хоолой ф63 мм	930	4500	4185000	0.0001	0.093	260	280.66	6786
15	ш	Уян пластмассан хоолойг холбох муфт ф63 мм	310	52	16120	0.0001	0.031	260	280.66	2262
16	ком	Усан оргилуурын гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар УОУ	1	180000	180000	0.06	0.06	260	280.66	4378
		Дүн			15738595					325030

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Гадна гэрэлтүүлгийн механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	9.8	10146	99430.8
2	м / ц	Угсралтын агрегат	72	2118	152496
		Дүн			251926.8

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . 10кВ-ын кабель шугам

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
1	1-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	315	2.9	4.849	1320	2016214
2	1-070-03	Буцааж булах	м3	299	1.4	2.02	1114.8	673317
3	38-200-07	5кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд кабель сунгаж тавих	м	1000	2.9	0.24	1320	316800
					2	0.0187	1185	22160
4	38-200-08	7кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд кабель сунгаж тавих	м	500	2.9	0.29	1320	191400
					2	0.0268	1185	15879
5	21-020-04	Ас / цем яндан ф100	км	0.06	3.5	373.3987	1436.5	32183
					2	35.01	1185	2489
6	38-200-63	Ас / цем янданд кабель сувлэх	м	60	3	0.23	1335	18423
					2	0.0187	1185	1330
7	38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1250	2.2	0.05	1215	75938
					2	0.082	1185	121463
8	38-200-14	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1250	2.2	0.07	1215	106313
					2	0.0343	1185	50807
9	38-250-12	Кабелийн төгсгөвч шахах	ш	12	5	0.307	1773	6532
					2	0.0004	1185	6
9	38-250-14	Кабелийн төгсгөвч шахах	ш	16	5	0.422	1773	11971
					2	0.0006	1185	11
		Дүн						3663234

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . 10кВ-ын кабель шугамын материал тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	нийт	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	м	Кабель ААБлУ-10кВ-3*150 мм2	1000	32900	32900000	0.005	5	260	280.66	364858
2	м	Кабель АВВГ-1кВ-3*240+1*120 мм2	500	16500	8250000	0.007	3.5	260	280.66	255401
3	м	Ас цем хоолой ф100мм	60	3500	210000	0.007	0.42	260	280.66	30648
4	ш	Ас / цем хоолой холбох муфт	16	500	8000	0.001	0.016	260	280.66	1168
5	м3	Элс	105	4500	472500	1.5	157.5	18	326.52	925684
6	ш	Тоосго	12000	200	2400000	0.00375	45	5	447.01	100577
7	ш	Кабелийн төгсгөвч 10кВ	12	4200	50400	0.001	0.012	260	280.66	876
8	ш	Кабелийн төгсгөвч 0.4кВ	16	2250	36000	0.001	0.016	260	280.66	1168
		Дүн			44326900					1680379

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . 10кВ-ын кабель шугамын механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	24	10146	243504
2	м / ц	Угсралтын агрегат	23	2118	48714
3	м / ц	Цахилгаан өрөм	4.5	1771	7970
4	м / ц	ТЗТ	12	3369	40428
		Дүн			340615.5

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . 2*400кВА чадалтай дэд өртөөний цахилгаан.

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
					3.7	16.974	1477.1	50145
1	38-170-34	Хүчний трансформатор угсарч тавих	ш	2	2	2.53	1185	5996
					4.7	35.429	1702.5	120636
2	38-170-45	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2	2	0.012	1185	28
					4	12.439	1538	38262
3	38-170-50	Хүчний трансформаторт хатаалт хийх	ш	2	2	1.011	1185	2396
					4	1.978	1538	6084
4	38-170-54	Хүчний трансформаторт тос хийх	ш	2	2	0.68	1185	1612
		10кВ-ын КСО-386 маркийн хуваарилах байгууламжийг			3.9	21.706	1517.7	65886
5	38-180-35	угсрах / гаралтын шугам /	ком	2	2	0.68	1185	1612
		10кВ-ын КСО-386 маркийн хуваарилах байгууламжийг			3.9	16.805	1517.7	51010
6	38-180-36	угсрах / хүчний трансцормтор /	ком	2	2	0.26	1185	616
		10кВ-ын КСО-386 маркийн хуваарилах байгууламжийг			3.9	21.706	1517.7	32943
7	38-180-35	угсрах / оролтын шугам /	ком	1	2	0.68	1185	806
		10кВ-ын КСО-386 маркийн хуваарилах байгууламжийн			3.9	15.994	1517.7	24274
8	38-180-37	нөөцийн самбар	ком	1	2	0.26	1185	308
		10кВ-ын КСО-386 маркийн хуваарилах байгууламжийн			3.7	13.21	1477.1	78050
9	38-180-38	хажуугийн самбар	ком	4	2	1.28	1185	6067
					4	6.51	1538	30037
10	38-480-14	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж / оролт , шугам /	ком	3	2	0.65	1185	2311
					4	5.16	1538	15872
11	38-480-11	0.4кВ-ын хажуугийн самбар	ком	2	2	0.635	1185	1505
					3	0.546	1335	17494
12	38-170-05	Дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч	ш	24	2	0.44	1185	12514
					3.5	2.086	1436.5	17979
13	38-170-32	Гал хамгаалагч тавих	ком	6	2	0.15	1185	1067
					3.6	5.39	1456.8	7852
14	38-530-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар	ш	1	2	0.65	1185	770
					3.4	5.22	1416.2	7393
15	38-470-07	Хяналтын тэжээлийн самбар тавих	ш	1	2	0.003	1185	4
					4.9	4.79	1749.5	0
16	38-480-04	Удирдлагын самбар тавих	ш		2	0.638	1185	0
					4	1.54	1538	2369

17	38-520-41	Бууруулах транс-тай хайрцаг тавих	ш	1	2	0.27	1185	320
					3.7	4.03	1477.1	11905
18	38-400-74	Тоолууртай хайрцаг	ш	2	2	0.16	1185	379
					2.9	1.155	1320	6098
19	38-520-17	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	4	2	0.03	1185	142
					2.9	1.155	1320	6098
20	38-520-17	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	4	2	0.03	1185	142
					3	0.32	1335	1709
21	38520-40	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	4	2	0.01	1185	47
					3	0.56	1335	3738
22	38-520-08	Хамгаалагдсан розетка тавих	ш	5	2	0.02	1185	119
					3.8	1.89	1497.4	5660
23	38-540-04	Цахилгаан пийшин	ш	2	2	0.015	1185	36
					4	0.603	1538	32459
24	38-180-05	Хөнгөн цагаан шин 6*80 мм	м	35	2	0.0012	1185	50
					4	0.603	1538	27822
25	38-180-06	Хөнгөн цагаан шин 8*100 мм	м	30	2	0.0185	1185	658
					4	4.12	1538	25346
26	38-230-28	Төгсгөлийн муфт	ш	4	2	0.09	1185	427
					2.8	0.27	1305	7047
27	38-200-27	6кВ-ын ААШв-3*35 мм2 хүчний кабель сунгах	м	20	2	0.0086	1185	204
					3.5	0.11	1436.5	6321
28	38-200-18	Хяналтын кабелийг сувагт сунгах	м	40	2	0.0026	1185	123
					3.3	0.22	1395.9	24568
29	38-200-39	Хүчний кабель сунгах	м	80	2	0.026	1185	2465
					3.5	0.171	1436.5	491
30	38-210-16	Кабелийн бэхлэх хийц	ш	2	2	0.0051	1185	12
					4	1.978	1538	9126
31	38-170-56	Цэнэг шавхагч	ком	3	2	0.028	1185	100
					3	2.369	1335	6325
32	38-180-40	Нэвтрэх хавтан	ком	2	2	0.197	1185	467
					3	2.729	1335	7286
33	38-180-39	Хашлага	ш	2	2	0.12	1185	284
					3.3	0.93	1395.9	25964
34	38-440-04	Кабель салбарлах хайрцаг	ш	20	2	0.032	1185	758
					3.4	0.28	1416.2	47584
35	38-350-14	Барилгад дотор хүрээ хийх	м	120	2	0.0057	1185	811

36	38-350-11	Газардуулгын холболт хийх	м	60	3.4	0.23	1416.2	19544
					2	0.0056	1185	398
37	38-350-09	Электрод зоох	ш	16	2	0.72	1215	13997
					2	0.075	1185	1422
38	1-060-03	Газардуулгын газар ухах	м3	12	2.9	4.863	1320	77030
39	1-070-03	Буцааж булах	м3	11	1.4	2.1918	1114.8	26878
		Самбарын доторхи аппаратурыг залгахад бэлтгэх						
40	38-490-53	Таслуур салгуур	ш	8	5	1.37	1773	19432
					2	0.0012	1185	11
41	38-490-45	Автомат	ш	16	4.5	6.12	1655.5	162107
					2	0.0012	1185	23
42	38-490-58	Залгуур	ш	2	5	0.95	1773	3369
					2	0.0012	1185	3
43	38-510-05	Трансформатор	ш	48	4	0.26	1538	19194
					2	0.00103	1185	59
44	38-490-15	Гал хамгаалагч	ш	48	5	1.61	1773	137017
					2	0.0012	1185	68
45	38-510-06	Амперметр, вольтметр	ш	4	4	0.3644	1538	2242
					2	0.00103	1185	5
		Дүн						1349787

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " .. 6 / 0.4кВ-ын хүчдэлтэй 2*400 кВА чадалтай хаалттай дэд өртөөний цахилгааны материал тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	бүгд	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ш	Хүчний трансформатор ТМ--400-10 У1	2	12500000	25000000	2.3	4.6	260	280.66	335669
2	ком	10кВ-ын хуваарилах байгууламж	1	4400000	4400000	1.6	1.6	260	280.66	116755
4	ком	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж	1	1500000	1500000	1.2	1.2	260	280.66	87566
5	ш	Тулгуурын шаазан тусгаарлагч ИО-1-2-250У3	24	4000	96000	0.002	0.048	260	280.66	3503
6	ш	Тулгуурын шаазан тусгаарлагч СН-6У2	4	5500	22000	0.002	0.008	260	280.66	584
7	ш	Гэрэлтүүлгийн самбар	1	100000	100000	0.014	0.014	260	280.66	1022
8	ш	Хуваарилах самбар	1	100000	100000	0.014	0.014	260	280.66	1022
9	ш	Цахилгаан халаагч ПЭТ-4	4	140000	560000	0.005	0.02	260	280.66	1459
10	ш	Хайрцаг ЯТП-0.25	1	43000	43000	0.006	0.006	260	280.66	438
11	ш	Гэрэлтүүлэгч НСП11-100,200	8	9500	76000	0.003	0.024	260	280.66	1751
12	ш	Гал хамгаалагч ПРС	6	12000	72000	0.0001	0.0006	260	280.66	44
13	ш	Гэрлийн шил 25 -100Вт	8	500	4000	0.0001	0.0008	260	280.66	58
14	ш	Цэнэг шавхагч РВП-0.5Т У3	6	25000	150000	0.005	0.03	260	280.66	2189
15	ш	Унтраалга 10 А	4	2000	8000	0.0001	0.0004	260	280.66	29
16	м	Хамгаалагдсан розетка	5	2000	10000	0.001	0.005	260	280.66	365
17	м	Хөнгөн цагаан шин 5*50мм	20	110000	2200000	0.001	0.02	260	280.66	1459
18	м	Хөнгөн цагаан шин 6*80 мм	35	110000	3850000	0.001	0.035	260	280.66	2554
19	м	Хөнгөн цагаан шин 8*80 мм	30	110000	3300000	0.001	0.03	260	280.66	2189
20	м	Кабель ААШв-6кВ-3*50 мм2	20	18000	360000	0.003	0.06	260	280.66	4378
21	м	Кабель ВВГ- 0.66-3*4 мм2	40	2800	112000	0.00026	0.0104	260	280.66	759
22	м	Кабель ВВГ- 0.66-4*6мм2	40	4200	168000	0.00026	0.0104	260	280.66	759
23	м	Кабель КВВГ -7*2.5 мм2	40	3000	120000	0.00024	0.0096	260	280.66	701
24	м	Тоолууртай хайрцаг ТХ-1, ТХ-2	2	62000	124000	0.001	0.002	260	280.66	146
25	ш	Зөөврийн гэрэлтүүлэг	1	9200	9200	0.002	0.002	260	280.66	146
26	ш	Хайрцаг		25000	0	0.001	0	260	280.66	0
27	ш	Төгсгөлийн муфт КВЭд-6	4	36000	144000	0.001	0.004	260	280.66	292
28	м	Утас АПВ-6602*-4 мм2	2	380	760	0.0001	0.0002	260	280.66	15
29	ш	Шин баригч ШП-1-375 У1	24	8000	192000	0.0001	0.0024	260	280.66	175
30	ш	Кабель салбарлах хайрцаг	20	650	13000	0.001	0.02	260	280.66	1459
31	ш	0.4кВ-ын " шин" нэвтрэх хавтан	2	32000	64000	0.002	0.002	260	280.66	292
32	ш	Хашлага	2	32000	64000	0.002	0.002	260	280.66	292
33	ш	6кВ-ын кабелийн бэхлэх хийц	2	1000	2000	0.002	0.002	260	280.66	292
34	ш	Тусгаарлагчийг бэхлэх хийц	6	1000	6000	0.002	0.002	260	280.66	876
35	кг	Навтас кг	20	500	10000	0.002	0.002	260	280.66	2919
36	кВт / цаг	Цахил эрчим хүч	10048	68	683264		0.002	260	280.66	0
37	кг	Электрод АНО 1-0882	0.84	2000	1680	0.002	0.002	260	280.66	123

38	кг	Хөнгөн цагаан шин	3.96	4000	15840	0.002	0.002	260	280.66	578
39	кг	Навтас кг	20	500	10000	0.002	0.002	260	280.66	2919
40	кВт / цаг	Цахил эрчим хүч	10048	68	683264		0.002	260	280.66	0
41	кг	Электрод АНО 1-0882	0.84	2000	1680	0.002	0.002	260	280.66	123
42	кг	Хөнгөн цагаан шин	3.96	4000	15840	0.002	0.002	260	280.66	578
	ш	Дамжуулагч	10	650	6500	0.001	0.01	260	280.66	730
44	кг	Гаг савх Э-45.8	1.04	1500	1560	0.0001	0.000104	260	280.66	8
45	кг	Даравчтай ган хадаас 50-60	2.84	1200	3408	0.001	0.00284	260	280.66	207
46	ш	Бууны сум	32	100	3200	0.001	0.032	260	280.66	2335
47	ш	Төгсгөвч Т6-6 16н	4	200	800	0.001	0.004	260	280.66	292
48	кг	Уян утас ф6	0.03	150	4.5	0.001	0.00003	260	280.66	2
49	кг	Тусгааралах тууз хөх	1.66	700	1162	0.001	0.00166	260	280.66	121
50	м	Хуванцар яндан	0.32	300	96	0.001	0.00032	260	280.66	23
51	кг	Гөлтгөнө 2-р зэр	0.51	150	76.5	0.001	0.00051	260	280.66	37
52	кг	Эмаль КВ-252	6.11	2500	15275	0.001	0.00611	260	280.66	446
53	кг	Бүтээц	62	1000	62000	0.001	0.062	260	280.66	4524
54	кг	Цемент М500, 400	1.27	85000	107950	0.001	0.00127	260	280.66	93
55	ш	Дэгээ Кн-18	5	1500	7500	0.001	0.005	260	280.66	365
56	ш	Цаазан розетка П-1	9	1000	9000	0.001	0.009	260	280.66	657
57	ш	Люстрийн хавчаар КЛ-2.5	9	950	8550	0.001	0.009	260	280.66	657
58	кг	Эрэгтэй хадаас 50-60	0.315	1100	346.5	0.001	0.000315	260	280.66	23
59	ш	Скобууд ф16 1-4091	1.02	250	255	0.001	0.00102	260	280.66	74
60	кг	Цайрдсан боолт шайб 1-006	0.78	1200	936	0.001	0.00078	260	280.66	57
61	кг	Боолт 6*16	0.046	1200	55.2	0.001	0.000046	260	280.66	3
62	кг	Гайка 6*16	0.0325	1200	39	0.001	0.0000325	260	280.66	2
63	кг	Даравч 6*16	0.0125	1200	15	0.001	0.0000125	260	280.66	1
64	кг	Цуйдан төмөр	1.02	1400	1428	0.001	0.00102	260	280.66	74
65	кг	Маажин	0.39	1500	585	0.001	0.00039	260	280.66	28
66	кг	Өнгийн будаг	3.2722	2000	6544.4	0.001	0.0032722	260	280.66	239
67	кг	Тосон будаг	0.0254	2200	55.88	0.001	0.0000254	260	280.66	2
68	тн	Трансформаторын тос	0.2	1200000	240000	1.19	0.238	260	280.66	17367
69	кг	Булан төмөр	50	1350	67500	0.001	0.05	260	280.66	3649
70	м2	Төмөр тор	4	850	3400		0	260	280.66	0
71	кг	Электрод Э-42	15.1	2000	30200	0.001	0.0151	260	280.66	1102
72	кг	Боолт, эрэг, даравч	2.88	1200	3456	0.001	0.00288	260	280.66	210
73	кг	Газардуулгын шин	110.7	1100	121770	0.001	0.1107	260	280.66	8078
74	кг	Ган хадаас	1.4	1500	2100	0.001	0.0014	260	280.66	102
75	ш	Дюбель хадаас сум	220	100	22000	0.0001	0.022	260	280.66	1605
76	кг	Бэхэлгээний анги	6	780	4680	0.001	0.006	260	280.66	438

77	кг	Булан төмөр	203.4	1350	274590	0.001	0.2034	260	280.66	14842
	Дүн				45298565.98					634870

өртөөний цахилгааны механизмын зардал.

№	х/н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Авто кран	58.4	10146	592526
2	м / ц	Угсралтын агрегат	29.8	2118	63116
3	м / ц	Гагнуурын аппарат	23.6	5043	119015
4	м / ц	цахилгаан өрөм	14.4	1771	25502
		Дүн			800160

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " . Гадна холбоо

Д / Д	Шифр / үндэслэл	Ажлын нэр	х / н	тоо / хэмжээ	Ажлын дундаж зэрэг үндсэн цалин	Хөд / зар-т үндсэн ажлын	Тарифт цалин	
					ТЗ ачиж буулгах ажил	ТЗ ачиж буулгах ажил	нэгж	Бүгд
1	1-060-03	Сувагчлалын газар ухах	м3	132	2.9	4.849	1320	844890
2	1-070-03	Буцааж булах	м3	125	1.4	2.02	1114.8	281487
3	40-010-04	Кабелийг шинэ сувагчлалаар сунгах	км	0.63	2.4	181.353	1245	142244
4	40-010-04	Кабелийг одоо байгаа сувагчлалаар сунгах	км	0.37	2.4	181.353	1245	83540
5		Пластмассан хоолой угсрах PYC110*5.5	м		4	0.8683	1538	0
					2	0.0052	1185	0
6	40-130-08	Кабелийн бирк	ш	12	5	3.961	1773	84274
7	40-200-05	Хуваарилах шүүгээ	ш	1	3	19.368	1335	310275
8	40-470-07	Кабелийн салаа муфт 100=20+80	ш	1	3.5	15.035	1436.5	21598
9	40-220-04	Холбооны терминал блок В-100	ш	3	4	6.245	1538	28814
		Дүн						1797123
		Барилгын ажил						625521
		Бүгд дүн						2422644

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " Гадна холбоо

д/ д	Үндэслэл	х / н	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт х / ц						Ажлын нэр	тоо	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт х / ц					
			I	II	III	IV	V	VI			I	II	III	IV	V	VI
1	1-060-03	м3	0.27	0.13	4.32				Т / Б худгийн газар ухах	51	13.77	6.63	220.32	0	0	0
2	1-070-03	м3	1.18	0.94					Буцааж булах	48	56.64	45.12	0	0	0	0
3	31-13-	ш	2.19	1.13	6.25	1.76	2.04		Т / Б худаг тавих	4	8.76	4.52	25	7.04	8.16	0
4	31-14-01	ш			2.7		2.7		Т / Б худагт оруулга хийх	8	0	0	21.6	0	21.6	0
5	31-17-01	ш		1.13		1.12			Т / Б худагт таг хийх	8	0	9.04	0	8.96	0	0
6	31-17-02	ш			0.37	0.14			Т / Б худагт кронштейн тоноглох	16	0	0	5.92	2.24	0	0
7	31-11-01	км	0.034	0.033	0.042	0.033			Хуванцар хоолой РҮС-100	1.63	0.05542	0.05379	0.06846	0.05379	0	0
									Дүн		79.22542	65.36379	272.90846	18.29379	29.76	0
									Өсгөх коэф К--1.03		81.602183	67.3247037	281.10	18.84	30.65	0
									Тарифт цалин		1068	1185	1335	1538	1773	2050
									Дүн		87151.131	79779.77388	375262.78	28979.92	54347.41	0.00
									Бүгд дүн				625521.02			

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " .Гадна холбооны материал тээврийн зардал

№	х/н	Материалын нэр	тоо хэмжээ	Материалын үнэ		Жин / тн /		Тээвэр		
				нэгж	нийт	нэгж	бүгд	Зай	1тн км үнэ	Бүгд үнэ
1	ш	Хуваарилах шүүгээ	1	950000	950000	0.4	0.4	260	280.66	29189
2	ш	Холбооны терминал блок В-100	3	5600	16800		0	260	280.66	0
3	ш	Телефон холбооны худаг 2*1.8*1.7	4	290000	1160000		0	260	280.66	0
4	ш	Кабелийн салаа муфт 100=20+80	1	12000	12000	0.002	0.002	260	280.66	146
5	м	Кабель ТПП-200*2*0.5 мм	1000	7200	7200000	0.002	2	260	280.66	145943
6	м	Кабель ТПП-100*2*0.5 мм	10	5000	50000	0.0011	0.011	260	280.66	803
7	м	Кабель ТПП-20*2*0.5 мм	50	1650	82500	0.0003	0.015	260	280.66	1095
8	м	Пластмассан хоолой РҮСф110*5.5	1630	4500	7335000	0.002	3.26	260	280.66	237887
9	ш	Кабелийн бирк	12	650	7800	0.002	0.024	260	280.66	1751
		Дүн			16814100					416814

Дундговь аймаг. Мандалговь хот. " Төв халхын дуулалт жүжгийн театр " ..Гадна холбооны механизмын зардал

№	х / н	Механизмын нэр	тоо хэмжээ	Үнэ	
				нэгж	бүгд
1	м / ц	Зөөврийн машин	1.4	10146	14204.4
2	м / ц	БҮМ	3.2	2118	6777.6
3	м / ц	Машин	1.3	4328	5626.4
		Дүн			26608.4