“ХЗТ-Автозам” ХХК

Зургийн шифр: ЗТ-10/23

“АГЫН ГУДАМЖИЙГ ЧИТИЙН ГУДАМЖНЫ ГУДАМЖНЫ ТӨВ ЗАМТАЙ ХОЛБОХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ (ХЭРЛЭН СУМ 6, 9 ДҮГЭЭР) -ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Төсөвт өртөг: 423 822 500 төгрөг

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга	М.Нямсүрэн
Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн	С.Солонго
Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн	Б.Урансүх

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга	Д.Дамдинбазар
Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга	Х.Гүенбат

ГҮЙЦЭТГЭСЭН:

“ХЗТ-Автозам” ХХК-ны гүйцэтгэх захирал	Х.Хүрэлбаатар
Төсөвчин: Мэргэшсэн төсөвчин	Б.Хулан

УЛААНБААТАР ХОТ
ХЗТ АВТОЗАМ
МОНГОЛ УЛС-ЗМТ-005-19
Бадамжунайн ХУЛАН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

Чойбалсан хот 2023 он

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

Агын гудамжийг Читийн гудамжны гудамжны төв замтай холбох хатуу хучилттай авто зам (Хэрлэн сум 6, 9 дүгээр)

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	23 251 162
2	Тээврийн жолоочийн цалин	2 171 940
3	Машин механизмын операторчидын цалин	2 799 811
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	-
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	4 261 660
6	ИТА-ны цалин	4 797 895
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	-
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**37 282 468**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	5 405 958
10	Материалын зардал	205 907 035
11	Тээврийн зардал	22 792 892
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	29 381 923
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	1 581 079
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	6 867 845
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
16	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**309 219 200**
17	Удирдлагын зардал	23 674 367
18	Ашиг	26 768 812
19	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	7 730 480
20	Ажиллагсадын даатгал	-
21	Барилга угсралтын даатгал	-
22	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
23	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН**	**367 392 860**
24	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	-
25	Захиалагчийн хяналтын зардал	6 184 384
26	Магадлашгүй ажлын зардал	7 347 857
27	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	36 739 286
28	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	1 469 571
29	Зураг төслийн үнэ	4 688 542
30	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**423 822 500**

Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС ЗМТ-005-19 Бадамжунайн ХУЛАН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2022-2025

Б.Хулан

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	4	3.2 / 5365	2.5	10	53650	8101	0	61751
25-01-03	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	1	3.0 / 5207	3.24	3.24	16871	2547	0	19418
25-01-04	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	2	4.0 / 5998	8	16	95968	14491	0	110459
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	2	3.0 / 5207	2.2	4.4	22911	3460	0	26370
25-01-12	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1	4.0 / 5998	30.44	30.44	182550	27565	0	210115
				хүн/цаг:	***64.08***		**371949**	Нийт Цалин		***428,114***

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	0.31	3.6 / 5681	38.82	12.03	68369	10324	0	78693
				хүн/цаг:	***12.03***		**68369**	Нийт Цалин		***78,693***

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
26-05-10	Гэрэлтүүлэгийн төмөр шон буулгаж авах	1ш	1	3.0 / 5207	1.04	1.04	5415	818	0	6233
26-05-23	Авто замын хуучин хашлагыг ухаж авах	1у/м	311.5	2.5 / 4915	1.34	418.33	2056087	310469	0	2366556
26-08-22	Хуучин бетон хучилтыг хийн алхаар эвдэх	1м3	89.39	3.3 / 5444	14.46	1292.37	7035639	1062382	0	8098021
				хүн/цаг:	***1711.73***		**9097141**	Нийт Цалин		***10,470,809***

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	3153.22	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-03-04	Ухмалын ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	1891.932	3.1 / 5285	0.03	54.01	285467	43106	0	328573
					хүн/цаг:	***54.01***	**285467**	Нийт Цалин		***328,573***

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-05-01	Суурийн доод үе байгуулах /2-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	989.29	2.6 / 4973	0.14	138.26	687550	103820	0	791371
25-05-05	Буталсан чулуун хольцыг дэвсэгчээр дэвсэж суурь байгуулах	1м3	717.48	3.5 / 5602	0.21	148.53	832080	125644	0	957724
					хүн/цаг:	***286.79***	**1519631**	Нийт Цалин		***1,749,095***

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-07	Бетон дэвсэгч ашиглан цемент бетон хучилт барих	1м3	238.27	3.2 / 5365	1.25	297.96	1598537	241379	0	1839916
25-06-09	Бетон хавтангаар хучилт барих	1м2	1224	3.2 / 5365	0.11	131.27	704285	106347	0	810632
25-06-13	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	269.25	3.9 / 5919	0.38	102.36	605873	91487	0	697360
					хүн/цаг:	***531.59***	**2908696**	Нийт Цалин		***3,347,909***

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	179.84	3.4 / 5523	0.26	46.91	259081	39121	0	298202
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	899.19	3.7 / 5760	0.26	235.41	1355950	204748	0	1560698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг:	***282.32***	**1615031**	Нийт Цалин	***1,858,900***

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	22	2.7 / 5031	6.98	153.49	772201	116602	0	888803
25-08-03	Хамгаалалтын төмөр хашилт угсрах	1м	78	2.7 / 5031	2.61	203.34	1023026	154477	0	1177503
25-08-04	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2	3.1 / 5285	18.3	36.61	193475	29215	0	222690
25-06-08	Цементбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх 2 ширхэг	1м3	2.24	3.4 / 5523	1.64	3.67	20285	3063	0	23348

хүн/цаг:	***397.11***	**2008987**	Нийт Цалин	***2,312,344***

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	1207.23	3.8 / 5840	0.04	45.46	265511	40092	0	305604

хүн/цаг:	***45.46***	**265511**	Нийт Цалин	***305,604***

ХАШЛАГА ТАВИХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	633.92	3.1 / 5285	0.19	121.74	643385	97151	0	740536
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	675.31	3.1 / 5285	0.32	213.89	1130414	170692	0	1301106

хүн/цаг:	***335.63***	**1773799**	Нийт Цалин	***2,041,643***

БОХИРЫН ШУГАМ ХАМГААЛАХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

28-05-02	Бохирын шугам дагуу ухаж овоолох	1м3	32.4	4.0 / 5998	0.23	7.52	45086	6808	0	51894
28-15-04	Хавтангийн улыг гараар тэгшлэх	1м2	30	3.0 / 5207	0.05	1.38	7186	1085	0	8271
25-06-09	Бохирын шугамд замын хавтангаар хамгаалалт байгуулах	1м2	24	3.2 / 5365	0.11	2.57	13810	2085	0	15895
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	31.2	3.6 / 5681	0.54	16.74	95121	14363	0	109485
					хүн/цаг:	***28.21***	**161202**	Нийт Цалин		***185,544***

ГҮҮРИЙН ТУЛГУУРЫН ЕРДИЙН СУУРЬ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-05-02	Дулааны шугам дагуу ухаж эрэг дээр овоолж асгах	1м3	34.5	4.0 / 5998	0.23	8	48008	7249	0	55257
26-08-13	Даацын бус хавтанг даацын хавтангаар солих	1м3	4.8	4.2 / 6181	16.07	77.16	476920	72015	0	548935
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	32.5	3.6 / 5681	0.54	17.44	99085	14962	0	114047
					хүн/цаг:	***102.6***	**624013**	Нийт Цалин		***718,239***

ХОЛБОО, ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ХАМГААЛАХ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
28-12-02	Холбооны шугамны ган хоолой байрлуулах	1у/м	36	4.0 / 5998	0.29	10.4	62403	9423	0	71826
28-12-02	Цахилгааны шугамын ган хоолой байрлуулах	1у/м	288	4.0 / 5998	0.29	83.23	499226	75383	0	574609
					хүн/цаг:	***93.64***	**561629**	Нийт Цалин		***646,435***

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/1 000м3/	9	4.0 / 5998	25.09	225.83	1354554	204538	0	1559091
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа/1	1	4.0 / 5998	9.6	9.6	57575	8694	0	66268

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		000м3/								
25-14-03	Чулууны шинжилгээ	1удаа/1 000м3/	1	4.0 / 5998	11.96	11.96	71756	10835	0	82591
25-14-05	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	1	4.0 / 5998	10.61	10.61	63635	9609	0	73244
25-14-06	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/1 000м3/	2	4.0 / 5998	35.36	70.73	424234	64059	0	488293
25-14-08	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/1 000м3/	1	4.0 / 5998	2.42	2.42	14545	2196	0	16741

хүн/цаг: ***331.16*** **1986298** Нийт Цалин ***2,286,229***

ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/ Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алслалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-17-01	Обьектийг ашиглалтанд оруулах	1км	0.344	3.0 / 5207	1.92	0.66	3439	519	0	3958

хүн/цаг: ***0.66*** **3439** Нийт Цалин ***3,958***

Бүгд хүн/цаг: ***4277.04*** **23251162** **Бүгд цалин:** ***26,762,088***

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8-047	Скоч	боодол	32.4	1000	32,400
1-033	Рельс зам	тн	1.36	3500000	4,753,487
2-014	Ус	м3	351.68	2000	703,354
5-005	Угсармал төмөр бетон хавтан	м3	4.8	0	0
8-046	Таар	м2	8.42	500	4,209
8-019	Тосон будаг	кг	158.92	9500	1,509,708
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	3,153.22	0	0
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	36.13	300	10,839
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	386.66	300	115,999
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	1.61	300	484
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	225.54	300	67,661
1-027	Хомут	кг	67.85	850	57,669
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	20.64	3500	72,240
8-025	Хадаас	кг	4.77	3000	14,302
9-003	Хавтас	ш	3.44	1000	3,440
5-027	Хамгаалалтын хашлагын металл хийц	кг	2,964	3100	9,188,400
8-027	Цахилгааны утас	м	102.1	5000	510,500
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	10.26	500	5,130
3-001	Цемент м-400	тн	0.03	350000	11,508
3-048	Элс	м3	295.6	1500	443,406
3-031	Элс хайрган хольц	м3	281.06	1500	421,588
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	45.34	95000	4,307,626
2-016	Эмульс	тн	0.43	1636364	696,605
5-020	Явган замын хашлага	м	1,267.84	8181	10,372,199
5-018	Явган замын хавтан	м2	899.19	25909	23,297,114
6-002	Банз захалсан	м3	1.64	880000	1,446,950
1-025	Боолт гайк	кг	0.52	1200	628
9-006	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.34	65000	22,360
9-002	Бичгийн цаас	боодол	0.05	18500	891
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	735.78	10500	7,725,721
6-004	Брус	м3	0.15	880000	128,128
3-005	Бетон хольц в25	м3	244.12	375867	91,755,769
3-004	Бетон хольц в15	м3	37.58	307090	11,540,912
3-003	Бетон хольц в10	м3	0.04	299818	11,792
3-004	Бетон хольц м-200	м3	2.08	307090	637,850
7-008	Алхны хошуу	ш	406.57	3500	1,423,013
1-019	Ган хоолой ф=100	м	324	39175	12,692,700
1-045	Гар өрөмний хошуу	ш	4.61	1500	6,912
5-045	Гэрэлтүүлэгийн төмөр шон/суурийн хамт/	ш	1	0	0
3-051	Дүүргэгч материал	м3	66.38	1500	99,563
5-050	Замын тэмдэгний ком	ш	22	190090	4,181,980
5-020	Замын бетон хашлага	м	675.31	21818	14,733,914
5-020	Замын бетон хашлаганы хог	м	311.5	0	0
5-019	Замын бетон хавтан	м3	249.6	0	0
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.68	200000	136,129
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1,198.36	1500	1,797,537
5-050	Мэдээллийн самбар	ш	2	250000	500,000
8-005	Мяндсан утас	м	734.54	100	73,454
8-004	Мяндсан олс	м	2,810.89	100	281,089
2-006	Мастик	кг	8.43	9750	82,170
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	100.75	200	20,149

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	32.24	200	6,448
9-001	Принтерийн хор	ш	0.01	80000	1,112
					205,907,035

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Төрөл	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	3.5м	1	0.16	9452	1,482
25*01	Усны насос	10м3	1	2.5	4398	10,982
04*01	Усны машин	6тн	1	29.93	77019	2,305,415
42*01	Хийн алх		1	923.87	9519	8,794,357
85*01	Хатаах зуух		1	11.25	5260	59,175
55*01	Хальсан материал цацагч	7м	1	0.3	50344	15,135
22*02	Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500А	1	0.58	10748	6,191
65*01	Цахилгаан гар өрөм		1	2.4	4603	11,030
01*06	Экскаватор	1.5м3	1	45.29	116167	5,260,886
53*01	Бага оврын ачааны автомашин	4хүн	1	0.93	7174	6,704
02*03	Бульдозер	175м.х	1	5.42	95655	518,575
15*	Бетон дэвсэгч	3.5м	1	4.77	135347	644,983
85*05	Бетоны бат бэхийг тодорхойлох (пресс)		1	0.92	7094	6,526
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	25.43	83200	2,115,432
17*06	Ачигч	3.0м3	1	5.9	77046	454,946
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	0.19	11014	2,115
48*01	Гар нягтруулагч	120кг	1	19.11	12278	234,633
54*04	Гөлгөр булт индүү	14-16тн	1	3.14	51988	163,500
56*02	Гүний доргиулагч		1	0.01	9093	52
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү	14-16тн	1	64.98	55855	3,629,726
08*	Дайрга тараагч	7м	1	12.53	99028	1,241,254
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	10	12614	126,145
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	1.27	21273	26,965
24*02	Зөөврийн компрессор	10м3/ц	1	210.96	19073	4,023,648
24*01	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	7.56	10915	82,570
18*01	Кран	5тн	1	25.26	64939	1,640,060
18*03	Кран	16тн	1	0.52	89741	46,665
18*02	Кран	10тн	1	3.56	79521	283,095
53*01	Пикап	4хүн	1	103.5	4536	469,488
				1,522.25		**32,181,734**

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.7	1.03	1	735.78	5	453.71	1,288.36	2,922,700
1-033	Рельс зам	тн	1	1	1	1.36	650	216.56	1.36	191,177
3-001	Цемент м-400	тн	1	1.025	1	0.03	650	216.56	0.03	4,744
2-016	Эмульс	тн	1	1.013	1	0.43	650	216.56	0.43	60,703
5-045	Гэрэлтүүлэгийн төмөр шон/суурийн хамт/	ш	0.25	1	1	1	5	453.71	0.25	567
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	ш	0.012	1.04	1	36.13	5	453.71	0.45	1,023
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	0.0012	1.04	1	386.66	5	453.71	0.48	1,095
6-012	Төмөр гадас d22мм х200мм	ш	0.0011	1.04	1	1.61	5	453.71	0.00	4
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	ш	0.027	1.01	1	225.54	5	453.71	6.15	13,953
9-003	Хавтас	ш	0.0005	1.085	1	3.44	5	453.71	0.00	4
7-008	Алхны хошуу	ш	0.002	1	1	406.57	5	453.71	0.81	1,845
1-045	Гар өрөмний хошуу	ш	1	1	1	4.61	5	453.71	4.61	10,453
8-048	Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.021	1	0.68	5	453.71	0.00	2
5-050	Замын тэмдэгний ком	ш	0.052	1.01	1	22	650	216.56	1.16	162,644
5-050	Мэдээллийн самбар	ш	0.112	1.01	1	2	5	453.71	0.23	513
6-011	Модон гадас 5х5х120см (0.003м3)	ш	0.0019	1.04	1	100.75	5	453.71	0.2	452
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	ш	0.00065	1.04	1	32.24	5	453.71	0.02	49
9-001	Принтерийн хор	ш	0.001	1.065	1	0.01	5	453.71	0	0
8-047	Скоч	боодол	0.001	1	1	32.4	5	453.71	0.03	74
9-002	Бичгийн цаас	боодол	0.0013	1.075	1	0.05	5	453.71	0	0
8-046	Таар	м2	0	1	1	8.42	5	453.71	0	0
8-019	Тосон будаг	кг	0.001	1.011	2	158.92	5	583.93	0.16	469
1-027	Хомут	кг	0.001	1.047	1	67.85	5	453.71	0.07	161
8-025	Хадаас	кг	0.001	1.01	1	4.77	5	453.71	0.00	11
5-027	Хамгаалалтын хашлагын металл хийц	кг	0.001	1	3	2,964	650	391.34	2.96	753,956
1-025	Боолт гайк	кг	0.001	1.047	1	0.52	5	453.71	0	1
2-006	Мастик	кг	0.001	1.013	1	8.43	5	453.71	0.01	19
9-006	Бичиг хэргийн туслах материалууд	ком	0.005	1.01	1	0.34	5	453.71	0.00	4
1-019	Ган хоолой ф=100	м	0.01026	1	1	324	5	453.71	3.32	7,541
8-027	Цахилгааны утас	м	0.0002	1.021	1	102.1	5	453.71	0.02	47
8-028	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	0.0002	1.026	1	10.26	5	453.71	0.00	5
5-020	Явган замын хашлага	м	0.04	1	1	1,267.84	5	453.71	50.71	115,046

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ
5-020	Замын бетон хашлага	м	0.11	1	1	675.31	5	453.71	74.28	168,517
5-020	Замын бетон хашлаганы хог	м	0.15	1	1	311.5	5	453.71	46.73	105,998
8-005	Мяндсан утас	м	0.0001	1.042	1	734.54	5	453.71	0.08	174
8-004	Мяндсан олс	м	0	1.042	1	2,810.89	5	453.71	0	0
2-014	Ус	м3	1	1.011	1	351.68	2	621.48	355.55	441,929
5-005	Угсармал төмөр бетон хавтан	м3	2.5	1	2	4.8	5	583.93	12	35,036
5-048	Тохиромжгүй материал	м3	1.4	1.01	1	3,153.22	3	516.48	4,458.65	6,908,415
3-048	Элс	м3	1.6	1.042	1	295.6	8	373.4	492.83	1,472,186
3-031	Элс хайрган хольц	м3	1.75	1.042	1	281.06	8	373.4	512.51	1,530,971
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	2.2	1.015	1	45.34	1	960.47	101.25	97,249
6-002	Банз захалсан	м3	0.65	1.04	1	1.64	5	453.71	1.11	2,522
6-004	Брус	м3	0.65	1.04	1	0.15	5	453.71	0.1	223
3-005	Бетон хольц в25	м3	2.4	1.015	1	244.12	5	453.71	594.67	1,349,040
3-003	Бетон хольц в10	м3	2.4	1.015	1	0.04	1	960.47	0.1	92
3-004	Бетон хольц в15	м3	2.4	1.015	1	37.58	1	960.47	91.55	87,930
3-004	Бетон хольц м-200	м3	2.4	1.015	1	2.08	1	960.47	5.06	4,860
3-051	Дүүргэгч материал	м3	1.7	1.042	1	66.38	5	453.71	117.58	266,730
5-019	Замын бетон хавтан	м3	2.5	1	2	249.6	5	583.93	624	1,821,862
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	1.7	1.01	1	1,198.36	8	373.4	2,057.58	6,146,406
8-041	Хар цаас (рубероид)	м2	0.001	1.032	1	20.64	5	453.71	0.02	48
5-018	Явган замын хавтан	м2	0.135	1	1	899.19	5	453.71	121.39	275,381

24,964,832