Обьектын нэр: **Төв аймаг. Жаргалант сумын**

Эрүүл мэндийн төвийн ариун цэврийн байгууламжийг засварлах

Төсөвт өртөг: **81,000,735** **төгрөг.**

Төсөв зохиосон: С.Жигжиджав.
Төсөв хянасан: Б.Хандмаа

МОНГОЛ УЛС
21-1434 АТХ5652
Батсүхийн
ХАНДМАА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

Улаанбаатар хот 2023 он.

Төсөвт өртөг:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Цэвэр бохир ус засвар	Гадна бохир ус	Засал	Бүгд өртөг/төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,471,000	4,500,000	1,600,000	12,571,000
2	Материал	14,390,100	18,387,800	413,270	33,191,170
3	Тээвэр	1,908,200	1,589,226	492,558	3,989,983
4	Машин ашиглалт	374,927	5,411,779	1,505,734	7,292,440
	Шууд зардлын дүн	23,144,227	29,888,805	4,011,563	57,044,594
5	Нэмэгдэл зардал /72.3%/	2,390,251	1,662,205	591,006	4,643,462
6	Ашиг 15%	3,830,172	4,732,651	690,385	9,253,208
	Барилга угсралтын ажлын дүн	29,364,649	36,283,661	5,292,954	70,941,264
7	НӨАТ 10%	2,936,465	3,628,366	529,295	7,094,126
8	Нормчлолын сан 0.18%	52,856	65,311	9,527	127,694
	Дүн	32,353,970	39,977,337	5,831,777	78,163,084
9	Захиалагчийн албаны зардал	587,293	725,673	105,859	1,418,825
10	Инженер хайгуул зураг төслийн ажлын дүн	0	0	0	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	0	0	0	0
	Дүн	32,941,263	40,703,011	5,937,636	79,581,910
12	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	587,293	725,673	105,859	1,418,825
13	Бусад нэмэлт зардал	0	0	0	0
	Дүн	33,528,556	41,428,684	6,043,495	81,000,735

НИЙТ МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		х/н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1459.	Цайрдсан ган хоолой ф20мм	м	9500	24	228,000	1	135	1	251	33,885
2-1459.	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	м	6500	16	104,000	0.132	135	3	391.34	6,974
2-1461	Ф20PPR хоолой	м	4200	48	201,600	0.093	135	3	391.34	4,913
2-1462.	Ф20 PPR отвод	м	800	100	80,000	0.5	135	3	391.34	26,415
2-0880	Грунт	л	16000	1	16,000	0.18	135	3	392.34	9,534
2-0880	Тепло, олс	ш	10000	20	200,000	0.09	135	2	280.66	3,410
2-3041.	ф20 хомут	ш	1200	60	72,000	0.03	135	2	280.66	1,137
2-3041.	Шруп	хайр	8000	4	32,000	0.08	135	2	280.66	3,031
2-0102	тэлэгч	уут	6000	2	12,000	0.031	135	2	280.66	1,175
2-0102	ф25 Төмөр хомут	ш	8000	20	160,000	0.006	135	2	280.66	227
2-0101	ф20 ган чангалдаг хаалт	ш	34000	8	272,000	0.004	135	2	280.66	152
2-0102	Олс	ш	5000	5	25,000	0.012	135	2	280.66	455
2-3041.	Ф15 булангын хаалт	ш	10000	136	1,360,000	0.165	135	2	280.66	6,252
2-0461	Галын кран ф50мм	ком	117500	9	1,057,500	0.15	135	2	280.66	5,683
ДОТОР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ										
2-1540.	Бохир усны хуванцар хоолой ф50мм	м	8500	60	510,000	0.04	392	3	391.34	6,136
2-2813.	Бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	14000	50	700,000	0.2	392	3	391.34	30,681
2-1163.	Угаалтуур /ком/	ш	15	300000	4,500,000	5	392	2	451	883,960
2-1540.	Суултуур /ком/	ш	15	300000	4,500,000	5	392	2	451	883,960
	Хомут ф100мм	ш	4500	30	135,000					
	Хомут ф50мм	ш	4500	50	225,000	0.002	392	2	280.66	220

14,390,100 **1,908,200**

НИЙТ МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		х/н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1459.	Цагаан замаск	уут	15000	2	30,000	2	135	2	280.66	75,778
1-0060	Зуурдаг замаск	уут	45000	5	225,000	5	135	2	280.66	189,446
1-0306	Хар замаск	уут	45000	3	135,000	5	135	2	280.66	189,446
1-0060	Тосон будаг	м2	6500	3.58	23,270	1	135	2	280.66	37,889
					413,270					**492,558**

НИЙТ МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		х/н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1451.	Элс	м3	150000	3	450,000	2	135	1	329.71	89,022
2-1271.	Полиэтилен хоолой ф110мм	м	35000	80	2,800,000	0.184	392	3	391.34	28,227
2-1451	Полиэтилен хоолой ф150мм	м	45000	35	1,575,000	0.241	392	3	391.34	36,971
2-4542.	Хоолойн дулаалга ф100 10см зузаан	м2	7500	30	225,000	0.015	392	3	391.34	2,301
2-1454.	Хоолойн дулаалга ф150 10см зузаан	м2	7800	35	273,000	0.11	392	3	391.34	16,875
2-0880	Хамгаалалтын ороолт	м2	15000	80	1,200,000	0.08	392	2	280.66	8,801
2-0880	Септик /ком/	ком	9200000	1	9,200,000	12.6	392	2	280.66	1,386,236
2-3041.	Битум түрхлэг	кг	4500	45.6	205,200	0.05	392	2	280.66	5,501
2-3041.	Худгийн төмөр таг	ш	250000	2	500,000	0.036	392	2	280.66	3,961
2-0102	Эрдэс хөвөн дулаалга	м3	120000	1	120,000	0.021	392	2	280.66	2,310
2-0102	Хоолойн тос	ш	19800	2	39,600	0.002	392	2	280.66	220
2-0100	Худгийн кольцо	ш	450000	4	1,800,000	0.08	392	2	280.66	8,801
				Хог, хаягдлын зардал:		0.029	0	1	0	0
					18,387,800					**1,589,226**