ТӨВ АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДУНД СУРГУУЛИЙН "50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ” -ын Нэгдсэн төсөв

Төсөвт өртөг: 59.988.984 төгрөг

/ Тавин есөн сая, есөн зуун наян найман мянга, есөн зуун наян дөрвөн / төгрөг

МУ-ын мэргэшсэн төсөвчин:..... /Ч.Баттөмөр/

МОНГОЛ УЛС
524-18
Чулууны БАТТӨМӨР
мэргэшсэн төсөвчин
2020-2023

Улаанбаатар хот

2023 он

Тайлбар бичиг

1. Төсвийг зохиохдоо ажлын тоо хэмжээг үндэслэн ЗТБХБСайдын 2019 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД 81-95-12-ийн дагуу Estimator'Pro программ ашиглан гүйцэтгэлээ.
2. Тус төсвийг зохиоход 2020 оны БХБСайдын 142-р тушаалаар батлагдсан гарсан " Төсвийн суурь үнэлгээ", 2020 оны БХБС-ын 80-р тушаалаар батлагдан гарсан "Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь үнэлгээ" , 2019 оны ДБСайдын 113-р тушаалаар батлагдан гарсан " Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт” зэрэг нормуудыг ашиглав.
3. Ажилчдын цалинг ЗТБХБ~ын Сайдын 2021 оны 263 дугаар тушаалын дагуу.
4. ЗТБХБСайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын дагуу "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ" /БД 81-112-11/, "Барилгын технологийн тээврийн автомашины цагийн болон тонн километрийн жишиг үнэ" /БД 81-113-11/, Барилгын гол нэрийн материал, бүтээц эдлэлийн жишиг үнийг 2019 оны үнийн лавлах /БД 81-109-14/ болон өнөөгийн зах зээлийн дундаж үнээр тус: тус тооцсон болно.
5. Монгол улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1 зүйлд заасны дагуу ажил олголч / компани/-ийн хөделмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг барилгын ажилчдын цалингийн сангийн 14.5%-иар тооцож төсөв зохиов.
6. Захиалагчийн хяналтын зардал болон магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт ертөгийн дүнгээс нэмэгдсэн өртөгийн албан татварыг" Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын зардлын 10%-иар тооцож төсөвт тусгалаа.

МУ-ын Мэргэшсэн Төсөвчин: МОНГОЛ УЛС 524-18 Чулууны БАТТӨМӨР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2020-2023 Ч.Баттөмөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**20 146 404**
2	**Материал**	**18 191 886**
3	**Тээвэр**	**237 920**
4	**Машин ашиглалт**	**434 618**
	Шууд зардлын дүн	**39 010 827**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**6 278 575**
6	**Ашиг / 15%/**	**6 793 410**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**52 082 813**
7	**НӨАТ 10%**	**5 208 281**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**93 749**
	Дүн	**57 384 843**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1 041 656**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**520 828**
	Дүн	**58 947 327**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1 041 656**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**59 988 984**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

1-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	49.28	2.0 / 2	0.226 /	11.13728 /	5212 / 5212	58048 /	58 048
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	49.28	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	37.916032 / 0.2464	6459 / 5212	244900 / 1284	246 184
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	49.28	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.928 / 0.2464	6459 / 5212	31830 / 1284	33 114
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	49.28	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.928 / 8.742272	6056 / 5212	29844 / 45565	75 409

Нийт Хүн/цаг: 58.909312 / 9.235072 *Үндсэн цалин:* 412 754

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 70 168

Нэмэгдэл цалин: 565 473

Нийт цалин: 635 642

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 85 812

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 86 447

Ажиллах хүчний зардал: **807 900**

2-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	40.88	2.0 / 2	0.226 /	9.23888 /	5212 / 5212	48153 /	48 153
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	40.88	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	31.453072 / 0.2044	6459 / 5212	203155 / 1065	204 221
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	40.88	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.088 / 0.2044	6459 / 5212	26404 / 1065	27 470
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	40.88	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.088 / 7.252112	6056 / 5212	24757 / 37798	62 555

Нийт Хүн/цаг: 48.867952 / 7.660912 *Үндсэн цалин:* 342 398

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 58 208

Нэмэгдэл цалин: 469 086

Нийт цалин: 527 294

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	71 185
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	71 712
Ажиллах хүчний зардал:	**670 190**

3-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	49.84	2.0 / 2	0.226 /	11.26384 /	5212 / 5212	58707 /	58 707
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	49.84	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	38.346896 / 0.2492	6459 / 5212	247683 / 1299	248 981
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	49.84	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.984 / 0.2492	6459 / 5212	32192 / 1299	33 490
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	49.84	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.984 / 8.841616	6056 / 5212	30183 / 46083	76 266

Нийт Хүн/цаг:	59.578736 / 9.340016	*Үндсэн цалин:*	417 445
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	70 966
		Нэмэгдэл цалин:	571 899
		Нийт цалин:	642 865
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	86 787
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87 430
		Ажиллах хүчний зардал:	**817 081**

4-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	52.08	2.0 / 2	0.226 /	11.77008 /	5212 / 5212	61346 /	61 346
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	52.08	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	40.070352 / 0.2604	6459 / 5212	258814 / 1357	260 172
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	52.08	3.4 / 2	0.1 / 0.005	5.208 / 0.2604	6459 / 5212	33638 / 1357	34 996
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	52.08	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	5.208 / 9.238992	6056 / 5212	31540 / 48154	79 693

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 62.256432 / 9.759792 *Үндсэн цалин:* 436 206

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 74 155

Нэмэгдэл цалин: 597 603

Нийт цалин: 671 758

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 90 687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 91 359

Ажиллах хүчний зардал: **853 804**

5-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	58.8	2.0 / 2	0.226 /	13.2888 /	5212 / 5212	69261 /	69 261
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	58.8	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	45.24072 / 0.294	6459 / 5212	292210 / 1532	293 742
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	58.8	3.4 / 2	0.1 / 0.005	5.88 / 0.294	6459 / 5212	37979 / 1532	39 511
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	58.8	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	5.88 / 10.43112	6056 / 5212	35609 / 54367	89 976

Нийт Хүн/цаг: 70.28952 / 11.01912 *Үндсэн цалин:* 492 491

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 83 723

Нэмэгдэл цалин: 674 713

Нийт цалин: 758 436

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 102 389

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 103 147

Ажиллах хүчний зардал: **963 972**

6-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	50.4	2.0 / 2	0.226 /	11.3904 /	5212 / 5212	59367 /	59 367

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-140-10	Хананд замаска татах	м2	50.4	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	38.77776 / 0.252	6459 / 5212	250466 / 1313	251 779
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	50.4	3.4 / 2	0.1 / 0.005	5.04 / 0.252	6459 / 5212	32553 / 1313	33 867
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	50.4	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	5.04 / 8.94096	6056 / 5212	30522 / 46600	77 123

Нийт Хүн/цаг: 60.24816 / 9.44496 *Үндсэн цалин:* 422 135

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 71 763

Нэмэгдэл цалин: 578 325

Нийт цалин: 650 088

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 87 762

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 88 412

Ажиллах хүчний зардал: **826 262**

7-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	40.32	2.0 / 2	0.226 /	9.11232 /	5212 / 5212	47493 /	47 493
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	40.32	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	31.022208 / 0.2016	6459 / 5212	200372 / 1051	201 423
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	40.32	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.032 / 0.2016	6459 / 5212	26043 / 1051	27 093
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	40.32	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.032 / 7.152768	6056 / 5212	24418 / 37280	61 698

Нийт Хүн/цаг: 48.198528 / 7.555968 *Үндсэн цалин:* 337 708

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 57 410

Нэмэгдэл цалин: 462 660

Нийт цалин: 520 070

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 70 210

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 70 730

Ажиллах хүчний зардал: **661 009**

8-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	49.28	2.0 / 2	0.226 /	11.13728 /	5212 / 5212	58048 /	58 048
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	49.28	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	37.916032 / 0.2464	6459 / 5212	244900 / 1284	246 184
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	49.28	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.928 / 0.2464	6459 / 5212	31830 / 1284	33 114
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	49.28	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.928 / 8.742272	6056 / 5212	29844 / 45565	75 409

Нийт Хүн/цаг: 58.909312 / 9.235072 *Үндсэн цалин:* 412 754

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 70 168

Нэмэгдэл цалин: 565 473

Нийт цалин: 635 642

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 85 812

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 86 447

Ажиллах хүчний зардал: **807 900**

9-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	32.4	2.0 / 2	0.226 /	7.3224 /	5212 / 5212	38164 /	38 164
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	32.4	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	24.92856 / 0.162	6459 / 5212	161014 / 844	161 858
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	32.4	3.4 / 2	0.1 / 0.005	3.24 / 0.162	6459 / 5212	20927 / 844	21 772
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	32.4	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	3.24 / 5.74776	6056 / 5212	19621 / 29957	49 579

Нийт Хүн/цаг: 38.73096 / 6.07176 *Үндсэн цалин:* 271 373

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 46 133

Нэмэгдэл цалин: 371 780

Нийт цалин: 417 914

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 56 418

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 56 836

Ажиллах хүчний зардал: **531 168**

10-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	40.32	2.0 / 2	0.226 /	9.11232 /	5212 / 5212	47493 /	47 493
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	40.32	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	31.022208 / 0.2016	6459 / 5212	200372 / 1051	201 423
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	40.32	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.032 / 0.2016	6459 / 5212	26043 / 1051	27 093
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	40.32	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.032 / 7.152768	6056 / 5212	24418 / 37280	61 698

Нийт Хүн/цаг: 48.198528 / 7.555968 *Үндсэн цалин:* 337 708

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 57 410

Нэмэгдэл цалин: 462 660

Нийт цалин: 520 070

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 70 210

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 70 730

Ажиллах хүчний зардал: **661 009**

11-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	40.32	2.0 / 2	0.226 /	9.11232 /	5212 / 5212	47493 /	47 493
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	40.32	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	31.022208 / 0.2016	6459 / 5212	200372 / 1051	201 423
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	40.32	3.4 / 2	0.1 / 0.005	4.032 / 0.2016	6459 / 5212	26043 / 1051	27 093
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	40.32	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	4.032 / 7.152768	6056 / 5212	24418 / 37280	61 698

Нийт Хүн/цаг: 48.198528 / 7.555968 *Үндсэн цалин:* 337 708

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	57 410
Нэмэгдэл цалин:	462 660
Нийт цалин:	520 070
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	70 210
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	70 730
Ажиллах хүчний зардал:	**661 009**

12-Р ТАСАГ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	87.08	2.0 / 2	0.226 /	19.68008 /	5212 / 5212	102573 /	102 573
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	87.08	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	66.999352 / 0.4354	6459 / 5212	432749 / 2269	435 018
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	87.08	3.4 / 2	0.1 / 0.005	8.708 / 0.4354	6459 / 5212	56245 / 2269	58 514
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	87.08	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	8.708 / 15.447992	6056 / 5212	52736 / 80515	133 251

Нийт Хүн/цаг: 104.095432 / 16.318792

Үндсэн цалин:	729 356
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	123 990
Нэмэгдэл цалин:	999 217
Нийт цалин:	1 123 208
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	151 633
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	152 756
Ажиллах хүчний зардал:	**1 427 597**

ЖИЖҮҮРИЙН ӨРӨӨ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	35.28	2.0 / 2	0.226 /	7.97328 /	5212 / 5212	41557 /	41 557
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	35.28	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	27.144432 / 0.1764	6459 / 5212	175326 / 919	176 245
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	35.28	3.4 / 2	0.1 / 0.005	3.528 / 0.1764	6459 / 5212	22787 / 919	23 707

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	35.28	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	3.528 / 6.258672	6056 / 5212	21366 / 32620	53 986

Нийт Хүн/цаг: 42.173712 / 6.611472 *Үндсэн цалин:* 295 495

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 50 234

Нэмэгдэл цалин: 404 828

Нийт цалин: 455 062

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 61 433

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 61 888

Ажиллах хүчний зардал: **578 383**

1-Р ДАВХАР КОРИДОР /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	176.68	2.0 / 2	0.226 /	39.92968 /	5212 / 5212	208113 /	208 113
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	176.68	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	135.937592 / 0.8834	6459 / 5212	878021 / 4604	882 625
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	176.68	3.4 / 2	0.1 / 0.005	17.668 / 0.8834	6459 / 5212	114118 / 4604	118 722
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	176.68	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	17.668 / 31.343032	6056 / 5212	106997 / 163360	270 357

Нийт Хүн/цаг: 211.203272 / 33.109832 *Үндсэн цалин:* 1 479 818

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 251 569

Нэмэгдэл цалин: 2 027 350

Нийт цалин: 2 278 920

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 307 654

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 309 933

Ажиллах хүчний зардал: **2 896 507**

2-Р ДАВХАР КОРИДОР /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	154	2.0 / 2	0.226 /	34.804 /	5212 / 5212	181398 /	181 398
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	154	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	118.4876 / 0.77	6459 / 5212	765311 / 4013	769 325
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	154	3.4 / 2	0.1 / 0.005	15.4 / 0.77	6459 / 5212	99469 / 4013	103 482
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	154	2.9 / 2	0.1 / 0.1774	15.4 / 27.3196	6056 / 5212	93262 / 142390	235 652

Нийт Хүн/цаг: 184.0916 / 28.8596 *Үндсэн цалин:* 1 289 857

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 219 276

Нэмэгдэл цалин: 1 767 104

Нийт цалин: 1 986 380

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 268 161

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 270 148

Ажиллах хүчний зардал: **2 524 689**

ШАТНЫ ХОНГИЛЫН ТААЗ /ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-01	Хуучин замаска, эмульстэй хананы гадаргууг 80% хусаж цэвэрлэх	м2	98.4	2.0 / 2	0.226 /	22.2384 /	5212 / 5212	115907 /	115 907
15-140-10	Хананд замаска татах	м2	98.4	3.4 / 2	0.7694 / 0.005	75.70896 / 0.492	6459 / 5212	489004 / 2564	491 568
15-140-10	Хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	98.4	3.4 / 2	0.1 / 0.005	9.84 / 0.492	6459 / 5212	63557 / 2564	66 121
08-230-09	Дотор талын 2 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	98.4	2.9 / 2	0.5 / 0.1774	49.2 / 17.45616	6056 / 5212	297955 / 90982	388 937
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	950	2.9 / 2	0.2 / 0.013	190 / 12.35	6056 / 5212	1150640 / 64368	1 215 008

Нийт Хүн/цаг: 346.98736 / 30.79016 *Үндсэн цалин:* 2 277 541

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 387 182

Нэмэгдэл цалин: 3 120 231

Нийт цалин: 3 507 413

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 473 501

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 477 008

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Ажиллах хүчний зардал:	**4 457 922**
Бүгд хүн/цаг: ***1490.937344 / 210.124464***	**Бүгд цалин:**	***10 292 746***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**1 749 767**
	Нэмэгдэл цалин:	**3 808 316**
	Нийт цалин:	**15 850 829**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2 139 862**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2 155 713**
	Ажиллах хүчний зардал:	**20 146 404**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	3	145 000	434 618

434 618

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Угсармал шат	кг	2 000	306.0544	612 109	0.3061	150	1	216.56	9 942
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	2 800	58.2559	163 116	1.3981	150	2	280.66	58 860
1-0292	Хулдаас	м2	14 000	969.0000	13 566 000	2.5000	150	2	280.66	105 248
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	1 200	285.0000	342 000	0.3221	150	2	280.66	13 558
1-0083	Шпатель	м2	4 500	84.4288	379 930	0.1432	150	2	280.66	6 028
1-0211	Эмульс	кг	4 200	398.9261	1 675 490	0.5146	150	2	280.66	21 665
1-4212	Арчих материал	кг	2 000	28.5000	57 000	0.0294	150	1	216.56	954
1-0211	Замаска	кг	3 500	398.9261	1 396 241	0.5146	150	2	280.66	21 665
					18 191 886					**237 920**