ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА
С.Буяннэмэхийн өргөн чөлөө 2-211, Нутгийн удирдлагын ордон, 7-р бөг. Сайнцагаан сум, Дундговь аймаг 48090
Утас/факс: 70592353 Цахим шуудан: info@dundgovi.gov.mn
Цахим хуудас: www.dundgovi.gov.mn

2023.09.20 № 01/1210

танай _____ -ны № _____ -т

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ

2023 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Ахмадын дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалтын талбай байгуулах" ажлыг 199,181,200 (нэг зуун ерэн есөн сая нэг зуун наян нэгэн мянга хоёр зуу) төгрөгөөр баталсан.

Уг ажлын төсөв 123,702,926 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд тус төсөвт өртгөөр тухайн ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулж өгнө үү.

Ц. МӨНХБАТ

482413087б

Төсвийн нүүр хуудас

Зургийн шифр:БОД-013/2023

Төсвийн шифр № 24/23

Объектын нэр: ***Дундговь аймаг. Сайнцагаан сум. 7-р баг***

"Ахмадын дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалтын талбай"-н тохижилтын ажлын төсөв

Төсвийн өртгийн дүн: ***123 702 926*** /Нэг зуун хорин гурван сая долоон зуун хоёр мянга есөн зуун хорин зургаан/ ***төгрөг***

Баталгаажуулсан: "Бес онцгой дизайн "ХХК

Гүйцэтгэх захирал: / Л.Амарбаясгалан /

"BES ESPECIAL DESIGN" Co.,Ltd
БЕС ОНЦГОЙ ДИЗАЙН ХХК
5559634 ГСТ3581
УЛААНБААТАР ХОТ

Төсвийг зохиож тооцсон:

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Батчимэг/

МОНГОЛ УЛС
20-1235 АТХ8091
Хүрэлхүүгийн БАТЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Төсвийг зохиож тооцсон огноо: 2023-09-07

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

Ерөнхий мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ

Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр: Дундговь аймаг. Сайнцагаан сум. 7-р баг

"Ахмадын дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалтай талбайн"-н тохижилтын төсөв

Төсөвчиний нэр, утас, и-майл хаяг: Х.Батчимэг 96618160

Төсвийн тухай тэмдэглэл:

1. Төсвийг ВТ-07/2020 шифртэй зургаар БХБЯамны 2008.02.13-н өдөр баталлагдсан №01 тоот гэрчилгээтэй "Estimator pro" төсвийн программаар зохиолоо.
2. Ажиллах хүчний зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтанд заасан ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар, ЗТБХБЯ-ны сайдын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 217 тоот тушаалын 1-р хавсралт цалингийн нэгж үнэлгээг үндэслэн тооцов.
3. Төсвийг ЗТБХБСайдын 2012 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дугаар тушаалаар батлагдсан БНбД 81-94-12 барилгын үнэ бүрдлийн дүрэм, БНбД 81-95-12 барилгын засварын ажлын үнэ бүрдлийн дүрэм
4. Төсвийн механизмын зардлыг мөн ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалаар батлагдсан БД 81-112-11-ын 2-р хавсралтаар тооцов.
5. Зам тээвэр хөгжлийн сайдын 2019 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн 256 тоот тушаалын 4-р хавсрал "Авто тээврийн жишиг тариф"-аар тооцов.
6. БХТөвийн захиралын 2016 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар батлагдсан БД 81-109-16/II-ийн дагуу болон одоогийн зах зээлийн дундаж үнээр тооцов.
7. Төсөвт тээврийн зайг БАТХУХ-ны 1986 оны 02 сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан зай хэмжээний сүлжээгээр тээвэрлэхээр тусгав.
8. Талбайн тоноглолыг зурагт заасны дагуу хийж гүйцэтгэх

-Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн ажлын зургийн жагсаалт ЕТ

-Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспиртиз хийгдсэн тухай –

Өртөгийнтовчоо:

-Төсөвт өртгийн дүн: 123 702 926 төгрөг.

-Барилгын нийт талбай: 2115 мкв

-1 м.кв-ын өртөг төгрөг

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин МОНГОЛ УЛС 20-1235 АТХ8001 Хүрэлхүүгийн БАТЧИМЭГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2025 Х.Батчимэг

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

"Ахмадыз дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих зориулалтын талбай"-н тохижилт						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Дундговь	сум дүүрэг, тосгон	Сайнцагаан	Хороо	7-р ббаг	
	Захиалагч:	Дундговь аймаг ЗДТГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Бес онцгой дизайн" ХХК	Тайлбар:	Орон нутгийн төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	
3	в/. Гадна тохижилтын ажил:					
	Ажлын нэр		Төсөвт өртөг /төг/	Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
ГТ	Явган зам, талбай /м2/: Өнгөт хавтан хучилттай		22,640,496.1	250.0	90,562.0	95,713.5
ГТ	Ногоон байгууламж /м2/: Зүлэгжүүлэлт		17,450,911.0	620.0	28,146.6	21,846.4
ГТ	Ногоон байгууламж /ш/: Навчит мод		11,396,954.0	44.0	259,021.7	14,406.4
ГТ	Хүүхдийн гулгуур /ком/		2,684,814.7	1.0	2,684,814.7	
ГТ	Хүүхдийн савлуур /ком/		1,085,120.0	1.0	1,085,120.0	
ГТ	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж /ком/		9,689,689.1	6.0	1,614,948.2	
ГТ	Сүүдрэвч /ком/		12,789,717.4	2.0	6,394,858.7	-
ГТ	Сандал /ш/		4,527,898.6	5.0	905,579.7	-
ГТ	Хогийн сав /ш/		2,661,702.7	2.0	1,330,851.3	-
ГТ	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг /ш/ нарны зайн		35,275,622.3	13.0	2,713,509.4	888,063.8
	Хэсгийн дүн		120,202,925.8			
4	г/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт:					
	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт		Төсөвт өртөг /төг/	Тоо хэмжээ /ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	
ТТ			-			
	Хэсгийн дүн		-			
5	д/. Зураг төслийн үнэ:					
ЗТҮ			3,500,000.0			
	Хэсгийн дүн		3,500,000.0			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
БУ	Барилга угсралт /үндсэн/		0.0			
БУ	Буулгалт /туслах/		0			
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай		120,202,925.8			
ТТ	Тоног төхөөрөмж		0.0			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ		3,500,000.0			
	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			123,702,925.8		

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин /Х.Батчимэг./

тамга

МОНГОЛ УЛС 20-1235 АТХ8091 Хөрөлхүүгийн БАТЧИМЭГ МЭРГЭЖСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022.01.05

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: .....

Төсвийн эксперт

Хянасан: / /

тамга

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**17,821,047**
2	**Материал**	**56,671,377**
3	**Тээвэр**	**6,577,235**
4	**Машин ашиглалт**	**4,125,098**
	Шууд зардлын дүн	**85,194,756**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**5,553,884**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,612,296**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**104,360,936**
7	**НӨАТ 10%**	**10,436,094**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**187,850**
	Дүн	**114,984,879**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2,087,219**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**3,500,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,043,609**
	Дүн	**121,615,707**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,087,219**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**123,702,926**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Өндөржил	2,223,293	7,182	0	1,085,483	838,395	2,238	289,995
2	Явган зам, талбай	17,433,328	1,970,958	9,048,351	2,350,464	1,175,398	614,244	2,273,912
3	Тоглоомын талбай	11,685,730	112,029	10,000,000	0	14,561	34,914	1,524,226
4	Тохижилтын ажил	17,346,171	336,579	14,550,000	32,067	60,087	104,894	2,262,544
5	Ногоон байгууламжийн ажил	25,045,897	4,998,297	10,471,497	428,321	4,323,220	1,557,706	3,266,856
6	Гадна гэрэлтүүлэгчийн ажил	30,626,517	10,396,002	12,601,528	228,763	165,574	3,239,887	3,994,763
	НИЙТ ДҮН:	104,360,936	17,821,047	56,671,377	4,125,098	6,577,235	5,553,884	13,612,296

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ӨНДӨРЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Өндөржилт хийгдэх талбайг бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	2115	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-09	Эксковатороор өндөржилтийн нэмэгдэх шороог ухаж автосамосвалд ачиж ирэх	м3	62.3	2.0 / 2	0.01 /	0.704 /	5212 / 5212	3669 /	3,669

Нийт Хүн/цаг:	0.7 / 0	*Үндсэн цалин:*	3,669
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	624
		Нэмэгдэл цалин:	1,358
		Нийт цалин:	5,651
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	763
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	768
		Ажиллах хүчний зардал:	**7,182**

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	250	2.5 / 2	0.12 / 0.1	30.375 / 25	5680 / 5212	172530 / 130300	302,830
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	170	3.1 / 2	0.19 /	32.647 /	6227 / 5212	203292 /	203,292
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	37.5	3.4 / 2	0.26 /	9.75 /	6459 / 5212	62975 /	62,975
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	250	3.7 / 2	0.26 /	65.45 /	6690 / 5212	437860 /	437,860

Нийт Хүн/цаг:	138.22 / 25	*Үндсэн цалин:*	1,006,957
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	171,183
		Нэмэгдэл цалин:	372,574
		Нийт цалин:	1,550,714

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	209,346
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	210,897
Ажиллах хүчний зардал:	**1,970,958**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-260-08	Хүүхдийг гулгуур угсрах	ком	1	2.5 / 2	0.95 / 0.34	0.948 / 0.34	5680 / 5212	5382 / 1772	7,154
10-260-08	Хүүхдийг савлуур угсрах	ком	1	2.5 / 2	0.95 / 0.34	0.948 / 0.34	5680 / 5212	5382 / 1772	7,154
10-260-08	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж угсрах	ком	6	2.5 / 2	0.95 / 0.34	5.686 / 2.04	5680 / 5212	32294 / 10632	42,927

Нийт Хүн/цаг:	7.58 / 2.72	*Үндсэн цалин:*	57,236
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	9,730
		Нэмэгдэл цалин:	21,177
		Нийт цалин:	88,143
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	11,899
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	11,987
		Ажиллах хүчний зардал:	**112,029**

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	5	3.4 / 2	2.6 / 0.14	13.007 / 0.69	6459 / 5212	84012 / 3570	87,582
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай саравчтай сандал суурилуулах	ш	4	3.4 / 2	2.6 / 0.14	10.406 / 0.55	6459 / 5212	67210 / 2856	70,066
10-260-08	Сүүдрэвч угсрах	ком	2	2.5 / 2	0.95 / 0.34	1.895 / 0.68	5680 / 5212	10765 / 3544	14,309

Нийт Хүн/цаг:	25.31 / 1.91	*Үндсэн цалин:*	171,957
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	29,233

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	63,624
Нийт цалин:	264,814
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	35,750
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	36,015
Ажиллах хүчний зардал:	**336,579**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	620	2.0 / 2	0.12 /	77.078 /	5212 / 5212	401733 /	401,733
37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	620	2.0 / 2	0.03 /	18.457 /	5212 / 5212	96200 /	96,200
37-100-05	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	620	2.0 / 2	0.14 /	86.676 /	5212 / 5212	451755 /	451,755
37-100-09	Зүлэг гараар тарих	м2	620	1.2 / 2	0.06 / 0	37.634 / 0.12	4460 / 5212	167848 / 646	168,494
37-020-13	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	3.1	2.1 / 2	3.66 / 0.32	11.351 / 1	5306 / 5212	60229 / 5219	65,448
37-090-04	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	120	2.7 / 2	0.57 / 0.81	68.724 / 97.2	5868 / 5212	403272 / 506606	909,879
37-050-05	Шилмүүст модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	44	3.2 / 2	1.28 / 0.46	56.289 / 20.2	6304 / 5212	354847 / 105262	460,109

Нийт Хүн/цаг:	356.21 / 118.52	*Үндсэн цалин:*	2,553,617
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	434,115
		Нэмэгдэл цалин:	944,838
		Нийт цалин:	3,932,570
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	530,897
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	534,830
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,998,297**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-03	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	41.92	2.9 / 2	4.86 /	203.857 /	6056 / 5212	1234558 /	1,234,558
01-060-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.48	2.9 / 2	4.86 /	31.512 /	6056 / 5212	190838 /	190,838
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	37.8	2.9 / 2	4.86 /	183.821 /	6056 / 5212	1113222 /	1,113,222
38-560-04	Гадна талбайн явган замын гэрэлтүүлэгч угсрах	ком	13	3.3 / 2	6.62 / 0.68	86.06 / 8.84	6381 / 5212	549149 / 46074	595,223
38-200-05	3*16+1*10мм2 АВВБ кабелийг шуудуунд сунгах	м	148	3.2 / 2	0.13 / 0.01	19.24 / 0.92	6304 / 5212	121289 / 4783	126,071
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	72	3.0 / 2	0.11 / 0.00	7.92 / 0.08	6150 / 5212	48708 / 413	49,121
20-270-05	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1	3.5 / 2	5.07 / 0.03	5.07 / 0.03	6536 / 5212	33138 / 156	33,294
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	180	3.4 / 2	0.23 / 0.01	41.4 / 1.58	6459 / 5212	267403 / 8256	275,658
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	36	2.0 / 2	0.72 / 0.07	25.92 / 2.7	5212 / 5212	135095 / 14072	149,167
01-070-03	Шуудуу хүнхэл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	87	1.4 / 2	2.19 /	190.687 /	4648 / 5212	886311 /	886,311
01-070-02	Кабелийн шуудууг булах	м3	36.632	1.3 / 2	1.84 /	67.238 /	4554 / 5212	306202 /	306,202
01-070-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх булах	м3	6.156	1.3 / 2	1.84 /	11.299 /	4554 / 5212	51457 /	51,457
01-070-02	Газардуулгын шуудуу булах	м3	35.91	1.3 / 2	1.84 /	65.913 /	4554 / 5212	300167 /	300,167

Нийт Хүн/цаг: 939.94 / 14.15 *Үндсэн цалин:*	5,311,291
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	902,919
Нэмэгдэл цалин:	1,965,178
Нийт цалин:	8,179,388
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,104,217
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,112,397
Ажиллах хүчний зардал:	**10,396,002**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1467.96 / 162.31***	**Бүгд цалин:**	***9,104,727***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1,547,804**
Нэмэгдэл цалин:			**3,368,749**
Нийт цалин:			**14,021,280**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**1,892,873**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1,906,894**
Ажиллах хүчний зардал:			**17,821,047**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0014	Савлуур	ком	800000	1	800000	0.0113	270	2	280.66	856
3-4312	Соронзон залгуур дээрх салгах, залгах товчлуур	ш	15000	2	30000	0.0088	270	2	280.66	664
3-5564	Соронзон залгуур кми-10910 380в Ip54	ш	80000	1	80000	0.001	270	2	280.66	76
4-0014	Сүүдрэвч	ком	4800000	2	9600000	0.2509	270	2	280.66	19,010
1-0853	Уяа	кг	700	0.044	31	0.0000	270	2	280.66	3
1-4271	Ус	м3	2000	75.66	151320	75.66	5	1	453.71	171,639
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	50000	78	3900000	0.0031	270	2	280.66	236
1-4270	Түшлэгтэй саравчтай сандал	ш	800000	4	3200000	0.32	270	2	280.66	24,249
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1000	13	13000	0.0084	270	2	280.66	639
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	1200	74.16	88992	0.0111	270	3	391.34	1,175
1-4270	Хогийн сав	ш	350000	5	1750000	0.2875	270	1	216.56	16,810
1-4333	Хар шороо	м3	15000	46.19	692850	69.285	270	1	216.56	4,051,177
1-4334	Хайрга	м3	23060	4.0897	94308	7.157	26.1	1	296.55	55,395
4-0014	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж	ком	1200000	6	7200000	0.0678	270	2	280.66	5,138
3-5352	Цагийн реле	ш	35000	1	35000	0.002	270	2	280.66	152
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	1.9298	722227	1.9684	270	1	216.56	115,097
1-4804	Шилмүүст модны суулгац	ш	80000	44	3520000	0.0915	270	2	280.66	6,935
1-0879	Электрод э-42	кг	2500	6.12	15300	0.0122	270	2	280.66	928
1-4292	Явган замын хавтан	м2	20324	260	5284240	5.876	270	1	216.56	343,577
1-4542	Барилгын элс	м3	20964	0.93	19497	1.5345	18	1	323.62	8,939
1-4542	Барилгын элс	м3	20964	5	104820	8.25	26.1	1	296.55	63,855
1-4604	Бут	ш	15000	360	5400000	0.3744	270	2	280.66	28,371
1-4034	Бууц	м3	10000	0.62	6200	0.744	270	1	216.56	43,503
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	850	407.16	346086	0.4072	270	1	216.56	23,807
3-5120	Автомтат таслуур ае20206-10н у36 380в 10а	ш	32000	1	32000	0.001	270	2	280.66	76
1-4543	Голын элс	м3	22012	2.2496	49518	3.7119	26.1	1	296.55	28,730
1-0744	Газардуулгын шин	кг	750	232.2	174150	0.2322	270	1	216.56	13,577
1-4156	Гадас	ш	5000	44	220000	0.044	270	1	216.56	2,573
3-4924	Гал хамгаалагч пн2 6а	ш	45000	1	45000	0.023	270	2	280.66	1,743
3-6450	Гэрэлтүүлэгч led	ш	50000	13	650000	0.52	270	2	280.66	39,405

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Гэрэлтүүлгийн самбар	ш	50000	1	50000	0.015	270	1	216.56	877
4-0014	Гулгуур	ком	2000000	1	2000000	0.113	270	2	280.66	8,563
3-5381	Дулааны реле рти-1310	ш	25000	1	25000	0.001	270	2	280.66	76
1-3664	Замын хашлага яхзх-2-2	ш	5420	340	1842800	6.8	20	1	323.62	44,012
1-4275	Зүлэгний үр	кг	2500	186	465000	0.186	270	1	216.56	10,876
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	23060	39.375	907988	66.9375	26.1	1	296.55	518,093
3-0035	Кабель 3*16+1*10мм2 аввб	км	12500000	0.148	1850000	0.3108	270	2	280.66	23,552
1-4332	Нэмэгдэх шороо	м3	0	63.546	0	108.0282	26.1	1	296.55	836,133
8-004	Мяндсан олс	м	100	260.5	26050	0	270	2	280.66	0
3-5565	Олон талт ажиллагааны солин залгуур пкуз-14с 2001 уз	ш	80000	1	80000	0.001	270	2	280.66	76
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 4м	ком	400000	13	5200000	0.78	270	2	280.66	59,107
					Хог, хаягдлын зардал:	2.1602	10	1	348.9	7,537
					56,671,377					**6,577,235**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	11.1	88573	982,961
04*01	Усны машин	0.45	67760	30,238
13002	Угсралтын агергат	1.48	40590	60,073
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	58	35760	2,074,080
9003	Цахилгаан өрөм	4.68	6852	32,067
2144	Шаттай машин	11.96	9400	112,424
01*06	Экскаватор	0.35	67805	23,927
1002	Эксковатор 0.8м3	1.82	55566	100,980
1017	Бульдозер	0.38	51955	19,744
03*03	Автогрейдер	0.04	51244	2,095
2028	Автокран 5тн	7.2	59489	428,321
	Автомашин	0.28	13800	3,933
3033	Гагнуурын аппарат	4.55	12366	56,265
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	1.79	39813	71,439
8026	Моторт индүү 5-6тн	3.5	34940	122,290
53*01	Пикап	0.95	4500	4,261
				4,125,098