АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа блокон хана буулгах	м3	35.4
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	35.4

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинээр өрөх ханын суурийн нүх гараар ухах	м3	20.31
2	Ханын бетон суурь цутгах	м3	20.31
3	Дунд зэргийн гоёлтой хашааны тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	49.24
4	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	492.44
5	Шинэ өрсөн хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	492.44
6	Одоо байгаа талбайн хана сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	354.44
7	Төмөр хашааны шонгийн суурийн нүх ухах	м3	4.8
8	Төмөр хашааны шонгийн суурь цутгах	м3	4.8
9	Төмөр хашааны хайс хийж угсрах	м2	27
10	Төмөр торон төв хаалга угсрах	ширхэг	1
11	Хашааны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.2

ХҮНДЭТГЭЛИЙН АСАРЫН СУУДЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүндэтгэлийн асарын суурийн гадна тойрсон бетон ханын нүхийг эксковатороор ухаж овоолох	м3	14.58
2	Хүндэтгэлийн асарын суурийн гадна тойрсон хана буюу хашлага суурь, шат цутгах /б=30 см/	м3	34.99
3	Хүндэтгэлийн асарын суурийн гадна тойрсон хана буюу хашлага суурийн дотор талын талбайг хийн нягтруулагчаар хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах /б=0.8 м/	м2	176
4	Хүндэтгэлийн асарын суурийн бетонон талбайн бетон хучаас цутгах /б=15 см/	1м3	26.4
5	Суурийн хананд фасадны чулуун эмүльсэн өнгөлгөө хийх	м2	26.4
6	Давцангийн хуванцар хашлага хийх	м	44

ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ, САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны төмөр рам угсрах	тн	3.8
2	Саравчний төмөр бүтээц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.8
3	Төмөр саравчийг хуванцар хуудсаар хучих	м2	438.03
4	Хүндэтгэлийн асарт хуванцар сандал суулгах	ш	180
5	Үзэгчдийн хуванцар сандалын төмөр рам угсрах	тн	4.5
6	Хуванцар сандалын төмөр бүтээц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.5