ТӨВ АЙМАГ БОРНУУР СУМЫН БИЧИГТ БАГИЙН 7 КМ ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Нийт төсөвт өртөг: 20 000 000

Төсвийн тооцоог хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин: МОНГОЛ УЛС ЗМГ-21-005 Буянхаш овогтын МӨНХБАЯР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2021-2024 Б.Мөнхбаяр

2023 он

Төв аймаг Борнуур сумын Бичигт багийн 7 км хайрган хучилттай замын засварын ажлын төсөв

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	767,810
2	Тээврийн жолоочийн цалин **(8.7%)**	68,871
3	Машин механизмын операторчдын цалин **(8.7%)**	678,298
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин **(8.7%)**	-
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин (**1+2+3+4 дүнгээс х 15.1%**)	228,762
6	Талбайн ИТА-гийн цалин (**1+2+3 дүнгээс 17.0%**)	257,546
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин (**1+2+3+6 нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно**)	-
8	**Нийт цалин (1+2+3+4+5+6)**	**2,001,287**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл **(8 дүнгээс х 14.5%)**	290,187
10	Материалын зардал	3,960,331
11	Тээврийн зардал	722,746
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	7,118,232
13	Ажлын багаж хэрэгсэлийн элэгдэлийн зардал **(1-ийн дүнгээс 6.8%)**	52,211
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал (**Нийт хөд. Зарц /7.97 *9800**)	374,173
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал (**Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүнгээс 4-г хассан дүн**)	-
16	Түр барилгын элэгдэл **(Тооцоогоор)**	-
17	**Шууд зардлын дүн (8+9+10+11+12+13+14+15+16)**	**14,519,165**
18	Удирдлагын зардал (**8 дүнгээс 7-г хассан дүнг х 63.5%)**	1,270,817
19	Ашиг (**8 дүнгээс 7-г хассан дүнг х 71.8%)**	1,436,924
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал **(17-ын дүнгээс 2.5%)**	362,979
21	Ажиллагсдын даатгал **(Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8%)**	-
22	Барилга угсралтын даатгал **(17-ын дүнгээс 0.4%)**	-
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал **(Балансын үнийн 0.5%)**	-
24	**Барилга угсралтын ажлын дүн (17+18+19+20+21+22+23)**	**17,589,885**
25	Техник, технологийн хяналт (Зөвлөх үйлчилгээний зардал) **(Нормд зааснаар)**	-
26	Захиалагчийн хяналтын зардал **(Нормд зааснаар)**	580,767
27	Магадлашгүй ажлын зардал (24**-ын дүнгээс 2%)**	-
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар **(24-ын дүнгээс 10%)**	1,758,988
29	Норм нормативын сангийн шимтгэл **(24-ын дүнгээс х 0.4%)**	70,360
30	Өдрөөр тооцох ажил **(Тооцоогоор)**	-
31	**ДҮН (24+25+26+27+28+29+30)**	**20,000,000**

Төсвийн тооцоог хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Менхбаяр

МОНГОЛ УЛС
-21-005
Бу[illegible]ргалын МӨНХБАЯР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2021-2024

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-1

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн, цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн, цаг	Цалингийн тариф ₮	Бүгд цалин ₮	Нэмэгдэл цалин ₮	Нийт цалин ₮
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	26-03-03	8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1000м2	57.6	2.1	0.791	45.6	4682	213,286	32,206	245,492
2	25-04-06	Зөөврөөр далан байгуулах	100м3	12	2.6	9.3	111.5	4973	554,524	83,733	638,257
Бүгд				**70**			**157.06**		**767,810**	**115,939**	**883,749**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-2

№	Үндэслэл	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын орц		Материалын үнэ ₮	
					Нэгж	Бүгд	Нэгж	Бүгд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26-03-03	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**						
		Ус	м3	57.6	1.41	81.2	5000	406,015
2	25-04-06	**Зөөврөөр далан байгуулах**						
		Ус	м3	12	8.088	97.0	5000	484,876
		Хайрган хольц	м3	12	102.4	1227.8	2500.00	3,069,440
Бүгд дүн								**3,960,331.1**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-3

№	Материалын нэр	Х/нэгж	Материалын нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Бүх жин, тн	Ачааны зэрэг	Тээвэр		Сийрэгжилтийн коэф	Нийт жин, тн	Нийт зардал	Тээврийн хөдөлмөр зарцуулалт
							Зай	Тариф				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**											
	Ус	м3	81	1	81.2	I	5	453.71	1.011	82.10	186,240	7.44
2	**Зөөврөөр далан байгуулах**											
	Ус	м3	97	1	97.0	I	5	453.71	1.011	98	222,413	8.88
	Хайрган хольц	м3	97	1.7	164.9	I	5	453.71	1.024	169	382,964	15.10
Нийт дүн											**791,616**	**31.42**
Цалингийн зардал 8.7%											**68,871**	
Цалингийн зардал хассан дүн											**722,746**	

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ (МАШИН. ЦАГ)-ЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-4

№	Үндэслэл	Машин механизмын нэр, марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Машин цагийн тооцоо		Машин механизмын зардал ₮	
					Нэгж	Бүгд	Нэгж	Бүгд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26-03-03	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**						
		Автогрейдер	1000м2	57.6	0.38	21.88	83200	1,820,792
		Усны машин			0.167	9.62	85332	820,695
		Хосолмол булт индүү			0.16	9.21	52182	480,833
		Пикап			0.036	2.07	4536	9,404
2	25-04-06	**Зөөврөөр далан байгуулах**						
		Экскаватор	100м3	12	1.58	18.9	86143	1,631,910
		Автогрейдер			0.249	3.0	83200	248,394
		Усны машин			0.952	11.4	85332	974,020
		Доргиурт хосолмол булт индүү			2.5	30.0	58930	1,766,427
		Пикап			0.81	9.7	4536	44,053
Нийт дүн						**115.82**		**7,796,530**
Цалингийн зардал 8.7%								**678,298**
Цалингийн зардал хассан дүн								**7,118,232**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр