ТӨВ АЙМАГ БОРНУУР СУМЫН НАРТ БАГИЙН ӨНЖИН 51-ИЙН 8 КМ ХАЙРГАН ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Нийт төсөвт өртөг: 20 000 000

Төсвийн тооцоог хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин: Б.Мөнхбаяр

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-[illegible]5
Буянжаргал [illegible]МӨНХБАЯР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2021-2024

2023 он

Төв аймаг Борнуур сумын Нарт багийн өнжин 51-ийн 8 км хайрган хучилттай замын засварын ажлын төсөв

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	772,433
2	Тээврийн жолоочийн цалин **(8.7%)**	69,985
3	Машин механизмын операторчдын цалин **(8.7%)**	662,303
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин **(8.7%)**	-
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин (**1+2+3+4 дүнгээс х 15.1%**)	227,213
6	Талбайн ИТА-гийн цалин (**1+2+3 дүнгээс 17.0%**)	255,803
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин (**1+2+3+6 нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно**)	-
8	**Нийт цалин (1+2+3+4+5+6)**	**1,987,737**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл **(8 дүнгээс х 14.5%)**	288,222
10	Материалын зардал	4,150,017
11	Тээврийн зардал	734,440
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	6,950,378
13	Ажлын багаж хэрэгсэлийн элэгдэлийн зардал **(1-ийн дүнгээс 6.8%)**	52,525
14	Авто замын барилга, засвар, арчлалтын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал (**Нийт хөд. Зарц /7.97 *9800**)	373,120
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал (**Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүнгээс 4-г хассан дүн**)	-
16	Түр барилгын элэгдэл **(Тооцоогоор)**	-
17	**Шууд зардлын дүн (8+9+10+11+12+13+14+15+16)**	**14,536,440**
18	Удирдлагын зардал (**8 дүнгээс 7-г хассан дүнг х 63.5%)**	1,262,213
19	Ашиг (**8 дүнгээс 7-г хассан дүнг х 71.8%)**	1,427,195
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал **(17-ын дүнгээс 2.5%)**	363,411
21	Ажиллагсдын даатгал **(Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8%)**	-
22	Барилга угсралтын даатгал **(17-ын дүнгээс 0.4%)**	-
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал **(Балансын үнийн 0.5%)**	-
24	**Барилга угсралтын ажлын дүн (17+18+19+20+21+22+23)**	**17,589,260**
25	Техник, технологийн хяналт **(Зөвлөх үйлчилгээний зардал) (Нормд зааснаар)**	-
26	Захиалагчийн хяналтын зарлал **(Нормд зааснаар)**	581,458
27	Магадлашгүй ажлын зардал **(24-ын дүнгээс 2%)**	-
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар **(24-ын дүнгээс 10%)**	1,758,926
29	Норм нормативын сангийн шимтгэл **(24-ын дүнгээс х 0.4%)**	70,357
30	Өдрөөр тооцох ажил **(Тооцоогоор)**	-
31	**ДҮН (24+25+26+27+28+29+30)**	**20,000,000**

Төсвийн тооцоог хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Менхбаяр

МОНГОЛ УЛС
2021-005
Буянт сумын Менхбаяр
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2021-2024

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-1

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн, цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн, цаг	Цалингийн тариф ₮	Бүгд цалин ₮	Нэмэгдэл цалин ₮	Нийт цалин ₮
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	26-03-03	8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1000м2	48.0	2.1	0.791	38.0	4682	177,766	26,843	204,609
2	25-04-06	Зөөврөөр далан байгуулах	100м3	13	2.6	9.3	119.6	4973	594,667	89,795	684,462
Бүгд				**61**			**157.55**		**772,433**	**116,637**	**889,071**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-2

№	Үндэслэл	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын орц		Материалын үнэ ₮	
					Нэгж	Бүгд	Нэгж	Бүгд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26-03-03	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**						
		Ус	м3	48.0	1.41	67.7	5000	338,400
2	25-04-06	**Зөөврөөр далан байгуулах**						
		Ус	м3	13	8.088	104.0	5000	519,976
		Хайрган хольц	м3	13	102.4	1316.7	2500.00	3,291,641
Бүгд дүн								**4,150,017.3**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-3

№	Материалын нэр	Х/нэгж	Материалын нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Бүх жин, тн	Ачааны зэрэг	Тээвэр		Сийрэгжилтийн коэф	Нийт жин, тн	Нийт зардал	Тээврийн хөдөлмөр зарцуулалт
							Зай	Тариф				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**											
	Ус	м3	68	1	67.7	I	5	453.71	1.011	68.42	155,224	6.20
2	**Зөөврөөр далан байгуулах**											
	Ус	м3	104	1	104.0	I	5	453.71	1.011	105	238,514	9.53
	Хайрган хольц	м3	104	1.7	176.8	I	5	453.71	1.024	181	410,687	16.19
Нийт дүн											**804,425**	**31.92**
Цалингийн зардал 8.7%											**69,985**	
Цалингийн зардал хассан дүн											**734,440**	

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ (МАШИН. ЦАГ)-ЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Маягт №3-4

№	Үндэслэл	Машин механизмын нэр, марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Машин цагийн тооцоо		Машин механизмын зардал ₮	
					Нэгж	Бүгд	Нэгж	Бүгд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26-03-03	**8 м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**						
		Автогрейдер	1000м2	48.0	0.38	18.24	83200	1,517,568
		Усны машин			0.167	8.02	85332	684,021
		Хосолмол булт индүү			0.16	7.68	52182	400,758
		Пикап			0.036	1.73	4536	7,838
2	25-04-06	**Зөөврөөр далан байгуулах**						
		Экскаватор	100м3	13	1.58	20.3	86143	1,750,046
		Автогрейдер			0.249	3.2	83200	266,376
		Усны машин			0.952	12.2	85332	1,044,531
		Доргиурт хосолмол булт индүү			2.5	32.1	58930	1,894,301
		Пикап			0.81	10.4	4536	47,242
Нийт дүн						**113.98**		**7,612,682**
Цалингийн зардал 8.7%								**662,303**
Цалингийн зардал хассан дүн								**6,950,378**

Төсвийн тооцоо хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин. Б.Мөнхбаяр