ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	84 830 985
2	Материал	143 899 264
3	Тээвэр	15 806 246
4	Машин ашиглалт	12 355 959
	Шууд зардлын дүн	256 892 454
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	31 334 772
6	Ашиг / 15%/	43 234 084
	Барилга угсралтын ажлын дүн	331 461 310
7	НӨАТ 10%	33 146 131
8	Нормчлолын сан 0.18%	596 630
	Дүн	365 204 072
9	Захиалагчийн албаны зардал	6 629 226
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3 314 613
	Дүн	375 147 911
12	Магадлашгүй ажил 2 %	6 629 226
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	381 777 137

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-230-03	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	750	3.0 / 2	0.00 /	3.45 /	6150 / 5212	21218 /	21 218
01-060-07	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	125	3.0 / 2	4.8 /	599.537 /	6150 / 5212	3687156 /	3 687 156
01-390-04	Сувгийн шуудуу булах	м3	581.25	/ 2	/	/	/ 5212	/	
06-230-10	Цутгамал томор бетон нэг эгнээ суваг цутгах	м3	40.9	3.0 / 2	10.24 / 1.68	418.816 / 68.71	6150 / 5212	2575718 / 358127	2 933 845
06-230-10	Цутгамал сувгийн хавтан цутгах	м3	12.6	3.0 / 2	10.24 / 1.68	129.024 / 21.17	6150 / 5212	793498 / 110328	903 825
08-040-10	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	772	2.9 / 2	0.49 / 0.01	380.056 / 6.18	6056 / 5212	2301617 / 32189	2 333 806
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.15	3.8 / 2	524.94 / 31.38	78.741 / 4.71	6767 / 5212	532840 / 24533	557 373
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 40 мм	км	0.15	3.8 / 2	524.94 / 31.38	78.741 / 4.71	6767 / 5212	532840 / 24533	557 373
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	50	4.0 / 2	1.89 / 0.21	94.5 / 10.5	6921 / 5212	654035 / 54726	708 761
16-090-04	Компенсаторын голч d=50мм угсрах	ш	5	3.4 / 2	4.75 / 0.19	23.736 / 0.96	6459 / 5212	153314 / 5004	158 318
16-090-04	Компенсаторын голч d=40мм угсрах	ш	5	3.4 / 2	4.75 / 0.19	23.736 / 0.96	6459 / 5212	153314 / 5004	158 318
16-110-07	Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46 565
16-110-06	Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	14	3.6 / 2	1.56 / 0.04	21.832 / 0.57	6613 / 5212	144372 / 2992	147 364
16-110-04	Ус буулгагч хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	18	3.6 / 2	1.49 / 0.02	26.827 / 0.38	6613 / 5212	177408 / 1970	179 378
16-110-04	Агаар гаргагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862
23-100-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 40 -50 мм	ш	114	3.9 / 2	1.17 / 0.02	133.391 / 2.17	6844 / 5212	912931 / 11289	924 220
13-020-13	Халаалтын ган янданг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	300	3.4 / 2	0.03 / 0	10.08 / 0.18	6459 / 5212	65107 / 938	66 045
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	300	1.5 / 2	2.96 / 0.02	886.5 / 5.1	4742 / 5212	4203783 / 26581	4 230 364
07-410-04	Томор бетонон худаг цутгах М200 3000*3000	ш	5	3.2 / 2	89.01 / 19.9	445.063 / 99.7	6304 / 5212	2805677 / 519636	3 325 314

					4				

Нийт Хүн/цаг: 3366.81 / 226.36 *Үндсэн цалин:* 20 979 102

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3 566 447

Нэмэгдэл цалин: 7 762 268

Нийт цалин: 32 307 818

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4 361 555

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4 393 863

Ажиллах хүчний зардал: **41 063 236**

ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХАЛУУН ХУЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-04	Цайрдсан ган хоолйн голч ф25мм	км	0.15	3.8 / 2	524.94 / 31.38	78.741 / 4.71	6767 / 5212	532840 / 24533	557 373
23-050-04	Цайрдсан ган хоолйн голч ф32мм	км	0.15	3.8 / 2	524.94 / 31.38	78.741 / 4.71	6767 / 5212	532840 / 24533	557 373
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	50	4.0 / 2	1.89 / 0.21	94.5 / 10.5	6921 / 5212	654035 / 54726	708 761
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	300	1.5 / 2	2.96 / 0.02	886.5 / 5.1	4742 / 5212	4203783 / 26581	4 230 364
13-020-13	Цайрдсан ган янданг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	300	3.4 / 2	0.03 / 0	10.08 / 0.18	6459 / 5212	65107 / 938	66 045
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	14	3.6 / 2	1.49 / 0.02	20.866 / 0.29	6613 / 5212	137984 / 1532	139 517
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39 862
23-100-04	Ганчиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	50	3.9 / 2	1.17 / 0.02	58.505 / 0.95	6844 / 5212	400408 / 4951	405 360
23-100-04	Ганчиг өөрчлөгч тавих 25 мм	ш	64	3.9 / 2	1.17 / 0.02	74.886 / 1.22	6844 / 5212	512523 / 6338	518 860
16-110-04	Ус буулгагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	18	3.6 / 2	1.49 / 0.02	26.827 / 0.38	6613 / 5212	177408 / 1970	179 378
16-110-04	Агаар гаргач хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931

Нийт Хүн/цаг: 1338.59 / 28.16 *Үндсэн цалин:* 7 422 823

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 261 880

Нэмэгдэл цалин: 2 746 444

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	11 431 147
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 543 205
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 554 636
Ажиллах хүчний зардал:	**14 528 988**

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
23-050-04	Цайрдсан ган хоолйн голч ф25мм	км	0.07	3.8 / 2	524.94 / 31.38	36.746 / 2.2	6767 / 5212	248659 / 11449	260 107
23-050-04	Цайрдсан ган хоолйн голч ф32мм	км	0.08	3.8 / 2	524.94 / 31.38	41.995 / 2.51	6767 / 5212	284181 / 13084	297 265
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	150	1.5 / 2	2.96 / 0.02	443.25 / 2.55	4742 / 5212	2101892 / 13291	2 115 182
13-020-13	Цайрдсан ган янданг зэврэлтээс хамгаалах лакаар будах	м2	150	3.4 / 2	0.03 / 0	5.04 / 0.09	6459 / 5212	32553 / 469	33 022
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	7	3.6 / 2	1.49 / 0.02	10.433 / 0.15	6613 / 5212	68992 / 766	69 758
16-110-04	Бомболгон хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931
23-100-04	Ганчиг өөрчлөгч тавих 32 мм	ш	6	3.9 / 2	1.17 / 0.02	7.021 / 0.11	6844 / 5212	48049 / 594	48 643
23-100-04	Ганчиг өөрчлөгч тавих 20 мм	ш	14	3.9 / 2	1.17 / 0.02	16.381 / 0.27	6844 / 5212	112114 / 1386	113 501
16-110-04	Ус буулгагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	9	3.6 / 2	1.49 / 0.02	13.414 / 0.19	6613 / 5212	88704 / 985	89 689
16-110-04	Агаар гаргач хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19 931

Нийт Хүн/цаг:	580.24 / 8.15	*Үндсэн цалин:*	3 067 030
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	521 395
		Нэмэгдэл цалин:	1 134 801
		Нийт цалин:	4 723 227
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	637 636
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	642 359
		Ажиллах хүчний зардал:	**6 003 221**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-230-02	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	450	3.0 / 2	0.00 /	1.395 /	6150 / 5212	8579 /	8 579
01-060-02	Гараар тэгшилж ухах	м3	84.7	2.8 / 2	3.15 /	266.407 /	5962 / 5212	1588318 /	1 588 318
33-091-30	PVC-U SNB маркийн бохир усны хоолойн голч ф200мм	1км	0.15	3.7 / 2	189.32 / 50.21	28.398 / 7.53	6690 / 5212	189983 / 39254	229 237
22-240-04	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	24.15	1.3 / 2	3.6 / 0.67	87.061 / 16.18	4554 / 5212	396475 / 84333	480 807
01-400-05	Шуудууг бульдозероор т?рж нягтруулж булах	м3	425.8	/ 2	/	/	/ 5212	/	
22-110-06	Суумтгай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	10	3.1 / 2	27.35 / 10.52	273.465 / 105.2	6227 / 5212	1702867 / 548302	2 251 169
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	377.5	2.9 / 2	0.49 / 0.01	185.843 / 3.02	6056 / 5212	1125467 / 15740	1 141 207

Нийт Хүн/цаг:	842.57 / 131.93	*Үндсэн цалин:*	5 699 317
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	968 884
		Нэмэгдэл цалин:	2 108 747
		Нийт цалин:	8 776 949
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 184 888
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 193 665
		Ажиллах хүчний зардал:	**11 155 502**

ГАДНА ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-09-07	Авто замын зогсоол цутгах	м3	66.87	2.9 / 2	8.05 /	538.455 /	6056 / 5212	3260885 /	3 260 885
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	816.17	3.7 / 2	0.26 /	213.673 /	6690 / 5212	1429474 /	1 429 474

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	816.17	3.1 / 2	0.19 /	156.737 /	6227 / 5212	976003 /	976 003
25-12-02	Авто зогсоолын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	256.2	3.1 / 2	0.32 /	81.146 /	6227 / 5212	505298 /	505 298

Нийт Хүн/цаг:	990.01 / 0	*Үндсэн цалин:*	6 171 660
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 049 182
		Нэмэгдэл цалин:	2 283 514
		Нийт цалин:	9 504 357
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 283 088
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 292 593
		Ажиллах хүчний зардал:	**12 080 038**
Бүгд хүн/цаг:	***7118.22 / 394.6***	**Бүгд цалин:**	***43 339 933***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**7 367 789**
Нэмэгдэл цалин:			**16 035 775**
Нийт цалин:			**66 743 497**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**9 010 372**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**9 077 116**
Ажиллах хүчний зардал:			**84 830 985**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	19.45	22350	434 806
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	148.62	18983	2 821 206
2028	Автокран 5тн	26.44	13700	362 179
2027	Автокран 3тн	62.52	40084	2 506 052
	Автомашин	6.79	3354	22 780
3122	Ацетиленийн генератор	20.66	6810	140 695
3033	Гагнуурын аппарат	29.9	19064	569 975
9023	Гүний доргиур	182.25	10000	1 822 550
56*02	Гүний доргиулагч	119.36	5000	596 815
18*01	Кран	4.68	50557	236 652
3043	Компрессор	11.25	51118	575 078
5030	Насос	24.38	14550	354 656
1003	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.25м3	16.61	98574	1 637 708
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	2.39	115033	274 807
				12 355 959

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	500	0.7102	355	0.7102	0	1	0	0
2-0100	Ус буулгагач хаалт ф15	ш	50000	27	1350000	0.1088	60	2	346.55	2 262
2-0100	Ус буулгагач хаалт ф25	ш	75500	18	1359000	0.0725	60	2	346.55	1 508
1-4542	Уулын элс	м3	40000	1.5036	60143	2.2554	20	1	323.62	14 598
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	334	153.9673	51425	0.2088	0	2	0	0
1-4669	Хуванцар хоолой д=200х11.9мм	метр	51000	150	7650000	1.119	60	3	460.03	30 886
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	97900	10	979000	0.5	60	2	346.55	10 397
1-2993	Худгийн таг пд10-1	ш	110000	10	1100000	4.4	60	2	346.55	91 489
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	110000	10	1100000	2.5	60	2	346.55	51 983
1-2970	Худгийн цагираг кс7	ш	121000	10	1210000	3	60	2	346.55	62 379
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1	ш	110000	10	1100000	4	60	2	346.55	83 172
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	121000	20	2420000	12.2	60	2	346.55	253 675
1-0051	Хар тос	кг	5500	362	1991000	0.3801	60	2	346.55	7 903
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5500	1678	9229000	1.8961	60	2	346.55	39 426
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	25000	233.26	5831500	7.9308	60	2	346.55	164 906
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	15000	226.84	3402600	0.2609	60	2	346.55	5 424
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	5500	55.5	305250	0.0555	60	1	261.49	871
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	13000	37.015	481195	0.0629	60	3	460.03	1 737
2-2405	Цайрдсан ган яндан д-32	м	13100	230	3013000	0.92	60	3	460.03	25 394
2-2405	Цайрдсан ган яндан д-25	м	10100	220	2222000	0.88	60	3	460.03	24 290
1-4029	Цемент м-300	тн	420000	0.25	105008	0.255	60	1	261.49	4 001
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.1126	47275	0.2755	60	1	261.49	4 323
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67200	0.01	672	0.024	60	1	261.49	377
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	80000	0.57	45600	1.254	60	1	261.49	19 675
	Шигшсэн шороо	м3	3000	29.463	88389	35.3556	60	1	261.49	554 708
2-1717	Ширмэн таг	ш	250000	5	1250000	9	60	2	346.55	187 137
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63000	31.8572	2007004	76.4573	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	15000	43.876	658140	0.0878	60	2	346.55	1 825
1-0142	Явган замын хашлага	м3	1800	6.5294	11753	15.6705	0	2	0	0
1-4292	Явган замын хавтан	м2	1500	816.17	1224255	23.0568	0	1	0	0

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0102	Бомболгон хаалт ф 40мм	ш	105270	14	1473780	0.1206	60	2	346.55	2 508
2-0100	Бомболгон хаалт ф 25мм	ш	75020	14	1050280	0.0564	60	2	346.55	1 173
2-0100	Бомболгон хаалт ф 20мм	ш	75020	7	525140	0.0282	60	2	346.55	586
2-0100	Бомболгон хаалт ф32мм	ш	81100	6	486600	0.0242	60	2	346.55	503
2-0480	Бомболгон хаалт ф-50мм	ш	108500	4	434000	0.0927	60	2	346.55	1 928
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	280000	10	2800000	2.09	60	2	346.55	43 457
1-2660	Бетон дэр оп-2	ш	9900	100	990000	45	60	1	261.49	706 023
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	150000	1.8	270000	4.32	60	1	261.49	67 778
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	250000	53.5	13375000	128.4	60	1	261.49	2 014 519
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	290000	187.2923	54314773	449.5016	60	1	261.49	7 052 410
2-0100	Агаар гаргагч хаалт ф15	ш	62000	6	372000	0.0242	60	2	346.55	503
2-0100	Агаар гаргагч хаалт 1520	ш	49610	2	99220	0.0081	60	2	346.55	168
1-3943	Ацетилен	м3	6000	4.96	29760	0.004	60	1	261.49	62
1-0733	Арматур	тн	2700000	0.67	1809000	0.67	60	1	261.49	10 512
1-0733	Арматур /скоб шатны гишгүүр/	тн	2700000	0.22	594000	0.22	60	1	261.49	3 452
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-32	ш	7800	120	936000	2.4684	60	2	346.55	51 325
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-20	ш	7500	14	105000	0.288	60	2	346.55	5 988
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф-50	ш	7500	53.15	398625	1.0933	60	2	346.55	22 733
2-3174	Ган чиг өөрчлөгч ф-40	ш	3600	64	230400	7.2019	60	2	346.55	149 750
2-2405	Ган яндан д-50	м	17200	150	2580000	0.6	60	3	460.03	16 561
2-2405	Ган яндан д-45	м	13600	150	2040000	0.6	60	3	460.03	16 561
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	2200	217.5	478500	249.4616	60	1	261.49	3 913 903
1-4148	Дүнз IV зэрэгг	м3	185732	0.749	139113	0.4869	60	1	261.49	7 638
2-1989	Замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	4500	256.2	1152900	28.182	0	3	0	0
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	500000	5.1895	2594750	3.3732	60	1	261.49	52 923
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	850000	1.15	977500	0.69	60	1	261.49	10 826
3-2701	Мяндсан утас	м	300	1117.4095	335223	0.1117	0	2	0	0
3-2701	Мяндсан олс	м	300	850.4491	255135	0.1021	0	2	0	0
2-1006	П-хэлбэрийн компенсатор ф-50	ш	91400	5	457000	0.1813	60	2	346.55	3 769

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1006	П-хэлбэрийн компенсатор ф-45	ш	91400	5	457000	0.1813	60	2	346.55	3 769
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	4750	150	712500	0.1935	0	2	0	0
	R foll e foll	м2	15100	75	1132500	0.0276	60	2	346.55	575
					Хог, хаягдлын зардал:	6.7842	0	1	0	0
					143 899 264					**15 806 246**