ТӨВ АЙМАГ БОРНУУР СУМЫН “ӨСӨХ НАХИА” ЦОГЦОЛБОР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦАХИЛГААНЫ ИЛ МОНТАЖНЫ ТООЦОО

БОРНУУР СӨБ **2023 ОН**

№	Бараа материал	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
1	1*4 Кабель	м	1560	2500	3.900.000
2	1*2 Кабель	м	3200	2500	8,000.000
	1*6 Кабель	м	1080	3500	3.780.000
3	Хайрцаг	ш	25	20000	500.000
4	Кроп	ш	50	2000	246.000
5	Утас далдлагч /2м/	ш	1715	3000	5.450.000
	Автомат 16-А	ш	162	5000	810.000
	Автомат 25-А	ш	64	5000	320.000
6	Автомат 63-А	ш	6	20000	120.000
7	Разетика	ш	50	8000	400.000
8	Унтраалга	ш	88	10000	880.000
9	Гэрэл /лед/	ш	210	40000	8.400.000
10	Цахилгаан лент	ш	25	2500	62500
11	Шруф	хайрцаг	21	4000	84000
12	Ажлын хөлс				**7.352.500**
	НИЙТ ҮНЭ				**40.000.000**

ТООЦОО ГАРГАСАН ЦАХИЛГААН АШҮ-ИНЖИНЕР Б.Ерөө **Б.ЕРӨӨ**

ХЯНАСАН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ **С.ДУЛМАА**

1422010005
ТУ32863 Я 9059709

1-АНГИЙН ЦАХИЛГААН МОНТАЖНЫ ТООЦОО

№		Кабель 1*2 /гэрэлтүүлэг/	Кабель 1*4 /разетка/	Хайрцаг /6 автоматтай/	Кроп	Утас далдлагч /2м/	Автомат 16А /унтраалга/	Автомат 25 А /разетка/	Унтраалга	Разетка	Гэрэл /лед/	Цахилгаан лент	Шруф /хайрцаг/
1	Анги /9 анги/	30	20		3	25	4	2	2	2	6		
2	Унтлагын өрөө	30	10		3	20	4	2	2		6		
3	Хувцасны өрөө	20			1	10	2		1		2		
4	Гал тогоо	20	10		1	15		2	1	1	1		
5	Коридор	20			1	10	2		1		2		
6	ОО-н өрөө	20			1	10	2		1		2		
		140*2	40*2	1	10	90	14	6	8	3	19	2	2

1-ӨРӨӨНИЙ БОЛОН КОРИДОРНЫ ЦАХИЛГААН МОНТАЖНЫ ТООЦОО

№		Кабель 1*2 /гэрэлтүүлэг/	Кабель 1*4/разетка/	Хайрцаг /6-автоматтай/	Кроп	Утас далдлагч /2м/	Автомат 16А /унтраалга/	Автомат 25 А /разетка/	Унтраалга	Разетка	Гэрэл /лед/	Цахилгаан лент	Шруф /хайрцаг/
1	Өрөө /8/	30	20	1	2	25	2	2	1	1	2		
2	Урт коридор /2/	30	20	1	2	25	2	2	1	1	4		
3	Урлаг заал	40	30	1	3	35	4	2	1	1	6		
		100*2	70*2	3	7	85	8	6	3	3	12	5	3

ТООЦОО ГАРГАСАН ЦАХИЛГААН АШУ-ИНЖИНЕР Б Ерөө **Б.ЕРӨӨ**

ХЯНАСАН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ Дулмаа **С.ДУЛМАА**

1422010005
ТУ32863 Д 9059709

ГАЛ ТОГООНЫ ӨРӨӨНИЙ ЦАХИЛГААН МОНТАЖНЫ ТООЦОО

№		Кабель 1*4 /гэрэлтүүлэг/	Кабель 1*6 /разетка/	Хайрцаг /2-6/	Кроп	Утас далдлагч /2м/	Автомат 16А /унтраалга/	Автомат 25- А /разетка/	Автомат 63- А /разетка/	Унтраалга	Разетка	Гэрэл /лед/	Лент	Шруф /хайрцаг/
1	Хоолны өрөө	40	180	2	3	110	4		6	1	3	4		
2	Бэлтгэлийн өрөө	50			2	25	2	2		1	1	2		
3	Хувцас солих өрөө	40			2	20	2	2		1	1	1		
4	Ногоо хадгалах өрөө	40			2	20	2	2		1	1	1		
5	Коридор	20		1	1	10	2			1		1		
6	Төв мантажны утас		900			300								
		190*2	1080	3	10	485	12	6	6	5	6	9	2	1

ТООЦОО ГАРГАСАН ЦАХИЛГААН АШҮҮ-ИНЖИНЕР **Б.ЕРӨӨ**

ХЯНАСАН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ **С.ДУЛМАА**

1422010005
ТУЗ2863 Я 9059709