АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	2.29
2	Ханын өнгөлгөө плита буулгах	м2	124
3	Шалны өнгөлгөө плита буулгах	м2	37.39
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шалыг задлаж буулгах	м3	2.05
5	Хуучин дүүжин таазыг буулгах /50хувиар бууруулав/	м2	37.39
6	Суултуурын модон кабин буулгах	м2	39.6

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	1.8
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	1.8
3	Хавтанцарыг /плита/ тоосгон хананд цавуугаар наах	м2	124.2
4	Хөнгөн цагаан рамтай дүүжи тааз хийх	м2	37.39
5	200мм зузаан бетон шал цутгах	м3	1.51
6	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	74.78
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	37.39

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга буулгах	хайрцаг	3
2	Хаалга усрах	м2	6.93
3	Шинээр гаргасан дотор хаалгануудад даацын бус ялуу угсрах Я15.12.14	ш	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.93
5	Хаалганд цоож бариул суулгах	ш	3
6	Хаалганд хаяг тогтоох	иж бүр-дэл	3
7	Хананд суулгасан цонхны тавиур буулгах	тавиур	3
8	Хаалга цонхны амалгаа хийх	м2	5.22
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.99

ТАВИЛГА, ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний модон кабин угсрах	м2	48.3
2	Тавцантай угаалтуурын ком тавилга хийх	м2	2
3	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	4
4	Нойлын цаасны зэвэрдэггүй сав суурилуулах	ш	9
5	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бариул угсрах	иж бүр-дэл	2
6	Гарын шингэн савангийн автомат сав хананд суурилуулах	ш	4
7	Толийг хананд тогтоох	м2	2.4
8	Охидын ариун цэврийн хэрэглэлийн хайрцаг	ш	1
9	Суултуурын модон кабинд өлгүүр угсрах	ш	7
10	Писаур дундын хаалт угсрах	м2	2.1
11	Хогийн сав	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сараалжин тор угсрах 150*150	ш	7
2	Сэнстэй сараалж угсрах ф125	ш	1
3	Ф125 мм дугуй огтлолтой уян хоолой угсрах	м2	10
4	Тэнхлэгийн сэнс L=200m3/h U-300m3/h N=0.075kbt	ш	1

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн ppr хуванцар хоолой ф 15 мм	м	10
2	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	27
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	4
4	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	31
5	Хаалт ф20 мм тавих	ш	4
6	Хаалт ф25 мм тавих	ш	2
7	Винтель ф15 мм тавих	ш	30
8	Агшин зуур ус халаагч суурилуулах	ш	2

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20-25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	21
2	Хаалт, винтель буулгах /коэф-0.8/	ш	24

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	45.8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	21
3	Холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	60
4	Агааржуулах малгайвч / голч-100мм/	ш	3
5	Суултуур байрлуулах	ком	8
6	Ханын ганцаарцилсан писсуар тавих	1ш	3
7	Угаалтуур, уян холбоос, сифоны хамт	ш	6
8	Угаалтуурын холигч байрлуулах	ш	8
9	Тавцан бүхий бохир усны тосгуур	ш	2

БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой шугам хоолойг задлаж буулгах	м	20
2	100мм хүртэл голчтой шугам хоолойг задлаж буулгах	м	20
3	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	5
4	Суултуур буулгах	ш	9
5	Писсуар буулгах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	220В угаалтуурын тавилгын арын туузан гэрэл	ш	2
2	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	17
3	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 16А	ш	3
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка 230В, 25А	ш	8
5	Утас салбарлах хайрцаг	ш	14
6	Розетканы уснаас хамгаалах таг	ш	8
7	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200
8	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200
9	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бусад гэрэлтүүлэгч буулгах	100м	0.05
2	Унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.07

ХОГ ХАЯГДАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1