АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ,

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс.	м2	1089.4
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	738.4
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.8
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	550.29
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	97.11
6	Шороог автосамосвалд ачиж, зөөж ирэх.	м3	336
7	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	197.6
8	Шороог нягтруулах	м3	76.12

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх М150	м3	11.05
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	42.4
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.81
4	Холбоос дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	8.9
5	Холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	23.6
6	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.4
7	Бетон хана цутгах В15	м3	42.9
8	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	344.76
9	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	720.72
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан.	ш	32
11	Шалан доорхи сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	31.18
12	Дулаалгын xps шахмал хавтан 100мм/ шалны доорх/	м2	412.6

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	98.6
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.69
3	Төмөр бетон хана цутгах м250	м3	3.6
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.0152
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-20, ТДН1-4	м3	185.2
6	Дам нуруу арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	3.762

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах М-250.	м3	250.7
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	9.735
3	Парпедны төмөр бетон хана цутгах м250	м3	23.6
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.3875

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1378.69
2	250 мм-ийн өргөн гадна ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	213
3	Гадна шилэн хана угсрах	м2	81.74
4	150 мм-ийн өргөн дотор ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	144.81
5	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	554.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дотор шилэн хана угсрах	м2	81.36
7	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.95
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/	тн	0.85
9	Ялуу Я12.12.8.	ш	3
10	Ялуу Я15.12.14	ш	21
11	Ялуу Я18.12.14	ш	14
12	Барилга хоорондын температурын босоо заадасыг чигжих	м	29

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	862.78
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5176.7
3	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх /биполь ЭПП/	м2	862.78
4	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 5-25см	м3	172.56
5	Дээвэрд xps дулаалга хийх б-25см	м2	862.78
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	862.78
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	5176.7
8	Полимер мембран хийх /logIcroof/	м2	862.78
9	Холбоос угсрах.	тн	0.9219
10	Дээврийн /с төмөр/.	тн	1.542
11	Металл багана угсрах /МБ/	тн	0.8881
12	Металл дам нуруу угсрах /МДН/	тн	1.336
13	Анкер бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.321
14	Ган бутээцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.01
15	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=200мм.	м2	271.1
16	Дээврийн агааржуулалтын сувгийн малгайвчийг төмөр бетоноор цутгах	ширхэг	8
17	Мөн хана шавардах	м2	8.4
18	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /парпед/	м2	103.84
19	Гадна довжоо 2-д дээврийн бетон налуулга 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	6.06
20	Гадна довжоонд эмульсэн будалт хийх	м2	6.06

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	23.72
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	232.15
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	255.87
4	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	94.7
5	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	17.02
6	3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	14.16
7	Хоёр хавтастай модон хаалга угсрах	м2	37.99
8	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1,2,3	ш	3
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	69.17
10	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	47

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М250	м3	5.8
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.62
3	Дотор шатанд төмөр хайс хийх	у\м	95.4
4	Нарийн зуурмагаар шатны доороос тэгшлэх	м2	23.6
5	Шатны дороос эмульсээр будах	м2	23.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АВААРЫН ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авааарын шатны бетон бэлтгэл хийх М100	м3	1.2
2	Авааарын шатны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	13.1
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.95
4	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.35
5	Шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.35
6	Галын шат угсрах	тн	3.627
7	Галын шатны хайс ба бариул хийх	у\м	55.2
8	Галын шатанд төмөр хаалт угсрах	тн	3.65
9	Галын шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	3.627

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	147
2	Шал арматурчилах	тн	0.48
3	Халааж наах SBS / б=0.2см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	19.86
4	Бетон шал өнгөлөх	м2	19.86
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	82.75
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	82.75
7	Бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	82.75
8	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	82.75
9	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	82.75
10	20мм дуу тусгаарлалт хийх.	м2	1295.95
11	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1295.95
12	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	7775.7
13	Паркетан шал хийх.	м2	1295.95
14	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	712.36
15	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4274.16
16	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	712.36
17	Шатны талбайг чулуун хавтангаар хийх	м2	4.46

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	3356.8
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	89.25
3	Амалгаанд замаска хийх	м2	89.25
4	Амалгааг эмульсэн будгаар будах.	м2	89.25
5	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	195.84
6	Нарийн зуурмагаар бетонон дамнуруу тэгшлэх.	м2	309.9
7	Хананд замаск хийх	м2	3574.03
8	Дотор хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	1965.97
9	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	1390.9
10	Дуу шингээгч акустик хавтан/урлаг заал/	м2	142.24
11	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх.	м2	217.2
12	Хананд плита наах/ ариун цэврийн өрөө/	м2	217.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Хананд плита наах / халуун цех.бэлтгэл хэсэг/	м2	63.4
14	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2110.9
15	Таазанд замаск хийх	м2	1983.17
16	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1983.17
17	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар тааз угсрах/хонгил/	м2	522.39
18	Ариун цэврийн ереений таазанд металл хавтангаар дүүжин тааз хийх,	м2	127.75
19	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх/ Бага ангид/	м2	28.06
20	Хоолойг гипсэн хавтангаар хаах	м2	7.97

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	1466
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1180.8
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	312
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1251.12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх БМ150	м3	25.4
2	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	7.1
3	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	43.59
4	Гадна довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	11.3
5	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	193.01

ХҮЗҮҮВЧНИЙ БАРИЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх ухах	м3	57.24
2	Суурийн хажуугаар шороо эргүүлж булах	м3	51.06
3	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	51.06
4	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	0.68
5	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	2
6	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.08
7	Холбоос дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	1.3
8	Холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	3.5
9	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	4.8
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250 ДН-1-2	м3	4.4
11	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.184
12	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250.	м3	6.1
13	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.1
14	Дулаалгын xps шахмал хавтанг хананд угсрах 100мм	м2	51.3
15	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	31.55
16	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	27.36
17	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	32.27
18	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /ханын тор/	тн	0.034
19	Ялуу Я15.12.14	ш	4
20	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.1
21	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	288.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Дээврийн 1 үе уур тусгаарлагч хийх / ЭМП/	м2	48.1
23	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 5-25см	м3	9.62
24	Дээвэрд xps дулаалга хийх б-25см	м2	48.1
25	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.1
26	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	288.6
27	Полимер мембран хийх /logIcroof/	м2	48.1
28	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	9.38
29	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.74
30	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.1
31	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	2.03
32	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	1
33	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1	ш	1
34	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.03
35	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	7.02
36	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	45.3
37	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	110.17
38	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	110.17
39	Дотор хана тосон будгаар гар аргаар будах	м2	72.48
40	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	37.7
41	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	43.1
42	Таазанд замаск хийх	м2	43.1
43	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	43.1
44	Халааж наах SBS / б=0.2см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	20.05
45	Бетон шал өнгөлөх	м2	20.05
46	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	23
47	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	138
48	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	23
49	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	83.4
50	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	1
51	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	5.52
52	Гадна довжоонд төмөр хайс хийх	у\м	5.6
53	Гадна довжоо 3-д дээврийн бетон налуулга 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	6.06
54	Гадна довжоонд эмульсэн будалт хийх	м2	6.06

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ / СУРГУУЛЬ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100мм голчтой регистр ган яндангаар бэлдэж угсрах	м	23
2	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	52
3	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	210
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	54
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72
6	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	94
7	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	224
8	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	184
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	210
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	54
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	72
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	94
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	224
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	184
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	156.34
16	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	170
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
19	Ус буулгагч ф25мм угсрах	ш	6
20	Хийн авагч тавих	ш	86
21	Монометр	ш	2
22	Термометр.	ш	2
23	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	1
24	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	1
25	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
26	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
27	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	14
28	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	14
29	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	34
30	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	34
31	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	6
32	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	6
33	Корадо 22 05 05 радиатор угсрах	ш	3
34	Корадо 22 05 08радиатор угсрах	ш	12
35	Корадо 22 05 10 радиатор угсрах	ш	35
36	Корадо 22 05 12 радиатор угсрах	ш	27
37	Корадо 22 05 14радиатор угсрах	ш	1
38	Корадо 22 05 16адиатор угсрах	ш	2
39	Корадо 33 03 14 радиотор угсрах	ш	2
40	Корадо 33 03 20 радиотор угсрах	ш	4
41	Хуваарилагч коллектор ф100мм. l=1м	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ECC-2,3,5,6,8,9,11,12,13,14,15№~O\CЁ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300x250	м2	61.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	61.6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	13
4	Решётка угсрах р300x250	ш	13
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	28.6

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ECC-1,10/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200x150	м2	8.4
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	8.4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
4	Решётка угсрах р200x150	ш	3
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	2.8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ECC-4/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 250x200	м2	9.9
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	9.9
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
5	Решетка угсрах Р200x200	ш	2
6	Решетка угсрах Р150	ш	1
7	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ECC-7,19,20,39/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 100x100	м2	1.2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150x150	м2	18
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	19.2
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
6	Решетка угсрах Р100x100	ш	3
7	Решетка угсрах Р150	ш	4
8	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ECC-16,35/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150x150	м2	4.2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	4.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
4	Решетка угсрах Р150	ш	3
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ECC-21-24/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 500Х200	м2	14
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	14
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
4	Решетка угсрах Р500х200	ш	4
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	11.2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ACC-5/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 400Х200	м2	16.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16.8
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
5	Гал тогооны зонт 2300х1600	ш	1
6	Remak сувгийн сэнс rp50-25/22-4D	ш	1
7	Хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ / ACC-6/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 400х200	м2	15.6
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300х200	м2	3
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200х200	м2	8.8
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11.8
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	15.6
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
8	Решетка угсрах Р150	ш	1
9	Решетка угсрах р250х200	ш	5
10	Remak сувгийн сэнс rp50-25/22-4D	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /AOC-1/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 450х200	м2	19.5
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 350Х200	м2	3.3
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 300х200	м2	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 200x150	м2	8.4
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	22.8
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	14.4
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5
9	Решетка угсрах Р200x200	ш	8
10	Решётка угсрах р450x200	ш	1
11	Remak сувгийн сэнс гр50-30/25-4D	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АОС-2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 650x200	м2	18.4
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 500x200	м2	12.6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	31
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	5
6	Решётка угсрах р500x200	ш	5
7	Жалюзан тохируулгатай решётка угсрах р650x200	ш	1
8	Remak сэнс RP60-35/31-6D	ш	1

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-1-4/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150x150	м2	25.2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	25.2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
5	Решетка угсрах Р150	ш	12
6	Агаар сорох сэнс байрлуулах L=200 м3/цаг 220В MAICO-ERK-150	ком	2
7	Агаар сорох сэнс байрлуулах L=150 м3/цаг 220В MAICO-ERK-150	ком	2
8	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4.8
9	Агаарын дулаан хөшиг угсрах remak 2VV	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	192
2	Гангаас хуванцарлуу шилжих шилжвэр ф15xdn20мм угсрах	ш	10
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах/булангийн/	ш	75
4	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	68
5	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	29
6	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3
8	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	62
9	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм хуртэл	км	0.13
10	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 70мм	км	0.062
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-40мм	м	127
12	Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бVрхэвч	м	192
13	Суултуурын уян холбогч тавих	ком	19
14	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	22
15	Мойкны ус холигч байрлуулах	1ш	4
16	Душны холигч байрлуулах	1ш	1
17	Хий авагч.	ш	2
18	Яндан хоолойн пенополиуретаноор дулаалга хийх	м2	44.82
19	Галын кран шлангийн урт е=20м d=50мм тавих	ком	8
20	Галын кран шланкийн урт 70м голч 25мм тавих	ком	2
21	Галын краны хайрцаг 180x600x900h	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	48
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	103
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	66.35
4	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	15
5	Мойка 2 эргэлттэй сифоны хамт	1ш	4
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	22
7	Тос баригч	ш	2
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	7

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	44
2	Юүлүүр d = 100мм	ш	6

БОХИР ЗАЙЛУУЛАХ ЦАЙРДСАН ГАН ХООЛОЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
2	Бохир усны өргөлтийн насос суурилуулах MSS11.1.2	ш	1
3	Бохир усны нөөцийн сав 0,38V	1ком	1
4	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
5	Vл буцаах клапан d=50мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕОС	ком	1
2	Ерөнхий хуваарилах самбар угсрах ЕХС	ком	2
3	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС	ком	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	3
5	Хүчний төхөөрөмжийн самбар угсрах	ком	1
6	Автомат хайрцаг АХ-1	ком	1
7	Салхивчийн системийн удирдлагын самбар угсрах	ком	3
8	Узелийн удирдлагын самбар угсрах	ком	1
9	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	2
10	Таазанд тоноглох хамгаалалтын пластмассан бүрхүүлтэй шулуун люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	167
11	Хананд тоноглох хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй шулуун люминесцент Т5 чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ш	26
12	Таазанд тоноглох хамгаалагдсан лед чийдэнтэй 60х60 хэмжээтэй панелин гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	46
13	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй ус чийгний хамгаалалттай шигтгээ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
14	Таазанд тоноглох 360С-ын хөндлөн эргэлттэй, 45С-ын налуу байрлалтай лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6
15	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй эхх чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
16	Хананд тоноглох өөр дээрээ тог баригчтай аваарын уеийн ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	35
17	Өөр дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дүүжилж тоноглох аваарийн үеийн ГАРАХ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
18	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн 22вт	ш	11
19	Шулуун люминесцент гэрэл суурилуулах 36Вт	ш	470
20	Шулуун люминесцент гэрэл суурилуулах 8Вт	ш	18
21	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	40
22	Хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	35
23	Хананд тоноглох хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	9
24	Хананд тоноглох хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	6
25	Кабелийн тавиур тагтай угсрах 300х80х3000мм.	1 ш	5
26	Кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ угсрах 80х200мм	1 ш	2
27	Кабелийн тавиурын булан угсрах 80х300мм	1 ш	2
28	Кабелийн тавиур тагтай угсрах 100х80х3000мм.	1 ш	6
29	Кабелийн тавиурын булан угсрах 80х100мм	1 ш	1
30	Кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ угсрах 80х100мм	1 ш	3
31	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	12
32	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	75
33	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих	ширхэг	15
34	Шаланд далд тоноглох гдзардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай рокетка тавих	ш	48
35	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	90
36	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	195
37	Шалны розетка суух хайрцаг угсрах	ш	48
38	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	4260
39	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2840
40	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	4500

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

41	1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	480
42	1х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	220
43	1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	310
44	1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	800
45	1х35мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	600
46	Зэс дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 4х185мм2 ВВГ-400В	м	30
47	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	70
48	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
49	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
50	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
51	Кабелийн цорготой зэс төгсгөвч шахах 4х150/240мм	ш	24
52	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 3х1.5мм2	м	30
53	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х2.5мм2.	м	25
54	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х1.5мм2.	м	160
55	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х10мм2	м	110
56	16мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах.	м	100
57	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2200
58	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	2900
59	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	200
60	40мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	60
61	50мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	270
62	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	м	560
63	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын дотор хүрээ угсрах 25*4мм	м	110
64	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм	м	250
65	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм	ш	20
66	Уян пластмассан хоолой холбох муфт ф20мм угсрах	1 ш	2
67	Шат /спорт заалны гэрэлтүүлэгчийн засвар үйлчилгээний үед ашиглах суурин ба хөдөлгөөнт тавцан/	ш	1
68	Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрүүлэгч	тн	0.052
69	Аянга хүлээн авагчийг хөндийрүүлэгч бэхэлгээ	ш	90
70	Аянга авагчийг хөндийрүүлэгч суурь	тн	0.18
71	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	11.9
72	Шуудууг эргүүлж булах.	м3	11.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка/ хананы/	ш	58
2	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	2
3	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг 50 блок	ш	1
4	Зэс дам.ПЭ тус.4 судастай утас UTP-2x2x0.5	100м	12
5	Зэс дам/тай ПЭ тусгаарлагтай 4 судастай кабель JF10x2x0.5мм	100м	2
6	Зэс дам/тай ПЭ тусгаарлагтай 4 судастай тосон кабель 50x2x0.5мм	100м	0.2

КОМЬПЮТЕР СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2	Комьпютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 8 fort-той/	ш	1
3	Комьпютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 16fort-той/	ш	1
4	Комьпютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 48fort-той/	ш	1
5	Ком.сүлжээний розетка/ хананы/	ш	39
6	Ком.сүлжээний розетка/ шалны/	ш	22
7	Зэс дам.ПЭ тус.8 судастай утас	100м	11.2
8	Компьютерийн сүлжээний замчлагч	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ-ийн розетка	ш	9
2	Кабелийн салаалагч /4 чиглэл/	ш	2
3	Кабелийн гол салаалагч /4 чиглэл/	ш	3
4	Кабелийн телевизийн оптик хүлээн авагч өсгүүр	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус.ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	100м	3
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус.ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель/босоо шугаманд/	100м	0.2

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дуран угсрах	ш	5
2	Ажиглалтын камерийн дүрс хүлээн авах станц суурилуулах	1 станц	1
3	Ажиглалтын дурангийн дэлгэц угсрах	ш	1
4	Зэс дам.ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м	4
5	Компьютер сүлжээний салаалагч	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах	ком	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=100мкА R-1.1kОм	ш	75
3	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	4
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
6	Зэс дам.ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бүрхээстэй утас	100м	12

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд ил суурилуулах чанга яригч	ш	10
2	Зарлан мэдээлэх системийн микрофон	ш	1
3	Чанга яригчуудын чадлын өсгөгч	ш	1
4	Зарлан мэдээлэл системийн станц суурилуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	USB/CD/MP3 Ба AM,FM/RDS тоглуулагч	ш	1
6	Зарлан мэдээлэх систем удирдлагын зона хувиарлагч	ш	1
7	Зэс дам.ПЭ тусаарлагчтай утас CRVV 2x1.5	100м	4

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг угсрах ф16мм	м	2000
2	Хуванцар хоолойг угсрах ф25мм	м	2300
3	Хуванцар хоолойг угсрах ф50мм	м	150
4	Тэжээлийн шулуутгагч UPS	шир	1
5	Давхарын самбар 500x600x130	ш	3
6	Холбоо дохиололын техееремжVVдийн цуглуулгын темер шкаф буюу Rack	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	994.75
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	79.58
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	994.75
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	260.56

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1162.93
2	Талбайн бетон цутгалт хийх /авто зам /	м3	174.44
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/.	1у/м	385.54

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх.	м2	425.98
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	425.98
3	Зүлэгний үр гараар тарих	м2	425.98

АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав.	ш	20
2	Ногоон байгууламжтай модон сандал	ш	20