БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар:

Захиалагч: :Дундговь аймгийн Луус сум

Дундговь аймгийн Луус сумын Эрүүл мэндийн төвийн туслах барилгын засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 110,370,166

(Зуун арван сая, гурван зуун далан мянга, нэг зуун жаран зургаан төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: Рэд лайн ХХК**
Захирал: ...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Батсүх Ундрал/
Төсөв тооцсон огноо:

МОНГОЛ УЛС
Батсүхийн
УНДРАЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Хаяг: УБ, БЗД 5-р хороо 59А байр 85 toom
Имэйл: Undral.Estimator@gmail.com
Дугаар: 86057788

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	26,241,931
2	Материал	44,977,102
3	Тээвэр	2,655,357
4	Машин ашиглалт	1,594,426
	Шууд зардлын дүн	75,468,816
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/	7,856,464
6	Ашиг / 15%/	12,498,792
	Барилга угсралтын ажлын дүн	95,824,072
7	НӨАТ 10%	9,582,407
8	Нормчлолын сан 0.18%	172,483
	Дүн	105,578,963
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,916,481
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	958,241
	Дүн	108,453,685
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,916,481
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	110,370,166

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	2,887,823	1,803,840	0	167,266	0	540,044	376,673
2	Хана, хамар ханын ажил	7,572,502	1,622,726	3,506,146	320,206	649,885	485,821	987,718
3	Дотор заслын ажил	17,707,627	8,367,016	3,951,284	38,270	536,400	2,504,967	2,309,690
4	Цонхны ажил	9,078,610	761,119	6,291,088	950	613,418	227,868	1,184,166
5	Дээврийн ажил	23,378,838	6,068,055	11,770,758	332,509	341,413	1,816,690	3,049,414
6	Гадна заслын ажил	31,013,103	7,212,961	16,360,915	729,417	505,164	2,159,459	4,045,187
7	Бусад ажил	4,185,570	406,214	3,096,911	5,808	9,077	121,615	545,944
	НИЙТ ДҮН:	95,824,072	26,241,931	44,977,102	1,594,426	2,655,357	7,856,464	12,498,792

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	9.8	3.0 / 2	4.2586 / 2.43	41.73428 / 23.814	6150 / 5212	256666 / 124119	380,784
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	32.03	3.0 / 2	0.484 /	15.50252 /	6150 / 5212	95340 /	95,340
35-180-04	Хуучин хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	291.6	1.8 / 2	0.1555 / 0.014	45.3438 / 4.0824	5024 / 5212	227807 / 21277	249,085
55-010-01	Цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайр-цаг	17.1	2.5 / 2	1.462 / 0.2	25.0002 / 3.42	5680 / 5212	142001 / 17825	159,826
55-100-02	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	14	2.5 / 2	0.432 / 0.03	6.048 / 0.42	5680 / 5212	34353 / 2189	36,542

Нийт Хүн/цаг: 133.6288 / 31.7364 *Үндсэн цалин:* 921,577

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 156,668

Нэмэгдэл цалин: 1,262,561

Нийт цалин: 1,419,229

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 191,596

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 193,015

Ажиллах хүчний зардал: **1,803,840**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	3.38	2.9 / 2	5.3869 / 2.26	18.207722 / 7.6388	6056 / 5212	110266 / 39813	150,079
10-650-08	Төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	52.06	3.5 / 2	1.875 / 0.151	97.6125 / 7.86106	6536 / 5212	637995 / 40972	678,967

Нийт Хүн/цаг: 115.820222 / 15.49986 *Үндсэн цалин:* 829,047

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 140,938

Нэмэгдэл цалин: 1,135,794

Нийт цалин: 1,276,732

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 172,359

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 173,636

Ажиллах хүчний зардал: **1,622,726**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-020-10	Хаалга цонхны дотор амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	10.66	3.5 / 2	0.377 / 0.0167	4.01882 / 0.178022	6536 / 5212	26267 / 928	27,195
15-040-28	Хар замаскаар хана 2үе тэгшлэх	м2	348.5	3.0 / 2	0.5315 / 0.023	185.22775 / 8.0155	6150 / 5212	1139151 / 41777	1,180,927
15-040-28	Цагаан замаскаар хана 2үе тэгшлэх	м2	348.5	3.0 / 2	0.5315 / 0.023	185.22775 / 8.0155	6150 / 5212	1139151 / 41777	1,180,927
15-310-08	Дотор хана эмульсдэх	м2	348.5	3.0 / 2	0.4893 / 0.0029	170.52105 / 1.01065	6150 / 5212	1048704 / 5268	1,053,972
15-410-04	Дотор ханан дээр плитан өнгөлгөө хийх	м2	32.03	3.5 / 2	1.9467 / 0.109	62.352801 / 3.49127	6536 / 5212	407538 / 18196	425,734
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	32.03	1.9 / 2	1.9637 / 0.0562	62.897311 / 1.800086	5118 / 5212	321908 / 9382	331,290
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах гипсэн тааз угсрах	м2	5.1	3.7 / 2	2.13 / 0.074	10.863 / 0.3774	6690 / 5212	72673 / 1967	74,640

Нийт Хүн/цаг: 681.108482 / 22.888428 *Үндсэн цалин:* 4,274,687

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 726,697

Нэмэгдэл цалин: 5,856,321

Нийт цалин: 6,583,018

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 888,707

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 895,290

Ажиллах хүчний зардал: **8,367,016**

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-05	Хуванцар вакум цонх угсрах	м2	17.1	3.5 / 2	1.442 / 0.35	24.6582 / 5.985	6536 / 5212	161166 / 31194	192,360
08-190-04	Цонхны тавцан суулгах	м2	14	3.4 / 2	1.5939 /	22.3146 /	6459 / 5212	144130 / 35309	179,439

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

					0.4839	6.7746			
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	17.1	3.0 / 2	0.152 / 0.012	2.5992 / 0.2052	6150 / 5212	15985 / 1070	17,055

Нийт Хүн/цаг: 49.572 / 12.9648

Үндсэн цалин:	388,854
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	66,105
Нэмэгдэл цалин:	532,729
Нийт цалин:	598,835
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	80,843
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	81,442
Ажиллах хүчний зардал:	**761,119**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-13	Техноэласт ЭКП хуйлмал уур тусгаарлагчийг газаар халааж дээвэрт наах	м2	349.92	3.5 / 2	0.278 / 0.001	97.27776 / 0.34992	6536 / 5212	635807 / 1824	637,631
12-130-13	Техноэласт ЭПП хуйлмал уур тусгаарлагчийг газаар халааж дээвэрт наах хэсэгчилж	м2	349.92	3.5 / 2	0.278 / 0.001	97.27776 / 0.34992	6536 / 5212	635807 / 1824	637,631
11-060-06	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	729	2.5 / 2	0.3251 / 0.126	236.9979 / 91.854	5680 / 5212	1346148 / 478743	1,824,891

Нийт Хүн/цаг: 431.55342 / 92.55384

Үндсэн цалин:	3,100,154
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	527,026
Нэмэгдэл цалин:	4,247,210
Нийт цалин:	4,774,236
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	644,522
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	649,296
Ажиллах хүчний зардал:	**6,068,055**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-280-15	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	274.92	3.0 / 2	0.31 / 0.504	85.2252 /	6150 / 5212	524135 / 722173	1,246,308

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						138.55968			
15-010-05	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар механизмаар сайн чанартай шавардах	м2	274.92	3.3 / 2	0.8423 / 0.0804	231.565116 / 22.103568	6381 / 5212	1477617 / 115204	1,592,821
15-140-05	Гадна хана чулуун будгаар механик аргаар будах	м2	274.92	3.1 / 2	0.4934 / 0.0009	135.645528 / 0.247428	6227 / 5212	844665 / 1290	845,954

Нийт Хүн/цаг: 452.435844 / 160.910676 *Үндсэн цалин:* 3,685,083

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 626,464

Нэмэгдэл цалин: 5,048,564

Нийт цалин: 5,675,028

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 766,129

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 771,804

Ажиллах хүчний зардал: **7,212,961**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-060-08	Угаагуур угсрах	ш	5	3.6 / 2	2.2294 / 0.1512	11.147 / 0.756	6613 / 5212	73715 / 3940	77,655
17-030-06	Угаагуурийн холигч сифон байрлуулах	1ш	5	3.8 / 2	0.927 / 0.02	4.635 / 0.1	6767 / 5212	31365 / 521	31,886
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	2	4.0 / 2	4.1509 / 0.198	8.3018 / 0.396	6921 / 5212	57457 / 2064	59,521
17-010-10	Үнэр дарагч резин /голч-50мм / тавих	1ш	7	4.0 / 2	0.7828 / 0.015	5.4796 / 0.105	6921 / 5212	37924 / 547	38,472

Нийт Хүн/цаг: 29.5634 / 1.357 *Үндсэн цалин:* 207,534

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 35,281

Нэмэгдэл цалин: 284,321

Нийт цалин: 319,602

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 43,146

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 43,466

Ажиллах хүчний зардал: **406,214**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*1893.682168 / 337.911004*	Бүгд цалин:	*13,406,935*
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,279,179
		Нэмэгдэл цалин:	4,960,566
		Нийт цалин:	20,646,680
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,787,302
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,807,949
		Ажиллах хүчний зардал:	26,241,931

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	0.587	587	0.5868	5	1	453.71	1,331
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.07	23,528	1.6041	10	1	348.9	5,597
	Тусгаарлагч лент	м	150	92.1	13,822	0.0011	320	2	280.66	99
1-4028	Цемент м-400	тн	347,600	0.115	39,805	0.1168	320	1	216.56	8,094
1-4529	Шохой	тн	330,000	0.114	37,477	0.1386	320	1	216.56	9,602
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	4.37	16,618	0.0044	320	1	216.56	303
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	1.28	468,081	5.0786	320	1	216.56	351,944
1-5032	Ердийн гипс хавтан 12,5мм	м2	6,145	219	1,346,816	1.9726	320	2	280.66	177,157
1-0128	Дюбель	ш	2,500	176	439,907	0.9942	320	2	280.66	89,289
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	79.1	11,870	0.0012	320	1	216.56	82
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	139	27,800	0.0021	320	1	216.56	144
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	78.6	89,066	0.0236	320	1	216.56	1,634
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	1,133	212	240,065	0.0636	320	1	216.56	4,405
1-5125	10см зузаан хөөсөнцөр	м2	7,000	107	750,705	0.0016	320	3	391.34	201
					3,506,146					**649,885**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	25.1	28,487	0.0075	320	1	216.56	523
1-4271	Ус	м3	1,000	0.493	493	0.4933	5	1	453.71	1,119
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.18	26,037	1.7753	10	1	348.9	6,194
1-4187	Хар замаска	кг	406	1.25E003	509,368	2.5092	320	1	216.56	173,886
1-4288	Ханын плита 60х30	м2	34,000	32	1,089,020	0.9369	320	1	216.56	64,925
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	3,000	5.2	15,606	0.0624	320	2	280.66	5,606
1-4187	Цагаан замаска	кг	340	1.74E003	592,450	3.4850	320	1	216.56	241,508
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2,000	2.79	5,576	0.0047	320	2	280.66	425
1-4028	Цемент м-400	тн	347,600	0.159	55,373	0.1625	320	1	216.56	11,260
1-1296	Эмульс	кг	7,100	181	1,286,662	0.2338	320	2	280.66	20,996
1-5037	Баригч	ш	7,800	20.4	159,120	0.0653	320	1	216.56	4,524

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4212	Арчих материал	кг	100	0.16	16	0.0002	320	1	216.56	11
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	0.26	988	0.0003	320	1	216.56	18
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	0.143	214	0.0002	320	2	280.66	14
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	8.6	1,291	0.0001	320	1	216.56	9
1-4522	Замаска	кг	520	0.17	89	0.0002	320	1	216.56	14
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	4,700	35.3	165,971	0.0427	320	2	280.66	3,838
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	20.4	4,080	0.0122	320	1	216.56	848
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	20.4	4,080	0.0082	320	1	216.56	565
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	5.62	6,362	0.0017	320	1	216.56	117
					3,951,284					**536,400**

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	0.143	143	0.1431	5	1	453.71	325
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.496	10,915	0.7442	10	1	348.9	2,596
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	0.328	657	0.0004	320	2	280.66	34
1-4255	Цонхны мозайкан тавцан	м	22,000	40.7	896,280	7.1702	320	1	216.56	496,892
1-4029	Цемент м-300	тн	141,600	0.00297	420	0.0030	320	1	216.56	210
1-4028	Цемент м-400	тн	347,600	0.125	43,592	0.1279	320	1	216.56	8,865
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	4.28	34,200	0.0052	320	3	391.34	648
1-4412	Вакум цонх 3 давхар шил	м2	310,227	17.1	5,304,882	1.1563	320	2	280.66	103,849
					6,291,088					**613,418**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	109	32,805	0.0547	320	2	280.66	4,910
1-4271	Ус	м3	1,000	28.5	28,489	28.4893	5	1	453.71	64,629
1-0109	Техноэласт экп	м2	15,000	364	5,458,752	0.2871	320	2	280.66	25,781
1-0109	Техноэласт эпп	м2	12,364	364	4,499,467	0.2871	320	2	280.66	25,781
1-4334	Хайрга	м3	38,000	12.3	469,050	26.3532	0	2	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4028	Цемент м-400	тн	347,600	3.09	1,075,229	3.1552	320	1	216.56	218,650
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,100	17.5	36,742	0.0240	320	1	216.56	1,661
1-4543	Голын элс	м3	22,012	7.73	170,224	12.7598	0	1	0	0
					11,770,758					**341,413**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	0.973	973	0.9732	5	1	453.71	2,208
	Хөөсөнцөр	м2	23,000	280	6,449,623	2.1312	320	3	391.34	266,885
1-0182	Чулуун эмульс	кг	7,300	1.13E003	8,228,356	1.3639	320	2	280.66	122,492
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	110,000	9.84	1,082,635	21.6527	0	1	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.0275	3	0.0000	320	1	216.56	2
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	545	1.1E003	599,326	1.2646	320	2	280.66	113,578
					16,360,915					**505,164**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	395,000	2	790,000	0.0795	320	2	280.66	7,140
2-1402	Сифон	ш	35,000	5	175,000	0.0240	0	2	1272.78	0
2-1447	Резин ф50	ш	7,200	7	50,400	0.0508	0	2	0	0
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.2	280	0.0003	320	2	280.66	23
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,600	0.49	2,744	0.0006	29.5	2	392.84	7
2-1428	Холигч	иж	95,000	5	475,000	0.0207	320	2	280.66	1,861
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	0.086	241	0.0001	320	2	280.66	9
1-4328	Боолт бэхэлгээ	кг	2,500	0.35	875	0.0004	0	2	0	0
2-1529	Босоо угаагуур	иж бүр	316,900	5	1,584,500	0.3225	0	2	0	0
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	1.4	2,240	0.0015	0	2	0	0
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	0.49	3,920	0.0005	29.5	2	392.84	6
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.117	293	0.0001	320	2	280.66	12
1-0417	Олс	кг	54,375	0.21	11,419	0.0002	320	2	280.66	19

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	3,096,911	9,077
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	44,977,102	2,655,357

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.87	3,456	3,023
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	19	8,500	164,243
				167,266

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	26	1	26
3027	Цахилгаан өрөм	26	2,531	64,564
	Шурупдэгч машин	26	10,000	255,094
	Автомашин	0.15	3,456	522
				320,206

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	1.8	1	2
3027	Цахилгаан өрөм	1.9	2,531	4,879
	Шурупдэгч машин	3.3	10,000	33,048
	Автомашин	0.099	3,456	341
				38,270

ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.27	3,456	950
				950

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0.077	3,456	267
9021	Доргиур	36	9,115	332,242
				332,509

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	71	2,531	179,522
9004	Будгийн шуршуур	8.9	3,060	27,257
2028	Автокран 5тн	4.5	59,489	268,217
	Автомашин	0.011	3,456	38
7021	Зуурмагийн насос	12	20,840	254,382
				729,417

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	0.036	2,531	90
2028	Автокран 5тн	0.089	59,489	5,295
13200	Автомашин	0.025	3,456	88
2028	Кран 5тн	0.025	13,700	336
				5,808

НИЙТ ДҮН: 1,594,426