“ГУРВАН ТАХИЛГАТ ОРГИЛ” ХХК

Төсвийн дугаар:01/2024

Баянхонгор аймгийн Баянбулаг сумын сургуулийн барилгын засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: **236,545,000(Хоёр зуун гучин зургаан сая таван зуун дөчин таван төгрөг)**

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: **Б.Сувд-Эрдэнэ**

МОНГОЛ УЛС 22-1461 АТХ6078 Баяскалаагийн Сувд-Эрдэнэ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2025

Төсөв тооцсон: 2024 оны 01 сарын 17

2024 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	49,780,567
2	Материал	92,255,990
3	Тээвэр	4,639,306
4	Машин ашиглалт	2,187,691
	Шууд зардлын дүн	148,863,554
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	18,395,850
6	Ашиг / 15%/	25,087,716
	Барилга угсралтын ажлын дүн	192,347,120
7	НӨАТ 10%	19,234,712
8	Нормчлолын сан 0.18%	346,210
	Дүн	211,928,042
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,846,783
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	15,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,923,392
	Дүн	232,698,217
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,846,783
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	Дүн	236,545,000

Төсөв зохиосон: ...../Б.Сувд-Эрдэнэ/

МОНГОЛ УЛС
22-146 АГХБОТА
Баянгалдайн Сувд-Эрдэнэ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Чулуун хөвөн хавтангаар бетон хана, саравч, консоль дулаалах 150мм	м2	338	3.0 / 2	1.508 / 0.006	509.704 / 2.028	6150 / 5212	3134680 / 10570	3,145,250
15-790-06	Гадна фасадны бүх хийцийг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	262	3.4 / 2	5.5668 / 0.267	1458.5016 / 69.954	6459 / 5212	9420462 / 364600	9,785,062

Нийт Хүн/цаг: 1968.2056 / 71.982 *Үндсэн цалин:* 12,930,312

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,198,153

Нэмэгдэл цалин: 17,714,527

Нийт цалин: 19,912,680

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,688,212

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,708,124

Ажиллах хүчний зардал: **25,309,016**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	533	3.5 / 2	1.62 / 0.0226	863.46 / 12.0458	6536 / 5212	5643575 / 62783	5,706,357
15-690-28	Төмөр дээврийн будгийг сэргээн будаж, ус чийгний хамгаалалт хийх	м2	533	3.0 / 2	1.19 / 0.08	634.27 / 42.64	6150 / 5212	3900760 / 222240	4,123,000
15-310-14	Хуучин ханыг сэргээн будах	м2	860	3.0 / 2	0.3615 / 0.0026	310.89 / 2.236	6150 / 5212	1911974 / 11654	1,923,628
57-010-54	Цонхны амалгаа хийж дулаан алдагдалгүй болгох	ш	33	3.0 / 2	3.481 / 0.25	114.873 / 8.25	6150 / 5212	706469 / 42999	749,468

Нийт Хүн/цаг: 1923.493 / 65.1718 *Үндсэн цалин:* 12,502,453

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,125,417

Нэмэгдэл цалин: 17,128,361

Нийт цалин: 19,253,778

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,599,260

МОНГОЛ УЛС 22-1461 АТХ6078 Баясгалангийн СУВД-ЭРДЭНЭ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2025

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,618,514
Ажиллах хүчний зардал:	**24,471,551**
Бүгд хүн/цаг: ***3891.6986 / 137.1538*** **Бүгд цалин:**	***25,432,765***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**4,323,570**
Нэмэгдэл цалин:	**9,410,123**
Нийт цалин:	**39,166,457**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,287,472**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,326,638**
Ажиллах хүчний зардал:	**49,780,567**

МОНГОЛ УЛС
22-1461 АТХ6078
Баясгалангийн
СУВД-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0524	Төмөр утас	м	300	341	102,414	0.0341	951	1	248.58	8,070
1-0716	Фасадны металл хавтан	м2	130,000	288	37,466,000	0.7205	951	1	248.58	170,326
1-0863	Шураг	кг	2,800	210	586,880	0.2368	951	2	323	72,753
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	900	676	608,400	0.0764	951	1	248.58	18,058
1-3825	Бэхэлгээ төмөр 30х30 4 м	ш	28,400	100	2,840,000	0.1130	951	2	323	34,711
1-0186	Бэхэлгээ төмөр 30х30 6 м	ш	42,600	78	3,322,800	0.0944	951	2	323	28,991
1-5050	Rockwool хавтан 150мм 80 кг/м3	м2	76,533	341	26,126,836	0.3311	951	1	248.58	78,281
					71,053,330					**411,190**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	м2	9,500	538	5,114,135	2.8372	951	2	323	871,516
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7,171	26.4	189,314	0.0264	951	1	248.58	6,241
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1,150	693	796,835	0.8613	951	2	323	264,560
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	1,150	800	919,425	0.5872	951	2	323	180,382
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1,050	133	139,913	0.0042	951	2	323	1,302
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	6.88	30,960	0.0117	951	2	323	3,584
1-0856	Шаваас	кг	480	8.6E003	4,128,000	7.2842	951	2	323	2,237,510
1-0107	Бал чулуу /графит/	кг	3,000	6.88	20,640	0.0072	951	2	323	2,198
	Булан төмөр (жижиг)	ш	2,000	1.07E003	2,132,000	0.0426	951	2	323	13,098
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	5.03	10,051	0.0052	951	1	248.58	1,224
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	5,845	544	3,177,377	0.7013	951	2	323	215,406
1-0128	Дюбель	кг	2,000	1.07E003	2,132,000	1.2046	951	2	323	370,014
1-0222	Найруулсан будаг	кг	2,800	1.33	3,731	0.0017	951	2	323	528
1-0410	Маажин	кг	1,500	19.2	28,782	0.0242	951	2	323	7,426
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	1.03	1,651	0.0011	951	2	323	327
1-0220	Өнгийн будаг	кг	17,845	133	2,377,846	0.1719	951	2	323	52,801

МОНГОЛ УЛС
22-1461 АТХ8078
Баясгалантийн
СУВД-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	21,202,661	**4,228,116**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**92,255,990**	**4,639,306**

МОНГОЛ УЛС
22-1461 АТХ6078
Баясгалантийн
СУВД-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	1.3E002	2,531	322,682
2028	Автокран 5тн	22	59,489	1,329,341
	Автомашин	0.42	3,456	1,457

1,653,481

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	51	2,531	128,157
2028	Автокран 5тн	0.87	59,489	51,589
	Автомашин	0.077	3,456	267
3045	Компрессор	6.9	51,118	354,197

534,210

НИЙТ ДҮН: **2,187,691**

МОНГОЛ УЛС
22-1461 АТХ6078
Баясгалантуйн
СУВД-ЭРДЭНЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөн хавтангаар бетон хана, саравч, консоль дулаалах 150мм	м2	338
2	Гадна фасадны бүх хийцийг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	262

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	533
2	Төмөр дээврийн будгийг сэргээн будаж, ус чийгний хамгаалалт хийх	м2	533
3	Хуучин ханыг сэргээн будах	м2	860
4	Цонхны амалгаа хийж дулаан алдагдалгүй болгох	ш	33