БНбД 81-95-20

Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-78/2023

ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ОРЧИМД ШИНЭЭР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХИЙХ АЖИЛ.

Төсөвт өртгийн дүн: 259 326 150 ТӨГРӨГ

/Хоёр зуун тавин есөн сая гурван зуун хорин зургаан мянга нэг зуун тавин төгрөг /

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн засаг даргын орлогч М.Түмэнжаргал

Огноо 2024 оны ....р сарын ....-ний өдөр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор

"ХББЗА" ОНӨААТҮГ-ын захирал П.Баясгалан

Огноо 2024 оны 02-р сарын 28-ний өдөр

ОРХОН АЙМАГ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАЯЛАГ ЗАХИАЛАГЧИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ 8107149 2021030033

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин М.Цэенсүрэн

Төсөв тооцсон: 2024 оны 02-р сарын 27-ны өдөр

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг

Захиргааны 3-р байр 206 тоот өрөө

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "ХББЗА" ОНӨААТҮГ
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: ХББЗА-78/23
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **М.Цэенсүрэн /99351961/**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

ХББЗА-78/23.шифртэй зураг төсөлтэй Баян-Өндөр сум сургууль цэцэрлэгийн орчимд шинээр гэрэлтүүлэг хийх ажлын төсвийг БНбД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд шинээр гэрэлтүүлэг хийх

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

……..

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

зөрөөгүй……

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 03-р сарын №02 үнээр, материалыг Улаанбаатар, Орхон Дархан Замын -Үүд аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **259 326 150 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб……..
- Барилгын нийт талбай м.кв……
- Ашигтай талбай ……
- 1м.куб-ын өртөг ……
- 1м.кв-ын өртөг ……

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин М.Цэенсүрэн.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	16,117,194
2	Материал	156,293,768
3	Тээвэр	2,793,520
4	Машин ашиглалт	10,571,273
	Шууд зардлын дүн	185,775,754
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	5,022,882
6	Ашиг / 15%/	28,619,795
	Барилга угсралтын ажлын дүн	219,418,432
7	НӨАТ 10%	21,941,843
8	Нормчлолын сан 0.18%	394,953
	Дүн	241,755,229
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	4,388,369
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	6,600,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,194,184
	Дүн	254,937,782
12	Магадлашгүй ажил 2 %	4,388,369
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	259,326,150

Төсөв зохиосон: ...../ М.Цэнсүрэн/

Шалгасан.....//

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-410-01	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	94	3.0 / 2	.62 /	58.28 /	6150 / 5212	358422 /	358,422
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.6	1.3 / 2	1.84 /	6.61 /	4554 / 5212	30092 /	30,092

Нийт Хүн/цаг: 64.8878 / 0 *Үндсэн цалин:* 388,514

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 66,047

Нэмэгдэл цалин 37% 143,750

Нийт цалин: 598,311

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 80,772

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 81,370

Ажиллах хүчний зардал: **760,454**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	35	3.3 / 2	9.27 / .98	324.45 / 34.3	6381 / 5212	2070315 / 178772	2,249,087
38-560-04	Гэрэлтүүлгийн шон коронштейнтэй хамт угсрах/ үйлдвэрийн /	ш	59	3.3 / 2	6.62 / .68	390.58 / 40.12	6381 / 5212	2492291 / 209105	2,701,396
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x16+1x25 мм2 сип 2А утас завсрын тулгуурт татах	км	4.8	3.2 / 2	21.3 /	102.24 /	6304 / 5212	644521 /	644,521
38-270-61	Зэс утас 2x2.5 мм2	м	1380	3.0 / 2	.21 / .00	287.04 / 5.93	6150 / 5212	1765296 / 30928	1,796,224
38-580-10	Тулгуурт татлага угсрах	ш	27	4.0 / 2	.62 /	16.74 /	6921 / 5212	115858 /	115,858
38-400-72	Автомат угсрах, гүйдэл 16а-хүртэл	ш	10	4.0 / 2	4.81 / .11	48.1 / 1.1	6921 / 5212	332900 / 5733	338,633

Нийт Хүн/цаг: 1169.15 / 81.454 *Үндсэн цалин:* 7,845,719

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,333,772

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,902,916

Нийт цалин: 12,082,408

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,631,125
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,643,207
Ажиллах хүчний зардал:	15,356,740
Бүгд хүн/цаг: *1234.0378 / 81.454* Бүгд цалин:	*8,234,233*
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,399,820
Нэмэгдэл цалин 37%:	3,046,666
Нийт цалин:	12,680,719
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,711,897
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,724,578
Ажиллах хүчний зардал:	16,117,194

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2976	80 вт гэрлийн толгой	ш	130,000	144	18,720,000	4.896	371	2	280.66	509,795
	Стикер а6	ш	3,500	94	329,000	.01	371	2	280.66	1,038
3-8003	Сип 3х16+1х25 мм2	м	3,500	4896	17,136,000	6.3648	371	1	216.56	511,372
3-2864	Утас 2х2.5 мм2	м	2,500	1407.6	3,519,000	9.1776	371	2	280.66	955,611
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	1.844	20,284	.0045	371	2	280.66	465
	Тууз	боодол	16,000	2	32,000	.0002	371	2	280.66	21
1-0204	Тросс баригч	ш	4,500	27	121,500	.0031	371	2	280.66	318
3-8013	Татлага	ш	3,000	27	81,000	.0092	371	1	216.56	738
3-8013	Татагч захын	ш	15,000	94	1,410,000	.032	371	1	216.56	2,568
1-0736	Төмөр гадас 50х50 е-1.5	ш	6,000	27	162,000	.0305	371	2	280.66	3,177
4-0002	Холбогч /том/	ш	8,000	94	752,000	.1504	371	1	216.56	12,084
1-0730	Холбогч/ жижиг/	ш	4,500	188	846,000	.188	371	1	216.56	15,105
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	22,000	3.672	80,784	5.508	18	1	323.62	32,085
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	1.75	11,375	.002	371	2	280.66	206
1-0878	Электрод э-42	кг	3,500	.35	1,225	.0004	5	2	583.93	1
1-0060	Эрэг боолт	кг	3,200	3	9,600	.0034	371	2	280.66	353
1-5037	Баригч /дундын/	ш	9,000	94	846,000	.3008	371	1	216.56	24,167
1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	3.5	8,750	.004	371	2	280.66	412
3-5224	Автомат , 16а	ш	5,000	10	50,000	.1	371	2	280.66	10,412
1-3825	Автомат суурилуулах бүтээц	кг	1,500	40	60,000	.04	371	1	216.56	3,214
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	2.1	5,250	.0024	371	2	280.66	247
3-3815	Гэрэлтүүлгийн шон 1 толгойтой/үйлдвэрийн кронштейнтэй / 9.5м/	ш	1,188,000	59	70,092,000	4.72	371	2	280.66	491,469
3-3815	2 толгойтой гэрлийн төмөр багана	ш	1,200,000	35	42,000,000	2.1	371	2	280.66	218,662
					156,293,768					2,793,520

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.3	40,590	93,357
2144	Шаттай машин	118.68	9,400	1,115,592
2028	Автокран 5тн	1.55	59,489	92,259
2027	Автокран 3тн	211.8	40,084	8,489,791
	Автомашин	2.9	22,708	65,944
3033	Гагнуурын аппарат	.18	19,064	3,336
5002	Өрөмдлөгийн машин	33.75	18,562	626,393
	Үйлчилгээний машин	2.82	30,000	84,600

10,571,273