Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалын
17А маягт

Төсвийн дугаар: ББ -09/2023

ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЛУУС СУМ СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор/**770 443 789** / төгрөг/

Долоон зуун далан сая долоон зуун дөчин гурван мянга долоон зуун наян есөн / төгрөг

770,443,789.0
хянав. 958

Зураг төслийн "Нануто" ХХК-ийн Захирал
Н.НЯМДОРЖ

2023 оны 5 дугаар сарын 12 -ны өдөр

Хянасан:
ЭКПЕРТ Б.САРАНТУЯА
2023 оны 5 дугаар сарын 12 -ны өдөр

Төсөвийн тооцоо хийсэн:
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Б.БААСАНЦЭРЭН

2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр

Хаяг: Улаанбаатар хот

Утас: 99902549, 91909679

2023 он

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн хаяг:
Бүртгэлийн дугаар: 857/2023
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга /Гарын үсэг/
2023 оны 06 сарын 15 өдөр

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалын 17Б маягт

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: ''Нануто'' ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр байршил шифр:
   Дундговь аймаг Луус сум соёлын төвийн барилгын засварын ажил
   Зургийн шифр:
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-майл хаяг:
   Хаяг:
   И-майл хаяг: b.baaska9255@gmail.com
   Утас: 99038640

2. Төсвийн товч тайлбар /Хавсралт 17Б/

1. Дундговь аймаг Луус сум Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын төсвийг ''Нануто'' ХХК-д боловсруулсан ажлын зургийн дагуу БХБСайдын 2006*09*15-ны өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан ''Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын'' үнэлгээг үндэслэн БХБЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2006*09*29-ны өдрийн хурлаар зөвшөөрсөн ESTIMATOR-ESTIMATOR-ПРО программаар боловсруулав.
2. Төсөвт тусгагдсан тоо хэмжээ материалын сонголтыг зураг төслийн түүвэрийн дагуу гүйцэтгэсэн болно.
3. Төсөвт ЗХБХБСайдын 2012*06*13-ны өдрийн 181 тоот тушаалаар батлагдсан '' Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНБД 81-94-12, Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД 81-95-12*/2020 '' норм дүрмийн дагуу тооцсон.

4. Цалингийн тооцоог ЗХБХБСайдын 2019*12*30-ны өдрийн 217 тоот тушаалын жишиг тарифаар тооцсон.
5. Тээврийн зардлыг ЗТХ-ийн сайдын 2019 оны 7 сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар баталсан “Ачаа тээврийн 1тн/км-ийн тариф”-р тооцсон.
6. Машин ашиглалтын зардлыг ЗТБХБС-ын 2012 оны 01 сарын 13-ны өдрийн №18 тоот тушаал машин цагийн жишиг үнийг ашиглан тооцсон.
7. Материалын үнийг орц нормын дагуу тооцож 2023 оны БХБЯ-с зарласан зарласан үнэ болон тухайн жилийн зах зээлийн үнээр тооцсон.
8. НӨАТ-ийг батлагдсаны дагуу БУА-с 10%-р тооцов.
9. Магадлашгүй ажлыг БУА-с 2%-р тооцов.

3. Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн: **770 443 789**

Долоон зуун далан сая долоон зуун дөчин гурван мянга долоон зуун наян есөн / төгрөг

Барилгын эзэлхүүн м.куб: .....

Барилгын нийт талбай м2 : .....

Ашиглалтын талбай м.куб:.....

Тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Б.Баасанцэрэн

МОНГОЛ УЛС
21-1421 АТХ5639
Байгалийн
БААСАНЦЭРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

Дундговь аймаг Луус сум 200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын ажил

	Зардлын нэр	Барилга	Дотор халаалт агаар сэлгэлт	Дотор холбоо дохиолол	Дотор гэрэлтүүлэг	Дотор цэвэр бохир ус	Буулгах ажил	Тоног төхөөрөмж	Нийт дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	61 392 882	40 709 416	8 635 372	23 247 529	4 443 370	23 117 029		**161 545 598**
2	Материал	206 038 295	42 718 523	26 827 262	44 752 302	8 589 828	0		**328 926 210**
3	Тээвэр	10 367 495	1 687 092	308 749	548 688	213 616	67 698		**13 193 339**
4	Механизм	1 395 718	727 262	27 943	728 054	121 426	778 018		**3 778 421**
	Дүн	**279 194 390**	**85 842 292**	**35 799 327**	**69 276 574**	**13 368 241**	**23 962 745**		**507 443 569**
5	Барилга удирдлага зохион байгуулалтын зардал	18 380 163	12 187 825	2 585 309	6 959 982	1 330 282	6 920 912		**48 364 475**
6	Төсөвт ашиг	44 636 183	14 704 518	5 757 695	11 435 483	2 204 778	4 632 549		**83 371 206**
7	**Тоног төхөөрөмжийн зардал**							29 724 891	**29 724 891**
	БУА-н дүн	**342 210 736**	**112 734 635**	**44 142 331**	**87 672 039**	**16 903 301**	**35 516 206**	**29 724 891**	**639 179 248**
8	НӨАТ	34 221 074	11 273 463	4 414 233	8 767 204	1 690 330	3 551 621	2 972 489	**63 917 925**
9	Нормчлолын сан	615 979	202 922	79 456	157 810	30 426	63 929	53 505	**1 150 523**
	Дүн	**377 047 789**	**124 211 020**	**48 636 021**	**96 597 053**	**18 624 058**	**39 131 755**	**32 750 885**	**704 247 696**
10	Захиалагчын албаны зардал	**6 844 215**	**2 254 693**	**882 847**	**1 753 441**	**338 066**	**710 324**	**594 498**	**12 783 585**
11	Инженер хайгуул. зураг төслийн ажлын дүн								
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	**3 422 107**	**1 127 346**	**441 423**	**876 720**	**169 033**	**355 162**	**297 249**	**6 391 792**
	Дүн								**723 423 073**
13	Магадлашгүй зардал	6 844 215	2 254 693	882 847	1 753 441	338 066	710 324	594 498	**12 783 585**
	ДҮН	**394 158 326**	**129 847 752**	**50 843 137**	**100 980 655**	**19 469 223**	**40 907 566**	**34 237 129**	**770 443 789**

МОНГОЛ УЛС
21-1421 АТХ5639
Байгалийн
БААСАНЦЭРЭН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

Төсвийн тооцоо хийсэн: Б.Баасанцэрэн

Тоног төхөөрөмжийн задаргаа

Луус сум соёлын төвийн барилгын засварын ажил				
аймаг, нийслэл	Дундговь аймаг	Луус сум		
	Захиалагч	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"НАНУТО" ХХК	Тайлбар: .....
шифр	**Материалын нэр**	**Нэгж өртөг /төг/**	**Тоо хэмжээ /ш/**	**Бүгд өртөг /төг/**
	Салхивчийн ажил			
19-350-04	Агаар шүүгч KF5 50-30	385 300	1	385 300
19-350-04	Агаар шүүгч KF5 70-40	492 702	1	492 702
39-100-06	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага LKFS -50-30-230	958 360	1	958 360
39-100-06	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага LKFS -70-40-230	1 258 670	2	2 517 340
19-250-04	Сэнс гр 70-40/35-4d n=1440m P=3.53квт	5 727 238	1	5 727 238
19-250-04	Сэнс гр 50-25/22-4d n=1440m P=0.59квт	3 856 730	1	3 856 730
19-270-04	Цахилгаан халаагч 15квт EOS 70x40	5 219 080	1	5 219 080
19-230-04	Цахилгаан халаагч 30квт EOS 70x40	7 041 951	1	7 041 951
19-170-07	Дуу намдаагч TKU 70x40	1 148 730	3	3 446 190
	Бүгд дүн			**29 644 891**
	Хэсгийн дүн			
	Цэвэр усны ажил			
18-200-08	200 л эзэлхүүний ус халаагч	80 000	1	80 000
	Нийт			
Нийт тоног төхөөрөмжийн өртөг:				**29 724 891**
НӨАТ				2 972 489
Нормчлолын сан				53 505
Дүн				32 750 885
Захиалагчын албаны зардал				594 498
Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн				-
Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				297 249
Дүн				-
Магадлашгүй зардал				594 498
ДҮН				**34 237 129**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**161 545 598**
2	**Материал**	**328 926 210**
3	**Тээвэр**	**13 193 339**
4	**Машин ашиглалт**	**3 778 421**
	Шууд зардлын дүн	**507 443 568**
5	**Нэмэгдэл зардал /58.6 %/**	**48 364 474**
6	**Ашиг / 15%/**	**83 371 206**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**639 179 249**
7	**НӨАТ 10%**	**63 917 925**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1 150 523**
	Дүн	**704 247 697**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**12 783 585**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**6 391 792**
	Дүн	**723 423 074**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**12 783 585**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**736 206 659**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгалтын ажил	35 516 206	23 117 029	0	778 018	67 698	6 920 912	4 632 549
2	Заслын ажил	25 972 366	9 691 834	9 696 797	3 303	291 134	2 901 598	3 387 700
3	Хана, хамар ханын ажил	1 465 824	571 893	338 705	14	192 800	171 217	191 194
4	Шалны ажил	50 231 927	8 556 292	30 629 147	6 731	1 926 133	2 561 633	6 551 991
5	Хаалга, цонхны ажил	47 417 035	2 357 426	36 000 377	137 892	2 030 729	705 780	6 184 831
6	Дээврийн ажил	152 388 981	21 900 964	98 229 350	130 263	5 694 741	6 556 840	19 876 824
7	Гадна заслал ажил	64 734 603	18 314 474	31 143 918	1 117 514	231 958	5 483 095	8 443 644
8	Дотор гэрэлтүүлэг	87 672 039	23 247 529	44 752 302	728 054	548 688	6 959 982	11 435 483
9	Д?рс ажиллагааны системийн ажил	12 039 511	1 257 427	8 812 460	414	22 383	376 456	1 570 371
10	Зарлан мэдээлэх систем	5 201 247	1 577 806	2 445 500	690	26 455	472 373	678 424
11	Бусад материал	1 513 860	329 607	879 000	0	9 114	98 680	197 460
12	Галын дохиолол	7 585 408	2 150 256	3 640 592	9 741	151 661	643 756	989 401
13	Цэвэр усны ажил	9 099 413	3 176 372	3 520 539	119 373	145 288	950 961	1 186 880
14	Дотор бохир усны ажил	7 803 888	1 266 998	5 069 289	2 053	68 328	379 321	1 017 898
15	Салхивчийн ажил	14 826 756	4 731 294	6 453 375	103 262	188 417	1 416 483	1 933 925
16	Гурвалсан холбоо	17 802 305	3 320 276	11 049 710	17 098	99 137	994 044	2 322 040

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	Халаалтын ажил	97 907 879	35 978 122	36 265 148	623 999	1 498 676	10 771 342	12 770 593
	НИЙТ ДҮН:	639 179 249	161 545 598	328 926 210	3 778 421	13 193 339	48 364 474	83 371 206

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-010-02	Модон шалыг задалж буулгах	м2	362.74	2.0 / 2	0.25 / 0.04	89.597 / 14.51	5212 / 5212	466978 / 75624	542 602
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	20.7	2.0 / 2	0.09 /	1.904 /	5212 / 5212	9926 /	9 926
53-120-01	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг ухаж задлаж буулгах	м2	129.34	3.0 / 2	0.71 /	91.831 /	6150 / 5212	564763 /	564 763
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	93.8	3.0 / 2	0.38 /	35.738 /	6150 / 5212	219787 /	219 787
55-010-02	Хаалга задалж буулгах	ш	39	2.5 / 2	1.46 / 0.2	57.018 / 7.88	5680 / 5212	323862 / 41060	364 922
55-010-01	Цонх тавцангын хамт задалж буулгах	ш	42	2.5 / 2	1.46 / 0.2	61.404 / 8.4	5680 / 5212	348775 / 43781	392 556
54-200-03	Хуучин дээвэр буулгах	м2	1035.8	2.4 / 2	0.4 / 0.04	415.356 / 38.32	5587 / 5212	2320593 / 199748	2 520 341
51-030-06	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.792	2.0 / 2	8.53 / 2.43	6.754 / 1.92	5212 / 5212	35203 / 10031	45 234
62-010-01	Радиатор задалж буулгах	секц	57	3.0 / 2	2.45 / 0.02	139.707 / 1.14	6150 / 5212	859198 / 5942	865 140
61-010-01	Эргүүлэгт холбоотой 32мм голчтой шугам буулгах	м	26	3.0 / 2	0.6 / 0.1	15.522 / 2.6	6150 / 5212	95460 / 13551	109 011
61-010-01	Эргүүлэгт холбоотой 40мм голчтой шугам буулгах	м	66	3.0 / 2	0.6 / 0.1	39.402 / 6.6	6150 / 5212	242322 / 34399	276 721
61-010-01	Эргүүлэгт холбоотой 25мм голчтой шугам буулгах	м	54	3.0 / 2	0.6 / 0.1	32.238 / 5.4	6150 / 5212	198264 / 28145	226 408
61-010-01	Эргүүлэгт холбоотой 15мм голчтой шугам буулгах	м	1200	3.0 / 2	0.6 / 0.1	716.4 / 120	6150 / 5212	4405860 / 625440	5 031 300
70-240-02	Ерөнхий самбар буулгах	иж бүр-дэл	1	3.3 / 2	4.51 / 0.26	4.511 / 0.26	6381 / 5212	28785 / 1355	30 140
70-240-03	Хүчний самбар буулгах	иж бүр-дэл	2	3.3 / 2	3.64 / 0.28	7.272 / 0.56	6381 / 5212	46403 / 2919	49 321
70-240-04	Төрөл бүрийн удирдлагын самбаруудыг буулгах	иж бүр-дэл	2	3.4 / 2	4.11 / 0.47	8.22 / 0.94	6459 / 5212	53093 / 4899	57 992
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	5	3.2 / 2	1.83 / 0.05	9.165 / 0.25	6304 / 5212	57776 / 1303	59 079
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	5	3.5 / 2	3.44 / 0.09	17.2 / 0.45	6536 / 5212	112419 / 2345	114 765
64-040-05	Ханын хөтөвч буулгах	ш	4	3.0 / 2	1.09 / 0.04	4.368 / 0.16	6150 / 5212	26863 / 834	27 697
64-010-01	50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	12	2.5 / 2	1.06 / 0.01	12.684 / 0.12	5680 / 5212	72045 / 625	72 671
64-010-02	100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	15	2.5 / 2	1.51 / 0.01	22.665 / 0.15	5680 / 5212	128737 / 782	129 519
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	38.08	1.0 / 2	0.62 /	23.533 /	4272 / 5212	100535 /	100 535

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	1812.49 / 209.67	*Үндсэн цалин:*	11 810 431
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2 007 773
		Нэмэгдэл цалин:	4 369 859
		Нийт цалин:	18 188 064
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	2 455 389
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2 473 577
		Ажиллах хүчний зардал:	**23 117 029**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	10.5	3.0 / 2	2.46 / 0.52	25.858 / 5.46	6150 / 5212	159029 / 28452	187 481
08-040-12	Хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	21	3.0 / 2	0.75 / 0.07	15.725 / 1.53	6150 / 5212	96708 / 7990	104 698

Нийт Хүн/цаг:	41.58 / 6.99	*Үндсэн цалин:*	292 178
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	49 670
		Нэмэгдэл цалин:	108 106
		Нийт цалин:	449 955
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	60 744
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	61 194
		Ажиллах хүчний зардал:	**571 893**

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-070-02	Хуучин будагтай ханыг 35% цэвэрлэж тосон будгаар өнх??лгээр будах	м2	2381.8	2.9 / 2	0.22 / 0.00	514.469 / 2.38	6056 / 5212	3115623 / 12414	3 128 037
57-080-01	Таазыг 35 % хүртэл цэвэрлэж эм?льсээр будах	м2	1230.7	2.7 / 2	0.22 / 0.00	267.062 / 1.23	5868 / 5212	1567119 / 6414	1 573 534
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал	м2	11.9	3.2 / 2	1.39 / 0.15	16.547 / 1.84	6304 / 5212	104312 / 9614	113 926

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хийх								
15-410-06	Бие засах өрөөний ханын хавтанцар наах	м2	12.5	3.5 / 2	1.6 / 0.09	19.956 / 1.07	6536 / 5212	130434 / 5603	136 037

Нийт Хүн/цаг: 818.03 / 6.53 *Үндсэн цалин:* 4 951 533

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 841 761

Нэмэгдэл цалин: 1 832 067

Нийт цалин: 7 625 361

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1 029 424

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 037 049

Ажиллах хүчний зардал: **9 691 834**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-06	Дотор сайн чанарын модон хаалга угсрах	м2	49.765	3.4 / 2	1.21 / 0.37	59.972 / 18.41	6459 / 5212	387358 / 95969	483 327
10-590-05	Т?м?р хаалга угсрах	ш	9	3.1 / 2	10.19 / 0.19	91.68 / 1.73	6227 / 5212	570893 / 8992	579 885
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	57.36	3.0 / 2	0.15 / 0.01	8.719 / 0.69	6150 / 5212	53620 / 3588	57 208
10-790-06	Цонхны тавцан угсрах	м2	27.26	3.2 / 2	0.46 / 0.03	12.608 / 0.86	6304 / 5212	79479 / 4504	83 983

Нийт Хүн/цаг: 172.98 / 21.69 *Үндсэн цалин:* 1 204 403

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 204 749

Нэмэгдэл цалин: 445 629

Нийт цалин: 1 854 781

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 250 395

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 252 250

Ажиллах хүчний зардал: **2 357 426**

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	46.4	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.524 / 0.79	6304 / 5212	3305 / 4111	7 417
11-430-04	Х??с?н хавтангаар шал дулаалах ф-100мм	м2	216	3.0 / 2	0.47 / 0.01	101.304 / 3.02	6150 / 5212	623020 / 15761	638 781
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ	м3	4	2.2 / 2	4.25 / 3.69	17.016 / 14.76	5399 / 5212	91867 / 76929	168 796
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх	м2	46.4	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.524 / 0.79	6304 / 5212	3305 / 4111	7 417
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	54	3.1 / 2	0.96 / 0.09	51.791 / 4.82	6227 / 5212	322505 / 25145	347 650
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр ваараан хавтангаар шал хийх	м2	238.5	3.2 / 2	1.39 / 0.15	331.634 / 36.97	6304 / 5212	2090622 / 192675	2 283 297
11-240-04	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	68.65	3.0 / 2	1.93 / 0.29	132.227 / 20.11	6150 / 5212	813195 / 104837	918 031

Нийт Хүн/цаг: 635.02 / 81.27 *Үндсэн цалин:* 4 371 388

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 743 136

Нэмэгдэл цалин: 1 617 413

Нийт цалин: 6 731 937

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 908 812

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 915 543

Ажиллах хүчний зардал: **8 556 292**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-860-05	Гадна хана EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах 15 см	м2	782	3.0 / 2	1.69 / 0.04	1320.016 / 29.72	6150 / 5212	8118098 / 154880	8 272 978
15-870-21	Гадна хананд фасадны чулуут эмульс хийх	м2	782	2.5 / 2	0.23 / 0.01	182.206 / 9.38	5680 / 5212	1034930 / 48909	1 083 839

Нийт Хүн/цаг: 1502.22 / 39.1 *Үндсэн цалин:* 9 356 818

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 590 659

Нэмэгдэл цалин: 3 462 023

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	14 409 499
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	1 945 282
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 959 692
Ажиллах хүчний зардал:	**18 314 474**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	1035.8	2.5 / 2	0.1 / 0.07	106.687 / 69.4	5680 / 5212	605984 / 361706	967 690
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх ЭПП	м2	1035.8	2.2 / 2	0.21 / 0.01	221.661 / 12.95	5399 / 5212	1196749 / 67482	1 264 231
12-060-13	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200мм	м2	1035.8	3.0 / 2	0.28 / 0.25	290.231 / 263.09	6150 / 5212	1784922 / 1371242	3 156 163
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	1035.8	2.5 / 2	0.1 / 0.07	106.687 / 69.4	5680 / 5212	605984 / 361706	967 690
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	1035.8	2.0 / 2	0.06 / 0.00	62.977 / 3.83	5212 / 5212	328234 / 19975	348 209
12-010-04	Налуу дээврийг 2 ?е хар цаас нааж хийх	м2	1035.8	2.9 / 2	0.52 / 0.09	539.755 / 90.11	6056 / 5212	3268759 / 469677	3 738 436
12-050-08	Парпед т?м?рл?х	м2	87.85	3.0 / 2	1.31 / 0.01	115.373 / 0.47	6150 / 5212	709546 / 2473	712 019
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	98.5	3.9 / 2	0.05 / 0	5.004 / 0.09	6844 / 5212	34246 / 462	34 708

Нийт Хүн/цаг:	1448.38 / 509.35	*Үндсэн цалин:*	11 189 146
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1 902 155
		Нэмэгдэл цалин:	4 139 984
		Нийт цалин:	17 231 285
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	2 326 224
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2 343 455
		Ажиллах хүчний зардал:	**21 900 964**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах ОС.1 1200*800*300 IP31	ком	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах ОС.2 1200*800*300 IP31	ком	1	3.7 / 2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-11 600*400*150	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-12 600*600*250	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-21 6000*400*250	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-270-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-22 6000*400*250	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-270-04	Газардуулгын эсэрг??цэл хэмжих хайрцаг 200x200x100	ком	1	3.6 / 2	3.71 / 0.02	3.71 / 0.02	6613 / 5212	24534 / 104	24 638
20-250-13	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ширхэг	6	3.0 / 2	1.23 / 0.00	7.38 / 0.02	6150 / 5212	45387 / 94	45 481
20-250-05	Ханын ослын гэрэлт??лэгч угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / 0.00	10.4 / 0.03	6613 / 5212	68775 / 156	68 932
20-260-04	Лед гэрэл таазанд угсрах 60вт фото мэдрэгч	ш	6	2.8 / 2	1.38 / 0.00	8.28 / 0.01	5962 / 5212	49365 / 31	49 397
20-260-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэл таазанд угсрах	ш	24	2.8 / 2	1.38 / 0.00	33.12 / 0.02	5962 / 5212	197461 / 125	197 587
20-260-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэл таазанд угсрах	ш	4	2.8 / 2	1.38 / 0.00	5.52 / 0.00	5962 / 5212	32910 / 21	32 931
20-260-04	Лед гэрэл таазанд угсрах	ш	136	2.8 / 2	1.38 / 0.00	187.68 / 0.14	5962 / 5212	1118948 / 709	1 119 657
20-260-04	Х?д?лг??н мэдрэгчтэй таазны лед гэрэл	ш	6	2.8 / 2	1.38 / 0.00	8.28 / 0.01	5962 / 5212	49365 / 31	49 397
20-260-04	Патрон таазны 100вт	ш	28	2.8 / 2	1.38 / 0.00	38.64 / 0.03	5962 / 5212	230372 / 146	230 518
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	34	3.0 / 2	0.21 / 0.00	7.14 / 0.14	6150 / 5212	43911 / 709	44 620
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	40	3.0 / 2	0.22 / 0.00	8.8 / 0.08	6150 / 5212	54120 / 417	54 537
20-230-08	Газ-н сэрээтэй ердийн 2лосон розетка	ширхэг	147	3.0 / 2	0.22 / 0.00	32.34 / 0.29	6150 / 5212	198891 / 1532	200 423
20-230-08	Газ-н сэрээтэй ус чийгний хамгаалалттай розетка	ширхэг	2	3.0 / 2	0.22 / 0.00	0.44 / 0.00	6150 / 5212	2706 / 21	2 727
20-270-10	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1	3.9 / 2	1.53 / 0.24	1.53 / 0.24	6844 / 5212	10471 / 1251	11 722
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	223	3.3 / 2	0.47 / 0.14	104.141 / 31.22	6381 / 5212	664524 / 162719	827 242
38-520-09	Утас салбарлах хайрцаг	ш	125	3.0 / 2	0.58 / 0.03	72.5 / 3.75	6150 / 5212	445875 / 19545	465 420
38-330-04	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2000	3.0 / 2	0.11 / 0.00	220 / 2.2	6150 / 5212	1353000 / 11466	1 364 466
38-330-05	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200	3.0 / 2	0.18 / 0.00	36 / 0.28	6150 / 5212	221400 / 1459	222 859
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	800	2.8 / 2	0.07 / 0.03	53.6 / 24	5962 / 5212	319563 / 125088	444 651
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон	м	800	3.0 / 2	0.03 / 0.09	24 / 72	6150 / 5212	147600 / 375264	522 864

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх								
20-170-04	3х2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой хавтгай утас сүвлэх	м	1200	2.8 / 2	0.07 / 0.03	80.4 / 36	5962 / 5212	479345 / 187632	666 977
20-170-06	5х10мм2 х?чний кабель угсрах	м	120	3.0 / 2	0.11 / 0.61	13.2 / 73.2	6150 / 5212	81180 / 381518	462 698
20-170-06	5х16мм2 х?чний кабель угсрах	м	70	3.0 / 2	0.11 / 0.61	7.7 / 42.7	6150 / 5212	47355 / 222552	269 907
20-200-04	4х95+1х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	6	3.0 / 2	0.56 / 0.00	3.36 / 0.01	6150 / 5212	20664 / 31	20 695
38-190-50	Кабелийн тавиур суурилуулах	1 м	40	3.3 / 2	3.63 / 0.35	145.2 / 14	6381 / 5212	926521 / 72968	999 489
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын гадуур хийх 40*4	м	180	3.4 / 2	0.26 / 0.01	46.8 / 1.1	6459 / 5212	302281 / 5723	308 004
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх25*4	м	45	3.4 / 2	0.26 / 0.01	11.7 / 0.27	6459 / 5212	75570 / 1431	77 001
38-350-09	40*40*4мм хэмжээтэй 3м урт булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8	2.0 / 2	0.72 / 0.07	5.76 / 0.6	5212 / 5212	30021 / 3127	33 148
38-350-26	Аянгын буулт гагнаж, холбох угсрах	м	380	3.0 / 2	0.49 / 0.01	186.2 / 4.18	6150 / 5212	1145130 / 21786	1 166 916
01-060-03	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	45	2.9 / 2	4.86 /	218.835 /	6056 / 5212	1325265 /	1 325 265
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45	1.3 / 2	1.84 /	82.597 /	4554 / 5212	376149 /	376 149

Нийт Хүн/цаг:	1692.77 / 308.03	*Үндсэн цалин:*	11 877 103
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2 019 108
		Нэмэгдэл цалин:	4 394 528
		Нийт цалин:	18 290 739
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	2 469 250
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2 487 541
		Ажиллах хүчний зардал:	**23 247 529**

ГУРВАЛСАН ХОЛБОО

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Хананд далд суурилуулах 8 ялтастай залгуур	ш	22	3.1 / 2	0.33 /	7.304 /	6227 / 5212	45482 /	45 482

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах								
38-520-09	Телеф?н хэрэглэгчийн ??р суурилуулах	ш	22	3.0 / 2	0.58 / 0.03	12.76 / 0.66	6150 / 5212	78474 / 3440	81 914
40-560-05	Холболтын утас UTP CAT6 8*0.5	100м	8	2.1 / 2	6.17 /	49.344 /	5306 / 5212	261819 /	261 819
40-560-05	Холболтын утас UTP CAT6 4*0.5	100м	8	2.1 / 2	6.17 /	49.344 /	5306 / 5212	261819 /	261 819
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	800	3.0 / 2	0.11 / 0.00	88 / 0.88	6150 / 5212	541200 / 4587	545 787
40-370-04	Сүлжээний салаалагч switch 16 port	ш	2	5.0 / 2	3.13 /	6.254 /	7604 / 5212	47555 /	47 555
40-370-04	Сүлжээний салаалагч switch 4 port	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
40-220-05	Rack 32unit	ш	1	4.0 / 2	11.55 /	11.553 /	6921 / 5212	79958 /	79 958
39-110-17	Нөөц тэжээлийн үүсгүүр UPS 2kbm	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.09	1.43 / 0.09	8202 / 5212	11729 / 469	12 198
40-370-04	Cat 6 patch panel 24 port	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
40-560-05	1корын шилэн кабель	100м	0.5	2.1 / 2	6.17 /	3.084 /	5306 / 5212	16364 /	16 364
40-370-04	Cat 6 patch panel 24 port	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
40-220-04	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-10	ш	1	4.0 / 2	6.24 /	6.245 /	6921 / 5212	43222 /	43 222
40-220-04	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-20	ш	1	4.0 / 2	6.24 /	6.245 /	6921 / 5212	43222 /	43 222
40-220-04	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-50	ш	1	4.0 / 2	6.24 /	6.245 /	6921 / 5212	43222 /	43 222
40-560-06	Холболтын утас ТППэп10х2х0.5мм	м	100	2.1 / 2	0.11 /	10.737 /	5306 / 5212	56971 /	56 971
40-560-06	Холболтын утас ТППэп20х2х0.5мм	м	100	2.1 / 2	0.11 /	10.737 /	5306 / 5212	56971 /	56 971
40-560-06	Холболтын утас ТППэп50х2х0.5мм	м	50	2.1 / 2	0.11 /	5.368 /	5306 / 5212	28485 /	28 485

Нийт Хүн/цаг:	284.03 / 1.63	*Үндсэн цалин:*	1 696 321
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	288 375
		Нэмэгдэл цалин:	627 639
		Нийт цалин:	2 612 334
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	352 665
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	355 277
		Ажиллах хүчний зардал:	**3 320 276**

Д?РС АЖИЛЛАГААНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-07	Хяналтын камер угсрах	ш	5	5.0 / 2	7.3 /	36.485 /	7604 / 5212	277432 /	277 432

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-370-04	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж 8 оролттой	ш	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
39-060-07	Бичлэгийн т?х??р?мж 8 суваг	шир	1	4.5 / 2	4.31 / 0.12	4.31 / 0.12	7262 / 5212	31299 / 625	31 925
40-240-04	Ажиглалтын дэлгэц 32инч	ш	1	2.5 / 2	0.28 /	0.283 /	5680 / 5212	1607 /	1 607
40-240-04	Камерийн бичлэгийн компютер	ш	1	2.5 / 2	0.28 /	0.283 /	5680 / 5212	1607 /	1 607
40-560-05	Холболтын утас UTP CAT6	100м	3	2.1 / 2	6.17 /	18.504 /	5306 / 5212	98182 /	98 182
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	300	3.0 / 2	0.11 / 0.00	33 / 0.33	6150 / 5212	202950 / 1720	204 670
40-240-04	Хард диск 3тв	ш	2	2.5 / 2	0.28 /	0.566 /	5680 / 5212	3215 /	3 215

Нийт Хүн/цаг:	96.56 / 0.45	*Үндсэн цалин:*	642 416
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	109 211
		Нэмэгдэл цалин:	237 694
		Нийт цалин:	989 321
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	133 558
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	134 548
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 257 427**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	Галын дохиоллын дэд станц	ш	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	7604 / 5212	20608 /	20 608
40-540-04	Тэжээлийн блокыг угсрах	ш	2	4.8 / 2	5.2 /	10.406 /	7467 / 5212	77702 /	77 702
40-260-04	Галын дохиоллын дэд станц	ш	1	5.0 / 2	2.71 /	2.71 /	7604 / 5212	20608 /	20 608
40-280-05	Утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээдлэгч	ш	44	5.0 / 2	0.42 /	18.344 /	7604 / 5212	139485 /	139 485
40-280-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	4	5.0 / 2	0.42 /	1.668 /	7604 / 5212	12680 /	12 680
40-560-06	Холболтын утас FRLS1X2	м	500	2.1 / 2	0.11 /	53.685 /	5306 / 5212	284853 /	284 853
40-360-05	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4	4.0 / 2	3.12 /	12.488 /	6921 / 5212	86429 /	86 429
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	55 / 0.55	6150 / 5212	338250 / 2867	341 117
39-110-25	Программчлах	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.06	1.43 / 0.06	8202 / 5212	11729 / 313	12 042
40-260-04	Гэмтэл хязгаарлагч	ш	5	5.0 / 2	2.71 /	13.55 /	7604 / 5212	103038 /	103 038

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	171.99 / 0.61	*Үндсэн цалин:*	1 098 560
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	186 755
		Нэмэгдэл цалин:	406 467
		Нийт цалин:	1 691 783
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	228 391
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	230 082
		Ажиллах хүчний зардал:	**2 150 256**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-360-05	Чанга яригч угсрах	ш	11	4.0 / 2	3.12 /	34.342 /	6921 / 5212	237681 /	237 681
40-370-04	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын ?сг?ч	ком	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
40-560-05	Тэжээлийн утас frls1x2	100м	5	2.1 / 2	6.17 /	30.84 /	5306 / 5212	163637 /	163 637
39-110-16	Удирдлагын микрофон	шир	1	6.0 / 2	1.43 / 0.84	1.43 / 0.84	8202 / 5212	11729 / 4378	16 107
40-370-04	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлага	ком	1	5.0 / 2	3.13 /	3.127 /	7604 / 5212	23778 /	23 778
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	55 / 0.55	6150 / 5212	338250 / 2867	341 117

Нийт Хүн/цаг:	127.87 / 1.39	*Үндсэн цалин:*	806 097
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	137 036
		Нэмэгдэл цалин:	298 256
		Нийт цалин:	1 241 389
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	167 588
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	168 829
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 577 806**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	150	3.0 / 2	0.18 / 0.00	27 / 0.45	6150 / 5212	166050 / 2345	168 395

Нийт Хүн/цаг: 27 / 0.45 *Үндсэн цалин:*	168 395
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	28 627
Нэмэгдэл цалин:	62 306
Нийт цалин:	259 329
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	35 009
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	35 269
Ажиллах хүчний зардал:	**329 607**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-180-04	Металл хуванцар хоолой ф20 мм	м	1200	3.3 / 2	0.8 / 0.62	954 / 747.6	6381 / 5212	6087474 / 3896491	9 983 965
16-071-04	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	54	3.6 / 2	0.52 / 0.01	27.837 / 0.64	6613 / 5212	184086 / 3321	187 407
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26	3.6 / 2	0.53 / 0.02	13.889 / 0.56	6613 / 5212	91849 / 2900	94 749
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66	3.6 / 2	0.53 / 0.02	35.257 / 1.41	6613 / 5212	233156 / 7361	240 517
16-230-04	Яндангийн голч-25 мм бэлдэц бэлтгэх	м	54	3.2 / 2	1.79 / 0.2	96.887 / 10.58	6304 / 5212	610774 / 55164	665 938
16-230-04	Яндангийн голч-32 мм бэлдэц бэлтгэх	м	26	3.2 / 2	1.79 / 0.2	46.649 / 5.1	6304 / 5212	294077 / 26560	320 637
16-230-05	Яндангийн голч-40мм бэлдэц бэлтгэх	м	66	3.2 / 2	2.97 / 0.24	196.178 / 16.04	6304 / 5212	1236709 / 83590	1 320 299
18-210-08	Б?мб?лг?н хаалт угсрах д15мм	ш	50	3.5 / 2	2.01 /	100.42 /	6536 / 5212	656345 /	656 345
18-210-08	Б?мб?лг?н хаалт угсрах д20мм	ш	22	3.5 / 2	2.01 /	44.185 /	6536 / 5212	288792 /	288 792
16-110-04	Хий авагч автомат	ш	18	3.6 / 2	1.49 / 0.02	26.827 / 0.38	6613 / 5212	177408 / 1970	179 378
16-110-04	Хог ш??гч 20мм	ш	11	3.6 / 2	1.49 / 0.02	16.394 / 0.23	6613 / 5212	108416 / 1204	109 620
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-20ммм	м2	90.432	3.8 / 2	0.51 / 0.01	46.03 / 0.88	6767 / 5212	311484 / 4572	316 056
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-25ммм	м2	5.0868	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.589 / 0.05	6767 / 5212	17521 / 257	17 778
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-32ммм	м2	3.34724	3.8 / 2	0.51 / 0.01	1.704 / 0.03	6767 / 5212	11529 / 169	11 698
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-40ммм	м2	9.53304	3.8 / 2	0.51 / 0.01	4.852 / 0.09	6767 / 5212	32836 / 482	33 318
18-170-12	Радиатор доороос холботтой 500х400 мм-ийг угсрах	ш	2	3.9 / 2	2.28 / 1.15	4.562 / 2.3	6844 / 5212	31222 / 12008	43 231

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-170-11	Радиатор доороос холботтой 500x500 мм-ийг угсрах	ш	2	3.9 / 2	2.19 / 1.16	4.378 / 2.33	6844 / 5212	29963 / 12134	42 097
18-170-11	Радиатор доороос холботтой 500x600 мм-ийг угсрах	ш	1	3.9 / 2	2.19 / 1.16	2.189 / 1.16	6844 / 5212	14982 / 6067	21 048
18-170-11	Радиатор доороос холботтой 500x700 мм-ийг угсрах	ш	19	3.9 / 2	2.19 / 1.16	41.591 / 22.12	6844 / 5212	284649 / 115269	399 917
18-170-11	Радиатор доороос холботтой 5000x1000 мм-ийг угсрах	ш	6	3.9 / 2	2.19 / 1.16	13.134 / 6.98	6844 / 5212	89889 / 36401	126 290
18-170-11	Радиатор доороос холботтой 500x1400 мм-ийг угсрах	ш	7	3.9 / 2	2.19 / 1.16	15.323 / 8.15	6844 / 5212	104871 / 42467	147 338
18-170-11	Радиатор баруун доороос холботтой 500x500 мм-ийг угсрах	ш	4	3.9 / 2	2.19 / 1.16	8.756 / 4.66	6844 / 5212	59926 / 24267	84 193
18-170-11	Радиатор баруун доороос холботтой 500x700 мм-ийг угсрах	ш	6	3.9 / 2	2.19 / 1.16	13.134 / 6.98	6844 / 5212	89889 / 36401	126 290
18-170-11	Радиатор баруун доороос холботтой 500x600 мм-ийг угсрах	ш	4	3.9 / 2	2.19 / 1.16	8.756 / 4.66	6844 / 5212	59926 / 24267	84 193
18-170-11	Радиатор баруун доороос холботтой 500x1200 мм-ийг угсрах	ш	6	3.9 / 2	2.19 / 1.16	13.134 / 6.98	6844 / 5212	89889 / 36401	126 290
18-080-04	3 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	2	3.6 / 2	16.19 / 0.75	32.379 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221 940
18-080-04	4 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110 970
18-080-04	5 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	4	3.6 / 2	16.19 / 0.75	64.758 / 3	6613 / 5212	428245 / 15636	443 881
18-080-04	6 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	3	3.6 / 2	16.19 / 0.75	48.568 / 2.25	6613 / 5212	321183 / 11727	332 910
18-080-04	7 гаргалгаатай коллектор тавих хайрцагны хамт	ш	1	3.6 / 2	16.19 / 0.75	16.189 / 0.75	6613 / 5212	107061 / 3909	110 970
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	1346	3.9 / 2	0.16 /	214.014 /	6844 / 5212	1464712 /	1 464 712
15-690-32	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	24	2.5 / 2	0.44 / 0.07	10.56 / 1.61	5680 / 5212	59981 / 8381	68 362

Нийт Хүн/цаг: 2141.31 / 859.77 *Үндсэн цалин:*	18 381 130
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3 124 792
Нэмэгдэл цалин:	6 801 018
Нийт цалин:	28 306 941
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3 821 437
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3 849 744
Ажиллах хүчний зардал:	**35 978 122**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 700x400	м2	61.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	134.861 / 4.99	6536 / 5212	881451 / 26006	907 457
19-030-04	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 500x300	м2	12.8	3.5 / 2	2.19 / 0.08	28.023 / 1.04	6536 / 5212	183159 / 5404	188 562
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	74.4	4.5 / 2	0.6 / 0.01	44.447 / 0.97	7262 / 5212	322771 / 5041	327 812
15-500-10	Агаар ?г?х сараалж 700x400	ш	2	4.0 / 2	1.65 / 0.01	3.296 / 0.02	6921 / 5212	22812 / 129	22 941
19-350-04	Агаар шүүгч KF5 70-40	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.656 / 2.18	6227 / 5212	134851 / 11362	146 213
19-350-04	Агаар шүүгч KF5 50-30	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.656 / 2.18	6227 / 5212	134851 / 11362	146 213
39-100-06	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага LKFS -70-40-230	шир	2	4.5 / 2	4.31 / 0.14	8.62 / 0.28	7262 / 5212	62598 / 1459	64 058
39-100-06	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага LKFS -50-30-230	шир	1	4.5 / 2	4.31 / 0.14	4.31 / 0.14	7262 / 5212	31299 / 730	32 029
19-250-04	Сэнс гр 70-40/35-4d n=1440m P=3.53квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / 0.25	4.635 / 0.25	6921 / 5212	32079 / 1282	33 361
19-250-04	Сэнс гр 50-25/22-4d n=1440m P=0.59квт	ш	1	4.0 / 2	4.63 / 0.25	4.635 / 0.25	6921 / 5212	32079 / 1282	33 361
19-270-04	Цахилгаан халаагч 15квт EOS 70x40	ш	1	3.4 / 2	7.46 / 0.78	7.457 / 0.78	6459 / 5212	48166 / 4076	52 242
19-090-04	Агаар хувиарлагч	ш	4	3.9 / 2	3 / 0.06	12.002 / 0.24	6844 / 5212	82139 / 1272	83 411
19-170-07	Дуу намдаагч TKU 70x40	ш	3	3.1 / 2	0.68 / 0.12	2.03 / 0.35	6227 / 5212	12641 / 1845	14 486
19-200-04	Зөөлөн холбоос хийх 70x40	ш	4	3.0 / 2	1 / 0.03	3.996 / 0.13	6150 / 5212	24578 / 667	25 245
19-330-04	Агаар оруулах камер угсрах 700x80Lx800h	ш	1	4.0 / 2	44.48 / 6.14	44.475 / 6.14	6921 / 5212	307814 / 32002	339 816

Нийт Хүн/цаг:	346.1 / 19.94	*Үндсэн цалин:*	2 417 206
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	410 925
		Нэмэгдэл цалин:	894 366
		Нийт цалин:	3 722 497
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	502 537
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	506 260
		Ажиллах хүчний зардал:	**4 731 294**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	50	3.6 / 2	0.65 / 0.03	32.5 / 1.55	6613 / 5212	214922 / 8079	223 001
18-180-04	Металл хуванцар хоолой ф16мм/х?йтэн ус/	м	40	3.3 / 2	0.8 / 0.62	31.8 / 24.92	6381 / 5212	202916 / 129883	332 799
18-180-04	Металл хуванцар хоолой ф16мм/халуун ус/	м	40	3.3 / 2	0.8 / 0.62	31.8 / 24.92	6381 / 5212	202916 / 129883	332 799
18-180-04	Металл хуванцар хоолой ф25мм /х?йтэн ус/	м	10	3.3 / 2	0.8 / 0.62	7.95 / 6.23	6381 / 5212	50729 / 32471	83 200
18-180-04	Металл хуванцар хоолой ф25мм /халуун ус/	м	10	3.3 / 2	0.8 / 0.62	7.95 / 6.23	6381 / 5212	50729 / 32471	83 200
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-20мммм	м2	6.5312	3.8 / 2	0.51 / 0.01	3.324 / 0.06	6767 / 5212	22496 / 330	22 826
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм	м2	1.9468	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.991 / 0.02	6767 / 5212	6706 / 98	6 804
18-210-08	Б?мб?лг?н хаалт угсрах д20мм	ш	6	3.5 / 2	2.01 /	12.05 /	6536 / 5212	78761 /	78 761
18-210-08	Б?мб?лг?н хаалт угсрах д15мм	ш	20	3.5 / 2	2.01 /	40.168 /	6536 / 5212	262538 /	262 538
18-200-08	200 л эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ком	1	3.7 / 2	10.07 / 0.01	10.072 / 0.01	6690 / 5212	67382 / 47	67 429
16-110-08	Ширмэн хаалт 50мм	ш	4	3.6 / 2	2.66 / 0.11	10.646 / 0.43	6613 / 5212	70402 / 2252	72 654
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2	3.6 / 2	3.45 / 0.15	6.905 / 0.3	6613 / 5212	45664 / 1564	47 228
16-150-05	Ус хэмжигч голч d=25мм	ком	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3 091
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6 471

Нийт Хүн/цаг: 197.51 / 64.72 *Үндсэн цалин:*	1 622 800
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	275 876
Нэмэгдэл цалин:	600 436
Нийт цалин:	2 499 113
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	337 380
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	339 879
Ажиллах хүчний зардал:	**3 176 372**

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16	4.0 / 2	0.87 / 0.01	13.893 / 0.08	6921 / 5212	96152 / 434	96 586

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20	4.0 / 2	0.94 / 0.00	18.72 / 0.03	6921 / 5212	129561 / 148	129 709
24-120-04	Хоолойг дулаалах 100мм	м2	9.42	3.8 / 2	0.51 / 0.01	4.795 / 0.09	6767 / 5212	32446 / 476	32 923
17-040-04	Суултуур байрлуулах	ком	5	4.0 / 2	5.05 / 0.36	25.235 / 1.82	6921 / 5212	174651 / 9486	184 137
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	5	4.0 / 2	2.38 / 0.14	11.896 / 0.7	6921 / 5212	82336 / 3622	85 958
17-050-04	Хөтөвч тавих	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / 0.07	8.446 / 0.29	6921 / 5212	58455 / 1530	59 985
61-040-01	Яндан хоолойд таглаа тавих ф100мм	ш	2	3.3 / 2	2.82 / 0.00	5.644 / 0.00	6381 / 5212	36014 / 10	36 025
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4	4.0 / 2	0.78 / 0.01	3.131 / 0.06	6921 / 5212	21671 / 313	21 984

Нийт Хүн/цаг:	91.76 / 3.07	*Үндсэн цалин:*	647 306
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	110 042
		Нэмэгдэл цалин:	239 503
		Нийт цалин:	996 852
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	134 575
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	135 572
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 266 998**
Бүгд хүн/цаг:	***11607.6 / 2134.66***	**Бүгд цалин:**	***82 533 233***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**14 030 650**
		Нэмэгдэл цалин:	**30 537 296**
		Нийт цалин:	**127 101 179**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	**17 158 659**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**17 285 760**
		Ажиллах хүчний зардал:	**161 545 598**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур/буулгах/	ш	0	5	0	0.199	5	2	583.93	580
2-1352	Радиатор/буулгах/	секц	0	57	0	3.728	5	2	583.93	10 884
2-1524	Угаагуур/буулгах/	ш	0	5	0	0.188	5	2	583.93	549
3-3734	Т?р?л б?рийн самбарууд/буулгах/	ком	0	2	0	0.18	5	2	583.93	526
2-1312	Ханын хөтөвч/буулгах/	ш	0	4	0	0.062	5	2	583.93	181
3-3734	Х?чний самбар/буулгах/	ком	0	2	0	0.18	5	2	583.93	526
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50/буулгах/	м	0	12	0	0.003	5	3	785.9	12
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой 100мм/буулгах/	м	0	15	0	0.021	5	3	785.9	84
2-1451	Ган хоолой 40мм/буулгах/	м	0	66	0	0.106	5	3	785.9	415
2-1451	Ган хоолой 15мм/буулгах/	м	0	1200	0	1.92	5	3	785.9	7 545
2-1451	Ган хоолой 32мм/буулгах/	м	0	26	0	0.042	5	3	785.9	163
2-1451	Ган хоолой 25мм/буулгах/	м	0	54	0	0.086	5	3	785.9	340
1-4412	Вакум цонх тавцангын хамт/буулгах/	ш	0	42	0	2.717	5	2	583.93	7 931
3-3734	Ерөнхий самбар/буулгах/	ком	0	1	0	0.09	5	2	583.93	263
1-4325	Модон хаалга/буулгах/	ш	0	39	0	12.753	5	2	583.93	37 234
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1336	10	1	348.9	466
					0					**67 698**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	1.159	2 106	1.159	1	1	960.47	1 113
1-4542	Уулын элс	м3	20964	1.08	22 646	1.62	5	1	453.71	3 676
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.038	14 069	0.038	361	1	216.56	2 998
1-4029	Цемент м-400	тн	374242	0.187	70 170	0.191	361	1	216.56	14 952
1-4529	Шохой	тн	267000	0.025	6 597	0.03	361	1	216.56	2 356
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.01	26 489	0.01	361	1	216.56	821

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366364	0.535	196 188	2.129	361	1	216.56	166 411
4-0001	Модон тоосго	ш	100	4.41	441	0.005	361	1	216.56	365
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0311	10	1	348.9	108
					338 705					**192 800**

ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	0.652	1 186	0.652	1	1	960.47	626
1-0212	Усан суурьтай матт будаг	кг	4845	952.72	4 615 928	1.229	361	2	280.66	124 521
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.226	4 737	0.339	5	1	453.71	769
1-4334	Хайрга	м3	24108	6.639	160 065	11.619	5	1	453.71	26 359
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	15000	28.9	433 500	0.049	361	2	280.66	4 966
1-4029	Цемент м-400	тн	374242	0.154	57 807	0.158	361	1	216.56	12 317
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	7128	492.28	3 508 972	0.635	361	2	280.66	64 341
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	38822	12.138	471 221	0.355	361	1	216.56	27 756
1-4288	Керамик хавтанцар	м2	34775	12.75	443 381	0.373	361	1	216.56	29 156
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0925	10	1	348.9	323
					9 696 797					**291 134**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Т?м?р хаалга	м2	557345	29.52	16 452 824	2.952	361	2	280.66	299 092
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	5.036	13 935	0.006	361	2	280.66	587
1-4255	Цонхны тавцан	м	29250	78	2 281 500	0.772	361	2	280.66	78 238
1-0861	Шураг	кг	6500	3.6	23 400	0.004	361	2	280.66	412
1-0363	Шүршдэг хөөс	ш	7171	9	64 539	0.011	361	2	280.66	1 103
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	7171	17.208	123 399	0.021	361	2	280.66	2 110
1-4325	Модон хаалга	м2	342425	49.765	17 040 780	16.273	361	2	280.66	1 648 768

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.1202	10	1	348.9	419
	36 000 377				**2 030 729**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	44.97	81 755	44.97	1	1	960.47	43 192
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2473	94.656	234 084	0.231	361	2	280.66	23 381
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	5490	70.528	387 199	0.08	361	2	280.66	8 075
1-4334	Хайрга	м3	24108	173.603	4 185 222	303.805	5	1	453.71	689 198
1-5050	Х??с?нц?р хавтан 25кг/м3	м3	227936	23.76	5 415 759	0.023	361	1	216.56	1 802
1-4474	Чулуун хавтан шал	м2	93964	70.023	6 579 641	3.641	361	1	216.56	284 662
1-4029	Цемент м-400	тн	374242	3.229	1 208 495	3.294	361	1	216.56	257 500
1-4543	Голын элс	м3	22012	2.619	57 657	3.929	5	1	453.71	8 913
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	38822	243.27	9 444 228	7.116	361	1	216.56	556 288
1-5230	Паркет	м2	53164	55.08	2 928 273	0.551	361	1	216.56	43 061
1-5231	Плентүс	м	2473	43.2	106 834	0.03	361	1	216.56	2 364
				Хог, хаягдлын зардал:		2.206	10	1	348.9	7 697
				30 629 147						**1 926 133**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	39.1	71 084	39.1	1	1	960.47	37 554
1-5122	Тэлэгч хадаас	ш	545	3910	2 130 950	0.196	361	1	216.56	15 284
1-5121	Хар замаск	кг	406	1618.74	657 208	1.619	361	1	216.56	126 550
1-4914	Хөрсжүүлэгч/грунт/	кг	3354	88.366	296 380	0.111	361	2	280.66	11 281
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /25кг/м3 нягтай/	м2	227936	117.3	26 736 893	0.235	361	1	216.56	18 341
1-4915	Чулуутай эмульс	кг	7442	97.75	727 456	0.123	361	2	280.66	12 479
1-5101	Заслалын тор	м2	575	782	449 650	0.086	361	1	216.56	6 725
1-0182	107 цавуу	кг	3167	23.46	74 298	0.028	361	2	280.66	2 876

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.249	10	1	348.9	869
	31 143 918				**231 958**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1818	16.817	30 574	16.817	1	1	960.47	16 152
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	10800	6.008	64 892	0.029	361	1	216.56	2 290
4-0006	Ус зайлуулах яндан @150мм	м	13827	60.085	830 795	2.42	361	1	216.56	189 209
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	30964	6	185 773	0.024	361	1	216.56	1 889
1-0811	Техноэпласт чулуутай	м2	13105	1191.17	15 610 283	1.263	361	2	280.66	127 929
1-0440	Хар цаас эпп /	м2	12364	1139.38	14 087 294	1.208	361	2	280.66	122 366
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2767	0.729	2 017	0.001	361	2	280.66	85
1-4334	Хайрга	м3	24108	52.66	1 269 529	92.155	5	1	453.71	209 059
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	10500	1.015	10 653	0.001	361	1	216.56	79
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	м2	19077	137.1	2 615 457	0.548	361	1	216.56	42 873
1-4029	Цемент м-400	тн	374242	14.609	5 467 273	14.901	361	1	216.56	1 164 941
3-8057	Баллонтай газ 14кгтай	кг	1000	1035.8	1 035 800	35.476	361	1	216.56	2 773 460
1-0517	Бэхэлгээ төмөр шр?фф	ш	409	220	89 980	0.249	361	2	280.66	25 188
1-0517	Бэхэлгээ төмөр шр?фф/ус хаялага/	ш	545	197	107 365	0.223	361	2	280.66	22 554
1-4543	Голын элс	м3	22012	58.266	1 282 547	87.399	5	1	453.71	198 268
4-0001	Модон тоосго	ш	100	3.514	351	0.004	361	1	216.56	291
1-0051	Праймер хөрсжүүлэлт	кг	5490	310.74	1 705 963	0.326	361	2	280.66	33 058
1-4282	Eps хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга 20 кг/м3	м3	188768	207.16	39 105 179	4.972	361	2	280.66	503 738
1-0674	1 үетехноэпласт чулууг?й	м2	12364	1191.17	14 727 626	2.525	361	2	280.66	255 857
				Хог, хаягдлын зардал:		1.5632	10	1	348.9	5 454
					98 229 350					**5 694 741**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2822	5х10той утас ввг-660	м	35100	120	4 212 000	0.026	361	2	280.66	2 675
3-2822	5х16той утас ввг-660	м	52920	70	3 704 400	0.015	361	2	280.66	1 560
3-1163	4х95+1х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	200000	6	1 200 000	0.002	361	2	280.66	182
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	200	38	7 600	0.038	361	2	280.66	3 850
3-6527	Утас салбарлах хайрцаг	ш	850	125	106 250	0.438	361	2	280.66	44 327
3-6514	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг	ш	1000	223	223 000	0.223	361	2	280.66	22 594
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3500	1.019	3 566	0.001	361	2	280.66	125
3-4643	Тавиурын булан салаалагч	ш	29700	3	89 100	0.003	361	2	280.66	304
2-2675	Тогтоогч ф20мм	ш	1000	16.167	16 167	0.002	361	2	280.66	192
2-2675	Тогтоогч ф40мм	ш	1000	18	18 000	0.002	361	2	280.66	213
2-2819	Хуванцар хоолой ф20	м	1139	2000	2 278 000	0.3	361	3	391.34	42 382
2-2820	Хуванцар хоолой ф40мм	м	3047	200	609 400	0.04	361	3	391.34	5 651
3-5114	Хоёрлосон унтраалга	ш	6000	40	240 000	0.008	361	2	280.66	811
3-6422	Х?д?лг??н мэдрэгчтэй таазны лед гэрэл	ш	34560	6	207 360	0.072	361	2	280.66	7 295
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	24.13	112 591	0.048	361	2	280.66	4 890
3-7295	Боолт, эрэг	кг	5500	3.846	21 154	0.004	361	1	216.56	340
3-3265	Бууруулах хувьсгуур (трансформатор)	ш	50000	1	50 000	0.004	361	2	280.66	405
1-0714	Булан төмөр 40*40*4мм 3м	кг	2846	144.64	411 645	0.145	361	1	216.56	11 308
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	38	209 000	0.043	361	2	280.66	4 351
3-4782	Газардуулгын тусгаарлагч дэр	ш	5000	230	1 150 002	0.23	361	2	280.66	23 303
1-0744	Газардуулгын шин 40*4	кг	4800	180	864 000	0.18	361	1	216.56	14 072
1-0744	Газардуулгын шин д=8-12мм	кг	3500	150.1	525 350	0.15	361	1	216.56	11 735
1-0744	Газардуулгын шин 25*4	кг	1600	45	72 000	0.045	361	1	216.56	3 518
3-3808	Газардуулгын эсэрг??цэл хэмжих хайрцаг 200х200х100	ш	100000	1	100 000	0.052	361	2	280.66	5 269
3-6374	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	28480	6	170 880	0.072	361	2	280.66	7 295
3-6422	Гэрэлтүүлэгч	ш	61600	136	8 377 600	1.632	361	2	280.66	165 351
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 18вт	ш	44640	6	267 840	0.072	361	2	280.66	7 295
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 20вт	ш	44640	28	1 249 920	0.336	361	2	280.66	34 043
3-3808	Гэрэлтүүлгийн самбар гс-12 600*600*250	ш	885000	1	885 000	0.052	361	2	280.66	5 269

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3808	Гэрэлтүүлгийн самбар гс-11 600*400*250	ш	596750	1	596 750	0.052	361	2	280.66	5 269
3-3808	Гэрэлтүүлгийн самбар гс-21 6000*400*250	ш	641750	1	641 750	0.052	361	2	280.66	5 269
3-3808	Гэрэлтүүлгийн самбар гс-22 6000*400*250	ш	641750	1	641 750	0.052	361	2	280.66	5 269
3-5114	Гурвалсан унтраалга	ш	5500	147	808 500	0.029	361	2	280.66	2 979
3-5118	Далд унтраалга	ш	5000	34	170 000	0.007	361	2	280.66	689
3-7292	Кабелийн тавиур таг бэхэлгээний хамт	м	65780	40	2 631 200	0.04	361	3	391.34	5 651
3-6422	Патрон таазны 100вт	ш	1600	28	44 800	0.336	361	2	280.66	34 043
3-6374	Ослын гэрэл	ш	44640	10	446 400	0.12	361	2	280.66	12 158
3-3734	Оролтын самбар тоноглолтой 1200*800*300 Ip31	ком	1978416	1	1 978 416	0.09	361	2	280.66	9 119
3-3734	Оролтын ерөнхий самбар тоноглолтой 1200*800*300 Ip31	ком	2157912	1	2 157 912	0.09	361	2	280.66	9 119
3-2820	1*2.5 утас пв660	м	1260	1600	2 016 000	0.16	361	2	280.66	16 211
3-2820	3*2.5 утас ппв660	м	4350	1200	5 220 000	0.12	361	2	280.66	12 158
3-5114	2 тохируулгатай унтраалга	ш	8500	2	17 000	0.000	361	2	280.66	41
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0323	10	1	348.9	113
					44 752 302					**548 688**

ГУРВАЛСАН ХОЛБОО

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6527	Утас салбарлах хайрцаг	ш	850	22	18 700	0.077	361	2	280.66	7 802
3-5546	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-50	ш	75000	1	75 000	0.003	361	2	280.66	304
3-5546	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-10	ш	24000	1	24 000	0.003	361	2	280.66	304
3-5546	Телефон т?гсг?лийн т?х??р?мж байрлуулах кртм-20	ш	35000	1	35 000	0.003	361	2	280.66	304
	Тппэп50х2х0.5мм	м	10821	50	541 050	0.014	361	2	280.66	1 469
	Тппэп10х2х0.5мм	м	3075	100	307 500	0.029	361	2	280.66	2 938
	Тппэп20х2х0.5мм	м	4442	100	444 200	0.029	361	2	280.66	2 938
	Хананд далд суурилуулах 8 ялтастай залгуур	ш	8800	22	193 600	0.011	361	2	280.66	1 150
	Шилэн кабель хувиргагч	ш	65000	1	65 000	0.009	361	2	280.66	871
	Кабель далдлагч	ш	20000	1	20 000	0.009	361	2	280.66	871

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-6994	Нөөц тэжээлийн үүсгүүр ups 2kbm	ш	4950000	1	4 950 000	0.038	361	2	280.66	3 850
2-2819	Пластмассан яндан ф22	м	1055	800	844 000	0.12	361	3	391.34	16 953
	Switch 4	ш	187520	1	187 520	0.009	361	2	280.66	871
	Switch 16	ш	187520	2	375 040	0.017	361	2	280.66	1 743
3-5546	Rack 32unit	ш	1157000	1	1 157 000	0.03	361	2	280.66	3 040
	Utp cat 6 4*0.5мм утас	м	410	850	348 500	0.246	361	2	280.66	24 975
	Utp cat 6 8*0.5мм утас	м	1678	800	1 342 400	0.232	361	2	280.66	23 506
	Utp cat6 patch cord 0.5m зориулалтын кабель	ш	800	5	4 000	0.043	361	2	280.66	4 357
	Utp cat6 24оролттой	ш	117200	1	117 200	0.009	361	2	280.66	871
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0056	10	1	348.9	19
					11 049 710					**99 137**

Д?РС АЖИЛЛАГААНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0058	Хяналтын камер	ш	293000	5	1 465 000	0.047	361	2	280.66	4 782
3-1093	Хяналтын камерийн дэлгэц 32 инч	ш	586000	1	586 000	0.003	361	2	280.66	343
3-1093	Хард диск 3тв	ш	574280	2	1 148 560	0.007	361	2	280.66	687
2-1137	Компютер I7	ш	4500000	1	4 500 000	0.001	361	2	280.66	79
2-2819	Пластмассан яндан ф22	м	1055	300	316 500	0.045	361	3	391.34	6 357
	Switch 8 port	ш	175800	1	175 800	0.009	361	2	280.66	871
	Utp cat 6мм утас	м	1678	300	503 400	0.087	361	2	280.66	8 815
3-6669	NVr 8 ch	ш	117200	1	117 200	0.004	361	2	280.66	444
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0012	10	1	348.9	4
					8 812 460					**22 383**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утааны оптик электрон мэдрэгчтэй хаягтай мэдээдлэгч	ш	16408	44	721 952	0.454	361	2	280.66	46 007

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Галын дохиоллын дэд станц	ш	351600	1	351 600	0.101	361	2	280.66	10 282
	Галын дохиоллын дэд станц 20 х?ртэлх	ш	351600	1	351 600	0.101	361	2	280.66	10 282
	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	18752	4	75 008	0.041	361	2	280.66	4 182
	Гэмтэл хязгаарлагч	ш	50000	5	250 000	0.507	361	2	280.66	51 409
	Дуут дохио өгөгч	ш	16408	4	65 632	0.021	361	2	280.66	2 091
2-2819	Пластмассан яндан ф22	м	1055	500	527 500	0.075	361	3	391.34	10 596
	Үл тасрах тэжээлийн блок	ш	398650	2	797 300	0.021	361	2	280.66	2 091
	Frls1x2 утас галын дохиололын	м	1000	500	500 000	0.145	361	2	280.66	14 691
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0088	10	1	348.9	31
					3 640 592					**151 661**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2360	Тэжээлийн утас frls 1x2	м	1000	500	500 000	0.05	361	2	280.66	5 066
	Чанга яригч	ш	33000	11	363 000	0.057	361	2	280.66	5 751
	Зарлан мэдээлэх системийн ?сг?гч	ш	500000	1	500 000	0.002	361	2	280.66	174
	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлага	ком	500000	1	500 000	0.043	361	2	280.66	4 357
3-0540	Микрофон	м	55000	1	55 000	0.005	361	2	280.66	507
2-2819	Пластмассан яндан ф22	м	1055	500	527 500	0.075	361	3	391.34	10 596
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0014	10	1	348.9	5
					2 445 500					**26 455**

БУСАД МАТЕРИАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2822	Пластмассан яндан ф50мм	м	5860	150	879 000	0.064	361	3	391.34	9 112
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0004	10	1	348.9	1
					879 000					**9 114**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0464	5 гаргалгаатай коллектор	иж	251487	4	1 005 948	0.018	361	2	280.66	1 795
2-0464	4 гаргалгаатай коллектор	иж	210705	1	210 705	0.004	361	2	280.66	449
2-0464	7 гаргалгаатай коллектор	иж	360238	1	360 238	0.004	361	2	280.66	449
2-0464	6 гаргалгаатай коллектор	иж	289549	3	868 647	0.013	361	2	280.66	1 346
2-1353	Радиатор баруун доороос холботтой 500х1200 мм	ш	337500	6	2 025 000	0.523	361	2	280.66	53 010
2-1353	Радиатор баруун доороос холботтой 500х700 мм	ш	216000	6	1 296 000	0.523	361	2	280.66	53 010
2-1353	Радиатор баруун доороос холботтой 500х600 мм	ш	193500	4	774 000	0.349	361	2	280.66	35 340
2-1353	Радиатор баруун доороос холботтой 500х500 мм	ш	171000	4	684 000	0.349	361	2	280.66	35 340
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х1000 мм	ш	288000	6	1 728 000	0.523	361	2	280.66	53 010
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х1400 мм	ш	387000	7	2 709 000	0.61	361	2	280.66	61 845
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х700 мм	ш	216000	19	4 104 000	0.978	361	2	280.66	99 040
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х600 мм	ш	193500	1	193 500	0.051	361	2	280.66	5 213
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х500 мм	ш	171000	2	342 000	0.103	361	2	280.66	10 425
2-1353	Радиатор доороос холботтой 500х400 мм	ш	157500	2	315 000	0.174	361	2	280.66	17 670
	Термостат вентилийн тохируулагчтай хаалт	ш	28000	57	1 596 000	0.018	361	2	280.66	1 848
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	2400	480 000	0.004	361	2	280.66	440
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	300	2400	720 000	0.024	361	2	280.66	2 432
	Хуванцар бэхэлгээ 40мм	ш	400	22	8 800	0.000	361	2	280.66	22
	Хуванцар бэхэлгээ 32мм	ш	350	60	21 000	0.001	361	2	280.66	61
	Хуванцар бэхэлгээ 25мм	ш	300	12	3 600	0.000	361	2	280.66	12
2-3038	Хий авагч автомат	ш	12000	18	216 000	0.025	361	2	280.66	2 582
2-3038	Хог ш??гч 20мм	ш	35889	11	394 779	0.016	361	2	280.66	1 578
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	342	17 100	0.005	361	2	280.66	470
	Ф 20мм шахагч резин	ш	291	1200	349 200	0.003	361	2	280.66	345
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	40501	57	2 308 557	0.016	361	2	280.66	1 621
1-0879	Электрод	кг	4666	7.2	33 595	0.014	361	2	280.66	1 459
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	5.063	23 626	0.01	361	2	280.66	1 026
2-0100	Б?мб?лг?н хаалт 20мм	ш	18627	22	409 794	0.015	361	2	280.66	1 471
2-0100	Б?мб?лг?н хаалт15мм	ш	12909	50	645 450	0.033	361	2	280.66	3 344

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	17625	66	1 163 250	0.254	361	3	391.34	35 898
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	14183	26	368 758	0.081	361	3	391.34	11 387
2-1454	Ган яндан хоолой ф 25мм	м	10970	54	592 380	0.13	361	3	391.34	18 309
2-1796	Гуравлагч ф40	ш	6500	1.222	7 944	0.001	361	2	280.66	57
	Доод холбоо	ш	1800	57	102 600	0.012	361	2	280.66	1 192
	Дээд холбоо	ш	1750	57	99 750	0.012	361	2	280.66	1 192
	Дулаалга ф-32мм	м	3390	26	88 140	0.346	361	3	391.34	48 852
	Дулаалга ф-20мм	м	2368	1200	2 841 600	3.96	361	3	391.34	559 444
	Дулаалга ф-25мм	м	2705	54	146 070	0.718	361	3	391.34	101 463
	Дулаалга ф-40мм	м	4064	66	268 224	0.878	361	3	391.34	124 010
3-1098	Коллектрын хайрцаг 1200х600	ш	132000	2	264 000	0.001	361	2	280.66	101
3-1098	Коллектрын хайрцаг 1100х600	ш	126500	9	1 138 500	0.004	361	2	280.66	456
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	1200	360 000	0.12	361	2	280.66	12 158
2-1470	Металл хуванцар хоолой ф20 мм	м	3798	1200	4 557 600	0.96	361	3	391.34	135 623
1-0087	Олс	кг	7000	1.056	7 393	0.001	361	2	280.66	110
1-0220	Өнгийн будаг	кг	9500	4.805	45 646	0.006	361	2	280.66	628
2-0464	3 гаргалгаатай коллектор	иж	184877	2	369 754	0.009	361	2	280.66	897
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0714	10	1	348.9	249
					36 265 148					**1 498 676**

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	5000	2.56	12 800	0.003	361	1	216.56	226
2-0189	Сэнс гр 50-25/22-4d n=1440m p=0.59квт	ш	0	1	0	0.035	361	2	280.66	3 566
2-0189	Сэнс гр 70-40/35-4d n=1440m p=3.53квт	ш	0	1	0	0.035	361	2	280.66	3 566
1-3884	Сараалж 700х400	ш	40000	2	80 000	0.000	361	1	216.56	34
1-0550	Резин жийрэг	кг	1800	1.72	3 096	0.002	361	2	280.66	225
1-0717	Туузан төмөр	кг	5500	1.92	10 560	0.002	361	1	216.56	150
2-0620	Холих камер 700х800lх800h	ш	158000	1	158 000	0.236	361	2	280.66	23 875
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2767	0.066	183	0	361	2	280.66	8
1-0045	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага lkfs -70-40-230	ш	0	1.4	0	0.001	361	2	280.66	150

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0045	Цахилгаан удирдлагатай хавхлага lkfs -50-30-230	ш	0	0.7	0	0.001	361	2	280.66	75
2-0001	Цахилгаан халаагч 15квт eos 70x40	ш	0	1	0	0.182	361	2	280.66	18 461
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.41	1 914	0.001	361	2	280.66	83
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5500	1.42	7 810	0.002	361	2	280.66	164
1-0060	Боолт	кг	5500	5.878	32 327	0.007	361	2	280.66	673
1-0060	Боолт гайка 6x25	кг	5500	0.2	1 100	0.000	361	2	280.66	23
1-0060	Боолт гайка 8x25	кг	5500	1.19	6 545	0.001	361	2	280.66	136
1-0060	Боолт гайка 10x30	кг	5500	3.36	18 480	0.004	361	2	280.66	385
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	ш	220	5.91	1 300	0.001	361	2	280.66	124
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	48.36	265 980	0.055	361	2	280.66	5 537
2-0364	Агаар хувиарлагч	ш	425700	4	1 702 800	0.054	361	2	280.66	5 483
2-1578	Агаар шүүгч kf5 50-30	ш	0	1	0	0.266	361	3	391.34	37 614
2-1578	Агаар шүүгч kf5 70-40	ш	0	1	0	0.266	361	3	391.34	37 614
2-2960	Агаар дамжуулах хоолой	м2	45000	74.4	3 348 000	0.408	361	2	280.66	41 309
1-0062	Анкерын боолт	кг	5500	2.56	14 080	0.003	361	2	280.66	293
2-1314	Дуу намдаагч tku 70x40	ш	0	3	0	0.041	361	2	280.66	4 164
2-3269	Зөөлөн холбоос 70x40	ш	197000	4	788 000	0.044	361	2	280.66	4 442
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	2	400	0	361	2	280.66	1
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0099	10	1	348.9	35
					6 453 375					**188 417**

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0113	Ус хэмжигч голч d=25мм/тоолуур/	ш	220667	1	220 667	0.002	361	2	280.66	159
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	200	40 000	0.000	361	2	280.66	37
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	300	200	60 000	0.002	361	2	280.66	203
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	20925	50	1 046 250	0.233	361	3	391.34	32 987
2-0481	Ширмэн хаалт 50мм	ш	164486	4	657 944	0.146	361	2	280.66	14 809
1-0879	Электрод	кг	4666	2.6	12 132	0.005	361	2	280.66	527
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	2.61	12 178	0.005	361	2	280.66	529
2-0100	Б?мб?лг?н хаалт20мм	ш	18627	6	111 762	0.004	361	2	280.66	401

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-0100	Б?мб?лг?н хаалт15мм	ш	12909	20	258 180	0.013	361	2	280.66	1 337
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	3150	4	12 600	0.006	361	2	280.66	604
2-0461	Галын хоолойны муфт	ш	19000	2	38 000	0.001	361	2	280.66	81
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	19000	2	38 000	0.003	361	2	280.66	321
1-4377	Галын шүүгээ	ш	121000	2	242 000	0.214	361	2	280.66	21 723
2-0038	Галын вентиль	ш	42000	2	84 000	0.008	361	2	280.66	834
	Дулаалга ф-20мм	м	2368	80	189 440	0.264	361	3	391.34	37 296
	Дулаалга ф-25мм	м	2705	20	54 100	0.066	361	3	391.34	9 324
2-3192	Кронштейн төмөр	ш	1500	4	6 000	0.005	361	2	280.66	486
2-1696	Контр , гайк ф16мм	ш	300	80	24 000	0.008	361	2	280.66	811
2-1696	Контр , гайк ф25мм	ш	300	20	6 000	0.002	361	2	280.66	203
2-0113	Манометр хаалт	ш	25000	2	50 000	0.003	361	2	280.66	319
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	25000	2	50 000	0.01	361	2	280.66	1 056
2-1470	Металл хуванцар хоолой ф16мм/х?йтэн ус/	м	2584	40	103 360	0.032	361	3	391.34	4 521
2-1470	Металл хуванцар хоолой ф16мм/халуун ус/	м	2584	40	103 360	0.032	361	3	391.34	4 521
2-1470	Металл хуванцар хоолой ф25мм /халуун ус/	м	5022	10	50 220	0.008	361	3	391.34	1 130
2-1470	Металл хуванцар хоолой ф25мм /х?йтэн ус/	м	5022	10	50 220	0.008	361	3	391.34	1 130
1-0087	Олс	кг	7000	0.018	126	0	361	2	280.66	2
2-3194	200 л эзэлхүүний ус халаагч	ш	0	1	0	0.07	361	3	391.34	9 915
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0069	10	1	348.9	24
					3 520 539					**145 288**

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур ташуу гаргалгаатай	ком	397856	5	1 989 280	0.199	361	2	280.66	20 137
1-0550	Резин жийргэвч ф100	ш	500	40	20 000	0.052	361	2	280.66	5 228
1-0550	Резин жийргэвч ф50	ш	500	11.818	5 909	0.015	361	2	280.66	1 545
	Ревиз 50мм	ш	4411	10	44 110	0	361	2	280.66	3
3-1398	Уян холбоо /суултуур/	ш	17257	5	86 285	0.005	361	2	280.66	507
3-1398	Уян холбоо /угаалтуур/	ш	7876	5	39 380	0.005	361	2	280.66	507
2-1524	Угаагуур	иж	163997	5	819 985	0.188	361	2	280.66	19 052

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1447	Трап /голч-50мм /	ш	5578	4	22 312	0.029	361	2	280.66	2 942
1-1015	Хоолойн дулаалга ф 100мм	м	23809	30	714 270	0.035	361	3	391.34	5 001
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	121757	4	487 028	0.062	361	2	280.66	6 274
2-3084	Цэвэрлэгээний таг ф100 мм	ш	4254	2	8 508	0.005	361	2	280.66	490
2-2715	Шилжвэр 50мм	ш	2346	3	7 038	0.006	361	2	280.66	593
2-3084	Шалгах таг ф100 мм	ш	4254	2	8 508	0.005	361	2	280.66	490
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17643	16	282 288	0.023	361	3	391.34	3 232
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	11167	20	223 340	0.005	5	3	785.9	20
1-3825	Бохирын агаар гаргагч малгай ф100	ш	10729	0.25	2 682	0.000	361	1	216.56	20
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	5500	6.42	35 310	0.007	361	2	280.66	735
2-1796	Гуравлагч ф100	ш	14702	8	117 616	0.004	361	2	280.66	376
1-0419	Давирхайтай олс	кг	7500	1.61	12 075	0.002	361	2	280.66	168
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	2	560	0	361	2	280.66	9
1-0087	Олс	кг	7000	0.036	252	0	361	2	280.66	4
2-1767	Отвод ф100 45градус	ш	4848	7	33 936	0.008	361	2	280.66	801
2-2634	Отвод ф100 90градус	ш	10583	5	52 915	0.000	361	2	280.66	13
2-1796	Отвод ф50 45градус	ш	2054	3	6 162	0.001	361	2	280.66	141
2-2634	Отвод ф50 90градус	ш	4954	10	49 540	0.000	361	2	280.66	27
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0039	10	1	348.9	14
					5 069 289					**68 328**
					Хог, хаягдлын зардал:	**4.5375**	**10**	**1**	**348.9**	**15 831**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**328 926 210**					**13 193 339**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.98	40590	39 778
6008	Хоолой тайрах машин	76.7	2720	208 624
11004	Цахилгаан өрөм	278.1	2531	703 876
1006	Эксковатор 0.15м3	9.14	54240	495 710
	Авто машин	0.00	13800	54
2028	Автокран 5тн	7.64	59489	454 289
	Автомашин	41.77	13800	576 397
3033	Гагнуурын аппарат	67.55	18935	1 279 130
	Үйлчилгээний машин	1.49	13800	20 562

3 778 421