Тайлбар бичиг

1. **Байгууллагын нэр:** Барилгын зураг төслийн "Си Телеком" ХХК
2. **Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:**
3. **Ажлын зургын нэр, байршил, шифр:** Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум Мандалговь аймгийн төвийн хяналтын камерын нэгдсэн систем
4. **Төсөвчин:** С.Энхжин утас- 9009-2969
5. **Төсвийн тухай тэмдэглэл:** "Си Телеком" ХХК-д боловсруулсан Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум Мандалговь аймгийн төвийн хяналтын камерын нэгдсэн системийн цахилгаан хангамжийн зургийг үндэслэн бодсон.

а. Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: ГЦ

б. Ажлын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч мэдээлэл: Нийт 62 цэгт 186 камерын цахилгаан тэжээлийн СИП-2А 3х16мм2-1769метр, АШБбШв 3х35мм2- 2591м шугам, холбооны 62ш самбарт 1 фазын электрон тоолуур- 62 ширхэг, дифференциал автомат 16А – 62 ширхэг суурилуулах ажлын төсөв зохиосон.

в. Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн байдал: Бүх зөвшөөрлүүд авагдсан.

г. Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал: д. Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зөрөөгүй

е. Материалын үнийг ямар баримтаас авсан, хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: БХБ Яамны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын баталсан "Барилгын материалын үйлдвэрлэгч, борлуулагч нарын зах зээлийн дундаж үнийн судалгаа /2022.05.01-ний байдлаар/-ны үнэ, "Сибкабель-Энержи" ХХК, "Энержи Тех Прогресс" ХХК нарын 2022.11.16-ны өдрийн материалын үнээр тооцсон.

ё. Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийн тодорхойлсон онцлог: БХБ Сайдын 2020.02.05-ны өдрийн 30 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД 81-95-12*/2020-ийн дагуу зохиосон. Төсөвт цалинг БХБС-ын 2019 оны 217, 2020 оны 30 дугаар тушаалын дагуу шинэ тариффаар тооцсон болно.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин ..... С.Энхжин

МОНГОЛ УЛС 13-814 1117442754 Барилгын Сайдын МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-ХББДС ХУГАЦААГҮЙ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ын самбарт тоноглох автомат ВА47-29 2Р-25А	ш	63
2	0.4кВ-ын АШБбШв 3*35+16 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	2591
3	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	1.769
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	2551
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	2551
6	1 фазын тоолуур угсрах	ш	62
7	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	62
8	Хүчдэл хяналтын реле	шир	62
9	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	132
10	16мм2 утасны төгсгөвч шахах	ш	378
11	Ган хоолой ф108 угсрах	1 м хоо-лой	67
12	PVC 32мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	450
13	Хуванцар хоолой ф16мм угсрах	м	427
14	Хуванцар хоолой ф32мм угсрах	м	99
15	Кабелд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.563
16	Кабелын шуудуу гараар ухах	м3	714.28
17	Эргүүлж булах	м3	678.566
18	0.4кВ-ын АВВБ 3*6 мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	67
19	0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	62
20	Камерийн шонгийн газардуулгын гадас зоох	ш	186
21	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	752
22	0.4-35 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	4
23	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	2.16
24	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсарын тулгуур угсрах ПН-2Б	ш	4
25	Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах	м3	1.296