ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ, ДЭЛГЭР СУМ ЧИГЛЭЛИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	3
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1ш	2
3	Харуулын байр барих	1ш	1
4	Бие засах газар байгуулах	1ш	2
5	Галын пост байгуулах	1пост	1
6	Контейнер байрлуулах	1ш	5
7	Цахилгаан хангамж /төвийн эрчим хүчнээс/	1ш	1
8	Шатахууны агуулах сав байрлуулах	1ш	1
9	Халуун усны барилга барих	1ш	1
10	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	2000
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
11	Замын чигийг сэргээх	1км	4.63
ТАЛБАЙН ЦӨВӨРЛӨГӨӨ			
12	Ургамлын үе хуулах 20см	1м3	15000.81
13	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	11250.61
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
14	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2873.43
15	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	67430.96
16	Шороон орд нээх	1м3	12500
17	Шороон орд нөхөн сэргээх /бульдозероор/	1м3	22500
18	Шороон ордоос байгууламж хүрэх түр зам байгуулах /автогрейдерээр/	1км	15
СУУРИЙН АЖИЛ			
19	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	6880.47
20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	17928.45
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
21	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	5057.02
22	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах 3см	1м3	969.45
23	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь хучилт байгуулах 4см	1м3	1288.73
24	Замын хашлага тавих	1у/м	2050
ЯВГАН ЗАМ			
25	Буталсан чулуун суурь байгуулах 15см	1м3	588.47
26	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1985
27	Явган замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор байгуулах 4см	1м3	163.14
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
28	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	48
29	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	5417.08
30	Дохионы шон суулгах	1ш	12
31	Замын километрийн тэмдэг суурьлуулах	1ш	3
32	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2
УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ			
33	Өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	9013.44
34	Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	18220
35	Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах /ф600мм ган хоолой/	1у/м	15
36	Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	133

ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН БАРИЛГА Ф 1.0М /2БАЙРЛАЛД/			
37	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	12.14
38	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	40.25
39	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	121.4
40	Бетон суурь байгуулах	1м3	11.5
41	Хоолойн орох амсарын шал, тулц бетон цутгах	1м3	13.2
42	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	3.32
43	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	1.14
44	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	106.56
45	Орох гарах амсарын цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	95.56
46	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	9.8
47	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	16.64
48	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	43.6
49	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	11.2
50	Гарах амсарын шал бетон цутгах	1м3	9.086
51	Цементэн зуурмагаар чигжих шавах	1м3	0.9
52	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	36.48
ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ			
53	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүр-дэл	1
54	Асфальтбетон заводын угсралт (60тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүр-дэл	1
55	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (60тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүр-дэл	1
56	Буталсан чулуу холих төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүр-дэл	1
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
57	Битумын шинжилгээ	1тн	5
58	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	10
59	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	5
60	Элсний шинжилгээ	1удаа	5
61	Чулууны шинжилгээ	1удаа	2
62	Цементийн шинжилгээ	1иж бүр-дэ	2
63	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа	2
ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
64	Обьектийг ашиглалтанд оруулах	1км	4.63
65	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх (оптик багаж ашиглан)	1 удаа	1

АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Зургийн инженер "КАДСУРВЭЙ" ХХК Б.Энхбат

ТТА5295 ☎ 5102472

ГОЛЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАЙН ХҮСНЭГТ

№	Материалын нэр	Х/Н	Зай	Тайлбар /Хаанаас тээвэрлэх тухай/
1	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
2	Цемент м-400	тн	913	Улаанбаатар хотоос
3	Шингэрүүлсэн битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
4	Шингэн битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
5	Барилгын битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
6	Арматур	тн	913	Улаанбаатар хотоос
7	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
8	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
9	Хавтас	ш	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
10	Төмөр утас	кг	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
11	Зүсэгчийн ир	ш	913	Улаанбаатар хотоос
12	Километрийн тэмдэг /шонтой/	ш	913	Улаанбаатар хотоос
13	Мэдээллийн самбар /шонтой/	ш	913	Улаанбаатар хотоос
14	Дохионы шон	ш	913	Улаанбаатар хотоос
15	Замын тэмдэг иж бүрэн	ш	913	Улаанбаатар хотоос
16	Принтерийн хор	ш	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
17	Скоч	боодол	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
18	Бичгийн цаас	боодол	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
19	Термопластик будаг /гэрэл ойлгоч, цавуу хамт/	кг	913	Улаанбаатар хотоос
20	Хавтгай тор	кг	913	Улаанбаатар хотоос
21	Боолт гайк	кг	913	Улаанбаатар хотоос
22	Арматурын боох утас	кг	913	Улаанбаатар хотоос
23	Цахилгааны утас	м	913	Улаанбаатар хотоос
24	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	913	Улаанбаатар хотоос
25	Бетон лоток 1000*300*160мм	м	913	Улаанбаатар хотоос
26	Замын бетон хашлага	м	913	Улаанбаатар хотоос
27	Ф630мм ган хоолой	м	913	Улаанбаатар хотоос
28	Зай баригч хуванцар хоолой	м	913	Улаанбаатар хотоос
29	Явган замын хашлага	м	913	Улаанбаатар хотоос
30	Бетон лотокны таг нүхтэй 1000*300*60мм	м	913	Улаанбаатар хотоос
31	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	1	Цасны хаалт маягаар замын баруун талд асгаж далагнах
32	Ус	м3	5	Тайган нуураас тооцов
33	Тохиромжгүй материал	м3	1	Цасны хаалт маягаар замын баруун талд асгаж далагнах
34	Төмөр бетон хоолой ф1000	м3	913	Улаанбаатар хотоос
35	Хайрга	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон
36	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон

37	Элс	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон
38	Элс хайрган хольц	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон
39	Бетон хольц в22.5	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
40	Бетон хольц в20	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
41	Бетон хольц в30	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
42	Даланд тохирох материал	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон

ТООЦОО ГАРГАСАН:

Зургийн инженер Б.Энхбат

УЛААНБААТАР ХОТ
"КАДОУРБЭЙ" ХХК
ТТА5395.№ 5102472