Төсвийн нүүр хуудас

Зургийн шифр: БОД-025/2023

Төсвийн шифр № 22/23

Объектын нэр: ***Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум***

"Гэр цэцэрлэг"-н барилга угсралтын ажлын төсөв

Төсвийн өртгийн дүн: ***210 580 647*** /Хоёр зуун арван сая таван зуун наян мянга зургаан зуун дөчин долоон/ ***төгрөг***

Баталгаажуулсан: "Бес онцгой дизайн "ХХК

Гүйцэтгэх захирал: / Л.Амарбаясгалан /

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: / /

Төсвийг зохиож тооцсон:

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Батчимэг/

МОНГОЛ УЛС
ТХ-0091
0-1235
Хүрэмжийн гэрчилгээ
БАТЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Төсвийг зохиож тооцсон огноо: 2023-12-12

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	31,508,738
2	Материал	103,690,612
3	Тээвэр	9,516,925
4	Машин ашиглалт	1,115,524
	Шууд зардлын дүн	145,831,799
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	11,638,661
6	Ашиг / 15%/	23,620,569
	Барилга угсралтын ажлын дүн	181,091,029
7	НӨАТ 10%	18,109,103
8	Нормчлолын сан 0.18%	325,964
	Дүн	199,526,096
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,621,821
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,810,910
	Дүн	206,958,826
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,621,821
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	210,580,647

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	3,927,972	2,494,290	0	0	0	921,338	512,344
2	Суурын ажил	15,521,908	2,401,238	5,493,772	118,180	4,597,156	886,966	2,024,597
3	Хана хамар ханын ажил	57,660,397	6,192,887	40,036,158	310,561	1,312,348	2,287,522	7,520,921
4	Дээврийн ажил	19,384,803	3,744,000	10,817,627	14,697	897,072	1,382,954	2,528,453
5	Шалны ажил	15,601,405	4,336,501	6,606,521	417,923	603,683	1,601,812	2,034,966
6	Хаалга, цонхны ажил	7,479,743	521,780	5,719,293	4,258	66,059	192,735	975,619
7	Дотор засал ханын ажил	29,963,520	8,078,511	14,516,410	34,181	442,102	2,984,031	3,908,285
8	Гадна заслын ажил	19,847,968	1,240,045	15,448,435	40,898	71,678	458,046	2,588,865
9	Бусад ажил	11,703,313	2,499,486	5,052,397	174,826	1,526,827	923,257	1,526,519
	НИЙТ ДҮН:	181,091,029	31,508,738	103,690,612	1,115,524	9,516,925	11,638,661	23,620,569

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	39.12	2.5 / 2	5.74 /	224.353 /	5680 / 5212	1274326 /	1,274,326
01-070-03	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3		1.4 / 2	2.19 /	/	4648 / 5212	/	
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3		2.0 / 2	0.44 /	/	5212 / 5212	/	

Нийт Хүн/цаг:	224.35 / 0	*Үндсэн цалин:*	1,274,326
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	216,635
		Нэмэгдэл цалин:	471,501
		Нийт цалин:	1,962,462
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	264,932
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	266,895
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,494,290**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	2.91	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.218 / 4.32	5587 / 5212	12392 / 22538	34,930
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	29.12	3.0 / 2	3.49 / 1.42	101.498 / 41.35	6150 / 5212	624211 / 215518	839,730
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	116.48	2.9 / 2	0.49 / 0.01	57.343 / 0.93	6056 / 5212	347270 / 4857	352,127

Нийт Хүн/цаг:	161.06 / 46.61	*Үндсэн цалин:*	1,226,786
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	208,554
		Нэмэгдэл цалин:	453,911
		Нийт цалин:	1,889,251
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	255,049

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 256,938
Ажиллах хүчний зардал: **2,401,238**

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-07	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар гадна хана угсрах	тн	2.09	3.5 / 2	68.6 / 3	143.374 / 6.27	6536 / 5212	937094 / 32679	969,773
09-540-08	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дээвэр угсрах	тн	1.63	3.5 / 2	73.94 / 3	120.527 / 4.89	6536 / 5212	787762 / 25487	813,249
09-540-12	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дотор хана угсрах	м2	74.1	3.5 / 2	0.74 / 0.09	54.508 / 6.67	6536 / 5212	356264 / 34759	391,023
06-080-16	Хөнгөн бетон хана цутгах м200	м3	15.36	2.8 / 2	10 / 0.93	153.545 / 14.28	5962 / 5212	915434 / 74452	989,886

Нийт Хүн/цаг: 471.95 / 32.11 *Үндсэн цалин:* 3,163,930
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 537,868
Нэмэгдэл цалин: 1,170,654
Нийт цалин: 4,872,453
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 657,781
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 662,654
Ажиллах хүчний зардал: **6,192,887**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар хучилт дулаалах б=100мм	м2	200.96	3.0 / 2	0.54 / 0.02	108.317 / 4.22	6150 / 5212	666152 / 21995	688,148
12-060-06	Хөнгөн бетоноор дээврийн дулаалга хийх	м2	200.96	3.0 / 2	0.28 / 0.25	56.309 / 51.04	6150 / 5212	346300 / 266040	612,341
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	200.96	2.8 / 2	0.23 / 0.03	46.783 / 5.22	5962 / 5212	278923 / 27232	306,156
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	200.96	2.8 / 2	0.23 / 0.03	46.783 / 5.22	5962 / 5212	278923 / 27232	306,156

Нийт Хүн/цаг: 258.19 / 65.71 *Үндсэн цалин:* 1,912,800

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	325,176
Нэмэгдэл цалин:	707,736
Нийт цалин:	2,945,712
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	397,671
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	400,617
Ажиллах хүчний зардал:	**3,744,000**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-550-05	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	34.8	2.0 / 2	3.37 /	117.276 /	5212 / 5212	611243 /	611,243
11-050-06	Бетон шаланд хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	68.28	3.0 / 2	0.1 / 0.04	6.487 / 3	6150 / 5212	39893 / 15659	55,551
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	17.4	2.2 / 2	4.25 / 3.69	74.018 / 64.21	5399 / 5212	399622 / 334642	734,264
11-160-06	Шаланд керамик хавтан наах	м2	21.43	3.2 / 2	1.39 / 0.15	29.798 / 3.32	6304 / 5212	187849 / 17312	205,162
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	94.64	3.1 / 2	0.96 / 0.09	90.769 / 8.46	6227 / 5212	565220 / 44068	609,288

Нийт Хүн/цаг:	318.35 / 78.99	*Үндсэн цалин:*	2,215,507
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	376,636
		Нэмэгдэл цалин:	819,738
		Нийт цалин:	3,411,882
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	460,604
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	464,016
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,336,501**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	5.5	3.3 / 2	1.99 / 0.38	10.933 / 2.09	6381 / 5212	69766 / 10893	80,659
10-120-05	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	6.8	3.5 / 2	1.44 / 0.35	9.806 / 2.38	6536 / 5212	64089 / 12405	76,494
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12.3	3.0 / 2	0.15 / 0.01	1.87 / 0.15	6150 / 5212	11498 / 769	12,267
10-720-05	Ердийн нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав-тас	2	3.7 / 2	2.99 / 0.19	5.974 / 0.38	6690 / 5212	39966 / 1970	41,936
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.4	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.476 / 0.02	6150 / 5212	9075 / 124	9,199
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.6	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.278 / 0.02	6304 / 5212	1749 / 99	1,848
12-050-08	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	5.45	3.0 / 2	1.31 / 0.01	7.157 / 0.03	6150 / 5212	44019 / 153	44,172

Нийт Хүн/цаг:	37.49 / 5.07	*Үндсэн цалин:*	266,576
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	45,318
		Нэмэгдэл цалин:	98,633
		Нийт цалин:	410,528
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	55,421
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	55,832
		Ажиллах хүчний зардал:	**521,780**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-800-06	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	200.96	2.9 / 2	0.17 / 0	34.163 / 0.06	6056 / 5212	206892 / 314	207,207
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	200.96	3.5 / 2	0.93 / 0.01	186.893 / 2.27	6536 / 5212	1221531 / 11836	1,233,367
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	175.56	3.4 / 2	0.68 / 0.03	118.626 / 5.92	6459 / 5212	766205 / 30836	797,041
15-310-18	Хана эмульсээр будгаар будах	м2	175.56	3.2 / 2	0.51 / 0.00	89.623 / 0.6	6304 / 5212	564986 / 3111	568,097
08-040-10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	92.88	2.9 / 2	0.49 / 0.01	45.725 / 0.74	6056 / 5212	276910 / 3873	280,782
15-680-05	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	92.88	3.5 / 2	1.41 /	130.961 /	6536 / 5212	855960 /	855,960
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа	м2	8.75	3.5 / 2	2.11 / 0.11	18.476 / 0.93	6536 / 5212	120757 / 4834	125,591

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	шавардах								
15-240-07	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	8.75	3.6 / 2	0.33 / 0	2.911 / 0.00	6613 / 5212	19251 / 14	19,265
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	8.75	3.5 / 2	0.7 / 0.00	6.11 / 0.01	6536 / 5212	39936 / 46	39,981

Нийт Хүн/цаг:	633.49 / 10.53	*Үндсэн цалин:*	4,127,290
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	701,639
		Нэмэгдэл цалин:	1,527,097
		Нийт цалин:	6,356,027
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	858,064
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	864,420
		Ажиллах хүчний зардал:	**8,078,511**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах XPS d-100мм	м2	109.9	3.0 / 2	0.51 / 0.01	55.829 / 0.66	6150 / 5212	343350 / 3437	346,786
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөтэй металл хавтангаар өнгөлөх	м2	109.9	2.7 / 2	0.42 / 0.03	45.938 / 3.3	5868 / 5212	269565 / 17184	286,749

Нийт Хүн/цаг:	101.77 / 3.96	*Үндсэн цалин:*	633,536
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	107,701
		Нэмэгдэл цалин:	234,408
		Нийт цалин:	975,645
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	131,712
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	132,688
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,240,045**

БУСАД АЖИЛ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шат цутгах М-100	м3	7.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.266 / 11.14	5587 / 5212	46181 / 58088	104,268
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50	2.6 / 2	0.21 / 0.12	10.61 / 6	5774 / 5212	61262 / 31272	92,534
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	50	3.1 / 2	2.5 / 0.26	125.145 / 13.2	6227 / 5212	779278 / 68798	848,076
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	18.64	2.4 / 2	1.18 / 1.08	22.079 / 20.21	5587 / 5212	123356 / 105312	228,668
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.07	2.0 / 2	0.04 /	0.659 /	5212 / 5212	3434 /	3,434

Нийт Хүн/цаг:	166.76 / 50.55	*Үндсэн цалин:*	1,276,981
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	217,087
		Нэмэгдэл цалин:	472,483
		Нийт цалин:	1,966,551
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	265,484
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	267,451
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,499,486**
Бүгд хүн/цаг:	***2373.41 / 293.52***	**Бүгд цалин:**	***16,097,734***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,736,615**
Нэмэгдэл цалин:			**5,956,161**
Нийт цалин:			**24,790,510**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**3,346,719**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,371,509**
Ажиллах хүчний зардал:			**31,508,738**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60x60 хэмжээтэй гипсэн хавтан зам төмрийн хамт	м2	13219	206.9888	2736185	2.2727	270	1	216.56	132,890
1-5011	Си төмөр	тн	7500000	4.8315	36236250	4.8315	270	2	280.66	366,122
1-5072	Силикон	ш	15000	5.5534	83301	0.0023	270	1	216.56	132
1-5072	Силикон	кг	8500	0.048	408	0.0001	270	1	216.56	4
1-4271	Ус	м3	2000	37.0395	74079	37.0395	3	1	516.48	57,391
	Ус тусгаарлагч тууз otto	м	4300	102.168	439322	0.0021	270	2	280.66	156
1-0358	Ус тусгаарлагч slka top seal	кг	5600	148.608	832205	0.1679	270	2	280.66	12,725
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.6197	13633	0.9295	15	1	334.65	4,666
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8600	0.3	2580	0.0003	270	1	216.56	15
1-0795	Тос	кг	1200	116.8896	140268	0.1461	270	2	280.66	11,072
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3500	23.5008	82253	0.0235	270	1	216.56	1,374
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14600	85.3419	1245992	5.8032	270	2	280.66	439,760
1-4412	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх	м2	250227	12.41	3105317	0.6552	270	2	280.66	49,654
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	21000	0.612	12852	0.0061	270	2	280.66	459
1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	16.07	0	20.891	270	1	216.56	1,221,522
1-0358	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	5621	281.5902	1582819	0.3182	270	2	280.66	24,112
	Хар чаас /чулуугүй/	м2	6600	231.104	1525286	0.2796	270	2	280.66	21,190
	Хар чаас /чулуутай/	м2	7171	231.104	1657247	0.2796	270	2	280.66	21,190
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2818	46.9217	132225	0.0001	270	2	280.66	5
1-4288	Ханын плита	м2	15800	100.3104	1584904	0.0962	270	1	216.56	5,627
1-4771	Ханын өнгөлгөөтэй металл хавтан	м2	105000	115.395	12116475	0.6347	270	2	280.66	48,094
1-4334	Хайрга	м3	16500	17.7774	293328	31.1105	15	1	334.65	156,167
1-4334	Хайрга	м3	16500	24.653	406774	52.6341	270	2	280.66	3,988,520
1-4335	Хөвөө булан	м	2500	120.89	302225	0.0956	270	1	216.56	5,591
1-4140	Хөнгөн бетон	м3	144000	36.3661	5236716	18.183	270	2	280.66	1,377,878
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан	м3	188768	11.3197	2136797	0.011	270	1	216.56	642
1-5050	Хөөсөцөр хавтан 10см	м3	188768	27.7317	5234861	0.6101	270	1	216.56	35,673
1-5073	Цутгаж шахдаг хөөс	м3	485891	14.0672	6835126	0.0143	270	3	391.34	1,516
1-0370	Цавуу	кг	2500	1.099	2748	0.0013	270	2	280.66	101
1-0135	Цагаан замаска	кг	300	8.75	2625	0.011	270	2	280.66	835

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7000	4.3534	30474	0.0074	270	2	280.66	560
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	1.635	2453	0.0016	270	1	216.56	96
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	12000	5.559	66708	0.0056	270	1	216.56	325
1-4029	Цемент	тн	374242	3.555	1330417	3.6261	270	1	216.56	212,020
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	13.1256	4912165	13.3881	270	1	216.56	782,821
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	4500	1.1117	5003	0.0013	270	2	280.66	95
1-4529	Шохой	тн	266207	0.0498	13256	0.0608	270	1	216.56	3,552
1-0779	Шилэн хаалга	м2	550000	4.4	2420000	0.2024	270	1	216.56	11,835
1-5077	Шилэн хаалганы ердийн нугас	ком	3000	6	18000	0.027	270	1	216.56	1,579
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76655	52.5	4024388	1.365	270	1	216.56	79,813
1-4300	Шалны керамик хавтан	м2	22500	22.2872	501462	0.6519	270	1	216.56	38,117
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	8500	3.925	33363	0.0024	270	2	280.66	178
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.2188	1313	0.0003	270	2	280.66	20
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	5031	52.668	264973	0.1019	270	2	280.66	7,723
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	13500	4.396	59346	0.005	270	1	216.56	290
1-0128	Эрэг, боолт	кг	5200	50.6563	263413	0.0572	270	1	216.56	3,347
	Баллонтой газ	м3	6500	114.9491	747169	0.5747	270	2	280.66	43,553
1-4542	Барилгын элс	м3	22000	7.9932	175850	11.9898	15	1	334.65	60,186
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2500	20.9825	52456	0.0237	270	2	280.66	1,797
1-4543	Голын элс	м3	24500	31.3488	768046	26.2409	15	1	334.65	131,723
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	3.2256	11290	0.1226	270	2	280.66	9,288
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	23000	97.9524	2252905	0.9795	270	1	216.56	57,274
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120000	0.1229	14746	0	270	0	0	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595900	0.1165	69410	0	270	0	0	0
1-5073	Каркас төмөр	кг	4200	197.82	830844	0.2235	270	2	280.66	16,939
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	3200	80.017	256054	0.0904	270	2	280.66	6,852
2-1149	Плитаны цавуу	кг	650	625.125	406331	0.7064	270	2	280.66	53,529
1-5231	Плентүс	м	1200	75.712	90854	0.053	270	1	216.56	3,099
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5000	2.625	13125	0.0034	270	2	280.66	257

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	1.4254	10	1	348.9	4,973
103,690,612					**9,516,925**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	8.35	35760	298,668
9008	Цахилгаан сойз	1.37	78486	107,180
9003	Цахилгаан өрөм	35.46	2531	89,759
1006	Эксковатор 0.15м3	3.86	20160	77,753
2028	Автокран 5тн	0.06	59489	3,331
13200	Автомашин	5.33	13800	73,507
9023	Гүний доргиур	21.18	12800	271,155
9021	Доргиур	3	9115	27,345
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.39	8310	69,704
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	13.5	7192	97,121
				1,115,524