Төсвийн нүүр хуудас

Зургийн шифр: БОД-023/2023

Төсвийн шифр № 23/23

Объектын нэр: ***Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум***

"Жижиг үйлдвэрлэл"-н барилга угсралтын ажлын төсөв

Төсвийн өртгийн дүн: ***271 842 400*** /Хоёр зуун далан нэгэн сая найман зуун дөчин хоёр мянга дөрвөн зуун / ***төгрөг***

Баталгаажуулсан: "Бес онцгой дизайн "ХХК

Гүйцэтгэх захирал: / Л.Амарбаясгалан /

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: / /

Төсвийг зохиож тооцсон:

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Батчимэг/

МОНГОЛ УЛС 20-1235 АТХ8091 Хүрэлхүүгийн БАТЧИМЭГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2025

Төсвийг зохиож тооцсон огноо: 2023-12-12

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	44,337,388
2	Материал	125,521,973
3	Тээвэр	9,772,696
4	Машин ашиглалт	1,671,708
	Шууд зардлын дүн	181,303,765
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	16,377,293
6	Ашиг / 15%/	29,652,159
	Барилга угсралтын ажлын дүн	227,333,217
7	НӨАТ 10%	22,733,322
8	Нормчлолын сан 0.18%	409,200
	Дүн	250,475,739
9	Захиалагчийн албаны зардал	4,546,664
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	10,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,273,332
	Дүн	267,295,735
12	Магадлашгүй ажил 2 %	4,546,664
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	271,842,400

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	4,330,208	2,749,713	0	0	0	1,015,686	564,810
2	Суурын ажил	13,961,018	2,275,602	5,283,775	93,080	3,646,999	840,559	1,821,002
3	Хана хамар ханын ажил	92,147,686	9,707,569	64,175,617	521,731	2,137,735	3,585,771	12,019,263
4	Дээврийн ажил	15,206,626	2,932,159	8,511,032	11,172	685,712	1,083,078	1,983,473
5	Шалны ажил	20,441,246	5,043,201	9,401,652	662,133	805,158	1,862,852	2,666,249
6	Хаалга, цонхны ажил	15,424,447	1,152,880	11,705,951	3,648	124,235	425,849	2,011,884
7	Дотор засал ханын ажил	24,736,414	8,350,412	9,415,786	3,405	655,857	3,084,466	3,226,489
8	Гадна заслын ажил	28,880,893	9,294,404	11,975,763	154,169	256,327	3,433,156	3,767,073
9	Бусад ажил	12,204,679	2,831,447	5,052,397	222,371	1,460,672	1,045,877	1,591,915
	НИЙТ ДҮН:	227,333,217	44,337,388	125,521,973	1,671,708	9,772,696	16,377,293	29,652,159

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	38	2.5 / 2	5.74 /	217.93 /	5680 / 5212	1237842 /	1,237,842
01-070-03	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	11.4	1.4 / 2	2.19 /	24.987 /	4648 / 5212	116137 /	116,137
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	22.2	2.0 / 2	0.44 /	9.755 /	5212 / 5212	50841 /	50,841

Нийт Хүн/цаг:	252.67 / 0	*Үндсэн цалин:*	1,404,821
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	238,820
		Нэмэгдэл цалин:	519,784
		Нийт цалин:	2,163,425
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	292,062
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	294,226
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,749,713**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	3.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.896 / 5.65	5587 / 5212	16182 / 29431	45,613
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	22.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	79.469 / 32.38	6150 / 5212	488737 / 168744	657,481
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	152	2.9 / 2	0.49 / 0.01	74.83 / 1.22	6056 / 5212	453168 / 6338	459,506

Нийт Хүн/цаг:	157.2 / 39.24	*Үндсэн цалин:*	1,162,599
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	197,642
		Нэмэгдэл цалин:	430,162
		Нийт цалин:	1,790,403
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	241,704

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 243.495
Ажиллах хүчний зардал: **2,275,602**

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-07	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар гадна хана угсрах	тн	2.79	3.5 / 2	68.6 / 3	191.394 / 8.37	6536 / 5212	1250953 / 43624	1,294,577
09-540-08	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дээвэр угсрах	тн	2.06	3.5 / 2	73.94 / 3	152.322 / 6.18	6536 / 5212	995576 / 32210	1,027,787
09-540-12	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дотор хана угсрах	м2	192	3.5 / 2	0.74 / 0.09	141.235 / 17.28	6536 / 5212	923113 / 90063	1,013,177
06-080-16	Хөнгөн бетон хана цутгах м200	м3	25.2	2.8 / 2	10 / 0.93	251.909 / 23.44	5962 / 5212	1501883 / 122148	1,624,032

Нийт Хүн/цаг: 736.86 / 55.27 *Үндсэн цалин:* 4,959,572
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 843,127
Нэмэгдэл цалин: 1,835,042
Нийт цалин: 7,637,741
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,031,095
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,038,733
Ажиллах хүчний зардал: **9,707,569**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар хучилт дулаалах б=100мм	м2	152	3.0 / 2	0.54 / 0.02	81.928 / 3.19	6150 / 5212	503857 / 16637	520,494
12-060-06	Хөнгөн бетоноор дээврийн дулаалга хийх	м2	152	3.0 / 2	0.28 / 0.25	42.59 / 38.61	6150 / 5212	261931 / 201225	463,156
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	168.82	2.8 / 2	0.23 / 0.03	39.301 / 4.39	5962 / 5212	234314 / 22877	257,191
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	168.82	2.8 / 2	0.23 / 0.03	39.301 / 4.39	5962 / 5212	234314 / 22877	257,191

Нийт Хүн/цаг: 203.12 / 50.58 *Үндсэн цалин:* 1,498,033

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	254,666
Нэмэгдэл цалин:	554,272
Нийт цалин:	2,306,970
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	311,441
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	313,748
Ажиллах хүчний зардал:	**2,932,159**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-550-05	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	54.46	2.0 / 2	3.37 /	183.53 /	5212 / 5212	956559 /	956,559
11-050-06	Бетон шаланд хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	118.28	3.0 / 2	0.1 / 0.04	11.237 / 5.2	6150 / 5212	69105 / 27125	96,230
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	27.17	2.2 / 2	4.25 / 3.69	115.578 / 100.26	5399 / 5212	624008 / 522541	1,146,549
11-160-06	Шаланд керамик хавтан наах	м2	3.3	3.2 / 2	1.39 / 0.15	4.589 / 0.51	6304 / 5212	28927 / 2666	31,593
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	17.76	2.9 / 2	0.78 / 0.01	13.94 / 0.23	6056 / 5212	84420 / 1203	85,623
15-870-05	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	168.78	2.8 / 2	0.17 / 0.00	29.536 / 0.34	5962 / 5212	176097 / 1759	177,856
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	12.76	3.1 / 2	0.96 / 0.09	12.238 / 1.14	6227 / 5212	76207 / 5942	82,148

Нийт Хүн/цаг:	370.65 / 107.68	*Үндсэн цалин:*	2,576,559
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	438,015
		Нэмэгдэл цалин:	953,327
		Нийт цалин:	3,967,900
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	535,667
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	539,634
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,043,201**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	1.5	3.3 / 2	1.99 / 0.38	2.982 / 0.57	6381 / 5212	19027 / 2971	21,998
10-120-05	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	8.55	3.5 / 2	1.44 / 0.35	12.329 / 2.99	6536 / 5212	80583 / 15597	96,180
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.05	3.0 / 2	0.15 / 0.01	1.528 / 0.12	6150 / 5212	9395 / 629	10,023
10-180-05	3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	26.7	3.7 / 2	1.08 / 0.36	28.876 / 9.61	6690 / 5212	193181 / 50098	243,279
10-180-05	Төмөр хаалга усрах	м2	8.4	3.7 / 2	1.08 / 0.36	9.085 / 3.02	6690 / 5212	60776 / 15761	76,537
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	35.1	3.0 / 2	0.43 / 0.01	15.233 / 0.25	6150 / 5212	93685 / 1281	94,966
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.6	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.278 / 0.02	6304 / 5212	1749 / 99	1,848
12-050-08	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	5.45	3.0 / 2	1.31 / 0.01	7.157 / 0.03	6150 / 5212	44019 / 153	44,172

Нийт Хүн/цаг: 77.47 / 16.61 *Үндсэн цалин:* 589,003

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 100,131

Нэмэгдэл цалин: 217,931

Нийт цалин: 907,065

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 122,454

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 123,361

Ажиллах хүчний зардал: **1,152,880**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-800-06	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	152	2.9 / 2	0.17 / 0	25.84 / 0.05	6056 / 5212	156487 / 238	156,725
15-040-12	Дотор хана шавардах	м2	481.6	3.4 / 2	0.68 / 0.03	325.417 / 16.23	6459 / 5212	2101869 / 84590	2,186,460
15-310-18	Дотор эмульсэн будгаар будах	м2	481.6	3.2 / 2	0.51 / 0.00	245.857 / 1.64	6304 / 5212	1549881 / 8534	1,558,416
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	17.26	3.5 / 2	2.11 / 0.11	36.444 / 1.83	6536 / 5212	238201 / 9536	247,737

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-07	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	17.26	3.6 / 2	0.33 / 0	5.742 / 0.01	6613 / 5212	37975 / 27	38,001
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	17.26	3.5 / 2	0.7 / 0.00	12.053 / 0.02	6536 / 5212	78776 / 90	78,866

Нийт Хүн/цаг: 651.35 / 19.76 *Үндсэн цалин:* 4,266,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 725,255

Нэмэгдэл цалин: 1,578,496

Нийт цалин: 6,569,955

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 886,944

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 893,514

Ажиллах хүчний зардал: **8,350,412**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах XPS d-100мм	м2	310.05	3.0 / 2	0.51 / 0.01	157.505 / 1.86	6150 / 5212	968658 / 9696	978,354
15-080-04	Фасадны тортой шавардлага хийх	м2	310.05	3.0 / 2	0.91 / 0.1	281.029 / 32.56	6150 / 5212	1728330 / 169678	1,898,008
15-140-10	Гадна хана эмульсээр будах	м2	310.05	3.4 / 2	0.77 / 0.01	238.552 / 1.55	6459 / 5212	1540810 / 8080	1,548,890
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	86.3	3.5 / 2	0.37 / 0.02	31.819 / 1.44	6536 / 5212	207968 / 7512	215,479
15-140-10	Гадна цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	21.57	3.4 / 2	0.77 / 0.01	16.596 / 0.11	6459 / 5212	107193 / 562	107,755

Нийт Хүн/цаг: 725.5 / 37.51 *Үндсэн цалин:* 4,748,487

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 807,243

Нэмэгдэл цалин: 1,756,940

Нийт цалин: 7,312,671

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 987,211

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 994,523

Ажиллах хүчний зардал: **9,294,404**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шат цутгах М-100	м3	7.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.266 / 11.14	5587 / 5212	46181 / 58088	104,268
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50	2.6 / 2	0.21 / 0.12	10.61 / 6	5774 / 5212	61262 / 31272	92,534
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	50	3.1 / 2	2.5 / 0.26	125.145 / 13.2	6227 / 5212	779278 / 68798	848,076
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	32.48	2.4 / 2	1.18 / 1.08	38.473 / 35.21	5587 / 5212	214946 / 183506	398,452
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааp ачих	м3	15.2	2.0 / 2	0.04 /	0.623 /	5212 / 5212	3248 /	3,248

Нийт Хүн/цаг:	183.12 / 65.55	*Үндсэн цалин:*	1,446,579
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	245,918
		Нэмэгдэл цалин:	535,234
		Нийт цалин:	2,227,732
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	300,744
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	302,972
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,831,447**
Бүгд хүн/цаг:	***3357.94 / 392.21***	**Бүгд цалин:**	***22,651,858***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**3,850,816**
Нэмэгдэл цалин:			**8,381,187**
Нийт цалин:			**34,883,861**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**4,709,321**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**4,744,205**
Ажиллах хүчний зардал:			**44,337,388**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	4000	42.195	168780	0.0532	270	2	280.66	4,029
1-5011	Си төмөр	тн	7500000	7.73	57975000	7.73	270	2	280.66	585,765
1-5072	Силикон	ш	15000	0.8552	12827	0.0003	270	1	216.56	20
1-5072	Силикон	кг	8500	0.048	408	0.0001	270	1	216.56	4
1-4271	Ус	м3	2000	61.8825	123765	61.8825	3	1	516.48	95,883
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.4852	10674	0.7278	15	1	334.65	3,653
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8600	0.3	2580	0.0003	270	1	216.56	15
1-0795	Тос	кг	1200	191.772	230126	0.2397	270	2	280.66	18,165
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3500	38.556	134946	0.0386	270	1	216.56	2,254
1-4325	Төмөр хаалга	м2	254214	35.1	8922911	1.053	270	2	280.66	79,794
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14600	119.9491	1751257	8.1565	270	2	280.66	618,088
1-0292	Хулдаас	м2	28500	18.1152	516283	0.1402	270	2	280.66	10,625
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	1500	5.328	7992	0.006	270	2	280.66	456
1-4412	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх	м2	250227	10.08	2522288	0.5322	270	2	280.66	40,331
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	21000	0.612	12852	0.0061	270	2	280.66	459
1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	15.2	0	19.76	270	1	216.56	1,155,391
1-0358	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	5621	367.4598	2065491	0.4152	270	2	280.66	31,465
	Хар чаас /чулуугүй/	м2	6600	194.143	1281344	0.2349	270	2	280.66	17,801
	Хар чаас /чулуутай/	м2	7171	194.143	1392199	0.2349	270	2	280.66	17,801
1-4542	Хар замаска	кг	1500	76.1166	114175	0.0761	15	1	334.65	382
1-4542	Хар замаска	кг	1500	1631.7001	2447550	1.6643	270	2	280.66	126,120
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2818	73.844	208092	0.0017	270	2	280.66	126
1-4334	Хайрга	м3	16500	24.9997	412496	43.7495	15	1	334.65	219,612
1-4334	Хайрга	м3	16500	19.3025	318491	41.2108	270	2	280.66	3,122,880
1-4335	Хөвөө мод	м	2500	19.7136	49284	0.0159	270	1	216.56	928
1-4140	Хөнгөн бетон	м3	144000	41.36	5955840	20.68	270	2	280.66	1,567,093
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан	м3	188768	31.9352	6028334	0.031	270	1	216.56	1,811
1-5050	Хөөсөцөр хавтан 10см	м3	188768	27.8388	5255082	0.6125	270	1	216.56	35,811
1-0687	Фасадны шаврын тор	м2	1100	316.251	347876	1.3744	270	2	280.66	104,152
1-5073	Цутгаж шахдаг хөөс	м3	485891	10.64	5169880	0.0109	270	3	391.34	1,147

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0135	Цагаан замаска	кг	300	17.26	5178	0.0217	270	2	280.66	1,648
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7000	11.8346	82842	0.0201	270	2	280.66	1,521
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	1.635	2453	0.0016	270	1	216.56	96
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	12000	5.559	66708	0.0056	270	1	216.56	325
1-4029	Цемент	тн	374242	8.6661	3243203	8.8394	270	1	216.56	516,849
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	14.5704	5452848	14.8618	270	1	216.56	868,987
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	4500	0.8013	3606	0.0009	270	2	280.66	69
1-4529	Шохой	тн	266207	0.039	10379	0.0476	270	1	216.56	2,781
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76655	52.5	4024388	1.365	270	1	216.56	79,813
1-4300	Шалны керамик хавтан	м2	22500	3.432	77220	0.1004	270	1	216.56	5,870
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	8500	11.2875	95944	0.0068	270	2	280.66	512
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.4315	2589	0.0005	270	2	280.66	40
1-0128	Эрэг, боолт	кг	5200	76.645	398554	0.0866	270	1	216.56	5,064
	Баллонтой газ	м3	6500	96.565	627673	0.4828	270	2	280.66	36,588
1-4542	Барилгын элс	м3	22000	16.7455	368400	25.1182	15	1	334.65	126,087
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2500	28.8484	72121	0.0326	270	2	280.66	2,470
1-4543	Голын элс	м3	24500	33.6311	823961	35.5376	15	1	334.65	178,390
1-0211	Гадна фасадны эмульсэн будаг	кг	18200	125.3524	2281413	0.2426	270	1	216.56	14,183
1-0135	Грунт /фасадны/	кг	7500	99.486	746145	0.1254	270	2	280.66	9,499
1-0212	Дотор эмульсбудаг	кг	5031	144.48	726879	0.2796	270	2	280.66	21,185
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	5.292	18522	0.2011	270	2	280.66	15,239
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	23000	13.2066	303752	0.1321	270	1	216.56	7,722
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120000	0.2016	24192	0	270	0	0	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595900	0.0912	54346	0	270	0	0	0
1-0687	Заслалын тор	м2	850	12.082	10270	0.0014	270	2	280.66	107
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	3200	2.31	7392	0.0026	270	2	280.66	198
2-1149	Плитаны цавуу	кг	650	24.75	16088	0.028	270	2	280.66	2,119
1-5231	Плентүс	м	1200	10.208	12250	0.0071	270	1	216.56	418
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5000	5.178	25890	0.0067	270	2	280.66	506

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5001	Epocoat 210 резинин будаг	кг	40000	62.4486	2497944	0.0806	270	2	280.66	6,105
					Хог, хаягдлын зардал:	1.7896	10	1	348.9	6,244
					125,521,973					**9,772,696**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	13.04	35760	466,368
9008	Цахилгаан сойз	2.37	78486	185,666
9003	Цахилгаан өрөм	62.14	2531	157,273
1006	Эксковатор 0.15м3	3.65	20160	73,544
13200	Автомашин	7.06	13800	97,413
	Автамошин	0.01	0	0
9023	Гүний доргиур	29.76	12800	380,928
9021	Доргиур	3	9115	27,345
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	14.62	8310	121,459
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	17.16	7192	123,415
9009	Нураах алх	11.97	3200	38,297
				1,671,708