Төсвийн нүүр хуудас

Зургийн шифр: БОД-024/2023

Төсвийн шифр № 21/23

Объектын нэр: ***Дундговь аймаг. Эрдэнэдалай сум***

Спорт заалны өргөтгөлийн барилга угсралтын

ажлын төсөв

Төсвийн өртгийн дүн: ***200 195 514*** /Хоёр зуун сая нэг зуун ерэн таван мянга таван зуун арван дөрвөн/ ***төгрөг***

Баталгаажуулсан: “Бес онцгой дизайн “ХХК

Гүйцэтгэх захирал: / Л.Амарбаясгалан /

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин: / /

Төсвийг зохиож тооцсон:

Мэргэшсэн төсөвчин: /Х.Батчимэг/

МОНГОЛ УЛС АТХ8091 20-1235 Хүрээлэнгийн БАТЧИМЭГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2022-2025

Төсвийг зохиож тооцсон огноо: 2023-12-12

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	35,351,553
2	Материал	93,897,247
3	Тээвэр	3,174,908
4	Машин ашиглалт	1,128,407
	Шууд зардлын дүн	133,552,115
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	13,058,116
6	Ашиг / 15%/	21,991,535
	Барилга угсралтын ажлын дүн	168,601,766
7	НӨАТ 10%	16,860,177
8	Нормчлолын сан 0.18%	303,483
	Дүн	185,765,426
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,372,035
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	6,000,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,686,018
	Дүн	196,823,478
12	Магадлашгүй ажил 2 %	3,372,035
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	200,195,514

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	6,311,469	4,007,827	0	0	0	1,480,407	823,235
2	Суурын ажил	9,433,512	2,028,336	4,625,295	88,048	712,151	749,224	1,230,458
3	Хана хамар ханын ажил	56,977,202	6,192,887	40,036,158	310,561	718,265	2,287,522	7,431,809
4	Шалны ажил	17,142,467	4,679,575	7,522,128	439,685	536,569	1,728,536	2,235,974
5	Хаалга, цонхны ажил	14,969,793	1,141,212	11,294,655	2,826	156,979	421,539	1,952,582
6	Дотор засал ханын ажил	23,905,087	7,049,312	10,654,173	11,610	468,070	2,603,867	3,118,055
7	Гадна заслын ажил	14,029,455	4,469,994	5,874,376	76,393	127,642	1,651,121	1,829,929
8	Бусад ажил	10,752,262	2,737,514	5,052,397	188,029	360,674	1,011,180	1,402,469
9	Дээврийн ажил	15,080,519	3,044,896	8,838,065	11,256	94,558	1,124,720	1,967,024
	НИЙТ ДҮН:	168,601,766	35,351,553	93,897,247	1,128,407	3,174,908	13,058,116	21,991,535

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	51.84	2.5 / 2	5.74 /	297.302 /	5680 / 5212	1688678 /	1,688,678
01-070-03	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	30.24	1.4 / 2	2.19 /	66.28 /	4648 / 5212	308070 /	308,070
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	22.2	2.0 / 2	0.44 /	9.755 /	5212 / 5212	50841 /	50,841

Нийт Хүн/цаг: 373.34 / 0 *Үндсэн цалин:* 2,047,589

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 348,090

Нэмэгдэл цалин: 757,608

Нийт цалин: 3,153,286

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 425,694

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 428,847

Ажиллах хүчний зардал: **4,007,827**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	1.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.372 / 2.67	5587 / 5212	7665 / 13941	21,606
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	21.6	3.0 / 2	3.49 / 1.42	75.287 / 30.67	6150 / 5212	463014 / 159862	622,876
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	129.6	2.9 / 2	0.49 / 0.01	63.802 / 1.04	6056 / 5212	386385 / 5404	391,789

Нийт Хүн/цаг: 140.46 / 34.38 *Үндсэн цалин:* 1,036,272

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 176,166

Нэмэгдэл цалин: 383,421

Нийт цалин: 1,595,858

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 215,441

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 217,037
Ажиллах хүчний зардал: **2,028,336**

ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-07	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар гадна хана угсрах	тн	2.09	3.5 / 2	68.6 / 3	143.374 / 6.27	6536 / 5212	937094 / 32679	969,773
09-540-08	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дээвэр угсрах	тн	1.63	3.5 / 2	73.94 / 3	120.527 / 4.89	6536 / 5212	787762 / 25487	813,249
09-540-12	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дотор хана угсрах	м2	74.1	3.5 / 2	0.74 / 0.09	54.508 / 6.67	6536 / 5212	356264 / 34759	391,023
06-080-16	Хөнгөн бетон хана цутгах м200	м3	15.36	2.8 / 2	10 / 0.93	153.545 / 14.28	5962 / 5212	915434 / 74452	989,886

Нийт Хүн/цаг: 471.95 / 32.11 *Үндсэн цалин:* 3,163,930
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 537,868
Нэмэгдэл цалин: 1,170,654
Нийт цалин: 4,872,453
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 657,781
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 662,654
Ажиллах хүчний зардал: **6,192,887**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар хучилт дулаалах б=100мм	м2	168.82	3.0 / 2	0.54 / 0.02	90.994 / 3.55	6150 / 5212	559613 / 18478	578,091
12-060-06	Хөнгөн бетоноор дээврийн дулаалга хийх	м2	152	3.0 / 2	0.28 / 0.25	42.59 / 38.61	6150 / 5212	261931 / 201225	463,156
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	168.82	2.8 / 2	0.23 / 0.03	39.301 / 4.39	5962 / 5212	234314 / 22877	257,191
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	168.82	2.8 / 2	0.23 / 0.03	39.301 / 4.39	5962 / 5212	234314 / 22877	257,191

Нийт Хүн/цаг: 212.19 / 50.93 *Үндсэн цалин:* 1,555,629

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	264,457
Нэмэгдэл цалин:	575,583
Нийт цалин:	2,395,669
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	323,415
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,811
Ажиллах хүчний зардал:	**3,044,896**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-550-05	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	48.85	2.0 / 2	3.37 /	164.625 /	5212 / 5212	858023 /	858,023
11-050-06	Бетон шаланд хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх	м2	98.28	3.0 / 2	0.1 / 0.04	9.337 / 4.32	6150 / 5212	57420 / 22538	79,958
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх, б=150мм	м3	15.79	2.2 / 2	4.25 / 3.69	67.169 / 58.27	5399 / 5212	362646 / 303678	666,324
11-160-06	Шаланд керамик хавтан наах	м2	3.3	3.2 / 2	1.39 / 0.15	4.589 / 0.51	6304 / 5212	28927 / 2666	31,593
11-230-04	Хулдаас нааж шал хийх	м2	17.76	2.9 / 2	0.78 / 0.01	13.94 / 0.23	6056 / 5212	84420 / 1203	85,623
15-870-05	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	29.91	2.8 / 2	0.17 / 0.00	5.234 / 0.06	5962 / 5212	31207 / 312	31,518
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	99.06	3.1 / 2	0.96 / 0.09	95.008 / 8.85	6227 / 5212	591618 / 46126	637,744

Нийт Хүн/цаг: 359.9 / 72.24

Үндсэн цалин:	2,390,783
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	406,433
Нэмэгдэл цалин:	884,590
Нийт цалин:	3,681,806
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	497,044
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	500,726
Ажиллах хүчний зардал:	**4,679,575**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	2.52	3.3 / 2	1.99 / 0.38	5.01 / 0.96	6381 / 5212	31966 / 4991	36,957
10-120-05	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх суулгах	м2	28.34	3.5 / 2	1.44 / 0.35	40.866 / 9.92	6536 / 5212	267102 / 51698	318,800
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	30.86	3.0 / 2	0.15 / 0.01	4.691 / 0.37	6150 / 5212	28848 / 1930	30,778
10-180-05	3м2 дээш талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	3.79	3.7 / 2	1.08 / 0.36	4.099 / 1.36	6690 / 5212	27422 / 7111	34,533
10-180-05	Төмөр хаалга усрах	м2	9.24	3.7 / 2	1.08 / 0.36	9.993 / 3.33	6690 / 5212	66854 / 17337	84,191
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	11.74	3.0 / 2	0.43 / 0.01	5.095 / 0.08	6150 / 5212	31335 / 428	31,764
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.6	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.278 / 0.02	6304 / 5212	1749 / 99	1,848
12-050-08	Цонхны усны хаялага хийж угсрах	м2	5.45	3.0 / 2	1.31 / 0.01	7.157 / 0.03	6150 / 5212	44019 / 153	44,172

Нийт Хүн/цаг: 77.19 / 16.07

Үндсэн цалин:	583,042
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	99,117
Нэмэгдэл цалин:	215,726
Нийт цалин:	897,885
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	121,214
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	122,112
Ажиллах хүчний зардал:	**1,141,212**

ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-800-06	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	152	2.9 / 2	0.17 / 0	25.84 / 0.05	6056 / 5212	156487 / 238	156,725
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	57	3.5 / 2	0.93 / 0.01	53.01 / 0.64	6536 / 5212	346473 / 3357	349,830
15-040-12	Дотор хана фактуртай шавардах	м2	271.74	3.4 / 2	0.68 / 0.03	183.615 / 9.16	6459 / 5212	1185967 / 47730	1,233,697
15-310-18	Фасад фактуртай будгаар будах	м2	271.74	3.2 / 2	0.51 / 0.00	138.723 / 0.92	6304 / 5212	874511 / 4815	879,327

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-040-10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	63.9	2.9 / 2	0.49 / 0.01	31.458 / 0.51	6056 / 5212	190509 / 2664	193,174
15-680-05	АЦӨ-ний хананд плита наах	м2	63.9	3.5 / 2	1.41 /	90.099 /	6536 / 5212	588887 /	588,887
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	9.46	3.5 / 2	2.11 / 0.11	19.975 / 1	6536 / 5212	130555 / 5226	135,782
15-240-07	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	9.46	3.6 / 2	0.33 / 0	3.147 / 0.00	6613 / 5212	20813 / 15	20,828
15-200-14	Тэгшилгээ хийсэн цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	9.46	3.5 / 2	0.7 / 0.00	6.606 / 0.01	6536 / 5212	43176 / 49	43,226

Нийт Хүн/цаг: 552.47 / 12.3 *Үндсэн цалин:* 3,601,475

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 612,251

Нэмэгдэл цалин: 1,332,546

Нийт цалин: 5,546,272

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 748,747

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 754,293

Ажиллах хүчний зардал: **7,049,312**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах XPS d-100мм	м2	153.64	3.0 / 2	0.51 / 0.01	78.049 / 0.92	6150 / 5212	480002 / 4805	484,807
15-080-04	Фасадны тортой шавардлага хийх	м2	153.64	3.0 / 2	0.91 / 0.1	139.259 / 16.13	6150 / 5212	856445 / 84081	940,526
15-140-10	Гадна хана эмульсээр будах	м2	153.64	3.4 / 2	0.77 / 0.01	118.211 / 0.77	6459 / 5212	763522 / 4004	767,526
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	21.4	3.5 / 2	0.37 / 0.02	7.89 / 0.36	6536 / 5212	51570 / 1863	53,433
15-140-10	Гадна цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	7.49	3.4 / 2	0.77 / 0.01	5.763 / 0.04	6459 / 5212	37222 / 195	37,417

Нийт Хүн/цаг: 349.17 / 18.22 *Үндсэн цалин:* 2,283,709

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 388,230

Нэмэгдэл цалин: 844,972

Нийт цалин: 3,516,911

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	474,783
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	478,300
Ажиллах хүчний зардал:	**4,469,994**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон шат цутгах М-100	м3	7.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.266 / 11.14	5587 / 5212	46181 / 58088	104,268
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50	2.6 / 2	0.21 / 0.12	10.61 / 6	5774 / 5212	61262 / 31272	92,534
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	50	3.1 / 2	2.5 / 0.26	125.145 / 13.2	6227 / 5212	779278 / 68798	848,076
11-320-06	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	28.64	2.4 / 2	1.18 / 1.08	33.924 / 31.05	5587 / 5212	189534 / 161811	351,344
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.07	2.0 / 2	0.04 /	0.454 /	5212 / 5212	2366 /	2,366

Нийт Хүн/цаг:	178.4 / 61.39	*Үндсэн цалин:*	1,398,589
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	237,760
		Нэмэгдэл цалин:	517,478
		Нийт цалин:	2,153,827
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	290,767
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	292,920
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,737,514**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	*2715.07 / 297.64*	Бүгд цалин:	*18,061,018*
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			3,070,373
Нэмэгдэл цалин:			6,682,577
Нийт цалин:			27,813,968
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			3,754,886
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			3,782,700
Ажиллах хүчний зардал:			35,351,553

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан зам төмрийн хамт	м2	13219	58.71	776087	0.6446	270	1	216.56	37,693
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	4000	7.4775	29910	0.0094	270	2	280.66	714
1-5011	Си төмөр	тн	7500000	4.8315	36236250	4.8315	270	2	280.66	366,122
1-5072	Силикон	ш	15000	0.8552	12827	0.0003	270	1	216.56	20
1-5072	Силикон	кг	8500	0.048	408	0.0001	270	1	216.56	4
1-4271	Ус	м3	2000	40.2979	80596	40.2979	3	1	516.48	62,439
	Ус тусгаарлагч тууз otto	м	4300	70.29	302247	0.0014	270	2	280.66	108
1-0358	Ус тусгаарлагч sika top seal	кг	5600	102.24	572544	0.1155	270	2	280.66	8,755
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.4596	10112	0.6895	20	1	323.62	4,463
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	8600	0.3	2580	0.0003	270	1	216.56	15
1-0795	Тос	кг	1200	116.8896	140268	0.1461	270	2	280.66	11,072
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3500	23.5008	82253	0.0235	270	1	216.56	1,374
1-4325	Төмөр хаалга	м2	254214	13.03	3312408	0.3909	270	2	280.66	29,622
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14600	79.3003	1157785	5.3924	270	2	280.66	408,628
1-0292	Хулдаас	м2	28500	18.1152	516283	0.1402	270	2	280.66	10,625
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	1500	5.328	7992	0.006	270	2	280.66	456
1-4412	Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх	м2	250227	30.9104	7734617	1.6321	270	2	280.66	123,675
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	21000	0.612	12852	0.0061	270	2	280.66	459
1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	11.07	0	14.391	10	1	348.9	50,210
1-0358	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	5621	313.3078	1761103	0.354	270	2	280.66	26,828
	Хар чаас /чулуугүй/	м2	6600	194.143	1281344	0.2349	270	2	280.66	17,801
	Хар чаас /чулуутай/	м2	7171	194.143	1392199	0.2349	270	2	280.66	17,801
1-0376	Хар замаска	кг	1500	827.436	1241154	0.8436	270	1	216.56	63,600
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2818	46.0854	129869	0.0007	270	2	280.66	50
1-4288	Ханын плита	м2	15800	69.012	1090390	0.0662	270	1	216.56	3,871
1-4334	Хайрга	м3	16500	34.3373	566566	67.1307	15	1	334.65	401,158
1-4335	Хөвөө мод	м	2500	19.7136	49284	0.0159	270	1	216.56	928
1-4140	Хөнгөн бетон	м3	144000	31.3232	4510541	15.6616	0	2	0	0
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан	м3	188768	15.8249	2987238	0.0154	270	1	216.56	898
1-5050	Хөөсөцөр хавтан 10см	м3	188768	27.5113	5193253	0.6052	270	1	216.56	35,390

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0687	Фасадны шаврын тор	м2	1100	156.7128	172384	0.6811	270	2	280.66	51,611
1-0212	Фактуртай будаг	кг	5031	81.522	410137	0.1577	270	2	280.66	11,954
1-5073	Цутгаж шахдаг хөөс	м3	485891	10.64	5169880	0.0109	270	3	391.34	1,147
1-0135	Цагаан замаска	кг	300	9.46	2838	0.0119	270	2	280.66	903
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7000	6.6731	46712	0.0113	270	2	280.66	858
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	1.635	2453	0.0016	270	1	216.56	96
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	12000	5.559	66708	0.0056	270	1	216.56	325
1-4028	Цемент	тн	374242	5.1117	1913027	5.214	270	1	216.56	304,867
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	10.8361	4055315	11.0528	270	1	216.56	646,270
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	4500	2.386	10737	0.0027	270	2	280.66	204
1-4529	Шохой	тн	266207	0.0369	9833	0.0451	270	1	216.56	2,635
1-4494	Шалны чулуун хавтан 15мм	м2	76655	52.5	4024388	1.365	270	1	216.56	79,813
1-4300	Шалны керамик хавтан	м2	22500	3.432	77220	0.1004	270	1	216.56	5,870
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	ш	8500	10.65	90525	0.0064	270	2	280.66	483
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.2365	1419	0.0003	270	2	280.66	22
1-0128	Эрэг, боолт	кг	5200	50.6563	263413	0.0572	270	1	216.56	3,347
	Баллонтой газ	м3	6500	96.565	627673	0.4828	270	2	280.66	36,588
1-4542	Барилгын элс	м3	22000	10.6591	234501	15.9887	20	1	323.62	103,485
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2500	23.9025	59756	0.027	270	2	280.66	2,047
1-4543	Голын элс	м3	24500	25.791	631881	23.6518	15	1	334.65	118,726
1-0211	Гадна фасадны эмульсэн будаг	кг	18200	60.9071	1108510	0.1179	270	1	216.56	6,891
1-0135	Грунт /фасадны/	кг	7500	48.339	362542	0.0609	270	2	280.66	4,615
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3500	3.2256	11290	0.1226	270	2	280.66	9,288
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	23000	102.5271	2358123	1.0253	270	1	216.56	59,949
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120000	0.1229	14746	0	270	0	0	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	595900	0.0864	51486	0	270	0	0	0
1-0687	Заслалын тор	м2	850	2.996	2547	0.0003	270	2	280.66	26
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	3200	47.04	150528	0.0532	270	2	280.66	4,028
2-1149	Плитаны цавуу	кг	650	344.25	223763	0.389	270	2	280.66	29,478

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5231	Плентүс	м	1200	79.248	95098	0.0555	270	1	216.56	3,244
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	5000	2.838	14190	0.0037	270	2	280.66	277
2-5001	Epocoat 210 резинин будаг	кг	40000	11.0667	442668	0.0143	270	2	280.66	1,082
				Хог, хаягдлын зардал:		1.2876	0	1	0	0
					93,897,247					**3,174,908**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	7.58	35760	271,032
9008	Цахилгаан сойз	1.97	78486	154,272
9003	Цахилгаан өрөм	32.52	2531	82,303
1006	Эксковатор 0.15м3	2.66	20160	53,561
13200	Автомашин	5.48	13800	75,609
	Автамошин	0.00	0	0
9023	Гүний доргиур	19.68	12800	251,904
9021	Доргиур	3	9115	27,345
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	12.89	8310	107,099
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	12	7192	86,304
9009	Нураах алх	5.93	3200	18,978
				1,128,407