ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 24/044

Захиалагч: СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Гүйцэтгэгч:

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТҮШИГ СУМЫН "ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА БАРИХ АЖИЛ"-ЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 2.451.387.021 *(Хоёр тэр бум, дөрвөн зуун тавин нэгэн сая, гурван зуун наян долоон мянга, хорин нэгэн) төгрөг*

Баталгаажуулсан ЗУРАГ ТӨСВИЙН: "КОЛОУРСИНСЭ" ХХК

ГҮЙЦЭТГЭСЭН МУ-ЫН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ч.БАТТӨМӨР

МУ-ЫН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: .....Ч.БАТТӨМӨР

Төсөв тооцсон огноо: 2024.03.27

МОНГОЛ УЛС
524.18
Чулууны БАТТӨМӨР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Хугацаагүй

Хаяг: **Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг**
Имэйл: **Exitexit50@yahoo.com**
Дугаар: **9990-5097**

Тайлбар бичиг

1. Төсвийг зохиохдоо ажлын тоо хэмжээг үндэслэн ЗТБХБСайдын 2019 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНбД 81-95-12-ийн дагуу Estimator'Pro программ ашиглан гүйцэтгэлээ.
2. Тус төсвийг зохиоход 2020 оны БХБСайдын 142-р тушаалаар батлагдсан гарсан " Төсвийн суурь үнэлгээ", 2020 оны БХБС-ын 80-р тушаалаар батлагдан гарсан "Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь үнэлгээ" , 2019 оны ДБСайдын 113-р тушаалаар батлагдан гарсан " Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт" зэрэг нормуудыг ашиглав.
3. Ажилчдын цалинг ЗТБХБ~ын Сайдын 2021 оны 263 дугаар тушаалын дагуу.
4. ЗТБХБСайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын дагуу "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ" /БД 81-112-11/, "Барилгын технологийн тээврийн автомашины цагийн болон тонн километрийн жишиг үнэ" /БД 81-113-11/, Барилгын гол нэрийн материал, бүтээц эдлэлийн жишиг үнийг 2019 оны үнийн лавлах /БД 81-109-14/ болон өнөөгийн зах зээлийн дундаж үнээр тус: тус тооцсон болно.
5. Монгол улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1 зүйлд заасны дагуу ажил олголч / компани/-ийн хөделмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг барилгын ажилчдын цалингийн сангийн 14.5%-иар тооцож төсөв зохиов.
6. Захиалагчийн хяналтын зардал болон магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт ертөгийн дүнгээс нэмэгдсэн өртөгийн албан татварыг" Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын зардлын 10%-иар тооцож төсөвт тусгалаа.

МУ-ын Мэргэшсэн Төсөвчин: Ч.Баттөмөр

МОНГОЛ УЛС
524-18
Чулууны БАТТӨМӨР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Хугацаагүй

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**501,253,967**
2	**Материал**	**933,270,808**
3	**Тээвэр**	**93,628,974**
4	**Машин ашиглалт**	**69,509,496**
	Шууд зардлын дүн	**1,597,663,245**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**185,152,614**
6	**Ашиг / 15%/**	**267,422,379**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,050,238,238**
7	**НӨАТ 10%**	**205,023,824**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**3,690,429**
	Дүн	**2,258,952,491**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**41,004,765**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**73,617,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**36,808,000**
	Дүн	**2,410,382,256**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**41,004,765**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**2,451,387,021**

Төсөв зохиосон: / Ч.Баттөмөр/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	742	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-06	Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих	м3	432	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-02	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1495	2.0 / 2	.01 /	7.62 /	5212 / 5212	39739 /	39,739
01-210-09	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2098.65	2.0 / 2	.01 /	11.96 /	5212 / 5212	62348 /	62,348
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	411.58	2.0 / 2	.01 /	2.63 /	5212 / 5212	13729 /	13,729
01-060-04	Хүнхээл гараар засч ухах	м3	75	2.9 / 2	6.88 /	516.08 /	6056 / 5212	3125350 /	3,125,350
01-060-04	Суурь суух ул хөрсийг 25см үеэр гараар тэгшилж ухах	м3	76.85	2.9 / 2	6.88 /	528.8 /	6056 / 5212	3202442 /	3,202,442
01-390-02	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	170	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Мөн гараар булах	м3	14.5	1.3 / 2	1.84 /	26.61 /	4554 / 5212	121204 /	121,204
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	165	3.0 / 2	.54 /	89.33 /	6150 / 5212	549386 /	549,386
01-550-05	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	106.63	2.0 / 2	3.37 /	359.34 /	5212 / 5212	1872896 /	1,872,896
01-550-05	Гадна довжоо доор шороо хийж нягтруулах	м3	68	2.0 / 2	3.37 /	229.16 /	5212 / 5212	1194382 /	1,194,382
01-550-05	Бетон хаяавчин доор шороо хийж нягтруулах	м3	56	2.0 / 2	3.37 /	188.72 /	5212 / 5212	983609 /	983,609

Нийт Хүн/цаг: 1960.269617 / 0 *Үндсэн цалин:*	11,165,084
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,898,064
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,131,081
Нийт цалин:	17,194,229
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,321,221
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,338,415
Ажиллах хүчний зардал:	**21,853,865**

СУУРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Багана суурийн бетон бэлтгэл хийх B10	м3	12.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	9.6 / 18.72	5587 / 5212	53656 / 97587	151,243
06-010-08	Багана суурь цутгах B20	м3	25.2	2.8 / 2	9.74 / .51	245.36 / 12.85	5962 / 5212	1462850 / 66985	1,529,835
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	2.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	39.66 / 5.63	5680 / 5212	225293 / 29322	254,614
06-010-04	Суурийн дор бетон бэлтгэл хийх B10	м3	5	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.81 / 7.43	5587 / 5212	21292 / 38725	60,017
06-010-24	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах B20	м3	35.6	3.1 / 2	5.33 / .36	189.77 / 12.82	6227 / 5212	1181672 / 66797	1,248,469
06-050-13	Гаргалгааг арматурчилах	тн	2.261	2.5 / 2	17.25 / 2.45	38.99 / 5.53	5680 / 5212	221472 / 28824	250,297
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.3043	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.25 / .74	5680 / 5212	29807 / 3879	33,687
08-040-10	БС-ийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	158	2.9 / 2	.49 / .01	77.78 / 1.26	6056 / 5212	471056 / 6588	477,644
08-040-05	Суурийн дам нуруунд ус тусгаарлагчийг мембран нааж хийх	м2	165.6	2.8 / 2	1.08 / .04	178.25 / 6.11	5962 / 5212	1062737 / 31849	1,094,586
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгах	м3	69	2.4 / 2	.76 / 1.49	52.59 / 102.53	5587 / 5212	293830 / 534407	828,238
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.2586	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.46 / .63	5680 / 5212	25331 / 3297	28,627

Нийт Хүн/цаг: 845.53307267 /	*Үндсэн цалин:* 5,957,257
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,012,734
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,204,185
Нийт цалин:	9,174,176
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,238,514
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,247,688
Ажиллах хүчний зардал:	**11,660,378**

ЦУТГАМАЛ Т/Б АРАГ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	68.9	2.9 / 2	16.17 / 2.12	1114.35 / 146.07	6056 / 5212	6748529 / 761306	7,509,835
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	7.2	2.5 / 2	17.25 / 2.45	124.17 / 17.61	5680 / 5212	705264 / 91790	797,053
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	84.2	3.1 / 2	27.08 / 1.32	2280.41 / 111.14	6227 / 5212	14200085 / 579283	14,779,367
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	5.9	2.5 / 2	17.25 / 2.45	101.75 / 14.43	5680 / 5212	577924 / 75216	653,141
06-100-05	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах B20	м3	8.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	232.92 / 11.35	6227 / 5212	1450365 / 59167	1,509,532

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	2.1	2.5 / 2	17.25 / 2.45	36.22 / 5.14	5680 / 5212	205702 / 26772	232,474
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	24.36	3.0 / 2	15.16 / 1.99	369.27 / 48.4	6150 / 5212	2270985 / 252278	2,523,264
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	4.23	2.5 / 2	17.25 / 2.45	72.95 / 10.35	5680 / 5212	414342 / 53926	468,269
06-050-13	Нүхний ирмэг арматурчилах	тн	1.48	2.5 / 2	17.25 / 2.45	25.52 / 3.62	5680 / 5212	144971 / 18868	163,839
06-060-09	Төмөр бетон парапет хана цутгах В20	м3	13	2.9 / 2	12.67 / 2.25	164.68 / 29.25	6056 / 5212	997326 / 152451	1,149,777
06-050-13	Орцноос дутууг арматурчилах	тн	3.6	2.5 / 2	17.25 / 2.45	62.08 / 8.81	5680 / 5212	352632 / 45895	398,527
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	6.35	3.0 / 2	37.48 / 2	238 / 12.7	6150 / 5212	1463688 / 66192	1,529,880
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	1.3	2.5 / 2	17.25 / 2.45	22.42 / 3.18	5680 / 5212	127339 / 16573	143,912
06-060-09	Шатны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	2.4	2.9 / 2	12.67 / 2.25	30.4 / 5.4	6056 / 5212	184122 / 28145	212,267
06-050-13	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	1.02	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.59 / 2.49	5680 / 5212	99912 / 13004	112,916

Нийт Хүн/цаг: 4892.717641 / 429.9435 *Үндсэн цалин:* 32,184,052

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,471,289

Нэмэгдэл цалин 37% : 11,908,099

Нийт цалин: 49,563,441

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,691,064

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,740,628

Ажиллах хүчний зардал: **62,995,133**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	Гадна ханыг 250мм евро блокоор өрөх	м3	125.3	3.5 / 2	2.16 / 1.44	270.9 / 180.56	6536 / 5212	1770593 / 941065	2,711,658
08-160-04	Дотор ханыг 200мм евро блокоор өрөх	м3	65.7	3.5 / 2	2.16 / 1.44	142.04 / 94.67	6536 / 5212	928396 / 493439	1,421,835
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	245.6	3.0 / 2	2.2 / .52	540.59 / 126.93	6150 / 5212	3324629 / 661539	3,986,168
06-050-10	Хамар ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.104	3.5 / 2	277.24 / 2.85	28.83 / .3	6536 / 5212	188453 / 1546	189,999
08-100-05	Өргийн тор байрлуулах	тн	1.7	2.3 / 2	71.07 / 4.24	120.82 / 7.21	5493 / 5212	663659 / 37568	701,227
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я12	ш	10	3.0 / 2	.59 / .06	5.87 / .6	6150 / 5212	36107 / 3127	39,234
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я15	ш	50	3.0 / 2	.59 / .06	29.35 / 3	6150 / 5212	180533 / 15636	196,169
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я18	ш	17	3.0 / 2	.59 / .06	9.98 / 1.02	6150 / 5212	61381 / 5316	66,698
07-500-14	Даацын ялуу суулгах 18.25.22	ш	1	3.0 / 2	.59 / .11	.59 / .11	6150 / 5212	3611 / 573	4,184
08-050-11	1\2-ын тоосгоор агааржуулалтын хана өрөх	м2	119.98	3.0 / 2	2.2 / .52	264.09 / 62.01	6150 / 5212	1624141 / 323174	1,947,315

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1413.066002 / 476.397352	*Үндсэн цалин:*	11,264,486
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,914,963
	Нэмэгдэл цалин 37% :	4,167,860
	Нийт цалин:	17,347,308
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,341,887
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,359,234
	Ажиллах хүчний зардал:	**22,048,429**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	117.92	3.4 / 2	1.24 / .37	145.75 / 43.63	6459 / 5212	941394 / 227402	1,168,795
10-180-05	Гадна металл хаалга усрах	м2	2.03	3.7 / 2	1.08 / .36	2.2 / .73	6690 / 5212	14688 / 3809	18,496
10-590-04	Төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	6150 / 5212	95575 / 1596	97,171
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	123.71	3.0 / 2	.43 / .01	53.69 / .87	6150 / 5212	330194 / 4513	334,708
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	63	5.0 / 2	.35 / .07	22.06 / 4.54	7604 / 5212	167764 / 23642	191,406
10-120-04	3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	126.63	3.3 / 2	1.9 / .38	240.6 / 48.12	6381 / 5212	1535249 / 250798	1,786,048
10-120-04	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах	м2	52.9	3.3 / 2	1.99 / .38	105.16 / 20.1	6381 / 5212	671025 / 104772	775,797
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	126.63	3.0 / 2	.15 / .01	19.25 / 1.52	6150 / 5212	118374 / 7920	126,294
08-190-04	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	45.8	3.4 / 2	1.59 / .48	73 / 22.16	6459 / 5212	471511 / 115512	587,023

Нийт Хүн/цаг: 677.243195 / 141.97295	*Үндсэн цалин:*	5,085,737
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	864,575
	Нэмэгдэл цалин 37% :	1,881,723
	Нийт цалин:	7,832,035
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,057,325
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,065,157
	Ажиллах хүчний зардал:	**9,954,516**

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-06	35мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	540	2.5 / 2	.33 / .13	175.55 / 68.04	5680 / 5212	997147 / 354624	1,351,771
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	229.53	2.0 / 2	/ .01	/ 1.38	5212 / 5212	/ 7178	7,178
12-060-08	Душны шаланд 1 үе наамал уур, ус тусгаарлагч хийх	м2	76.51	2.2 / 2	.21 / .01	16.37 / .96	5399 / 5212	88399 / 4985	93,383
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	76.51	2.5 / 2	.33 / .13	24.87 / 9.64	5680 / 5212	141281 / 50245	191,526
11-350-04	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	76.51	3.8 / 2	1.19 / .28	91.12 / 21.58	6767 / 5212	616632 / 112453	729,085
11-060-07	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4381.4	2.0 / 2	/ .01	/ 26.29	5212 / 5212	/ 137015	137,015
11-220-06	Паркетан шал хийх	м2	480	2.8 / 2	.5 / .03	242.26 / 15.36	5962 / 5212	1444330 / 80056	1,524,387
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	78	2.6 / 2	.21 / .12	16.55 / 9.36	5774 / 5212	95569 / 48784	144,353
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	41.3	2.0 / 2	/ .02	/ .91	5212 / 5212	/ 4736	4,736
11-060-06	Багсармал бетон 20мм	м2	578.66	2.5 / 2	.33 / .13	188.12 / 72.91	5680 / 5212	1068535 / 380013	1,448,548
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	578.66	3.8 / 2	1.19 / .28	689.18 / 163.18	6767 / 5212	4663709 / 850505	5,514,214

Нийт Хүн/цаг: 1444.037977 / 389.599915 *Үндсэн цалин:*	11,146,196
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,894,853
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,124,092
Нийт цалин:	17,165,142
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,317,294
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,334,459
Ажиллах хүчний зардал:	**21,816,895**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50-150мм-ийн зузаантай хийх	м2	540	2.5 / 2	1 / .07	540 / 36.18	5680 / 5212	3067200 / 188570	3,255,770
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	540	2.1 / 2	.06 /	34.02 / .05	5306 / 5212	180510 / 281	180,792

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	540	2.2 / 2	.21 / .01	115.56 / 6.75	5399 / 5212	623908 / 35181	659,089
12-060-13	XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 250mm	м2	540	3.0 / 2	.28 / .25	151.31 / 137.16	6150 / 5212	930544 / 714878	1,645,422
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	540	2.7 / 2	.16 / .02	87.43 / 8.75	5868 / 5212	513016 / 45595	558,610
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	540	2.0 / 2	.01 / .00	4.97 / .54	5212 / 5212	25893 / 2814	28,708
12-060-08	Дээврийн мембран дэвсэх	м2	540	2.2 / 2	.21 / .01	115.56 / 6.75	5399 / 5212	623908 / 35181	659,089
54-200-06	Хуйлмал хар цаасан дээвэрт чулуугүй хар цаас наах	м2	540	2.3 / 2	.5 / .1	270 / 51.3	5493 / 5212	1483110 / 267376	1,750,486
54-200-07	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	540	2.3 / 2	.6 / .08	324 / 44.82	5493 / 5212	1779732 / 233602	2,013,334
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	540	3.9 / 2	.05 /	27.43 / .49	6844 / 5212	187745 / 2533	190,278
08-060-04	Салхивчийн суваг өрөх	м3	18	2.9 / 2	6.2 / 2.22	111.61 / 39.96	6056 / 5212	675915 / 208272	884,187
15-020-04	Сувгийн хана гараар шавардах	м2	77.5	3.9 / 2	1.33 / .07	103.45 / 5.19	6844 / 5212	708044 / 27063	735,108
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	77.5	3.4 / 2	.77 / .01	59.63 / .39	6459 / 5212	385140 / 2020	387,160
06-230-07	Агааржуулалтын бетон малгай цутгах	м3	1.98	3.0 / 2	11.54 / 1.66	22.85 / 3.29	6150 / 5212	140510 / 17131	157,641
15-010-04	Парапедны дотор хана чанартай шавардах	м2	88.9	3.5 / 2	1.61 / .07	142.84 / 6.31	6536 / 5212	933632 / 32898	966,529
09-070-05	Тээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2387	3.8 / 2	16.43 / 2.9	3.92 / .69	6767 / 5212	26532 / 3608	30,140
09-160-04	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2387	4.0 / 2	10.11 / .02	2.41 / .00	6921 / 5212	16710 / 20	16,730

Нийт Хүн/цаг: 2116.994888 / 348.6227492 *Үндсэн цалин:*	14,119,072
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,400,242
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,224,057
Нийт цалин:	21,743,371
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,935,355
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,957,098
Ажиллах хүчний зардал:	**27,635,824**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2854	3.4 / 2	2 / .07	5708 / 192.65	6459 / 5212	36867972 / 1004066	37,872,038
15-050-04	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	204.2	3.5 / 2	1 / .11	204.2 / 21.65	6536 / 5212	1334651 / 112815	1,447,466

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-07	Цутгамал бетон хийцийн гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	1243.8	3.6 / 2	.33 /	413.81 / .37	6613 / 5212	2736540 / 1945	2,738,485
10-050-06	АЦӨ-ний таславч хана өнгөт хавтангаар бүрэх	м2	58.2	3.0 / 2	.52 / .03	29.97 / 1.75	6150 / 5212	184334 / 9100	193,434
10-180-06	АЦӨ-ний хаалга угсрах	м2	11.2	3.4 / 2	1.21 / .37	13.5 / 4.14	6459 / 5212	87178 / 21599	108,776
10-510-04	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	10	5.0 / 2	.35 / .07	3.5 / .72	7604 / 5212	26629 / 3753	30,382
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	265.3	3.7 / 2	2 / .1	530.6 / 26.26	6690 / 5212	3549714 / 136892	3,686,606
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	248	3.5 / 2	10 / .02	2480 / 5.6	6536 / 5212	16209280 / 29212	16,238,492
15-040-29	Эмульсээр будах таазанд өнгө шавар хийх	м2	1185.12	3.0 / 2	.1 / .03	118.51 / 33.18	6150 / 5212	728849 / 172952	901,800
15-310-19	Тааз эмульсээр будах	м2	758.6	3.0 / 2	1.16 / .00	877.47 / 2.05	6150 / 5212	5396457 / 10675	5,407,132
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	276.3	3.3 / 2	.79 / .00	219.38 / .52	6381 / 5212	1399878 / 2736	1,402,614
11-260-14	Баганын резинэн хамгаалалт хийх	м	12	4.2 / 2	1.19 / .03	14.34 / .34	7058 / 5212	101195 / 1776	102,971
15-410-04	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	231.7	3.5 / 2	1.95 / .11	451.05 / 25.26	6536 / 5212	2948065 / 131631	3,079,696
15-310-18	Шавардсан ханыг эмульсээр будах	м2	1220.35	3.2 / 2	.2 / .00	244.07 / 4.15	6304 / 5212	1538617 / 21626	1,560,243
15-040-29	Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	211.4	3.0 / 2	.61 / .03	129.12 / 5.92	6150 / 5212	794107 / 30851	824,958
15-060-06	Шатны тавцан налууд замаска хийх	м2	84.32	4.0 / 2	2.19 / .06	184.56 / 4.89	6921 / 5212	1277337 / 25490	1,302,827
15-160-16	Шатны тавцан налууг эмульсээр будах будгаар будах	м2	88	3.5 / 2	.12 /	10.51 / .06	6536 / 5212	68675 / 321	68,996
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	65	3.8 / 2	8.62 / .28	560.37 / 18.14	6767 / 5212	3792034 / 94520	3,886,554
11-240-06	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	58.9	3.2 / 2	3.06 / .26	180.18 / 15.55	6304 / 5212	1135861 / 81045	1,216,905
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.5	3.5 / 2	59.48 / 3	29.74 / 1.5	6536 / 5212	194388 / 7818	202,206

Нийт Хүн/цаг: 12402.892766 / 364.70064 *Үндсэн цалин:*	82,272,582
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	13,986,339
Нэмэгдэл цалин 37% :	30,440,855
Нийт цалин:	126,699,776
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	17,104,470
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	17,231,169

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **161,035,415**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-09	Пандусны төмөр бетон хана цутгах B15	м3	24	2.9 / 2	12.67 / 2.25	304.03 / 54	6056 / 5212	1841218 / 281448	2,122,666
06-010-04	Пандусны шал цутгах B15	м3	11	2.4 / 2	.76 / 1.49	8.38 / 16.35	5587 / 5212	46843 / 85195	132,038
06-050-13	Мөн шал арматурчилах	тн	0.64	2.5 / 2	17.25 / 2.45	11.04 / 1.57	5680 / 5212	62690 / 8159	70,849
06-010-04	Цонхны худгын ул цутгах B15	м3	1.98	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.51 / 2.94	5587 / 5212	8432 / 15335	23,767
06-230-09	Худгийн бетон хана цутгах B15	м3	5.2	3.0 / 2	8.92 / 1.68	46.38 / 8.74	6150 / 5212	285262 / 45532	330,794
15-020-04	Пандус худгийн хана гараар өндөр чанартай шавардах	м2	211.3	3.9 / 2	1.33 / .07	282.06 / 14.16	6844 / 5212	1930449 / 73787	2,004,235
15-140-10	Мөн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	211.3	3.4 / 2	.77 / .01	162.57 / 1.06	6459 / 5212	1050067 / 5506	1,055,573
09-120-04	Пандусны төмөр каркастай хагас дугуй саравч угсрах	м2	60	4.0 / 2	1.3 / .13	77.81 / 7.8	6921 / 5212	538509 / 40654	579,163
12-070-04	Саравчны дээр 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4.8	2.7 / 2	.16 / .02	.78 / .08	5868 / 5212	4560 / 405	4,965
12-060-08	Саравчны дээр хайлуулж наадаг 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	5.28	2.2 / 2	.21 / .01	1.13 / .07	5399 / 5212	6100 / 344	6,444
15-140-10	Саравчний доороос эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	4.8	3.4 / 2	.77 / .01	3.69 / .02	6459 / 5212	23854 / 125	23,979
06-230-05	Довжоо төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах B10	м3	10	3.0 / 2	37.48 / 2	374.8 / 20	6150 / 5212	2305020 / 104240	2,409,260
06-050-13	Орц нормын зөрүүг арматурчилах /хасах/	тн	-1.47	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-25.35 / -3.6	5680 / 5212	-143991 / -18740	-162,732
15-400-04	Гадна довжоо гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	68.8	3.8 / 2	8.62 / .28	593.13 / 19.2	6767 / 5212	4013722 / 100045	4,113,767
08-270-13	Гадна довжооны төмөр хайс хийх	у\м	45.2	3.5 / 2	1.66 / .11	75.19 / 4.84	6536 / 5212	491443 / 25207	516,650
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.461	4.0 / 2	13.06 / .03	6.02 / .01	6921 / 5212	41670 / 60	41,730
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B10	м3	7.92	2.4 / 2	.76 / 1.49	6.04 / 11.77	5587 / 5212	33727 / 61341	95,067
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	139	2.4 / 2	5 / 1.08	695 / 150.68	5587 / 5212	3882965 / 785323	4,668,288

Нийт Хүн/цаг: 2624.2218554 / 309.663705 *Үндсэн цалин:* 18,036,506

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,066,206

Нэмэгдэл цалин 37% : 6,673,507

Нийт цалин: 27,776,219

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,749,790
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,777,566
Ажиллах хүчний зардал:	**35,303,574**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	365	3.6 / 2	.52 / .01	188.16 / 4.31	6613 / 5212	1244286 / 22448	1,266,734
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	356	3.6 / 2	.52 / .01	183.52 / 4.2	6613 / 5212	1213605 / 21895	1,235,499
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	241	3.6 / 2	.52 / .01	124.24 / 2.84	6613 / 5212	821569 / 14822	836,391
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	539	3.2 / 2	.1 / .2	53.9 / 105.64	6304 / 5212	339786 / 550617	890,402
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68	3.6 / 2	.53 / .02	36.33 / 1.46	6613 / 5212	240221 / 7585	247,806
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.6 / 2	.53 / .02	22.44 / .9	6613 / 5212	148372 / 4685	153,056
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45	3.7 / 2	.58 / .03	26.26 / 1.39	6690 / 5212	175693 / 7247	182,940
16-080-05	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	14	3.6 / 2	1.16 / .04	16.23 / .58	6613 / 5212	107349 / 3021	110,370
16-080-06	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2	4.1 / 2	1.23 / .05	2.46 / .1	6989 / 5212	17182 / 500	17,682
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15 мм хүртэл	м	292	3.3 / 2	.8 / .62	232.14 / 181.92	6381 / 5212	1481285 / 948146	2,429,432
15-270-13	Ил хоолойнууд будах	м2	7.652	3.3 / 2	.55 /	4.18 / .01	6381 / 5212	26655 / 36	26,691
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	30.147	3.5 / 2	1 / .02	30.15 / .51	6536 / 5212	197041 / 2671	199,712
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-65мм угсрах	ш	8	4.0 / 2	1.35 / .01	10.79 / .08	6921 / 5212	74708 / 434	75,142
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	18	4.0 / 2	1.35 / .01	24.29 / .19	6921 / 5212	168093 / 976	169,069
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-40мм угсрах	ш	14	4.0 / 2	1.35 / .01	18.89 / .15	6921 / 5212	130739 / 759	131,498
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-40*50мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50*65мм угсрах	ш	2	4.0 / 2	1.35 / .01	2.7 / .02	6921 / 5212	18677 / 108	18,785
16-110-04	Термостат хаалт d=15мм байрлуулах	ш	86	3.6 / 2	1.49 / .02	128.17 / 1.81	6613 / 5212	847617 / 9413	857,030
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	68	3.6 / 2	1.49 / .02	101.35 / 1.43	6613 / 5212	670209 / 7443	677,652
16-110-04	Н вентиль d=15мм байрлуулах	ш	18	3.6 / 2	1.49 / .02	26.83 / .38	6613 / 5212	177408 / 1970	179,378
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-05	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.52 / .03	6.07 / .13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-05	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.52 / .03	3.04 / .07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.49 / .02	23.85 / .34	6613 / 5212	157696 / 1751	159,447
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-05	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.52 / .03	30.36 / .66	6613 / 5212	200797 / 3440	204,237
16-110-05	Балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	16	3.6 / 2	1.52 / .03	24.29 / .53	6613 / 5212	160638 / 2752	163,390
18-090-05	Ф25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	6	3.6 / 2	6.3 / .55	37.8 / 3.29	6613 / 5212	249952 / 17137	267,089
18-140-05	Монометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .02	.91 / .04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	46	3.6 / 2	1.49 / .02	68.56 / .97	6613 / 5212	453377 / 5035	458,411
16-110-04	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-210-05	Шугам хоолойн усаар шахаж шалгах	м	710	3.9 / 2	.05 /	35.5 /	6844 / 5212	242962 /	242,962
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф20мм /2 гаргалгаатай/	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф20мм /3 гаргалгаатай/	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф25мм /2 гаргалгаатай/	ш	1	3.6 / 2	16.19 / .75	16.19 / .75	6613 / 5212	107061 / 3909	110,970
18-080-04	Хуваарилах коллектор угсрах Ф25мм /4 гаргалгаатай/	ш	2	3.6 / 2	16.19 / .75	32.38 / 1.5	6613 / 5212	214122 / 7818	221,940
38-310-04	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	6	3.0 / 2	1.48 / .08	8.88 / .49	6150 / 5212	54612 / 2533	57,145
18-170-11	ҮК-20 панелан радиатор 425-850вт угсрах	ш	54	3.9 / 2	2.19 / 1.16	118.21 / 62.86	6844 / 5212	809002 / 327605	1,136,607
18-170-11	ҮК-20 панелан радиатор 1062-1747вт угсрах	ш	18	3.9 / 2	2.19 / 1.16	39.4 / 20.95	6844 / 5212	269667 / 109202	378,869
18-170-11	ҮК-22 панелан радиатор 2097-2795вт угсрах	ш	13	3.9 / 2	2.19 / 1.16	28.46 / 15.13	6844 / 5212	194760 / 78868	273,628
18-170-11	ҮК-22 панелан радиатор 3145вт угсрах	ш	48	3.9 / 2	2.19 / 1.16	105.07 / 55.87	6844 / 5212	719113 / 291205	1,010,318

Нийт Хүн/цаг: 1920.8324268 / *Үндсэн цалин:* 15,195,246

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,583,192

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,622,241

Нийт цалин: 23,400,679

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,159,092
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,182,492
Ажиллах хүчний зардал:	**29,742,263**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ АСС 1-9

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	158.8	4.5 / 2	.6 / .01	94.87 / 2.06	7262 / 5212	688925 / 10760	699,685
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x150 хоолой угсрах	м2	68.4	3.5 / 2	2.19 / .08	149.75 / 5.54	6536 / 5212	978754 / 28877	1,007,630
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 хоолой угсрах	м2	8.8	3.5 / 2	2.19 / .08	19.27 / .71	6536 / 5212	125922 / 3715	129,637
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x150 хоолой угсрах	м2	8.8	3.5 / 2	2.19 / .08	19.27 / .71	6536 / 5212	125922 / 3715	129,637
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 хоолой угсрах	м2	11.7	3.5 / 2	2.19 / .08	25.61 / .95	6536 / 5212	167418 / 4939	172,358
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 хоолой угсрах	м2	24	3.5 / 2	2.19 / .08	52.54 / 1.94	6536 / 5212	343422 / 10132	353,554
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 хоолой угсрах	м2	21.6	3.5 / 2	2.19 / .08	47.29 / 1.75	6536 / 5212	309080 / 9119	318,199
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x300 хоолой угсрах	м2	2.4	3.5 / 2	2.19 / .08	5.25 / .19	6536 / 5212	34342 / 1013	35,355
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200 хоолой угсрах	м2	2.8	3.5 / 2	2.19 / .08	6.13 / .23	6536 / 5212	40066 / 1182	41,248
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200 хоолой угсрах	м2	24	3.5 / 2	2.19 / .08	52.54 / 1.94	6536 / 5212	343422 / 10132	353,554
19-520-14	Салхивчийн тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх 200x200	ш	4	4.5 / 2	5.67 / .03	22.66 / .1	7262 / 5212	164557 / 542	165,099
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	21	4.5 / 2	.35 / .00	7.35 / .08	7262 / 5212	53406 / 405	53,811
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 150*150мм	ш	25	4.5 / 2	1.96 / .03	48.93 / .65	7262 / 5212	355293 / 3388	358,681
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250*200мм	ш	4	4.5 / 2	1.96 / .03	7.83 / .1	7262 / 5212	56847 / 542	57,389
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300*200мм	ш	6	4.5 / 2	1.96 / .03	11.74 / .16	7262 / 5212	85270 / 813	86,083

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 400*200мм	ш	2	4.5 / 2	1.96 / .03	3.91 / .05	7262 / 5212	28423 / 271	28,694
19-100-04	Сараалж угсрах р150	ш	19	3.3 / 2	2.54 / .07	48.18 / 1.37	6381 / 5212	307450 / 7130	314,580
19-100-04	Сараалж угсрах р200	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	6381 / 5212	97089 / 2252	99,341
19-100-04	Сараалж угсрах р250	ш	6	3.3 / 2	2.54 / .07	15.22 / .43	6381 / 5212	97089 / 2252	99,341
19-090-04	АЦӨ-нии сэнстэй сараалж угсрах	ш	2	3.9 / 2	3 / .06	6 / .12	6844 / 5212	41069 / 636	41,705
19-260-05	REMAK сэнс угсрах RP50-25/22-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	REMAK сэнс угсрах RP60-30/28-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	Дээврийн сэнс угсрах RP56-35/-4D	ш	1	3.2 / 2	14.43 / 1.08	14.43 / 1.08	6304 / 5212	90969 / 5634	96,603
19-260-05	VENT TT сэнс угсрах 150м3/цаг	ш	5	3.2 / 2	14.43 / 1.08	72.15 / 5.4	6304 / 5212	454843 / 28171	483,014
19-260-05	VENT TT сэнс угсрах 250м3/цаг	ш	2	3.2 / 2	14.43 / 1.08	28.86 / 2.16	6304 / 5212	181937 / 11268	193,206
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	15.6	3.9 / 2	2.11 / .05	32.86 / .78	6844 / 5212	224893 / 4065	228,958

Нийт Хүн/цаг: 836.72111 / 31.1246 *Үндсэн цалин:*	5,740,569
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	975,897
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,124,011
Нийт цалин:	8,840,476
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,193,464
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,202,305
Ажиллах хүчний зардал:	**11,236,246**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	200	3.2 / 2	.8 / .62	160.72 / 124.6	6304 / 5212	1013179 / 649415	1,662,594
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	55	3.6 / 2	.53 / .08	29.06 / 4.57	6613 / 5212	192151 / 23793	215,943
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34	3.6 / 2	.53 / .08	17.96 / 2.82	6613 / 5212	118784 / 14708	133,492
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	23	3.6 / 2	.53 / .08	12.15 / 1.91	6613 / 5212	80354 / 9950	90,304
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	0.5	3.6 / 2	.56 / .02	.28 / .01	6613 / 5212	1859 / 63	1,921
16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5.5	3.6 / 2	.56 / .02	3.09 / .13	6613 / 5212	20444 / 688	21,132
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-40мм	м	118	3.5 / 2	.9 / .19	105.61 / 22.54	6536 / 5212	690267 / 117468	807,735
38-330-12	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг бэлэн	м	200	3.0 / 2	.12 / .00	23.8 / .2	6150 / 5212	146370 / 1042	147,412

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах								
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42	3.6 / 2	.65 / .03	27.3 / 1.3	6613 / 5212	180535 / 6786	187,321
16-072-07	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	58	3.6 / 2	.77 / .04	44.92 / 2.55	6613 / 5212	297063 / 13301	310,364
16-250-04	Ган чиг өөрчлөгч Ф-50мм угсрах	ш	13	4.0 / 2	1.35 / .01	17.54 / .14	6921 / 5212	121401 / 705	122,105
16-250-04	Ган шилжвэр өөрчлөгч Ф-65мм угсрах	ш	7	4.0 / 2	1.35 / .01	9.45 / .07	6921 / 5212	65370 / 379	65,749
16-110-04	Булангийн хаалт d=10мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.49 / .02	11.92 / .17	6613 / 5212	78848 / 876	79,724
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Хаалт d=4мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	45.84	3.8 / 2	.51 / .01	23.33 / .44	6767 / 5212	157891 / 2318	160,209
16-150-05	Уян холбогч тавих	ком	20	4.0 / 2	.44 / .01	8.86 / .1	6921 / 5212	61306 / 521	61,827
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	18	3.8 / 2	.93 / .02	16.69 / .36	6767 / 5212	112914 / 1876	114,790
17-030-06	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	1ш	6	3.8 / 2	.93 / .02	5.56 / .12	6767 / 5212	37638 / 625	38,263
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	ком	8	3.6 / 2	3.45 / .15	27.62 / 1.2	6613 / 5212	182656 / 6254	188,911
16-150-05	Услах кран d=25мм тавих	ком	1	4.0 / 2	.44 / .01	.44 / .01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091
16-140-04	Үл буцаах клапан d=15мм голчтой тавих	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .03	1.49 / .03	6613 / 5212	9836 / 156	9,992
16-140-04	Үл буцаах клапан d=25мм голчтой тавих	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .03	1.49 / .03	6613 / 5212	9836 / 156	9,992
16-140-04	Үл буцаах клапан d=65мм голчтой тавих	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .03	5.95 / .12	6613 / 5212	39342 / 625	39,967
18-090-04	Бохир шүүгч тавих ф25мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	Бохир шүүгч тавих ф40мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	Бохир шүүгч тавих ф65мм	ш	2	3.6 / 2	5 / .24	10.01 / .48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
16-140-05	Ус хэмжигч d=40мм голчтой тавих	ш	1	3.6 / 2	1.69 / .07	1.69 / .07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
16-140-05	Ус зөөлрүүлэгч d=40мм голчтой тавих	ш	1	3.6 / 2	1.69 / .07	1.69 / .07	6613 / 5212	11198 / 386	11,583
18-140-05	Монометр	ш	5	4.0 / 2	.45 / .02	2.27 / .1	6921 / 5212	15683 / 495	16,178
18-140-06	Термометр	ш	2	4.0 / 2	.45 / .01	.91 / .01	6921 / 5212	6273 / 72	6,345
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1	3.6 / 2	2.7 / .05	2.7 / .05	6613 / 5212	17846 / 266	18,112
16-110-04	Юүлэх кран d=15мм байрлуулах	ш	5	3.6 / 2	1.49 / .02	7.45 / .11	6613 / 5212	49280 / 547	49,827
16-110-04	Юүлэх кран d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-060-04	Цэвэр усны өргөлтийнх насос суурилуулах	ш	2	3.5 / 2	18.4 / .59	36.79 / 1.18	6536 / 5212	240470 / 6171	246,641

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-260-04	Гарант-5 МПП	ш	19	4.1 / 2	7.2 / .57	136.79 / 10.83	6989 / 5212	956055 / 56446	1,012,501

Нийт Хүн/цаг: 808.76036 / 177.413448 *Үндсэн цалин:* 6,271,972

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,066,235

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,320,630

Нийт цалин: 9,658,837

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,303,943

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,313,602

Ажиллах хүчний зардал: **12,276,381**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	39	4.0 / 2	.94 / .00	36.5 / .06	6921 / 5212	252644 / 289	252,933
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	102	4.0 / 2	.87 / .01	88.57 / .53	6921 / 5212	612969 / 2764	615,734
17-010-11	Шалгах таг / голч-100мм/	1ш	4	4.0 / 2	2.88 / .11	11.54 / .44	6921 / 5212	79841 / 2272	82,113
17-010-11	Цэвэрлэгээ / голч-50мм/	1ш	7	4.0 / 2	2.88 / .11	20.19 / .76	6921 / 5212	139721 / 3977	143,698
17-010-11	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/	1ш	8	4.0 / 2	2.88 / .11	23.07 / .87	6921 / 5212	159681 / 4545	164,226
17-010-11	Трап / голч-50мм/	1ш	6	4.0 / 2	2.88 / .11	17.3 / .65	6921 / 5212	119761 / 3409	123,170
17-010-10	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	2	4.0 / 2	.78 / .01	1.57 / .03	6921 / 5212	10836 / 156	10,992
17-040-06	Суултуур байрлуулах	1ком	8	4.0 / 2	4.15 / .2	33.21 / 1.58	6921 / 5212	229827 / 8256	238,083
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	8	4.0 / 2	2.38 / .14	19.03 / 1.11	6921 / 5212	131737 / 5796	137,533
17-010-07	Мойка 2 эргэлттэй сифоны тавих	1ш	1	4.0 / 2	3 / .14	3 / .14	6921 / 5212	20744 / 724	21,469
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	4	4.0 / 2	2.11 / .07	8.45 / .29	6921 / 5212	58455 / 1530	59,985
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.94	3.8 / 2	.51 / .01	4.04 / .08	6767 / 5212	27349 / 401	27,750

Нийт Хүн/цаг: 266.46256 / 6.546398 *Үндсэн цалин:* 1,877,685

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 319,206

Нэмэгдэл цалин 37% : 694,743

Нийт цалин: 2,891,635

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 390,371

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 393,262

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,675,268**

БОРООНЫ УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33	4.0 / 2	.87 / .01	28.65 / .17	6921 / 5212	198314 / 894	199,208
21-150-04	Юүлүүр d =100мм	ш	3	3.3 / 2	.71 / .38	2.13 / 1.15	6381 / 5212	13605 / 6004	19,609

Нийт Хүн/цаг: 30.786 / 1.3236 *Үндсэн цалин:* 218,817

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 37,199

Нэмэгдэл цалин 37% : 80,962

Нийт цалин: 336,978

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 45,492

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 45,829

Ажиллах хүчний зардал: **428,300**

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-13	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах 1200*750*300	ш	1	3.7 / 2	7.03 / .83	7.03 / .83	6690 / 5212	47031 / 4326	51,357
38-530-04	Удирдлагын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1.1	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-3.2	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	5	3.6 / 2	2.64 / .18	13.2 / .9	6613 / 5212	87292 / 4691	91,982
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
38-530-04	Удирдлагын самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396

Нийт Хүн/цаг: 33.43 / 2.63 *Үндсэн цалин:* 235,321

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 40,005

Нэмэгдэл цалин 37% : 87,069

Нийт цалин: 362,395

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 48,923

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,286

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **460,604**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	96	2.9 / 2	1.28 / .08	122.41 / 7.3	6056 / 5212	741313 / 38027	779,339
20-260-11	Таазанд 1 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	40	3.0 / 2	1.22 / .02	48.8 / .8	6150 / 5212	300120 / 4170	304,290
20-250-05	Таазанд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	40	3.6 / 2	1.04 / .00	41.6 / .12	6613 / 5212	275101 / 625	275,726
20-280-04	Таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	150	3.2 / 2	3.02 / .08	453.3 / 12.3	6304 / 5212	2857603 / 64108	2,921,711
20-250-05	Таазанд хамгаалагдсан LED гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	9	3.6 / 2	1.04 / .00	9.36 / .03	6613 / 5212	61898 / 141	62,038
20-250-05	Пластмассан бүрхүүлтэй LED гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	34	3.6 / 2	1.04 / .00	35.36 / .1	6613 / 5212	233836 / 532	234,367
20-250-05	Ус чиигнээс хамгаалагдсан ЭХХ гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / .00	10.4 / .03	6613 / 5212	68775 / 156	68,932
20-250-05	Хананд тоноглох ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6	3.6 / 2	1.04 / .00	6.24 / .02	6613 / 5212	41265 / 94	41,359
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7	3.0 / 2	1.31 / .02	9.17 / .14	6150 / 5212	56396 / 730	57,125
20-230-04	Далд 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	41	3.0 / 2	.21 / .00	8.61 / .12	6150 / 5212	52952 / 641	53,593
20-230-04	Далд 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	28	3.0 / 2	.21 / .00	5.88 / .08	6150 / 5212	36162 / 438	36,600
20-230-04	Далд 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	13	3.0 / 2	.21 / .00	2.73 / .04	6150 / 5212	16790 / 203	16,993
20-230-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	6150 / 5212	3874 / 47	3,921
20-230-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	6150 / 5212	1292 / 16	1,307
20-230-14	2 туйлт разетка суулгах	ш	2	4.0 / 2	.59 / .04	1.18 / .08	6921 / 5212	8167 / 438	8,605
20-230-14	2 туйлт хоёрлосон разетка суулгах	ш	130	4.0 / 2	.59 / .04	76.7 / 5.46	6921 / 5212	530841 / 28458	559,298
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	6	4.0 / 2	.59 / .04	3.54 / .25	6921 / 5212	24500 / 1313	25,814
20-230-14	Шаланд багц 2 туйлт разетка суулгах	ш	15	4.0 / 2	.59 / .04	8.85 / .63	6921 / 5212	61251 / 3284	64,534
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	м	91	3.3 / 2	.47 / .14	42.5 / 12.74	6381 / 5212	271173 / 66401	337,574
20-210-04	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	м	224	3.3 / 2	.1 / .14	22.4 / 31.36	6381 / 5212	142934 / 163448	306,383
20-170-04	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	9150	2.8 / 2	.07 / .03	613.05 / 274.5	5962 / 5212	3655004 / 1430694	5,085,698

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-05	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4300	2.8 / 2	.08 / .04	344 / 154.8	5962 / 5212	2050928 / 806818	2,857,746
20-170-05	1*10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	160	2.8 / 2	.08 / .04	12.8 / 5.76	5962 / 5212	76314 / 30021	106,335
38-200-08	Зэс голтой кабель 1х35мм2	м	40	2.8 / 2	.29 / .03	11.6 / 1.07	5962 / 5212	69159 / 5587	74,746
20-200-04	1*4 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	м	1700	3.0 / 2	.56 / .00	952 / 1.7	6150 / 5212	5854800 / 8860	5,863,660
20-160-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-20 мм2	метр	3000	3.1 / 2	.1 /	300 /	6227 / 5212	1868100 /	1,868,100
20-160-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-25 мм2	метр	2500	3.1 / 2	.1 /	250 /	6227 / 5212	1556750 /	1,556,750
20-160-05	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-32 мм2	метр	2542	3.1 / 2	.1 /	254.2 /	6227 / 5212	1582903 /	1,582,903
38-350-09	Кабелийн тавиур	ш	11	2.0 / 2	.72 / .07	7.92 / .82	5212 / 5212	41279 / 4300	45,579
38-350-09	Кабелийн тавиурын эргэлт	ш	2	2.0 / 2	.72 / .07	1.44 / .15	5212 / 5212	7505 / 782	8,287
38-350-09	Кабелийн тавиурын салаалагч	ш	4	2.0 / 2	.72 / .07	2.88 / .3	5212 / 5212	15011 / 1564	16,574

Нийт Хүн/цаг: 3659.7566 / 510.724 *Үндсэн цалин:*	25,225,888
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,288,401
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,333,578
Нийт цалин:	38,847,867
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,244,462
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,283,310
Ажиллах хүчний зардал:	**49,375,639**

АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-26	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	202	3.0 / 2	.49 / .01	98.98 / 2.22	6150 / 5212	608727 / 11581	620,308
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40х4мм	м	164	3.4 / 2	.26 / .01	42.64 / 1	6459 / 5212	275412 / 5214	280,626
38-350-10	Цайрдсан туузан ган 25х4мм	м	45	3.4 / 2	.23 / .01	10.35 / .25	6459 / 5212	66851 / 1313	68,164
38-350-06	Босоо электрод 50х50х5мм зоох	ш	9	2.0 / 2	.72 / .03	6.48 / .28	5212 / 5212	33774 / 1468	35,242
38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч суурь	ш	59	2.0 / 2	.72 / .07	42.48 / 4.42	5212 / 5212	221406 / 23063	244,469

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-350-09	Аянга хүлээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч суурь	ш	55	2.0 / 2	.72 / .07	39.6 / 4.13	5212 / 5212	206395 / 21500	227,895
01-060-02	Газардуулгын газар ухах	м3	49	2.8 / 2	3.15 /	154.12 /	5962 / 5212	918862 /	918,862
01-070-01	Эргүүлж булах	м3	47.9	1.3 / 2	1.84 /	87.92 /	4554 / 5212	400390 /	400,390

Нийт Хүн/цаг: 482.57015 / 12.3061 *Үндсэн цалин:* 2,795,955

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 475,312

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,034,503

Нийт цалин: 4,305,771

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 581,279

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 585,585

Ажиллах хүчний зардал: **5,472,634**

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭ /ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЭТ IPTB

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-04	Гурвалсан үйлчилгээний төхөөрөмж	ш	5	5.0 / 2	3.13 /	15.63 /	7604 / 5212	118889 /	118,889
40-480-04	Хэрэглэгчийн розетка бетон хананд суурилуулах	ш	14	3.1 / 2	.54 /	7.49 /	6227 / 5212	46640 /	46,640
40-250-05	Хайрцаг байрлуулах 80*80мм	ш	28	3.0 / 2	.47 /	13.27 /	6150 / 5212	81623 /	81,623
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	17	3.1 / 2	.33 /	5.64 /	6227 / 5212	35145 /	35,145
40-480-06	Хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	28	3.1 / 2	.31 /	8.71 /	6227 / 5212	54225 /	54,225
40-460-08	Сүлжээний сэлгэгч 8 порт	ш	3	4.0 / 2	.92 /	2.75 /	6921 / 5212	19019 /	19,019
40-460-07	Home gatway /8 гаралттай/	ш	3	4.0 / 2	.98 /	2.93 /	6921 / 5212	20306 /	20,306
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай 8 судаст утас	100м	10	2.1 / 2	12.57 /	125.69 /	5306 / 5212	666911 /	666,911

Нийт Хүн/цаг: 182.121 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,042,758

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 177,269

Нэмэгдэл цалин 37% : 385,820

Нийт цалин: 1,605,847

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 216,789

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 218,395

Ажиллах хүчний зардал: **2,041,031**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-08	Хяналтын камер угсрах	ш	28	4.0 / 2	.56 /	15.57 /	6921 / 5212	107746 /	107,746
40-260-04	Хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	27.1 /	27.1 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-460-08	Хяналтын камерийн дэлгэц 42 инч	ш	1	4.0 / 2	.92 /	.92 /	6921 / 5212	6340 /	6,340
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай 8 судаст утас	100м	15	2.1 / 2	12.57 /	188.54 /	5306 / 5212	1000367 /	1,000,367
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний салаалагчийг угсрах	ш	32	4.0 / 2	.92 /	29.31 /	6921 / 5212	202868 /	202,868

Нийт Хүн/цаг: 261.432 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,523,397

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 258,977

Нэмэгдэл цалин 37% : 563,657

Нийт цалин: 2,346,031

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 316,714

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 319,060

Ажиллах хүчний зардал: **2,981,806**

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-370-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	7604 / 5212	7923 /	7,923
40-320-05	Утаа мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	47	5.0 / 2	1.04 /	48.97 /	7604 / 5212	372398 /	372,398
40-320-05	Дулаан мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	14	5.0 / 2	1.04 /	14.59 /	7604 / 5212	110927 /	110,927
40-330-04	Гараар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах	ш	5	4.9 / 2	13.57 /	67.85 /	7535 / 5212	511250 /	511,250
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай галын дохиоллын утас	100м	8	2.1 / 2	12.57 /	100.55 /	5306 / 5212	533529 /	533,529
40-340-04	80дб авиа үүсгэх дуут дохио өгөгч	ш	5	5.0 / 2	7.3 /	36.48 /	7604 / 5212	277432 /	277,432

Нийт Хүн/цаг: 269.491 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,813,459

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 308,288

Нэмэгдэл цалин 37% : 670,980

Нийт цалин: 2,792,728

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	377,018
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	379,811
Ажиллах хүчний зардал:	**3,549,557**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-06	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг угсрах	ш	23	4.0 / 2	.52 /	11.85 /	6921 / 5212	81979 /	81,979
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй утас	100м	3	2.1 / 2	12.57 /	37.71 /	5306 / 5212	200073 /	200,073
38-410-04	Нам даралтын өсгөгч буюу удирдлагын пульт	ширхэг	1	3.5 / 2	1.51 / .03	1.51 / .03	6536 / 5212	9869 / 156	10,026
40-370-05	Товчлууртай микрофон	ш	1	5.0 / 2	1.04 /	1.04 /	7604 / 5212	7923 /	7,923

Нийт Хүн/цаг: 52.104 / 0.03	*Үндсэн цалин:*	300,002
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	51,000
	Нэмэгдэл цалин 37% :	111,001
	Нийт цалин:	462,003
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	62,370
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	62,832
	Ажиллах хүчний зардал:	**587,205**

БУСАД АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-330-04	22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2600	3.0 / 2	.11 / .00	286 / 2.86	6150 / 5212	1758900 / 14906	1,773,806
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1000	3.0 / 2	.11 / .00	110 / 1.1	6150 / 5212	676500 / 5733	682,233
38-330-04	Даацын хуванцар хоолойг угсрах Ф50	м	100	3.0 / 2	.11 / .00	11 / .11	6150 / 5212	67650 / 573	68,223
39-110-20	Тэжээлийн шулуутгагч хүчдэл баригч	шир	1	6.0 / 2	1.43 / .41	1.43 / .41	8202 / 5212	11729 / 2137	13,866
38-530-11	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбарыг бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	3	3.4 / 2	2.31 / .3	6.93 / .9	6459 / 5212	44761 / 4691	49,452
39-120-08	Шалан дээр байрлуулах бага оврын шүүгээн самбар	шир	1	3.5 / 2	4.44 / .14	4.44 / .14	6536 / 5212	29020 / 730	29,750

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 419.8 / 5.52	*Үндсэн цалин:*	2,617,330
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	444,946
	Нэмэгдэл цалин 37% :	968,412
	Нийт цалин:	4,030,688
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	544,143
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	548,174
	Ажиллах хүчний зардал:	**5,123,004**
Бүгд хүн/цаг: ***37601.24422087 /***	**Бүгд цалин:**	***256,089,370***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**43,535,193**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**94,753,067**
	Нийт цалин:	**394,377,630**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**53,240,980**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**53,635,358**
	Ажиллах хүчний зардал:	**501,253,967**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	3.56	88,573	315,302
13002	Угсралтын агергат	53.66	40,590	2,177,978
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	17.02	3,940	67,065
8031	Хийн индүү 25тн	13.86	14,000	194,040
6008	Хоолой тайрах машин	29.03	2,720	78,956
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	3.98	22,350	88,989
2140	Цахилгаан таль 3тн	.72	9,156	6,592
2003	Цахилгаан эргүүлэг	1.2	11,480	13,776
2006	Цамхагт кран	.71	54,800	38,774
2001	Цамхагт кран 5 тн	109.61	43,200	4,735,253
2001	Цамхагт кран 5-8тн	20.32	54,000	1,097,014
2001	Цамхагт кран 5тн	38.3	43,200	1,654,560
2001	Цамхагт кран 3 тн	5.85	43,200	252,753
	Шурупдэгч машин	363.46	10,000	3,634,610
9024	Буун цацагч	.75	4,200	3,161
1017	Бульдозер	11.18	51,955	580,942
7021	Бетон зуурмагийн насос	92.99	20,840	1,938,008
2028	Автокран 5тн	378.05	59,489	22,489,833
2029	Автокран 6.3тн	.8	68,500	54,800
	Автомашин	63.81	75,000	4,785,770
3122	Ацетиленийн генератор	11.55	6,810	78,669
3033	Гагнуурын аппарат	449.6	19,064	8,571,221
9022	Гадаргуугийн доргиур	34.73	9,115	316,583
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	49.68	92,276	4,584,272
9023	Гүний доргиур	205.41	12,800	2,629,234
2034	Гинжит кран 16-20тн	14.17	55,744	790,004
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	5.65	52,260	295,269
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	1.05	2,860	3,009
9021	Доргиур	64.44	9,115	587,357
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	62.55	8,310	519,791
7021	Зуурмагийн насос	1.45	20,840	30,224
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	114.94	54,107	6,219,193
	Үйлчилгээний машин	36.34	8,500	308,890
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	2.84	115,033	326,988
1021	250 морины хүчтэй бульдозер	.25	160,991	40,615

69,509,496

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	5 хүртэл цацрагийн багтаамжтай хувиарлах хэрэгсэл	ш	27,870	5	139,350	.0086	450	2	280.66	1,086
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	ш	12,000	686.96	8,243,520	3.6206	450	2	280.66	457,265
2-1530	Суултуур	иж	143,880	8	1,151,040	.318	450	2	280.66	40,162
2-3138	Сгон ф-25	ш	3,258	205.36	669,063	.008	450	2	280.66	1,004
1-0671	Сийрс	м2	300	489.5519	146,866	.2448	450	2	280.66	30,914
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	1894.242	2,146,176	.5683	450	1	216.56	55,379
1-0528	Сүлжмэл боодлын утас	кг	1,200	37.6748	45,210	.0377	450	1	216.56	3,671
1-1098	Сүлжээ	кг	4,000	1.0971	4,388	.0012	450	2	280.66	157
1-0673	Руберойд рм-350	м2	3,215	182.16	585,644	.3862	450	2	280.66	48,773
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	2.3877	2,865	.0031	450	2	280.66	389
1-0550	Резин жийргэвч д=100	кг	1,200	.02	24	.0000	450	2	280.66	3
1-0550	Резин жийргэвч д=50	кг	1,400	.02	28	.0000	450	2	280.66	3
1-0550	Резин жийргэвч д=80	кг	1,400	.08	112	.0001	450	2	280.66	13
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	2.32	3,248	.003	450	2	280.66	378
1-3986	Розетикны мод 1.25-1.75	м3	160,000	7	1,120,000	4.55	450	1	216.56	443,407
3-2653	Уян утас ф6мм	кг	1,200	.03	36	.0000	450	2	280.66	4
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1,200	.39	468	.0004	450	2	280.66	49
3-1398	Уян хатан холбоо	кг	1,000	20.2	20,200	.0202	450	2	280.66	2,551
1-4271	Ус	м3	1,000	398.8273	398,827	398.8273	1	1	960.47	383,062
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14,000	9.72	136,080	.0392	450	1	216.56	3,815
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	10,837	3.24	35,112	.0158	450	1	216.56	1,540
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	10,750	27	290,250	1.0876	450	3	391.34	191,523
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4,000	3.24	12,960	.0131	450	1	216.56	1,272
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	1,800	110.9808	199,765	.1432	450	2	280.66	18,081
2-2976	Утас прг 500х1.5 мм2	м	500	2460	1,230,000	1.1459	450	2	280.66	144,720
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3,000	118.8	356,400	.0107	450	2	280.66	1,350
3-2976	Утас прг-1.5 мм2	км	300,000	2.8	840,000	.0952	450	2	280.66	12,023
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	180.1139	3,775,908	283.5932	20	1	323.62	1,835,529
2-0464	Уур хуваарилах гребёнка ф 200мм	иж	195,600	6	1,173,600	1.0037	450	2	280.66	126,762
2-1524	Угаагуур, 600х450х150 хэмжээтэй	иж	139,410	8	1,115,280	.2714	450	2	280.66	34,279
2-1529	Угаагуур /керамик/	иж	139,410	1	139,410	.0021	450	2	280.66	261

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4,800	8	38,400	.0091	450	2	280.66	1,146
2-2634	Угольник 25	ш	3,000	5.9	17,700	.0019	450	2	280.66	245
2-2637	Угольник 25х15	ш	3,000	5.9	17,700	.0067	450	2	280.66	845
3-5624	Удирдлагын товруу пке 612-2	ш	8,000	1	8,000	.0015	450	2	280.66	184
2-1305	Тулц	ш	11,880	266	3,160,080	.1202	450	2	280.66	15,185
2-2880	Тулгуур д-50мм	ш	6,000	57	342,000	.1095	450	1	216.56	10,671
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	2.1653	9,986	.0026	450	2	280.66	331
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	2211	884,400	4.422	450	2	280.66	558,485
1-0717	Туузан төмөр	кг	1,280	.96	1,229	.001	450	1	216.56	94
2-1441	Термометр-тсвб	ш	26,992	4	107,968	.0079	450	2	280.66	1,003
3-8068	Тагтай багц разетка	ком	12,000	153	1,836,000	.1071	450	1	216.56	10,437
1-0376	Тальк	кг	2,500	81.66	204,150	.0833	450	2	280.66	10,520
1-3825	Товруу буюу пост суурилуулах бүтэц	кг	1,200	2	2,400	.002	450	1	216.56	195
1-0795	Тос	кг	1,200	1066.0828	1,279,299	1.3326	450	2	280.66	168,304
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1,200	.4	480	.0005	450	2	280.66	63
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1,150	322.4	370,760	.4007	450	2	280.66	50,613
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	1,150	372	427,800	.2732	450	2	280.66	34,509
1-4238	Түлээ	м3	25,000	2.6536	66,339	1.7248	450	1	216.56	168,086
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	12.1274	60,637	.0156	450	2	280.66	1,976
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	5.32	7,980	.0064	450	1	216.56	627
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	4.2868	76,498	.0055	450	2	280.66	698
1-0523	Төмөр утас	кг	1,200	3.588	4,306	.0036	450	1	216.56	350
1-0523	Төмөр утас	м	300	.0818	25		450	1	216.56	1
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	1235.9372	1,483,125	1.2359	450	1	216.56	120,445
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1,200	10.998	13,198	.011	450	1	216.56	1,072
1-3825	Төмөр хайс	кг	1,200	958.24	1,149,888	.9582	450	1	216.56	93,382
3-4119	Төгсгөвч	ш	1,000	20	20,000	.014	450	2	280.66	1,768
3-4112	Төгсгөвч т6-6	ш	300	8	2,400	.0001	450	2	280.66	10
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	300	52	15,600	.0005	450	2	280.66	66
3-1098	Хязгаарлах хайрцаг	ш	50,000	28	1,400,000	.014	450	2	280.66	1,768
	Хэт дуут электрон блок	ш	102,430	5	512,150	.0086	450	2	280.66	1,086

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмж	ш	34,950	23	803,850	.1582	450	2	280.66	19,985
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	491.3581	2,211,111	16.7062	450	2	280.66	2,109,940
	Хэвийн хийцтэй олон удаагийн үйлчлэлтэй автомат мэдээлэгч хэрэгсэл	ш	93,990	61	5,733,390	.4197	450	2	280.66	53,004
1-4412	Хуванцар рамтай шилэн хана	м2	360,000	52.9	19,044,000	3.5771	450	2	280.66	451,777
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	984	196,800	.0018	450	2	280.66	225
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1,000	4.16	4,160	.0002	450	3	391.34	37
2-2820	Хуванцар хоолой ф32мм	м	1,800	2567.42	4,621,356	.5135	450	3	391.34	90,426
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	1,200	4017	4,820,400	.6025	450	3	391.34	106,111
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	1,200	5555.8	6,666,960	.8334	450	3	391.34	146,759
2-2843	Хуванцар яндан	м	1,000	.32	320	.0000	450	3	391.34	3
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	1633.2	979,920	2.0578	450	2	280.66	259,898
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,616	984	1,590,144	.0111	450	2	280.66	1,404
2-0427	Хий авагч	ш	1,500	1	1,500	.0088	450	2	280.66	1,105
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3,500	86.86	304,010	.0869	450	2	280.66	10,970
2-2718	Холбогч төмөр	ш	1,500	562.94	844,410	.0439	450	2	280.66	5,546
2-2647	Холбох хэрэгслэл	кг	1,750	39	68,250	.0507	450	2	280.66	6,403
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	8,000	53.94	431,520	.0007	450	2	280.66	93
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	1,200	663	795,600	.0776	450	2	280.66	9,797
2-2673	Холбох муфт	ш	1,200	402.1	482,520	.0052	450	2	280.66	660
3-4635	Холбоос хавчаар	ш	2,500	7	17,500	.007	450	2	280.66	884
2-1428	Холигч	иж	60,200	24	1,444,800	.0995	450	2	280.66	12,561
2-0479	Хоолойн таглаа	ш	1,000	804.2	804,200	.0321	450	2	280.66	4,053
1-0051	Хар тос	кг	5,069	93.127	472,061	.0978	450	2	280.66	12,350
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	5,069	1162.6554	5,893,500	1.3138	450	2	280.66	165,929
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	2,349	929.432	2,183,236	1.0503	450	2	280.66	132,644
1-0811	Хар цаас	м2	3,150	337.3887	1,062,774	.3576	450	2	280.66	45,168
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,000	1289.5869	1,289,587	1.367	450	2	280.66	172,643
1-0416	Хатууруулагч	кг	1,200	3.84	4,608	.0048	450	2	280.66	611
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	3,500	22.672	79,352	.7708	450	2	280.66	97,356
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	71.0494	196,594	.0817	450	2	280.66	10,319

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	716.3286	1,982,081	.8238	450	2	280.66	104,041
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	35,000	129.12	4,519,200	15.4944	450	2	280.66	1,956,896
1-0091	Хагас дугуй винт	кг	1,200	.1618	194	.0002	450	2	280.66	23
	Хавчаар	ш	3,800	248	942,400	.248	450	2	280.66	31,322
1-4474	Хавтан	м2	37,500	58.9	2,208,750	3.0628	450	1	216.56	298,476
1-0363	Хавтанцарын чигжээс	кг	4,764	701.0319	3,339,716	.8482	450	2	280.66	107,131
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	64,700	4	258,800	.0619	450	2	280.66	7,820
3-6553	Хайрцаг у2034. уз	ш	5,000	6	30,000	.108	450	2	280.66	13,640
2-1350	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 0,25м2 хүртэл	ш	38,400	31	1,190,400	1.2301	450	2	280.66	155,355
1-4335	Хөвөө мод	м	4,822	529.44	2,552,960	.4262	450	1	216.56	41,534
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1,050	62	65,100	.002	450	2	280.66	249
3-1163	Хөнгөнцагаан кабель 3х6 мм2	м	3,500	1734	6,069,000	.5202	450	2	280.66	65,700
1-0109	Хөрсжүүлэгч ф л-03к	кг	2,600	1.5	3,900	.0018	450	2	280.66	229
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуугүй хар цаас рпм-300	м2	11,000	702	7,722,000	7.4412	20	2	429.95	63,987
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас рпм-300	м2	11,000	621	6,831,000	6.5826	20	2	429.95	56,604
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	15.6088	312,176	.2086	450	3	391.34	36,729
2-1772	Футорка	ш	2,916	7.08	20,645	.0022	450	2	280.66	274
2-3021	Фланц 50мм	ш	11,809	10	118,090	.0249	450	2	280.66	3,148
2-3023	Фланц 80мм	ш	16,230	12	194,760	.0463	450	2	280.66	5,850
2-3039	Фланц ф-32	ш	8,426	4	33,704	.0765	450	2	280.66	9,658
2-3038	Фланц ф-25	ш	6,164	254	1,565,656	.3596	450	2	280.66	45,415
2-3041	Фланц ф-50	ш	11,809	4	47,236	.0125	450	2	280.66	1,577
2-3020	Фланц ф-40	ш	11,301	10	113,010	.0237	450	2	280.66	2,995
2-3024	Фланц 100мм	ш	20,546	12	246,552	.0575	450	2	280.66	7,262
1-0861	Ф 8 мм шруп	ш	50	798	39,900	.0108	450	2	280.66	1,367
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	492	196,800	.0014	450	2	280.66	176
	Ф25 мм бөгж	ш	500	492	246,000	.0667	450	2	280.66	8,426
2-1470	Ф25 мм,ф40мм,ф50мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	1,200	492	590,400	.3936	450	3	391.34	69,314
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10,154	96.9704	984,637	.4214	450	2	280.66	53,226
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	48.9051	24,453	.0592	450	1	216.56	5,767

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4091	Цуйдан	ш	300	3400	1,020,000	.3842	450	2	280.66	48,523
1-4255	Цонхны мозайкан тавцан	м	13,000	133.278	1,732,614	23.4569	450	1	216.56	2,285,925
1-0754	Цоож	ш	45,455	73	3,318,215	.0907	450	2	280.66	11,460
2-2649	Цорго	ш	6,253	170	1,063,010	.0021	450	2	280.66	271
1-0209	Царууц будаг	кг	2,400	27.984	67,162	.0361	450	2	280.66	4,559
1-4138	Царууц гулдмай	м3	225,000	185.27	41,685,750	55.581	450	2	280.66	7,019,714
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	56.9846	256,431	.0966	450	2	280.66	12,206
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	5.562	8,343	.0056	450	1	216.56	542
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 50мм	м	20,925	42	878,850	.2184	450	3	391.34	38,461
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 40мм	м	17,820	6	106,920	.0258	450	3	391.34	4,543
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11,070	112	1,239,840	.2688	450	3	391.34	47,336
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1,400	229.7091	321,593	.2297	450	1	216.56	22,386
1-4189	Цемент шохойн зуурмаг м-100	м3	65,800	2.676	176,081	5.8872	20	1	323.62	38,104
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	58,800	21.124	1,242,091	46.4728	20	1	323.62	300,791
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	31.778	3,654,471	69.9116	20	1	323.62	452,496
1-4029	Цемент м-300	тн	320,000	.0683	21,841	.0696	450	1	216.56	6,784
1-4027	Цемент м-500	тн	333,182	.075	24,985	.0765	450	1	216.56	7,454
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	353.4177	132,263,740	325.797	450	1	216.56	31,749,571
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	67,200	3.8762	260,482	9.3029	20	1	323.62	60,212
1-4190	Цементэн зуурмаг м-25	м3	58,800	4.14	243,432	9.108	20	1	323.62	58,951
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	91,000	3.2743	297,964	7.2035	20	1	323.62	46,624
1-4192	Цементэн зуурмаг м-75	м3	65,800	9.3108	612,651	20.4838	20	1	323.62	132,579
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	900	32.34	29,106	.006	450	2	280.66	757
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	800	161.7	129,360	.0361	450	2	280.66	4,555
	Шугамын хувиргуурын блок	ш	25,000	1	25,000	.0086	450	2	280.66	1,086
1-0861	Шураг	кг	2,800	.8009	2,242	.0009	450	2	280.66	114
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	.99	2,772	.0011	450	2	280.66	141
1-0862	Шураг ш-8мм	кг	1,400	83.794	117,312	.0947	450	2	280.66	11,959
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1,400	19.7734	27,683	.0223	450	2	280.66	2,822
1-4529	Шохой	тн	200,000	10.0661	2,013,212	12.2806	0	1	0	0
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	49,000	11.9509	585,595	32.0762	20	1	323.62	207,610

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	23.488	105,696	.0398	450	2	280.66	5,031
1-1015	Шилэн пластик	кг	7,500	86.048	645,360	.1015	450	3	391.34	17,881
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	2,800	216	604,800	.1002	450	2	280.66	12,658
1-0565	Шингэлэгч	кг	5,791	1.44	8,339	.0018	450	2	280.66	229
2-1447	Ширмэн трап	ш	7,200	27	194,400	.196	450	2	280.66	24,757
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	2,800	205.36	575,008	.0232	450	2	280.66	2,931
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7,000	48	336,000	.0581	450	2	280.66	7,335
1-4300	Шалны хавтанцар	м2	16,700	818.9625	13,676,674	23.9547	450	2	280.66	3,025,401
1-4023	Шалны банз	м3	308,000	.1047	32,253	.0953	450	1	216.56	9,286
1-4231	Шавардлагын савх мод	м	300	935.1604	280,548	.0656	450	1	216.56	6,398
1-4195	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:3	м3	63,000	1.4015	88,293	3.3636	20	1	323.62	21,770
1-0856	Шаваас	кг	350	1074.5699	376,099	1.3002	450	2	280.66	164,215
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,000	1.5	12,000	.0018	450	3	391.34	320
1-4187	Шүршдэг хөөсөн дулаалга	м2	11,500	211.4	2,431,100	465.08	20	1	323.62	3,010,184
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	62.585	448,797	.0757	450	3	391.34	13,336
1-0862	Шүрүүп	кг	1,400	.918	1,285	.001	450	2	280.66	131
	Шүүгээний самбар	ш	1,169,000	1	1,169,000	.015	450	1	216.56	1,462
1-0877	Шөрөг	кг	550	13.33	7,332	.0151	450	2	280.66	1,902
2-0364	Эжекцийн агаар хуваарилагч вэп-3р, ф315мм	ш	16,000	2	32,000	.0271	450	2	280.66	3,418
	Эксцентр эрэг	ш	1,500	204	306,000	.0097	450	2	280.66	1,223
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	624.9665	2,527,365	.725	450	2	280.66	91,560
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	8.056	37,589	.0093	450	2	280.66	1,180
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	36.6948	1,272,722	.0444	450	2	280.66	5,608
1-0132	Эпоксидон пласт шаваас	кг	7,000	27.12	189,840	.0342	450	2	280.66	4,316
1-0920	Эмаль хв-124	кг	8,000	1.8	14,400	.0023	450	2	280.66	286
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,509	8.8	74,879	.0111	450	2	280.66	1,400
1-0212	Эмульс	кг	1,800	771.3832	1,388,490	.9951	450	2	280.66	125,676
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	19.3256	100,493	.0218	450	2	280.66	2,758
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	5,200	56.16	292,032	.0635	450	1	216.56	6,184
1-4560	Эрэг боолт м 14х65мм, м 16х60	кг	5,200	12.84	66,768	.0145	450	1	216.56	1,414
1-4555	Эрэг боолт м 12 х 45	кг	5,200	3.48	18,096	.0039	450	1	216.56	383

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4550	Эрэг боолт, м 10х35 10х50 10х60 10х75	кг	5,200	.29	1,508	.0003	450	1	216.56	32
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	2.4	12,480	.0027	450	1	216.56	264
1-4567	Янз мод	м	3,200	60.088	192,282	.0587	450	1	216.56	5,724
1-2696	Ялуу я 22	ш	31,860	77	2,453,220	7.7	450	1	216.56	750,380
1-2703	Ялуу дя 22	ш	36,848	1	36,848	.31	450	1	216.56	30,210
	Багтаамжийн дохиологч хэрэгсэл	ш	21,890	5	109,450	.0258	450	2	280.66	3,258
2-3039	Балансын хаалт	ш	8,426	84	707,784	1.6059	450	2	280.66	202,822
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	40.572	243,432	1.3794	450	2	280.66	174,220
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	1.4714	817,385	.9564	450	1	216.56	93,207
1-3988	Банз 2-р зэрэг 19-22 мм	м3	555,500	.0542	30,130	.0353	450	1	216.56	3,436
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	.3355	199,934	.2181	450	1	216.56	21,253
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	92.302	276,906	.1052	450	2	280.66	13,290
1-5037	Баригч	ш	7,800	1857.1	14,485,380	5.9427	450	1	216.56	579,130
1-4561	Башмакны эрэг боолт	кг	5,200	25.6	133,120	.0289	450	1	216.56	2,819
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5,200	180.96	940,992	.2045	450	1	216.56	19,927
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1,500	17.855	26,782	.0179	450	1	216.56	1,740
1-0060	Боолт	кг	2,500	13.6275	34,069	.0154	450	2	280.66	1,945
1-0093	Боолт м6*10мм	кг	2,500	25.055	62,638	.0283	450	2	280.66	3,576
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	2,500	3.15	7,875	.0036	450	2	280.66	450
1-0060	Боолт м-12*14	кг	2,500	.6	1,500	.0007	450	2	280.66	86
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	8,000	137.7	1,101,600	.1969	450	3	391.34	34,677
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2,000	39.78	79,560	.0099	450	3	391.34	1,751
3-4149	Бортого	ш	300	1094.72	328,416	.0985	450	2	280.66	12,443
1-0358	Битум түрхлэг	кг	1,200	54	64,800	.061	20	2	429.95	525
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	392	392,000	2.009	450	2	280.66	253,731
	Бууны хадаас	ш	500	248	124,000	.028	450	2	280.66	3,539
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	6.021	3,372	.0073	450	2	280.66	920
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1,380	1480.3	2,042,814	1.4803	450	1	216.56	144,258
1-3825	Бэхэлгээ	кг	1,600	3.23	5,168	.0036	450	1	216.56	356
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2,501	6.44	16,106	.0073	450	1	216.56	709
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	378.3919	946,358	.4276	450	2	280.66	54,002

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	2,000	.32	640	.0004	450	2	280.66	46
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3,500	7	24,500	.0079	450	2	280.66	999
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	3,200	14018.3	44,858,560	1.4018	450	2	280.66	177,047
	Бүргэд хаалга	ш	680,000	2	1,360,000	.2	450	2	280.66	25,259
2-3038	Бөмбөлгөн хаалт	ш	6,164	382	2,354,648	.5408	450	2	280.66	68,301
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	500	67.04	33,520	.0292	450	2	280.66	3,688
1-0045	Бензин	кг	1,580	.22	348	.0002	450	2	280.66	29
1-4177	Бетон зуурмаг в-10	м3	220,000	17.952	3,949,440	43.0848	20	1	323.62	278,862
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	255,152	47.8972	12,221,069	114.9533	20	1	323.62	744,024
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	210,000	213.9755	44,934,845	513.5411	20	1	323.62	3,323,843
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	280,000	172.178	48,209,840	413.2272	20	1	323.62	2,674,572
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	80,000	48.858	3,908,640	117.2592	20	1	323.62	758,948
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	127,500	10	1,275,000	.52	450	2	280.66	65,674
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	4.4	11,000	.005	450	2	280.66	628
1-0039	Ацетон	кг	1,800	56.34	101,412	.0862	450	2	280.66	10,887
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	5.3442	32,065	.0043	450	1	216.56	417
1-0006	Асбест	кг	1,600	12.06	19,296	.0156	450	2	280.66	1,965
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	9.2	14,720	.0096	450	2	280.66	1,208
1-0014	Асбестоцементэн хавтан	ш	3,000	15.756	47,268	1.1789	450	2	280.66	148,887
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	18.8888	49,111	.0229	450	2	280.66	2,887
1-0009	Асбестон картон	кг	1,800	33	59,400	.0426	450	2	280.66	5,376
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	11.3975	22,795	.0117	450	1	216.56	1,144
1-0733	Арматур	тн	2,600,000	65.2344	169,609,388	65.2344	450	1	216.56	6,357,221
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	3.0456	7,683,263	3.0456	450	1	216.56	296,802
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	3.414	8,612,590	3.414	450	1	216.56	332,701
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	4.4899	2,469	.0045	450	1	216.56	438
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,100	169.29	186,219	.1693	450	1	216.56	16,498
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	1,100	181.8	199,980	.1818	450	1	216.56	17,717
1-0744	Газардуулагч д=16мм	кг	1,100	42.3	46,530	.0423	450	1	216.56	4,122
1-4325	Гадна металл хаалга	м2	350,000	2.03	710,500	.2436	450	2	280.66	30,766
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5,000	37	185,000	.0197	450	2	280.66	2,486

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10,000	8	80,000	.0032	450	2	280.66	403
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	10,000	8	80,000	.0127	450	2	280.66	1,599
1-4377	Галын шүүгээ	ш	150,000	8	1,200,000	.8576	450	2	280.66	108,312
2-0038	Галын вентиль	ш	15,000	8	120,000	.0329	450	2	280.66	4,157
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	1,800	479.5111	863,120	.6186	450	2	280.66	78,123
1-0525	Ган утас	кг	1,200	168.882	202,658	.1689	450	1	216.56	16,458
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	7,895	365	2,881,675	.584	450	3	391.34	102,844
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,895	356	2,810,620	.5696	450	3	391.34	100,308
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7,895	241	1,902,695	.3856	450	3	391.34	67,905
2-2015	Ган хоолой, 76х3,5	м	24,790	14	347,060	.0876	450	3	391.34	15,434
2-2029	Ган хоолой, 89х3,5	м	29,225	2	58,450	.0148	450	3	391.34	2,599
2-3017	Ган фланц 20мм	ш	5,157	1	5,157	.0009	450	2	280.66	113
2-3176	Ган чиг өөрчлөгч ф-100	ш	39,484	64	2,526,976	.8518	450	2	280.66	107,585
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч д-50мм	ш	9,568	76	727,168	.2869	450	2	280.66	36,237
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	17,626	42	740,292	.1428	450	3	391.34	25,148
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	17,626	68	1,198,568	.2312	450	3	391.34	40,715
2-1473	Ган яндан хоолой д-50мм	м	15,840	64.79	1,026,274	.3045	450	3	391.34	53,626
2-1455	Ган яндан ф 50 мм	м	17,626	45	793,170	2.295	450	3	391.34	404,156
2-1463	Ган яндан ф 76 мм	м	21,384	58	1,240,272	.4176	450	3	391.34	73,541
2-0466	Ган бохир шүүгч ф 50мм	ш	7,741	4	30,964	.1152	450	2	280.66	14,549
2-0467	Ган бохир шүүгч ф 100мм	ш	1,012,159	6	6,072,954	.4968	450	2	280.66	62,744
1-3825	Ган бүтээц	кг	1,200	238.7	286,440	.3103	450	1	216.56	30,240
1-3825	Ган бүтээц / төмөр цонх	кг	1,200	1278	1,533,600	1.278	450	2	280.66	161,408
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1,200	93.6	112,320	.0936	450	1	216.56	9,122
3-6361	Гарах орох гэрэлтүүлэгч	ш	20,000	7	140,000	.091	450	3	391.34	16,025
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	22,400	139	3,113,600	1.668	450	3	391.34	293,740
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	2,500	1139.35	2,848,375	2.2787	450	2	280.66	287,793
3-5772	Гэрлийн шил	ш	500	7.14	3,570	.005	450	3	391.34	880
2-1788	Гуравлагч 25	ш	15,000	5.9	88,500	.0034	450	2	280.66	431
2-1784	Гуравлагч 25х20	ш	1,287	4.72	6,075	.0017	450	2	280.66	214
2-1783	Гуравлагч 20х15	ш	12,000	4.72	56,640	.0015	450	2	280.66	192

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4048	Гуалин	м3	70,000	.0297	2,079	.0238	450	1	216.56	2,315
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	17.8778	1,251,449	1.7878	450	1	216.56	174,223
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	.1242	37	.0001	450	1	216.56	12
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	554.8575	166,457	.5715	450	1	216.56	55,694
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	20.9587	79,643	.021	450	1	216.56	2,042
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	285.4	85,620	.294	450	1	216.56	28,647
	Видео төхөөрөмж	ш	144,600	28	4,048,800	.1926	450	2	280.66	24,330
2-0259	Вентилятор, n:5а 4а 80 в4	ш	700,000	10	7,000,000	2.208	450	2	280.66	278,864
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	25.6826	9,409,173	2.7224	450	1	216.56	265,299
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	6,145	405.909	2,494,311	3.6532	450	2	280.66	461,386
	Доод холбоо	ш	800	133	106,400	.0275	450	2	280.66	3,467
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	463.0569	3,704,455	.4769	450	2	280.66	60,237
3-3636	Давхрын самбар пр 24-32	ш	90,000	3	270,000	.6	450	2	280.66	75,778
1-0060	Даравч	кг	2,500	12.5878	31,470	.0142	450	2	280.66	1,796
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2,500	.094	235	.0001	450	2	280.66	13
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	8.81	4,845	.01	450	1	216.56	970
1-0068	Дэвсгэр цаас	кг	1,300	9.4998	12,350	.0101	450	2	280.66	1,272
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	58.5975	205,091	2.2267	450	2	280.66	281,226
1-4166	Дэр мод, /600мм төмөр замын идээлэгдээгүй/	ш	1,220	.498	608	.009	450	1	216.56	874
	Дээд холбоо	ш	750	133	99,750	.0275	450	2	280.66	3,467
1-0128	Дюбель	ш	2,500	371.31	928,275	2.0979	450	2	280.66	264,959
1-0128	Дюбель	кг	2,500	994.768	2,486,920	1.1241	450	2	280.66	141,969
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	12.7344	19,102	.0144	450	2	280.66	1,817
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	8,400	56.0798	471,070	.5378	450	2	280.66	67,923
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	11,520	167.8943	1,934,142	2.2081	450	3	391.34	388,861
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	12,000	1.035	12,420	.0142	450	2	280.66	1,791
2-1785	Дөрөвлөгч	ш	17,000	35.88	609,960	.0159	450	2	280.66	2,010
1-4148	Дүнз IV зэрэг	м3	242,000	.0728	17,618	.0473	450	1	216.56	4,611

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	120,000	.1533	18,392	.0996	450	1	216.56	9,708
	Завсрын буюу төгсгөлийн хяналтын хэрэгсэл	ш	19,280	1	19,280	.0052	450	2	280.66	652
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	671.209	100,681	.0101	450	1	216.56	981
1-0135	Замаск	кг	200	136.818	27,364	.1724	450	2	280.66	21,772
1-4522	Замаска	кг	320	13.265	4,245	.0161	450	1	216.56	1,564
2-1065	Зайлах кран, ф 25мм	ш	3,500	8	28,000	.0035	450	2	280.66	446
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	м3	585,800	.5539	324,475	.36	450	1	216.56	35,086
1-3992	Захалсан банз III зэрэг 1.25-1.75м урт	м3	585,800	.018	10,544	.0117	450	1	216.56	1,140
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	575,700	.609	350,601	.3958	450	1	216.56	38,576
1-3994	Захалсан банз IV зэрэг 40мм	м3	575,700	.0158	9,119	.0103	450	1	216.56	1,003
1-4003	Захлаагүй нимгэн банз III зэрэг, 2м ээс дээш урттай	м3	220,000	.9894	217,668	.6431	450	1	216.56	62,672
1-1368	Зэс утас	кг	1,300	1.6	2,080	.0017	450	2	280.66	214
3-2751	Зэс утас 3х25	м	17,500	6	105,000	.0004	450	2	280.66	53
2-1396	Жаазтай тор	м2	10,080	.621	6,260	.0065	450	2	280.66	817
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	4.088	818	.0001	450	2	280.66	9
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	3,800	.072	274		450	2	280.66	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	6.3637	1,782	.0002	450	2	280.66	30
2-2898	Жийргэвч 100 мм	ш	280	7	1,960	.0003	450	2	280.66	40
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3,000	.64	1,920	.0008	450	2	280.66	104
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	200	88	17,600	.0013	450	2	280.66	163
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	200	636.01	127,202	.005	450	2	280.66	635
3-4635	Люстрийн хавчаар кл-25	ш	500	492	246,000	.0246	450	2	280.66	3,107
3-5772	Ламп	ш	4,500	100.98	454,410	.0071	450	2	280.66	893
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	8,500	231.7	1,969,450	6.7772	450	1	216.56	660,454
1-0200	Керосин	кг	1,650	3.792	6,257	.004	450	2	280.66	503
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	3,000	59	177,000	.0304	450	2	280.66	3,845
	Кабель	ш	18,000	36	648,000	.1044	450	2	280.66	13,185
3-0101	Кабель асб 3х185 мм2	км	32,000,000	.04	1,280,000	.5516	450	2	280.66	69,665
1-0198	Карборунд	кг	900	9.9547	8,959	.0119	450	2	280.66	1,509
2-2908	Кронштейн	кг	850	2.4	2,040	.0027	450	2	280.66	343

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2,000	20	40,000	.0078	450	2	280.66	987
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	300	492	147,600	.0654	450	2	280.66	8,264
	Коаксиаль кабелийн салаалагч	ш	2,410	39	93,990	.0168	450	2	280.66	2,118
2-1163	Насос, 20/30 4а 10052	ш	1,200,000	2	2,400,000	.0047	450	2	280.66	594
1-0220	Нухмал будаг	кг	1,200	.0153	18	.0000	450	2	280.66	2
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	3,500	7	24,500	.0365	450	2	280.66	4,608
1-0410	Маажин	кг	1,500	39.5622	59,343	.0498	450	2	280.66	6,296
1-0409	Маажин /оксаль/	кг	2,500	11.704	29,260	.0147	450	2	280.66	1,863
1-0358	Мембран	кг	5,069	364.32	1,846,738	.4117	450	2	280.66	51,994
1-0358	Мембран	м2	18,000	680.4	12,247,200	.7689	450	2	280.66	97,104
1-0187	Модны цавуу	кг	7,547	.0723	546	.0001	450	2	280.66	11
1-0486	Модны зоргодсон хавтан, 18 мм зузаан	м2	12,645	61.11	772,736	.3728	450	2	280.66	47,080
2-1750	Муфт, ф 25мм	ш	800	43.66	34,928	.0086	450	2	280.66	1,086
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	300,000	.04	12,000	.0014	450	2	280.66	172
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	28.9052	46,248	.0298	450	2	280.66	3,760
1-1002	Пенопласт	кг	2,500	214.176	535,440	.227	450	2	280.66	28,673
1-0421	Патрон	ш	6,500	53.15	345,475	.2724	450	2	280.66	34,403
1-0489	Паркет	м2	25,000	480	12,000,000	5.2704	450	2	280.66	665,636
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	84.5515	177,558	.1141	450	2	280.66	14,416
3-2843	Поливинил труба ф 60мм	м	1,800,000	1.476	2,656,800	.0007	450	2	280.66	93
1-0087	Олс	кг	54,375	4.6505	252,870	.0048	450	2	280.66	605
3-3737	Оролтын самбар ес 32-68	ш	215,280	1	215,280	.182	450	2	280.66	22,986
1-0742	Өндөр чанарын халуун цувимал ган	кг	1,215	7.8	9,477	.0078	450	1	216.56	760
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	18,200	49.9433	908,968	.0644	450	2	280.66	8,137
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 30мм зузаан	м2	39,000	81.0828	3,162,229	6.3245	450	1	216.56	616,331
1-4474	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	39,000	54.0552	2,108,153	2.8109	450	1	216.56	273,925
	Өнгөт металл	тн	1,500,000	.5	750,000	.565	450	2	280.66	71,358
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	1857.1	371,420	1.1143	450	1	216.56	108,587
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	1857.1	371,420	.7428	450	1	216.56	72,391
1-4272	Үнс	м3	17,000	182.785	3,107,345	1.8278	450	3	391.34	321,890
2-1353	Үк-20 панелан радиатор	ш	250,000	72	18,000,000	3.7043	450	2	280.66	467,836

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1353	Үк-22 панелан радиатор	ш	150,000	61	9,150,000	3.1383	450	2	280.66	396,361
1-4277	Үртэс	м3	7,000	.8796	6,157	.1759	450	3	391.34	30,980
	R foll e foll	м2	6,000	30.7499	184,500	.0113	450	2	280.66	1,431
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	1,133	309.0745	350,181	.0927	450	1	216.56	9,036
1-4282	Xps хавтан	м2	8,500	556.2	4,727,700	33.372	450	2	280.66	4,214,783
	Foll лент	м	2,245	66.3234	148,896	.0046	450	2	280.66	578
2-0113	15кч. 18р2-маркийн муфттэй вентиль ф 25мм	ш	2,100	21	44,100	.033	450	2	280.66	4,172
2-0101	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 32мм	ш	4,350	44	191,400	.2742	450	2	280.66	34,629
2-0100	15ч. 9п2бр-маркийн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3,400	312	1,060,800	1.2571	450	2	280.66	158,773
	10 цацрагтай хүлээн авах пульт	ш	155,730	1	155,730	.1015	450	2	280.66	12,817
2-0926	18ч, 2бр маркийн редукцийн клапан ф-25мм	ш	24,000	6	144,000	.0605	450	2	280.66	7,638
2-0927	18ч, 2бр маркийн редукцийн клапан ф-50мм	ш	31,500	2	63,000	.0554	450	2	280.66	7,002
1-4412	3 давхар шилтэй вакум цонх	м2	310,000	126.63	39,255,300	8.5627	450	2	280.66	1,081,446
					933,270,808					**93,628,974**