МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн
Бүртгэлийн дугаар 666/2024
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцагч
Хэлтсийн ... /Гарын үсэг/
2024 оны 05 сарын 20 өдөр

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум "Цэнгэлдэх хүрээлэнд хиймэл зүлэг хийх" ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн /тоогоор **284,264,414.0** төгрөг, үсгээр (хоёр зуун наян дөрвөн сая хоёр зуун жаран дөрвөн мянга дөрвөн зуун арван дөрвөн) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн: "Стийл лайн" ХХК

Захирал: Х.Амартүвшин

Огноо: 2024 он...01.....сар.....30.....өдөр

Зураг төсөлд мэргэжлийн хяналт ЭКСПЕРТ № ....
284264414 төгрөг Хэлцэх
/Гарын үсэг/
Гэрээ ... сар ... өдөр
Гэрээ ... тасвартай эсэх ....
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Гүйцэтгэсэн: МОНГОЛ УЛС 23-1624 АТХ9872 Ганболдын АНХБАЯР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2023-2028

Мэргэшсэн төсөвчин: Г.Анхбаяр

Төсөв тооцсон огноо: 2024 он...01.....сар...30.....өдөр

Хянасан эксперт:

Тэргүүлэх төсөвчин: Монгол Улс Лувсандоржийн Цэрэнбалтав Тэргүүлэх төсөвчин 003 - 95 Л.Цэрэнбалтав

Төсөв тооцсон огноо: 2024 он...05.сар...06..өдөр

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “Стийл лайн” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ11-1139/19
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум “Цэнгэлдэх хүрээлэнд хиймэл зүлэг хийх” ажил

2. Төсвийн тухай мэдээлэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /ЕТ, БА, ББ, ХАС, ДГХТ/
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаар мэдээлэл: Зургийн дагуу.
- Ажиллах хүчний зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтад заасан ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалын 1-р хавсралт цалингийн нэгж үнэлгээг үндэслэн тооцов.
- Нийгмийн даатгалын шимтгэл 13.5 хувиар тооцов.
- Материалын зардал: компанийн худалдах үнээс НӨАТ хасаж, зах зээлийн дундаж үнээр тооцсон.
- Тээврийн зардал: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто машинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф”-аар тооцсон болно.
- Машин ашиглалтын зардал: ЗТБХБЯ-ны сайдын 2012 оны 01-р сарын 13-ний өдрийн 18 тоот тушаалын 2-р хавсралт “Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ”-ээр тус тус тооцсон.

Төсөвт өртгийн дүн: 284,264,414.0 төгрөг

МОНГОЛ УЛС
23-1624 АТХ9872
Ганболдын
АНХБАЯР
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2023-2026

Тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Г.Анхбаяр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**29,292,900**
2	**Материал**	**172,306,223**
3	**Тээвэр**	**3,685,252**
4	**Машин ашиглалт**	**195,395**
	Шууд зардлын дүн	**205,479,770**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**9,129,057**
6	**Ашиг / 15%/**	**32,191,324**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**246,800,151**
7	**НӨАТ 10%**	**24,680,015**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**444,240**
	Дүн	**271,924,406**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**4,936,003**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,468,002**
	Дүн	**279,328,411**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,936,003**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**284,264,414**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-01	Одоо байгаа бетон талбайг шүүрдэж цэвэрлэх	м2	4357	1.0 / 2	0.07 / 0.01	313.704 / 52.28	4572 / 5212	1434255 / 272504	1,706,759
37-110-07	Одоо байгаа бетон талбайд хиймэл зүлэг наах	м3	4357	3.5 / 2	0.46 / 0.00	2021.648 / 8.71	6536 / 5212	13213491 / 45417	13,258,909

Нийт Хүн/цаг:	2335.35 / 61	*Үндсэн цалин:*	14,965,668
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,544,163
		Нэмэгдэл цалин:	5,537,297
		Нийт цалин:	23,047,128
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,111,362
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,134,409
		Ажиллах хүчний зардал:	**29,292,900**
Бүгд хүн/цаг:	***2335.35 / 61***	**Бүгд цалин:**	***14,965,668***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,544,163**
Нэмэгдэл цалин:			**5,537,297**
Нийт цалин:			**23,047,128**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**3,111,362**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,134,409**
Ажиллах хүчний зардал:			**29,292,900**

[redacted]

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Хиймэл зүлэг	м2	35400	4645.865	164,463,623	48.921	260	2	280.66	3,569,841
1-0186	Цавуу	кг	6000	1307.1	7,842,600	1.582	260	2	280.66	115,411
					Хог, хаягдлын зардал:	0.303	0	1	0	0
					172,306,223					**3,685,252**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.303**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**172,306,223**					**3,685,252**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	3.08	59489	183,250
	Автомашин	0.88	13800	12,146
				195,395