ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: "Люкс товер" ХХК, ЛТ-10/22 Төсвийн дугаар: J11/22

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 1181/2022
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харнуулсан
Хэлтсийн дарга ..... /Гарын үсэг/
2022 оны 07 сарын 07 өдөр

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМ 7-Р БАГ. "ЗДТГ-ЫН БАРИЛГЫН ГАДНА ФАСАД, ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР"-ЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: тоогоор: **908 102 725 төгрөг**

(есөн зуун найман сая нэг зуун хоёр мянга долоон зуун хорин тав) төгрөг

Баталгаажуулсан:
Зураг төслийн "Цаст богд" ХХК
Захирал: ...../Д. САНЧИРСУУ/
Огноо: 2022 он 4 сар 15
Хянасан:
Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Т. Норовжав/
Огноо: 2022 он 4 сар .....
Гүйцэтгэсэн:
Тэргүүлэх төсөвчин .....Д. ЖАРГАЛ
Төсөв тооцсон 2022 оны 4 сарын 15

MONGOLIA
Togio NOROVJAV
CONSULTING ECONOMIST
1115405888

13-231
АТХ0904
Данзангийн ЖАРГАЛ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
УЗ-ББ
2019-2024

Төсвийн хянаш
908.102.725 тогро-
гоор баталгаажуулав

MONGOLIA
Togio NOROVJAV
CONSULTING ECONOMIST
1115405888

Улаанбаатар хот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	174 478 558
2	Материал	309 353 646
3	Тээвэр	6 830 650
4	Машин ашиглалт	4 842 103
	Шууд зардлын дүн	495 504 956
5	Нэмэгдэл зардал /58.6 %/	52 236 420
6	Ашиг / 15%/	82 161 206
	Барилга угсралтын ажлын дүн	629 902 583
7	НӨАТ 10%	62 990 258
8	Нормчлолын сан 0.18%	1 133 825
	Дүн	694 026 666
9	Захиалагчийн албаны зардал	12 598 052
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	6 299 026
	Дүн	712 923 744
12	Магадлашгүй ажил 2%	12 598 052
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	725 521 795

MONGOLIA
CONSULTING ECONOMIST
1115405888

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-710-05	Метал рамтай хаалга угсрах	м2	9.23	3.4 / 2	4.7 / 0.17	43.381 / 1.6	6459 / 5212	280198 / 8322	288 520
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.23	3.0 / 2	0.43 / 0.01	4.006 / 0.06	6150 / 5212	24636 / 337	24 973

Нийт Хүн/цаг:	47.39 / 1.66	*Үндсэн цалин:*	313 493
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	53 294
		Нэмэгдэл цалин:	115 992
		Нийт цалин:	482 779
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	65 175
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	65 658
		Ажиллах хүчний зардал:	**613 612**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2500	3.1 / 2	0.71 / 0.16	1770.5 / 407.5	6227 / 5212	11024904 / 2123890	13 148 794
08-330-06	Гадна хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах 25кг/м3, 100мм	м2	3403	3.0 / 2	0.51 / 0.01	1728.724 / 20.42	6150 / 5212	10631653 / 106419	10 738 071
15-860-05	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр тортой хар замаскан тэгшилгээ болон хөрсжүүлэлт хийх	м2	3823	3.0 / 2	1.69 / 0.04	6453.224 / 145.27	6150 / 5212	39687328 / 757168	40 444 496
15-140-10	Гадна хана чулуутай эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах /цайвар шаргал/	м2	3583	3.4 / 2	0.77 / 0.01	2756.76 / 17.91	6459 / 5212	17805914 / 93373	17 899 287
15-140-10	Гадна хана чулуутай эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах /улаан хүрэн/	м2	240	3.4 / 2	0.77 / 0.01	184.656 / 1.2	6459 / 5212	1192693 / 6254	1 198 948
10-750-06	Фасадны хагарсан шилэн өнгөлгөө солих	м2	30	3.8 / 2	1.41 / 0.01	42.15 / 0.3	6767 / 5212	285229 / 1564	286 793

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 12936.01 / 1 592.61 *Үндсэн цалин:* 83 716 388

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 14 231 786

Нэмэгдэл цалин: 30 975 063

Нийт цалин: 128 923 237

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 17 404 637

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 17 533 560

Ажиллах хүчний зардал: **163 861 434**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-130-05	Д-5 довжоог задлаж буулгах	м3	1.2	2.8 / 2	9.13 /	10.953 /	5962 / 5212	65305 /	65 305
57-050-05	Довжоо- 2,3 -ын түшиц ханын ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	16.5	3.0 / 2	0.48 /	7.986 /	6150 / 5212	49114 /	49 114
11-240-08	Довжооны тавцанд халтирдаггүй боржин чулуу наах	м2	12.5	3.2 / 2	2.74 / 0.3	34.247 / 3.72	6304 / 5212	215896 / 19415	235 311
15-400-04	Довжооны гишгүүрийг халтирдаггүй боржин хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	62.8	3.8 / 2	8.62 / 0.28	541.405 / 17.52	6767 / 5212	3663688 / 91320	3 755 009
57-010-01	Довжооны түшиц хананд тортой шавардлага хийх	м2	18	3.0 / 2	2.02 / 0.18	36.324 / 3.19	6150 / 5212	223393 / 16605	239 998
15-140-10	Довжооны хана чулуутай эмульсэн будгаар гар аргаар 2 удаа будах	м2	59	3.4 / 2	0.77 / 0.01	45.395 / 0.29	6459 / 5212	293204 / 1538	294 741
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах БМ150, 50%	м3	19.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	14.634 / 28.53	5587 / 5212	81761 / 148705	230 466
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	19.6	2.5 / 2	1.28 / 0.96	25.033 / 18.86	5680 / 5212	142188 / 98273	240 461
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторааp ачих	м3	1.7	2.0 / 2	0.04 /	0.07 /	5212 / 5212	363 /	363

Нийт Хүн/цаг: 716.05 / 72.11 *Үндсэн цалин:* 5 110 768

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 868 831

Нэмэгдэл цалин: 1 890 984

Нийт цалин: 7 870 583

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1 062 529

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 070 399
		Ажиллах хүчний зардал:	**10 003 511**
Бүгд хүн/цаг:	***13699.45 / 666.38***	**Бүгд цалин:**	***89 140 649***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**15 153 910**
Нэмэгдэл цалин:			**32 982 040**
Нийт цалин:			**137 276 599**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**18 532 341**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**18 669 617**
Ажиллах хүчний зардал:			**174 478 558**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	0.138	1 966	0.000	260	1	216.56	8
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	2.308	18 460	0.003	260	2	280.66	204
1-0778	Метал вакум хаалга	м2	750000	9.23	6 922 500	0.138	260	1	216.56	7 796
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0008	0	1	0	0
					6 942 926					**8 007**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	28.115	399 233	0.028	260	1	216.56	1 583
1-4271	Ус	м3	2000	0.382	765	0.382	5	1	453.71	867
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	15000	84.75	1 271 250	2.034	260	2	280.66	148 424
1-5102	Тэлэгч олс	м	100	2867.25	286 725	0.201	260	1	216.56	11 301
1-0186	Тор наах цавуу	кг	1200	13648.11	16 377 732	16.514	260	2	280.66	1 205 069
1-3825	Төмөр шат	кг	2800	875	2 450 000	0.875	260	1	216.56	49 267
1-0135	Хар замаск	кг	396	13648.11	5 404 652	17.197	260	2	280.66	1 254 865
1-5123	Хөрсжүүлэгч	кг	5000	1194.688	5 973 438	1.195	260	1	216.56	67 268
1-5127	Хөөсөнцөр хавтан 100мм, eps	м2	35000	3471.06	121 487 100	6.942	260	1	216.56	390 880
1-5121	Хөөсөнцөр наах цавуу	кг	1500	17015	25 522 500	17.015	260	1	216.56	958 040
1-4291	Шилэн фасадны шил	м2	180000	30.45	5 481 000	0.761	260	1	216.56	42 863
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8000	46.911	375 288	0.057	260	2	280.66	4 142
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	6550	122.336	801 301	0.138	260	2	280.66	10 088
1-0879	Электрод	кг	2500	1.8	4 500	0.004	260	2	280.66	263
1-0060	Боолт	кг	2500	6.9	17 250	0.008	260	2	280.66	569
1-0072	Боолт тав	кг	5000	1.5	7 500	0.002	260	1	216.56	84
1-5100	Булангийн хамгаалалт төмөр /заслалын/	м	1650	472.191	779 116	0.094	260	1	216.56	5 317
1-0211	Гадна ханын чулуун эмульс /цайвар шаргал/	кг	6000	13794.55	82 767 300	17.795	260	2	280.66	1 298 527

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0211	Гадна ханын чулуун эмульс /улаан хүрэн/	кг	8800	924	8 131 200	1.192	260	2	280.66	86 979
1-0073	Даравч төмөр	кг	3000	5.4	16 200	0.005	260	1	216.56	304
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	550000	0.225	123 750	0.146	260	1	216.56	8 235
1-5101	Заслалын тор	м2	1500	4205.3	6 307 950	0.463	260	1	216.56	26 046
1-5122	Пластмассан хадаас	ш	500	17015	8 507 500	0.851	260	1	216.56	47 902
				Хог, хаягдлын зардал:		0.5034	0	1	0	0
					292 493 248					**5 618 883**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	9.266	18 532	9.266	5	1	453.71	21 021
1-4542	Уулын элс	м3	10000	3.648	36 480	5.472	18	1	323.62	31 875
1-4334	Хайрга	м3	10000	15.765	157 651	27.589	26	1	296.55	212 719
1-4029	Цемент м-300	тн	240000	0.078	18 752	0.08	260	1	216.56	4 487
1-4028	Цемент м-400	тн	240000	5.496	1 319 033	5.606	260	1	216.56	315 643
1-4529	Шохой	тн	200000	0.228	45 659	0.279	260	1	216.56	15 682
	Барилгын хог	м3	0	1.7	0	2.21	20	1	323.62	14 304
1-4543	Голын элс	м3	10000	12.495	124 946	20.616	26	1	296.55	158 956
1-0211	Гадна ханын чулуун эмульс /цайвар шаргал/	кг	6000	227.15	1 362 900	0.293	260	2	280.66	21 382
1-4495	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	90000	75.928	6 833 520	7.213	260	1	216.56	406 141
1-4277	Үртэс	м3	0	0.137	0	0.027	260	1	216.56	1 548
				Хог, хаягдлын зардал:		0.4719	0	1	0	0
					9 917 472					**1 203 760**
				Хог, хаягдлын зардал:		**0.9761**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**309 353 646**					**6 830 650**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	1569.8	2500	3 924 495
	Шурупдэгч машин	0.35	6785	2 380
1006	Эксковатор 0.15м3	0.41	20160	8 225
2028	Автокран 5тн	33.64	20000	672 782
	Автомашин	1.05	13800	14 527
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	4.41	16620	73 294
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	7.32	20000	146 400
				4 842 103

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**36 399 061**
2	**Материал**	**87 309 019**
3	**Тээвэр**	**2 551 556**
4	**Машин ашиглалт**	**684 660**
	Шууд зардлын дүн	**126 944 296**
5	**Нэмэгдэл зардал /58.6 %/**	**10 897 366**
6	**Ашиг / 15%/**	**20 676 249**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**158 517 911**
7	**НӨАТ 10%**	**15 851 791**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**285 332**
	Дүн	**174 655 035**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**3 170 358**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 585 179**
	Дүн	**179 410 572**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**3 170 358**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**182 580 930**

ZAMINGOLIA
Togio NOROVJAV
CONSULTING ECONOMIST
1115405888

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	456	1.8 / 2	0.16 / 0.01	70.908 / 6.38	5024 / 5212	356242 / 33273	389 515
59-080-01	Дээврийн хог цэвэрлэх	м2	456	1.0 / 2	0.07 / 0.01	32.832 / 5.47	4272 / 5212	140258 / 28520	168 778
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13.7	2.0 / 2	0.04 /	0.562 /	5212 / 5212	2928 /	2 928
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	456	2.7 / 2	0.16 / 0.02	73.826 / 7.39	5868 / 5212	433213 / 38502	471 715
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2280	2.0 / 2	0.01 / 0.00	20.976 / 2.28	5212 / 5212	109327 / 11883	121 210
12-060-10	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх /праймер/	м2	456	2.0 / 2	0.16 / 0.01	72.322 / 5.02	5212 / 5212	376940 / 26143	403 084
12-060-04	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 150мм, 30м3/кг	м2	456	3.0 / 2	0.51 / 0.06	232.013 / 29.18	6150 / 5212	1426879 / 152107	1 578 986
12-060-04	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх XPS 100мм, 30м3/кг	м2	456	3.0 / 2	0.51 / 0.06	232.013 / 29.18	6150 / 5212	1426879 / 152107	1 578 986
24-080-07	Дээвэрт тор тавих	м2	456	3.0 / 2	0.11 / 0.00	50.662 / 1.28	6150 / 5212	311569 / 6655	318 224
12-070-09	Дээврийн тортой бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	456	2.5 / 2	0.1 / 0.07	46.968 / 30.55	5680 / 5212	266778 / 159237	426 015
12-130-16	Ус чийг тусгаарлагч даавуун суурьтай полимер мембран наах LOGICROOF V-RP 1.5мм	м2	508	2.4 / 2	1.24 / 0.00	629.412 / 2.03	5587 / 5212	3516525 / 10591	3 527 116
54-240-01	8м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм	м	178.2	2.9 / 2	8.07 / 0.04	1438.965 / 7.13	6056 / 5212	8714372 / 37151	8 751 523
12-050-08	Цонхны гадна талд усны хаялага төмөр хийх	м2	70	3.0 / 2	1.31 / 0.01	91.931 / 0.38	6150 / 5212	565376 / 1970	567 346
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	23.7	2.5 / 2	1.28 / 0.96	30.27 / 22.8	5680 / 5212	171932 / 118830	290 762

Нийт Хүн/цаг: 3023.66 / 149.07 *Үндсэн цалин:* 18 596 187

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3 161 352

Нэмэгдэл цалин: 6 880 589

Нийт цалин: 28 638 128

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 3 866 147

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3 894 785

Ажиллах хүчний зардал: **36 399 061**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***3023.66 / 149.07***	**Бүгд цалин:**	***18 596 187***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**3 161 352**
Нэмэгдэл цалин:			**6 880 589**
Нийт цалин:			**28 638 128**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**3 866 147**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3 894 785**
Ажиллах хүчний зардал:			**36 399 061**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0528	Сүлжмэл боодлын утас	кг	2800	5.346	14969	0.0053	260	1	216.56	301
1-4271	Ус	м3	2000	25.4156	50831	25.4156	5	1	453.71	57 657
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	10000	18	180000	0.0878	260	2	280.66	6 405
4-0007	Ус зайлуулах яндан	м	12000	178.2	2138400	0.7178	260	2	280.66	52 378
	Ус зайлуулах яндангийн бэхэлгээ	ш	5000	99	495000	0.0495	260	2	280.66	3 612
1-4542	Уулын элс	м3	10000	11.7158	117158	17.5737	18	1	323.62	102 369
1-0542	Төмөр утас	кг	1500	13.68	20520	0.0137	260	1	216.56	770
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 18 мм /усны хоолойд/	ш	3000	198	594000	0.0004	260	2	280.66	26
	Хог шүүгч	ш	6550	18	117900	0.0031	260	2	280.66	226
1-0811	Хар цаас	м2	1500	14.07	21105	0.0149	260	2	280.66	1 088
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2200	0.7	1540	0.0008	260	2	280.66	59
1-4334	Хайрга	м3	10000	19.0699	190699	33.3724	26	1	296.55	257 311
	Хөөсөнцөр 150мм, 30м3/кг, xps	м2	64575	465.12	30035124	3.6763	260	3	391.34	374 059
	Хөөсөнцөр 100мм, 30м3/кг, xps	м2	43050	465.12	20023416	3.6763	260	3	391.34	374 059
1-0697	Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн дөрвөлжин нүхтэй сараалжин тор	м2	3000	239.4	718200	0.5837	260	2	280.66	42 590
1-0697	Ф-1,4 мм төмөр утсаар хийсэн зургаан талт нүхтэй сараалжин тор	м2	3000	239.4	718200	0.5837	260	2	280.66	42 590
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	21	31500	0.021	260	1	216.56	1 182
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3000	287	861000	0.287	260	1	216.56	16 160
1-4029	Цемент м-300	тн	240000	3.1304	751300	3.193	260	1	216.56	179 785
1-4025	Цемент м-400	тн	240000	6.3256	1518152	6.4521	260	1	216.56	363 292
1-0861	Шруп	ш	350	2170.9402	759829	0.2944	260	2	280.66	21 481
4-0005	Юүлүүр	ш	18300	18	329400	0.0725	260	2	280.66	5 291
	Барилгын хог	м3	0	13.7	0	17.81	20	1	323.62	115 273
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	2500	1802.02	4505050	2.0363	260	2	280.66	148 591
	Ам дарагч полиуретан 600мл	ш	25000	36.906	922650	0.0635	260	2	280.66	4 632
1-4543	Голын элс	м3	10000	11.628	116280	19.1862	26	1	296.55	147 931
1-0053	Геотекстиль	м2	2545	584.2	1486789	0.701	260	2	280.66	51 156
1-4174	Даравч шайб	кг	2500	76.2	190500	0.0861	260	1	216.56	4 848

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0001	Модон тоосго	ш	100	2.8	280	0.003	260	1	216.56	167
1-5019	Праймер	кг	3000	143.64	430920	0.1436	260	1	216.56	8 088
	Пвх төмөр	м2	100000	24.4231	2442308	0.4469	260	2	280.66	32 614
1-0675	Полимер мембран logicroof V-rr 1.5мм	м2	30000	584.2	17526000	1.8578	260	2	280.66	135 563
				Хог, хаягдлын зардал:		0.8306	0	1	0	0
					87 309 019					**2 551 556**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	3.29	20160	66 286
2028	Автокран 5тн	9.74	20000	194 716
	Автомашин	1.78	13800	24 593
5006	Газан хошуу	88.7	3500	310 439
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.33	16620	88 626
				684 660