БАТЛАВ

ЗДТГ-ЫН ДАРГА Б.БАТБААТАР

Төсөвт өртөг

Төслийн нэр : Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумын наадмын талбай барих ажил
Ажлын үе шат:
Гэрээний дугаар:
Урьдчилгаа төлбөр:
Үлдэгдэл төлбөр:
Огноо: 2024/05/20

№	Зардлын нэр	Хувь
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Механизмын зардал	
	Шууд зардлын дүн	
5	БУЗБЗ	15.00%
6	Төсөвт ашиг	13.00%
	Засварын ажлын төсөвт өртөг	
7	НӨАТ	10.00%
8	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл	0.18%
	Дүн	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2.00%
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1.00%
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	2.00%
	Бүгд дүн	

Ажиллах хүчний зардлын тооцоо

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
	Төв асарын ажил		
1	Газар шорооны ажил	м3	24.60
2	Суудлын бетон суурь цутгах	м2	10.20
3	Бетон шал цутгах	м3	14.40
4	Сууринд хар тосон түрхлэг хийх	м2	47.80
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	5.80
6	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	5.80
7	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	5.80
8	Төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	189.36
9	Банзаар суудал хийх	м2	43.20
	Саравчтай суудлын ажил 4ш		
10	Бетон суурь цутгах	м3	7.20
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	2.70
12	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	2.70
13	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	2.70
14	Төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	61.20
15	Банзаар суудал хийх	м2	45.60
	Саравчгүй суудлын ажил 2ш		
16	Бетон суурь цутгах	м3	7.20

17	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	1.60
18	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	1.60
19	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	1.60
21	Банзаар суудал хийх	м2	45.60
	Хаалганы ажил 5ш		
22	Бетон суурь цутгах	м3	0.60
23	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	1.60
24	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	1.60
25	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	1.60
	Гадна хашааны ажил		
26	Бетон суурь цутгах	м3	30.00

27	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	6.90
28	Хашааны төмөр зангидаж угсрах	тн	6.90
29	Төмрийн будагаар 2 үе будах	тн	6.90
	Зам талбайн ажил		
30	Хөрс хуулах түрж тэгшлэх	м2	133.70
31	Нягтруулалт хийх	м2	133.70
32	Явган хүний замыг суурийг элс хайрганы хольцоор хийх	м2	340.00
33	Замын хавтангаар зам хийх	м2	340.00
34	Машины зогсоол хийх	м2	480.00
35	Гэрийн суурь цутгах	м3	18.90
	Гэрэлтүүлэгийн ажил		
35	Гэрлийн шон хийж байрлуулах	ш	4.00
36	Замын гэрэлүүд хийж байрлуулж холбох	ш	40.00
	Морь барианы талбай хийх		
37	Бетон суурь цутгах	м3	21.60
38	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	8.46
39	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	8.46
40	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	8.46
41	Банзаар суудал хийх	м2	136.80
	Сурын талбай хийх		
42	Бетон суурь цутгах	м3	7.20
43	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	2.70
44	Саравчны рам төмөр зангидаж угсрах	тн	2.70
45	Рам төмөр төмрийн будагаар 2үе будах	тн	2.70
46	Төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	61.20
47	Банзаар суудал хийх	м2	45.60
48	Бетон талбай цутгах	м2	24.00
	Дүн		

Материалын зардлын тооцоо

Д/д	Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		Төв асарын ажил		
1		Цемент	тн	8.40
2		Хайрга	м3	31.40
3		Панерь	ш	20.00
4		Брусс	ш	50.00
5		Бэхэлгээний төмөр утас	ш	2.00
6		Праймер	лааз	1.00
7		Хадаас	кг	5.00
8		Квадрат төмөр 100x100x4	м	320.00
9		Квадрат төмөр 100x50x4	м	180.00
10		Квадрат төмөр 15x15x1.3	м	435.00
11		Квадрат төмөр 40x20x1.5	м	64.00
12		Банз 4000x150x30	ш	72.00
13		Анкерийн боолт м18	ш	80.00
14		OSB хавтан	ш	26.00
15		Гөлмөн төмөр	ш	30.00

16		Төмрийн шрүп	ш	5.00
17		Электрод	кг	10.00
18		Дээврийн төмөр	м	197.00
		Саравчтай суудлын ажил 4ш		
19		Цемент	тн	2.40
20		Хайрга	м3	9.36
21		Квадрат төмөр 100x100x2.5	м	162.20
22		Квадрат төмөр 100x50x2	м	81.60
23		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	7.60
24		Квадрат төмөр 50x50x2.5	м	54.40
25		Банз 4000x150x30	ш	76.00
26		Дээврийн төмөр	м3	64.80
27		OSB хавтан	ш	21.00
28		Төмрийн шрүп	ш	5.00
29		Электрод	кг	5.00
		Саравчгүй суудлын ажил 2ш		
30		Цемент	тн	2.40
31		Хайрга	м3	9.36
32		Квадрат төмөр 100x50x2	м	140.56
33		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	32.88
34		Квадрат төмөр 50x50x2.5	м	49.78
35		Банз 400x150x30	ш	76.00
36		Төмрийн шрүп	ш	5.00
37		Электорд	кг	5.00
		Тев хаалганы ажил 1ш		
38		Цемент	тн	0.21
39		Хайрга	м3	0.80
40		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	260.00
41		Квадрат төмөр 15x15x1.3	м	450.00
42		Лист төмөр	ш	1.00
43		Нугас	ш	4.00
44		**Эргэдэг хаалганы ажил 4ш**		
45		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	32.00
46		Квадрат төмөр 15x15x1.3	м	120.00
47		Трубо ф51	м	3.00
48		Трубо ф52	м	20.00
49		Ролик	ш	2.0
		Гадна хашааны ажил		
50		Цемент	тн	9.60
51		Хайрга	м3	40.00
52		Панерь	ш	5.00
53		Квадрат төмөр 60x60x4	м	500.00
54		Квадрат төмөр 30x20x1.3	м	1,000.00
55		Квадрат төмөр 20x20x1.3	м	4,400.00
56		Хашааны соёл	ш	1,000.00
57		Үзүүрийн төмөр жад	ш	2,750.00
58		Баганын таг	ш	250.00
59		Электрод	кг	25.00
60		Төмрийн будаг	кг	50.00
61		Төмрийн шрүп	хайрцаг	10.00
		Зам талбайн ажил		
62		Замын хавтан	м2	300.00
63		Явган замын бродюр	ш	1,200.00
64		Хогийн сав	ком	4.00
65		Хайрга	м3	36.00
66		Цемент	тн	4.00
67		Гэрэлтүүлгийн ажил		
68		Гэрэлтүүлгийн шон	ш	4.00
69		Нараар цэнэглэдэг гэрэл	ш	4.00
70		Кабель	м	1,000.00
71		Замын гэрэлтүүлэг	ш	40.00
		Морь барианы талбай хийх		
72		Трубо ф76	м	314.00
73		Трубо ф25	м	448.00
74		Трубо ф15	м	886.00
75		Цемент	тн	2.00
76		Хайрга	м3	4.00
77		Квадрат төмөр 100x50x2	м	421.68
78		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	98.64

79		Квадрат төмөр 50x50x2.5	м	149.64
80		Банз 400x150x30	ш	228.00
81		Төмрийн шруп	ш	15.00
82		Электорд	кг	15.00
		Сурын талбай хийх		
83		Цемент	тн	8.00
84		Хайрга	м3	23.00
85		Хиймэл зүлэг	м2	16.00
86		Квадрат төмөр 100x100x2.5	м	162.20
87		Квадрат төмөр 100x50x2	м	81.60
88		Квадрат төмөр 40x40x2.5	м	7.60
89		Квадрат төмөр 50x50x2.5	м	54.40
90		Банз 400x150x30	ш	76.60
91		Дээврийн төмөр	м3	64.80
92		OSB хавтан	ш	21.00
93		Төмрийн шруп	ш	5.00
94		электрод	кг	5.00
		Эко 00 хийх		
95		Эко 00	ком	1.00