ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,645,753**
2	**Материал**	**3,461,473**
3	**Тээвэр**	**125,937**
4	**Машин ашиглалт**	**222,084**
	Шууд зардлын дүн	**7,455,247**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**1,346,664**
6	**Ашиг / 15%/**	**1,320,287**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**10,122,198**
7	**НӨАТ 10%**	**1,012,220**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**18,220**
	Дүн	**11,152,638**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**202,444**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**101,222**
	Дүн	**11,456,304**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**202,444**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**9,499,692**
	Дүн	**21,158,440**

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /Узель/

№	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ /НӨАТ-гүй/
1	Дулааны тоолуур, ф20мм	ш	1	3,668,622	3,668,622
2	Халаалтын эргэлтийн насос G=0.57 м3/цаг, H=15.0м, N=0.55кВт	ш	1	4,579,070	4,579,070
	Дүн				**8,247,692**
3	НӨАТ 10%				824,769
4	Нормчлолын сан 0,18%				14,846
	Дүн				**9,087,307**
5	Захиалагчийн албаны зардал				164,954
6	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн				-
7	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				82,477
	Дүн				**9,334,738**
8	Магадлашгүй ажил 2%				164,954
9	Бусад нэмэгдэл зардал				
	Нийт дүн				**9,499,692**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-230-04	D=20мм голчтой ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	4	3.2 / 2	1.79 / 0.2	7.177 / 0.78	6304 / 5212	45243 / 4086	49,329
16-230-04	D=25мм голчтой ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	4	3.2 / 2	1.79 / 0.2	7.177 / 0.78	6304 / 5212	45243 / 4086	49,329
16-230-05	D=32мм голчтой ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	16	3.2 / 2	2.97 / 0.24	47.558 / 3.89	6304 / 5212	299808 / 20264	320,072
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	0.52 / 0.01	2.062 / 0.05	6613 / 5212	13636 / 246	13,882
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	4	3.6 / 2	0.52 / 0.01	2.062 / 0.05	6613 / 5212	13636 / 246	13,882
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	16	3.6 / 2	0.53 / 0.02	8.547 / 0.34	6613 / 5212	56523 / 1785	58,307
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	6	3.6 / 2	1.52 / 0.03	9.109 / 0.2	6613 / 5212	60239 / 1032	61,271
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-090-04	Хог шүүгч угсрах Ф32мм	ш	2	3.6 / 2	5 / 0.24	10.007 / 0.48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
16-110-04	Балансын хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-110-04	Балансын хаалт байрлуулах Ф20мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / 0.02	1.49 / 0.02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
16-170-04	Дулааны тоолуур байрлуулах, Ф20мм	ш	1	3.8 / 2	10.36 / 1.01	10.359 / 1.01	6767 / 5212	70097 / 5285	75,382
18-060-04	Халаалтын эргэлтийн насос суурилуулах G=0.57 м3/цаг, H=15.0м, N=0.55кВт	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
18-140-05	Манометр тавих	ш	6	4.0 / 2	0.45 / 0.02	2.719 / 0.11	6921 / 5212	18820 / 594	19,414
18-140-06	Термометр угсрах	ш	10	4.0 / 2	0.45 / 0.01	4.532 / 0.07	6921 / 5212	31366 / 360	31,726
18-080-04	Хуваарилах гребенк тавих	ш	8	3.6 / 2	16.19 / 0.75	129.516 / 6	6613 / 5212	856489 / 31272	887,761
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-06	Үл буцах хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	1	3.6 / 2	1.56 / 0.04	1.559 / 0.04	6613 / 5212	10312 / 214	10,526

Нийт Хүн/цаг:	272.7 / 14.57	*Үндсэн цалин:*	1,862,606
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	316,643
		Нэмэгдэл цалин:	689,164
		Нийт цалин:	2,868,413
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	387,236
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	390,104
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,645,753**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***272.7 / 14.57***	**Бүгд цалин:**	***1,862,606***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**316,643**
Нэмэгдэл цалин:			**689,164**
Нийт цалин:			**2,868,413**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**387,236**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**390,104**
Ажиллах хүчний зардал:			**3,645,753**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.418	836	0.418	0	1	0	0
2-3041	Ус юүлэгч хаалт ф25мм	ш	28952	2	57904	0.0002	260	2	280.66	18
2-0464	Уур хуваарилах гребёнка ф50мм, l=600мм	иж	195600	8	1564800	1.3382	260	2	280.66	97,654
2-1441	Термометр	ш	26992	10	269920	0.0199	260	2	280.66	1,449
2-0466	Хог шүүгч, ф32мм	ш	83829	2	167658	0.0072	260	2	280.66	525
2-1163	Холигч насос, g=0.57 м3/цаг, н=15.0м, n=0.55квт	ш	0	1	0	0.136	260	2	280.66	9,924
2-1454	Халаалтын ган хоолой ф32мм	м	10419	16	166704	0.0494	260	3	391.34	5,030
2-1451	Халаалтын ган хоолой ф25мм	м	9623	4	38492	0.0096	260	3	391.34	977
2-1451	Халаалтын ган хоолой ф20мм	м	4865	4	19460	0.0067	260	3	391.34	684
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.6614	13228	0.0011	260	3	391.34	114
2-1767	Шилжвэр ф32/25мм	ш	4888	2	9776	0.0005	260	2	280.66	37
2-2701	Шилжвэр ф25/50мм	ш	5842	2	11684	0.012	260	2	280.66	873
2-1767	Шилжвэр ф20/25мм	ш	4213	2	8426	0.0005	260	2	280.66	37
1-0879	Электрод	кг	3930	0.74	2908	0.0015	260	2	280.66	108
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	6.6328	26067	0.0126	260	2	280.66	920
2-0100	Балансын хаалт, ф25мм	ш	246558	1	246558	0.0012	260	2	280.66	88
2-0100	Балансын хаалт, ф20мм	ш	237312	1	237312	0.0012	260	2	280.66	88
2-1798	Булан ф32мм	ш	5375	6	32250	0.0023	260	2	280.66	165
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	40159	6	240954	0.0517	260	2	280.66	3,772
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	28952	2	57904	0.0024	260	2	280.66	177
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	29886	2	59772	0.0024	260	2	280.66	177
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.152	912	0.0001	260	1	216.56	7
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	2610	0.0544	142	0.0001	260	1	216.56	3
2-1437	Дулааны тоолуур, ф20мм	ш	0	1	0	0.0025	260	2	280.66	180
2-1155	Манометр	ш	25962	6	155772	0.0313	260	2	280.66	2,282
1-0087	Олс	кг	6000	0.271	1626	0.0003	260	2	280.66	20
2-0102	Үл буцах хаалт ф32мм	ш	70408	1	70408	0.0086	260	2	280.66	629
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0127	0	1	0	0
					3,461,473					**125,937**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	0.01	43200	550
2028	Автокран 5тн	1.37	59489	81,241
	Автомашин	1.03	13800	14,224
3122	Ацетиленийн генератор	0.94	6810	6,408
3033	Гагнуурын аппарат	9.68	12366	119,661
				222,084

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**41,362,347**
2	**Материал**	**85,897,030**
3	**Тээвэр**	**6,909,540**
4	**Машин ашиглалт**	**18,929,239**
	Шууд зардлын дүн	**153,098,156**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**15,278,376**
6	**Ашиг / 15%/**	**25,256,480**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**193,633,012**
7	**НӨАТ 10%**	**19,363,301**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**348,539**
	Дүн	**213,344,853**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**3,872,660**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,936,330**
	Дүн	**219,153,843**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,872,660**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**223,026,503**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	437.47	2.0 / 2	0.01 /	2.367 /	5212 / 5212	12335 /	12,335
01-290-02	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	172.4	2.0 / 2	0.00 /	0.707 /	5212 / 5212	3684 /	3,684
01-060-02	Дулааны шугамын шуудууг гараар засаж ухах	м3	18.86	2.8 / 2	3.15 /	59.32 /	5962 / 5212	353668 /	353,668
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	19.71	2.5 / 2	1.54 / 1.41	30.452 / 27.79	5680 / 5212	172967 / 144847	317,814
06-010-18	Дулааны сувгийн бетон ул цутгах, М-150	м3	59.28	2.9 / 2	0.75 / 1.38	44.389 / 81.81	6056 / 5212	268819 / 426375	695,194
06-230-09	Дулааны сувгийн бетон хана цутгах, М-150	м3	38.04	3.0 / 2	8.92 / 1.68	339.317 / 63.91	6150 / 5212	2086798 / 333084	2,419,883
07-430-08	Дулааны сувгийн төмөр бетон хучилт угсрах	ш	74	3.3 / 2	2.28 / 0.09	168.75 / 6.51	6381 / 5212	1076791 / 33941	1,110,732
07-630-04	Бетон дэр угсрах, ОП-1	ш	174	4.0 / 2	1.89 / 0.21	328.86 / 36.54	6921 / 5212	2276040 / 190446	2,466,487
23-020-05	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй суваг яндан хоолой тавих хоолойн голч 76мм	км	0.496	3.7 / 2	526.99 / 24.88	261.387 / 12.34	6690 / 5212	1748677 / 64319	1,812,995
23-020-04	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй суваг яндан хоолой тавих Ф38мм	км	0.016	3.7 / 2	520.85 / 20.79	8.334 / 0.33	6690 / 5212	55752 / 1734	57,486
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф76мм /отвод/	ш	10	3.3 / 2	0.71 / 0.38	7.107 / 3.84	6381 / 5212	45350 / 20014	65,364
23-220-05	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	2	3.5 / 2	11.29 / 0.11	22.573 / 0.23	6536 / 5212	147540 / 1188	148,728
23-220-04	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=38 мм	ш	2	3.6 / 2	9.04 / 0.06	18.081 / 0.12	6613 / 5212	119570 / 625	120,195
24-110-07	Ган хоолойн гадаргууд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	131.13	2.7 / 2	0.44 / 0	57.54 / 0.04	5868 / 5212	337644 / 205	337,849
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	131.13	3.8 / 2	0.51 / 0.01	66.745 / 1.27	6767 / 5212	451665 / 6629	458,294
24-110-08	Сувгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	651.4	2.6 / 2	0.63 / 0.02	409.079 / 10.29	5774 / 5212	2362023 / 53643	2,415,666
01-390-02	Дулааны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	400.03	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Дулааны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	70.59	1.3 / 2	1.84 /	129.568 /	4554 / 5212	590052 /	590,052
01-190-03	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	470.62	/ 2	/	/	/ 5212	/	
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	94.62	2.4 / 2	1.18 / 1.08	112.077 / 102.5	5587 / 5212	626176 / 534585	1,160,761

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						7			

Нийт Хүн/цаг: 2066.65 / 347.59 *Үндсэн цалин:* 14,547,187

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,473,022

Нэмэгдэл цалин: 5,382,459

Нийт цалин: 22,402,667

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,024,360

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,046,763

Ажиллах хүчний зардал: **28,473,790**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-250-08	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд 2000*2000*2500мм	ш	1	2.9 / 2	87.95 / 37.1 2	87.952 / 37.12	6056 / 5212	532635 / 193469	726,105
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	0.16	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4.333 / 0.21	6227 / 5212	26984 / 1101	28,084
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.132	4.8 / 2	132.14 / 4.05	17.442 / 0.53	7467 / 5212	130242 / 2786	133,028
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.132	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.724 / 0.00	6921 / 5212	11932 / 17	11,949
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3.54	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.521 / 1.31	6304 / 5212	28502 / 6827	35,329
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф50мм	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф50мм /отвод/	ш	2	3.3 / 2	0.71 / 0.38	1.421 / 0.77	6381 / 5212	9070 / 4003	13,073
16-110-06	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.545 / 0.05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	44.8	2.6 / 2	0.63 / 0.02	28.134 / 0.71	5774 / 5212	162448 / 3689	166,137

Нийт Хүн/цаг: 157.58 / 40.97 *Үндсэн цалин:* 1,195,445

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 203,226

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	442,315
Нийт цалин:	1,840,985
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	248,533
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	250,374
Ажиллах хүчний зардал:	**2,339,893**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-250-08	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд 2000*2000*2500мм	ш	1	2.9 / 2	87.95 / 37.12	87.952 / 37.12	6056 / 5212	532635 / 193469	726,105
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	0.16	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4.333 / 0.21	6227 / 5212	26984 / 1101	28,084
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.132	4.8 / 2	132.14 / 4.05	17.442 / 0.53	7467 / 5212	130242 / 2786	133,028
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.132	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.724 / 0.00	6921 / 5212	11932 / 17	11,949
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3.54	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.521 / 1.31	6304 / 5212	28502 / 6827	35,329
18-090-09	Агаар гаргагч угсрах Ф15мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / 0.05	5.397 / 0.1	6613 / 5212	35692 / 532	36,223
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	44.8	2.6 / 2	0.63 / 0.02	28.134 / 0.71	5774 / 5212	162448 / 3689	166,137

Нийт Хүн/цаг:	149.5 / 39.99	*Үндсэн цалин:*	1,136,856
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	193,265
		Нэмэгдэл цалин:	420,637
		Нийт цалин:	1,750,758
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	236,352
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	238,103
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,225,213**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-250-08	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд 2000*2000*2500мм	ш	1	2.9 / 2	87.95 / 37.1 2	87.952 / 37.12	6056 / 5212	532635 / 193469	726,105
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	0.16	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4.333 / 0.21	6227 / 5212	26984 / 1101	28,084
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.132	4.8 / 2	132.14 / 4.05	17.442 / 0.53	7467 / 5212	130242 / 2786	133,028
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.132	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.724 / 0.00	6921 / 5212	11932 / 17	11,949
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3.54	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.521 / 1.31	6304 / 5212	28502 / 6827	35,329
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф32мм	ш	2	3.6 / 2	1.52 / 0.03	3.036 / 0.07	6613 / 5212	20080 / 344	20,424
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф32мм /отвод/	ш	4	3.3 / 2	0.71 / 0.38	2.843 / 1.54	6381 / 5212	18140 / 8006	26,146
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф32/50мм /шилжвэр/	ш	2	3.3 / 2	0.71 / 0.38	1.421 / 0.77	6381 / 5212	9070 / 4003	13,073
16-110-06	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах Ф40мм	ш	2	3.6 / 2	1.56 / 0.04	3.119 / 0.08	6613 / 5212	20625 / 427	21,052
16-110-04	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах Ф25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.545 / 0.05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	44.8	2.6 / 2	0.63 / 0.02	28.134 / 0.71	5774 / 5212	162448 / 3689	166,137

Нийт Хүн/цаг: 160.05 / 42.43 *Үндсэн цалин:* 1,218,732

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 207,184

Нэмэгдэл цалин: 450,931

Нийт цалин: 1,876,847

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 253,374

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 255,251

Ажиллах хүчний зардал: **2,385,473**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-233

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-250-09	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай	ш	1	3.2 / 2	115.66 / 48.6	115.659 / 48.65	6304 / 5212	729112 / 253564	982,676

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мх2.5м				5				
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	0.16	3.1 / 2	27.08 / 1.32	4.333 / 0.21	6227 / 5212	26984 / 1101	28,084
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.132	4.8 / 2	132.14 / 4.05	17.442 / 0.53	7467 / 5212	130242 / 2786	133,028
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.132	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.724 / 0.00	6921 / 5212	11932 / 17	11,949
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3.54	3.2 / 2	1.28 / 0.37	4.521 / 1.31	6304 / 5212	28502 / 6827	35,329
16-110-08	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах Ф70мм	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
18-090-09	Агаар гаргагч угсрах Ф15мм	ш	2	3.6 / 2	2.7 / 0.05	5.397 / 0.1	6613 / 5212	35692 / 532	36,223
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф70мм /отвод/	ш	2	3.3 / 2	0.71 / 0.38	1.421 / 0.77	6381 / 5212	9070 / 4003	13,073
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5	3.8 / 2	0.51 / 0.01	2.545 / 0.05	6767 / 5212	17222 / 253	17,475
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	44.8	2.6 / 2	0.63 / 0.02	28.134 / 0.71	5774 / 5212	162448 / 3689	166,137

Нийт Хүн/цаг: 186.5 / 52.55 *Үндсэн цалин:* 1,460,301

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 248,251

Нэмэгдэл цалин: 540,311

Нийт цалин: 2,248,864

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 303,597

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 305,845

Ажиллах хүчний зардал: **2,858,306**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-060-01	50мм голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	71	3.8 / 2	0.1 / 0.05	6.887 / 3.55	6767 / 5212	46604 / 18503	65,107
35-150-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар сувгийн бетон хана буулгах	м3	10.93	2.7 / 2	9.09 /	99.35 /	5868 / 5212	582988 /	582,988
35-140-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар худгийн бетон ул задлаж буулгах	м3	14.2	2.7 / 2	8.51 /	120.869 /	5868 / 5212	709259 /	709,259
07-430-08	Дулааны сувгийн төмөр бетон хучилт буулгах, к=0.6	ш	24	3.3 / 2	1.37 / 0.05	32.838 / 1.25	6381 / 5212	209538 / 6505	216,042

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	259.94 / 4.8	*Үндсэн цалин:*	1,573,397
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	267,477
		Нэмэгдэл цалин:	582,157
		Нийт цалин:	2,423,031
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	327,109
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	329,532
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,079,672**
Бүгд хүн/цаг:	***2980.23 / 528.33***	**Бүгд цалин:**	***21,131,917***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**3,592,426**
Нэмэгдэл цалин:			**7,818,809**
Нийт цалин:			**32,543,153**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**4,393,326**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**4,425,869**
Ажиллах хүчний зардал:			**41,362,347**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-2674	Сувгийн хучилт л-4	ш	280000	74	20,720,000	63.788	260	1	216.56	3,591,622
2-2647	Салаалах штуцер	кг	3298	3.738	12,327	0.005	260	2	280.66	355
1-4271	Ус	м3	2000	51.002	102,004	51.002	0	1	0	0
1-0795	Тос	кг	2000	7.238	14,476	0.009	260	2	280.66	660
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	1.186	3,341	0.001	260	1	216.56	67
	Хоолойн дулаалга, ф38мм	м	9607	6	57,642	0.001	260	3	391.34	61
	Хоолойн дулаалга, ф76мм	м	16736	496	8,301,056	0.05	260	3	391.34	5,047
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	1049.405	2,465,053	1.322	260	2	280.66	96,487
1-4333	Хаях шороо	м3	0	189.64	0	284.46	5	1	453.71	645,312
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23700	170.324	4,036,681	0.852	260	2	280.66	62,144
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	163.661	392,786	0.188	260	2	280.66	13,734
1-4334	Хайрга	м3	24108	46.434	1,119,431	46.434	0	1	0	0
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3298	5.078	16,749	0.005	260	1	216.56	286
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	4.65	93,002	0.008	260	3	391.34	804
1-4029	Цемент	тн	374272	15.934	5,963,824	6.501	0	1	0	0
1-4029	Цемент	тн	374272	0.781	292,327	0.797	260	1	216.56	44,857
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	13.12	51,562	0.026	260	2	280.66	1,915
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	35.292	864,663	35.292	0	1	0	0
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	26.855	657,953	44.311	10	1	348.9	154,602
1-3825	Бетон дэр оп-1	ш	7091	174	1,233,834	1.74	260	1	216.56	97,972
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.858	5,150	0.001	260	1	216.56	39
2-2405	Ган хоолой ф38мм	м	10419	28.092	292,691	0.056	260	3	391.34	5,717
2-2411	Ган хоолой ф76мм	м	28458	513.356	14,609,085	3.183	260	3	391.34	323,846
2-3173	Ган чиг өөрчлөгч ф38мм	ш	5977	13	77,701	0.049	260	2	280.66	3,581
2-3175	Ган чиг өөрчлөгч ф76мм	ш	14351	169.29	2,429,485	1.25	260	2	280.66	91,180
1-4048	Гуалин	м3	555000	0.059	32,900	0.047	260	1	216.56	2,670
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	3298	4.64	15,303	0.005	260	1	216.56	295
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	3298	143.84	474,384	0.144	260	1	216.56	8,099

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4148	Дүнзэнцэр	м3	555000	0.533	295,571	0.426	260	1	216.56	23,989
1-3994	Захалсан банз	м3	555000	3.738	2,074,533	2.99	260	1	216.56	168,372
1-0277	Праймер	кг	2300	59.008	135,720	0.074	260	2	280.66	5,425
					Хог, хаягдлын зардал:	3.2701	0	1	0	0
					66,841,233					**5,349,136**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.432	6,863	3.432	0	1	0	0
2-3041	Ус юүлэгч хаалт ф25мм	ш	28952	2	57,904	0.002	260	2	280.66	177
2-0102	Ус юүлэгч хаалт ф40мм	ш	46697	2	93,394	0.005	260	2	280.66	353
1-0744	Туузан төмөр	кг	3000	28.562	85,686	0.029	260	1	216.56	1,608
1-0795	Тос	кг	2000	0.734	1,469	0.001	260	2	280.66	67
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	0.154	433	0.000	260	1	216.56	9
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28100	2	56,200	0.1	260	2	280.66	7,297
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	231848	4	927,392	2.9	260	2	280.66	211,618
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1 м300	ш	166320	2	332,640	1.2	260	2	280.66	87,566
	Хоолойн дулаалга	м2	10000	5.1	51,000	0.066	260	3	391.34	6,684
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	72.173	169,534	0.091	260	2	280.66	6,636
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23700	0.347	8,229	0.002	260	2	280.66	127
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	9	21,600	0.01	260	2	280.66	755
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	0.477	1,144	0.001	260	2	280.66	40
1-4334	Хайрга	м3	24108	5.478	132,057	5.478	0	1	0	0
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	245752	0.188	46,108	0.005	260	1	216.56	264
1-4029	Цемент	тн	374272	1.881	704,072	0.768	0	1	0	0
1-4029	Цемент	тн	374272	0.019	7,203	0.02	260	1	216.56	1,105
2-1717	Ширмэн таг	ш	156600	1	156,600	0.085	260	2	280.66	6,203
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	7.477	29,384	0.015	260	2	280.66	1,091
1-5031	Банз	м3	555000	0.169	94,037	0.11	260	1	216.56	6,201
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	4.383	107,372	4.383	0	1	0	0
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	0.099	2,415	0.163	10	1	348.9	567

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12000	18	216,000	0.021	260	2	280.66	1,497
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	2610	132	344,520	0.132	260	1	216.56	7,432
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	59772	2	119,544	0.045	260	2	280.66	3,249
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.207	521,094	0.207	260	1	216.56	11,630
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.01	26,055	0.01	260	1	216.56	582
2-3177	Ган отвод ф50мм	ш	9568	2	19,136	0.005	260	2	280.66	353
1-4048	Гуалин	м3	555000	0.026	14,208	0.02	260	1	216.56	1,153
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	24108	0.38	9,161	0.646	20	1	323.62	4,181
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	2610	23	60,030	0.023	260	1	216.56	1,295
1-4148	Дүнзэнцэр	м3	555000	0.03	16,650	0.024	260	1	216.56	1,351
1-3994	Захалсан банз	м3	555000	0.635	352,580	0.508	260	1	216.56	28,616
					Хог, хаягдлын зардал:	0.123	0	1	0	0
					4,791,714					**399,709**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.432	6,863	3.432	0	1	0	0
1-0744	Туузан төмөр	кг	3000	28.562	85,686	0.029	260	1	216.56	1,608
1-0795	Тос	кг	2000	0.734	1,469	0.001	260	2	280.66	67
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	0.154	433	0.000	260	1	216.56	9
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28100	2	56,200	0.1	260	2	280.66	7,297
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	231848	4	927,392	2.9	260	2	280.66	211,618
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1 м300	ш	166320	2	332,640	1.2	260	2	280.66	87,566
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	72.173	169,534	0.091	260	2	280.66	6,636
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23700	0.347	8,229	0.002	260	2	280.66	127
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	9	21,600	0.01	260	2	280.66	755
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	0.477	1,144	0.001	260	2	280.66	40
1-4334	Хайрга	м3	24108	5.478	132,057	5.478	0	1	0	0
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	245752	0.188	46,108	0.005	260	1	216.56	264
1-4029	Цемент	тн	374272	1.881	704,072	0.768	0	1	0	0
1-4029	Цемент	тн	374272	0.019	7,203	0.02	260	1	216.56	1,105

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1717	Ширмэн таг	ш	156600	1	156,600	0.085	260	2	280.66	6,203
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	6.493	25,517	0.013	260	2	280.66	948
1-5031	Банз	м3	555000	0.169	94,037	0.11	260	1	216.56	6,201
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	4.383	107,372	4.383	0	1	0	0
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	0.099	2,415	0.163	10	1	348.9	567
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12000	18	216,000	0.021	260	2	280.66	1,497
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	2610	132	344,520	0.132	260	1	216.56	7,432
2-0427	Агаар гаргагч ф15мм	ш	23649	2	47,298	0.005	260	2	280.66	365
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.207	521,094	0.207	260	1	216.56	11,630
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.01	26,055	0.01	260	1	216.56	582
1-4048	Гуалин	м3	555000	0.026	14,208	0.02	260	1	216.56	1,153
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	24108	0.38	9,161	0.646	20	1	323.62	4,181
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	2610	23	60,030	0.023	260	1	216.56	1,295
1-4148	Дүнзэнцэр	м3	555000	0.03	16,650	0.024	260	1	216.56	1,351
1-3994	Захалсан банз	м3	555000	0.635	352,580	0.508	260	1	216.56	28,616
				Хог, хаягдлын зардал:		0.1223	0	1	0	0
					4,494,167					**389,114**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.432	6,863	3.432	0	1	0	0
2-3041	Ус юүлэгч хаалт ф25мм	ш	28952	2	57,904	0.002	260	2	280.66	177
2-0102	Ус юүлэгч хаалт ф40мм	ш	46697	2	93,394	0.005	260	2	280.66	353
1-0744	Туузан төмөр	кг	3000	28.562	85,686	0.029	260	1	216.56	1,608
1-0795	Тос	кг	2000	0.734	1,469	0.001	260	2	280.66	67
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	0.154	433	0.000	260	1	216.56	9
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28100	2	56,200	0.1	260	2	280.66	7,297
1-2985	Худгийн таг пп-15-1-1	ш	231848	4	927,392	2.9	260	2	280.66	211,618
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1 м300	ш	166320	2	332,640	1.2	260	2	280.66	87,566
	Хоолойн дулаалга	м2	10000	5.1	51,000	0.066	260	3	391.34	6,684
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	72.173	169,534	0.091	260	2	280.66	6,636

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23700	0.347	8,229	0.002	260	2	280.66	127
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	9	21,600	0.01	260	2	280.66	755
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	0.477	1,144	0.001	260	2	280.66	40
1-4334	Хайрга	м3	24108	5.478	132,057	5.478	0	1	0	0
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	245752	0.188	46,108	0.005	260	1	216.56	264
1-4029	Цемент	тн	374272	1.881	704,072	0.768	0	1	0	0
1-4029	Цемент	тн	374272	0.019	7,203	0.02	260	1	216.56	1,105
2-1717	Ширмэн таг	ш	156600	1	156,600	0.085	260	2	280.66	6,203
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	7.401	29,085	0.015	260	2	280.66	1,080
1-5031	Банз	м3	555000	0.169	94,037	0.11	260	1	216.56	6,201
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	4.383	107,372	4.383	0	1	0	0
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	0.099	2,415	0.163	10	1	348.9	567
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12000	18	216,000	0.021	260	2	280.66	1,497
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	2610	132	344,520	0.132	260	1	216.56	7,432
2-0102	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	40159	2	80,318	0.017	260	2	280.66	1,257
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.207	521,094	0.207	260	1	216.56	11,630
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.01	26,055	0.01	260	1	216.56	582
2-3177	Ган шилжвэр ф32/50мм	ш	5842	2	11,684	0.000	260	2	280.66	35
2-3177	Ган отвод ф32мм	ш	5375	4	21,500	0.001	260	2	280.66	71
1-4048	Гуалин	м3	555000	0.026	14,208	0.02	260	1	216.56	1,153
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	24108	0.38	9,161	0.646	20	1	323.62	4,181
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	2610	23	60,030	0.023	260	1	216.56	1,295
1-4148	Дүнзэнцэр	м3	555000	0.03	16,650	0.024	260	1	216.56	1,351
1-3994	Захалсан банз	м3	555000	0.635	352,580	0.508	260	1	216.56	28,616
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1228	0	1	0	0
					4,766,237					**397,458**

ДУЛААНЫ ХУДАГ-233

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.919	7,838	3.919	0	1	0	0
1-0744	Туузан төмөр	кг	3000	28.562	85,686	0.029	260	1	216.56	1,608

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0795	Тос	кг	2000	0.734	1,469	0.001	260	2	280.66	67
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2818	0.154	433	0.000	260	1	216.56	9
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	28100	2	56,200	0.1	260	2	280.66	7,297
1-2972	Худгийн цагираг кс-10-1 м300	ш	166320	2	332,640	1.2	260	2	280.66	87,566
	Хоолойн дулаалга	м2	10000	5.1	51,000	0.066	260	3	391.34	6,684
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	72.173	169,534	0.091	260	2	280.66	6,636
1-3967	Хашмалын бамбай	м2	23700	0.347	8,229	0.002	260	2	280.66	127
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2400	13.2	31,680	0.015	260	2	280.66	1,108
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	0.477	1,144	0.001	260	2	280.66	40
1-4334	Хайрга	м3	24108	7.273	175,348	7.273	0	1	0	0
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	245752	0.188	46,108	0.005	260	1	216.56	264
1-4029	Цемент	тн	374272	2.499	935,125	1.019	0	1	0	0
1-4029	Цемент	тн	374272	0.035	13,268	0.036	260	1	216.56	2,036
2-1717	Ширмэн таг	ш	156600	1	156,600	0.085	260	2	280.66	6,203
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	7.413	29,132	0.015	260	2	280.66	1,082
1-5031	Банз	м3	555000	0.169	94,037	0.11	260	1	216.56	6,201
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555000	0.59	327,450	0.384	260	1	216.56	21,593
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	5.736	140,542	5.736	0	1	0	0
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	0.185	4,535	0.278	10	1	348.9	969
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12000	26.1	313,200	0.03	260	2	280.66	2,171
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	2610	132	344,520	0.132	260	1	216.56	7,432
2-0481	Бөмбөлгөн хаалт ф70мм	ш	84054	2	168,108	0.013	260	2	280.66	919
2-0427	Агаар гаргагч ф15мм	ш	23649	2	47,298	0.005	260	2	280.66	365
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.379	955,004	0.379	260	1	216.56	21,315
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.019	47,750	0.019	260	1	216.56	1,066
2-3177	Ган отвод ф70мм	ш	14351	2	28,702	0.005	260	2	280.66	353
1-4048	Гуалин	м3	555000	0.026	14,208	0.02	260	1	216.56	1,153
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	24108	0.46	11,090	0.782	20	1	323.62	5,061
1-3825	Дөрийн төмөр	кг	2610	29	75,690	0.029	260	1	216.56	1,633
1-4148	Дүнзэнцэр	м3	555000	0.04	22,200	0.026	260	1	216.56	1,464
1-3994	Захалсан банз	м3	555000	0.452	251,015	0.273	260	1	216.56	15,384

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал:	0.1325	0	1	0	0
4,946,782					**207,806**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.106	211	0.106	0	1	0	0
1-3825	Хог хаягдалын хэмжээ	м3	0	36.561	0	47.529	10	1	348.9	165,830
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	2.698	53,960	0.005	260	3	391.34	467
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.454	2,726	0.000	260	1	216.56	20
				Хог, хаягдлын зардал:		0.2858	0	1	0	0
					56,897					**166,317**
				Хог, хаягдлын зардал:		**4.0566**	**0**	**1**	**0**	**0**
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:					**85,897,030**					**6,909,540**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	23.5	59489	1,397,948
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	8.38	88573	741,943
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.53	7627	4,045
2140	Цахилгаан таль 3тн	4.8	9156	43,949
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	48.19	18983	914,745
1017	Бульдозер	13.39	90105	1,206,126
2028	Автокран 5тн	56.07	59489	3,335,671
2030	Автокран 10тн	31.37	80019	2,510,036
2027	Автокран 3тн	24.24	40084	971,784
	Автомашин	14.7	13800	202,924
3122	Ацетиленийн генератор	73.6	6810	501,226
3033	Гагнуурын аппарат	38.42	18989	729,610
9023	Гүний доргиур	106.8	7992	853,582
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	42.58	16620	707,663
3043	Компрессор	7.68	14651	112,520
5030	Насос	16.64	14550	242,112
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	44.61	42000	1,873,821
1002	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 1.0м3	3.67	51674	189,575
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	12.21	43956	536,501
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	130.53	14200	1,853,458
				18,929,239

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**2,639,579**
2	**Материал**	**13,057,716**
3	**Тээвэр**	**182,458**
4	**Машин ашиглалт**	**1,830,970**
	Шууд зардлын дүн	**17,710,722**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**975,005**
6	**Ашиг / 15%/**	**2,802,859**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**21,488,586**
7	**НӨАТ 10%**	**2,148,859**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**38,679**
	Дүн	**23,676,124**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**429,772**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**214,886**
	Дүн	**24,320,782**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**429,772**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**24,750,553**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-050-02	Гарцгүй дулааны суваг цэвэр ус дамжуулах хоолой тавих Ф70мм	км	0.242	4.0 / 2	432.35 / 4.09	104.629 / 0.99	6921 / 5212	724140 / 5159	729,299
21-050-01	Гарцгүй дулааны суваг цэвэр ус дамжуулах хоолой тавих Ф50мм	км	0.006	4.0 / 2	427.75 / 4.06	2.566 / 0.02	6921 / 5212	17763 / 127	17,890
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	58.81	2.7 / 2	0.44 / 0	25.806 / 0.02	5868 / 5212	151429 / 92	151,521
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	58.81	3.8 / 2	0.51 / 0.01	29.934 / 0.57	6767 / 5212	202565 / 2973	205,539
21-170-04	Ус дамжуулах хоолойд фланцтай хаалт тавих ф50мм	ш	1	3.9 / 2	2.24 / 0.5	2.235 / 0.5	6844 / 5212	15297 / 2611	17,908
21-170-05	Ус дамжуулах хоолойд фланцтай хаалт тавих ф70мм	ш	4	3.9 / 2	3.48 / 0.58	13.926 / 2.31	6844 / 5212	95307 / 12050	107,357
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф70мм /отвод/	ш	2	3.3 / 2	0.71 / 0.38	1.421 / 0.77	6381 / 5212	9070 / 4003	13,073
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф100мм /отвод/	ш	6	3.3 / 2	0.71 / 0.38	4.264 / 2.3	6381 / 5212	27210 / 12008	39,218
21-170-04	Ус дамжуулах хоолойд юүлэх хаалт тавих ф50мм	ш	3	3.9 / 2	2.24 / 0.5	6.705 / 1.5	6844 / 5212	45891 / 7834	53,725
21-190-04	Галын кран угсрах	ш	1	3.5 / 2	1.34 / 0.82	1.339 / 0.82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026

Нийт Хүн/цаг: 192.83 / 9.81 *Үндсэн цалин:* 1,348,554

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 229,254

Нэмэгдэл цалин: 498,965

Нийт цалин: 2,076,773

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 280,364

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 282,441

Ажиллах хүчний зардал: **2,639,579**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***192.83 / 9.81***	**Бүгд цалин:**	***1,348,554***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**229,254**
Нэмэгдэл цалин:			**498,965**
Нийт цалин:			**2,076,773**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**280,364**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**282,441**
Ажиллах хүчний зардал:			**2,639,579**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хоолойн дулаалга ф76мм	м	16736	242	4050112	0.0242	260	3	391.34	2,462
	Хоолойн дулаалга, ф50мм	м	15130	6	90780	0.0006	260	3	391.34	61
1-3825	Хөдөлгөөнгүй тулгуур	кг	3298	2.4644	8128	0.0025	260	1	216.56	139
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	2.5223	50446	0.0043	260	3	391.34	436
2-0480	Фланцтай хаалт, ф50мм	ш	105752	1	105752	0.0023	260	2	280.66	170
2-0481	Фланцтай хаалт, ф70мм	ш	126963	4	507852	0.1462	260	2	280.66	10,666
2-0132	Фланц ф50мм	ш	11380	2	22760	0.0005	260	2	280.66	35
2-3177	Фланц ф70мм	ш	14383	8	115064	0.0194	260	2	280.66	1,413
2-2405	Цайрдсан ган хоолой ф50мм	м	20925	6.072	127057	0.0296	260	3	391.34	3,015
2-2411	Цайрдсан ган хоолой ф76мм	м	29025	244.662	7101315	1.5316	260	3	391.34	155,836
2-3177	Цайрдсан отвод ф100мм	ш	38225	6	229350	0.0145	260	2	280.66	1,060
2-3177	Цайрдсан отвод ф70мм	ш	17672	2	35344	0.0048	260	2	280.66	353
1-0879	Электрод э-42	кг	3930	2.63	10336	0.0053	260	2	280.66	384
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	5200	2.1	10920	0.0024	260	1	216.56	134
2-0480	Юүлэх хаалт, ф50мм	ш	59772	3	179316	0.007	260	2	280.66	510
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	5200	0.52	2704	0.0006	260	1	216.56	33
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.3994	2396	0.0003	260	1	216.56	18
2-0038	Галын кран ф100мм	ш	121411	1	121411	0.0041	260	2	280.66	300
2-2880	Гулгах тулгуур ф-50мм	кг	3298	1.74	5739	0.002	260	1	216.56	111
2-2881	Гулсах тулгуур д-70	кг	3298	70.18	231454	0.0702	260	1	216.56	3,952
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	0.191	105	0.0002	260	1	216.56	12
2-2903	Жийргэвч, ф 250мм	ш	300	1	300	0.0001	260	2	280.66	7
1-0277	Праймер	кг	3338	14.7025	49077	0.0185	260	2	280.66	1,352
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0113	0	1	0	0
					13,057,716					**182,458**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2140	Цахилгаан таль 3тн	1.92	9156	17,580
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	5.97	18983	113,285
2028	Автокран 5тн	4.19	59489	249,168
2027	Автокран 3тн	6.24	40084	250,124
	Автомашин	1.97	13800	27,231
3122	Ацетиленийн генератор	7.52	6810	51,211
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	11.22	81420	913,448
3043	Компрессор	14.26	14651	208,923
				1,830,970

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**3,051,135**
2	**Материал**	**15,096,449**
3	**Тээвэр**	**881,122**
4	**Машин ашиглалт**	**2,002,966**
	Шууд зардлын дүн	**21,031,672**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**1,127,025**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,323,804**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**25,482,501**
7	**НӨАТ 10%**	**2,548,250**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**45,869**
	Дүн	**28,076,620**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**509,650**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**254,825**
	Дүн	**28,841,095**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**509,650**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**29,350,745**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	201.73	2.0 / 2	0.01 /	1.091 /	5212 / 5212	5688 /	5,688
01-060-02	Бохир усны шугамын шуудууг гараар засаж ухах	м3	6.24	2.8 / 2	3.15 /	19.627 /	5962 / 5212	117014 /	117,014
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.95	2.5 / 2	1.54 / 1.41	23.098 / 21.08	5680 / 5212	131195 / 109866	241,062
22-250-05	Суваг дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф110мм	м	5	3.8 / 2	0.3 / 0.06	1.48 / 0.31	6767 / 5212	10015 / 1616	11,631
22-250-06	Суваг дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф160мм	м	69	3.7 / 2	0.4 / 0.09	27.379 / 6.21	6690 / 5212	183167 / 32367	215,533
21-050-12	Ган хоолойг шуудуунд угсрах, Ф500мм	км	0.016	4.0 / 2	1419.04 / 10.75	22.705 / 0.17	6921 / 5212	157139 / 896	158,036
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	3.0 / 2	22.87 / 9.05	68.598 / 27.15	6150 / 5212	421878 / 141506	563,384
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	25.43	2.6 / 2	0.63 / 0.02	15.97 / 0.4	5774 / 5212	92211 / 2094	94,305
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.023	4.8 / 2	132.14 / 4.05	3.039 / 0.09	7467 / 5212	22694 / 485	23,179
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.023	4.0 / 2	13.06 / 0.03	0.3 / 0	6921 / 5212	2079 / 3	2,082
10-180-08	Худгийн дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.15	3.2 / 2	1.28 / 0.37	1.469 / 0.43	6304 / 5212	9259 / 2218	11,477
64-100-03	Худгийн ширмэн таг тавих	ш	3	3.0 / 2	0.37 /	1.113 /	6150 / 5212	6845 /	6,845
01-390-02	Бохир усны шугамын шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	73.62	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Бохир усны шугамын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	12.99	1.3 / 2	1.84 /	23.843 /	4554 / 5212	108582 /	108,582
01-190-03	Буцааж булсан шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	86.61	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 209.71 / 55.84 *Үндсэн цалин:* 1,558,817

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 264,999

Нэмэгдэл цалин: 576,762

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2,400,578
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	324,078
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	326,479
Ажиллах хүчний зардал:	**3,051,135**

Бүгд хүн/цаг:	***209.71 / 55.84***	**Бүгд цалин:**	***1,558,817***

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**264,999**
Нэмэгдэл цалин:	**576,762**
Нийт цалин:	**2,400,578**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**324,078**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**326,479**
Ажиллах хүчний зардал:	**3,051,135**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1.4079	2816	1.4079	0	1	0	0
1-0744	Туузан төмөр	кг	3000	9.2786	27836	0.0093	260	1	216.56	522
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15500	0.161	2496	0.0002	260	2	280.66	15
1-2983	Худгийн таг пп-10-1-1	ш	108900	3	326700	0.75	260	2	280.66	54,729
1-2993	Худгийн цагираг кс7	ш	130680	3	392040	1.125	260	2	280.66	82,093
1-2975	Худгийн цагираг кс-10-1-1	ш	229948	6	1379688	4.5	260	2	280.66	328,372
1-2996	Худгийн модон тагны суурь ко-7-1-1	ш	23760	3	71280	0.15	260	2	280.66	10,946
1-0277	Хар тосон түрхлэг /битум/	кг	2349	40.9677	96233	0.0516	260	2	280.66	3,767
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2400	1.02	2448	0.0012	260	2	280.66	86
1-4334	Хайрга	м3	24108	0.2276	5487	0.3869	20	1	323.62	2,504
1-5050	Хөөсөцөр хавтан	м3	245752	0.0609	14979	0.0015	260	1	216.56	86
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20000	0.0917	1834	0.0002	260	3	391.34	16
1-4028	Цемент	тн	374242	0.2447	91592	0.2496	260	1	216.56	14,056
2-1717	Ширмэн таг	ш	156600	3	469800	0.255	260	2	280.66	18,608
1-0879	Электрод э-42	кг	2400	4.69	11256	0.0094	260	2	280.66	684
1-3982	Банз	м3	555000	0.238	132114	0.1547	260	1	216.56	8,712
1-4542	Барилгын элс	м3	24500	15.6852	384288	23.5516	10	1	348.9	82,172
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	3298	23	75854	0.023	260	1	216.56	1,295
1-3943	Ацетилен	м3	6000	0.0184	110	0.0000	260	1	216.56	1
2-2504	Ган хоолойн ф500мм	м	479655	16.048	7697503	2.2146	260	3	391.34	225,334
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	550000	0.0667	36696	0.0534	260	1	216.56	3,005
	Дулаалгатай бохир усны хуванцар хоолой ф150мм	м	52660	69.69	3669875	0.315	260	3	391.34	32,051
	Дулаалгатай бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	38876	5.05	196324	0.065	260	3	391.34	6,619
1-4247	Нүхтэй тоосго м-100	1000ш	300000	0.024	7200	0.0968	260	1	216.56	5,450
				Хог, хаягдлын зардал:		0.2122	0	1	0	0
					15,096,449					**881,122**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.54	88573	136,544
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	2.24	54930	122,903
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	3.39	18983	64,345
9008	Цахилгаан зүлгүүр	1.73	78486	135,497
1017	Бульдозер	2.45	90105	220,853
2028	Автокран 5тн	3.51	59489	208,527
2027	Автокран 3тн	8.1	40084	324,680
	Автомашин	4.57	13800	63,004
3027	Гагнуурын аппарат	0.02	18989	390
9022	Доргиулагч	5.31	8275	43,940
3043	Компрессор	1.76	51118	89,968
9014	Паялник	0.04	1720	73
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	8.21	42000	344,846
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	5.63	43956	247,396
				2,002,966