МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн хэсэг
Бүртгэлийн дугаар: 764/2024
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харуул
Хэлтсийн дарга ..... /Гарын үсэг/
2024 оны 05 сарын 31-ны өдөр

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 20дугаар тушаалын
17/А дугаар хавсралт

/ХАВСРАЛТ 17А/

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 23-301

"Энхийн жаргал констракшн" ХХК

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН 320 СУУДАЛТАЙ СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 3 869 000 121 /Гурван тэрбум найман зуун жаран есөн сая нэг зуун хорин нэгэн/ төгрөг

Төсөвт (3'869'000'121) төгрөгөөр батлав.

Батлав:

"Энхийнжаргал констракшн" ХХК-ийн
Захирал.....УЛААНБААГАР ХОТ ЭНХИЙН ЖАРГАЛ КОНСТРАКШН ХХК 1117249367 6197833...../н.Ундармаа/

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин.....МОНГОЛ УЛС 12-215 ТАХ ... ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА ХУГАЦААГҮЙ/А.Уранчимэг/

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин.....МОНГОЛ УЛС 23-301 АТХ8556 БАЛГАГТОГТОХЫН ОРГИЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2023-2028/Б.Оргил/

Огноо: 2023 оны 10 сарын 11-ны өдөр

Харилцах утас: 89115384,
Имайл хаяг: Orgil201809@gmail.com

Улаанбаатар хот 2023 он

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Барилгын төсөв зохиох дүрэм”-ийн
Хавсралт 17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17Б/

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: “Харш прожект” ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: ХП-16/23, Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын 320 суудалтай Соёлын төвийн барилгын ажлын төсөв
4. Төсөвчний нэр хаяг, утас, и-майл: Баттогтох Оргил 23-301 /Тэргүүлэх төсөвчин/,Orgil201809@gmail.com, 89115384

Төсвийн тухай тэмдэглэл:

Барилгын төсвийг болосруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив ажлын зургийн жагсаалт:

- ЕТ, БА Ерөнхий төлөвлөгөө, Барилга архитектурын зураг төсөл

Материалын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

- ЕТ: Уг ажилд гадна тохижилт, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил ороогүй болно.

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

- Зөрөөгүй
- БА ББ: Барилга бүтээцийн зураг төсөл

Материалын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Барилга нь цутгамал төмөрбетон суурьтай, хөнгөн блокон дүүргэлттэй, цутгамал т/б болон металл дамнуруу сендвичэн дээвэртэй.

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

- Зөрөөгүй
- ХАС: Халаалт салхивчийн зураг төсөл

Материалын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Барилга нь Ган яндан, ширмэн радиатортай байна.

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

- Зөрөөгүй
- ДГ: Дотор гэрэлтүүлгийн зураг төсөл

Материалын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Зурагт заасанаар.

Хэсгийн дүн:	**22,433,888**		**4,405,568**	
Тоног төхөөрөмжийн бусад зардал /НӨАТ, ННС, ЗХЗ, ЗоХЗ, МАЗ/	3,405,464			
Хэсгийн дүн:	**25,839,352**			
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо	**3,769,000,121**			
ж/. Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	100,000,000			
Хэсгийн дүн:	**100,000,000**			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:	**3,869,000,121**			

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: Б.Оргил /Тэргүүлэх төсөвчин/

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 8911-5384

Төсвийн эксперт:

Хянасан: А.Уранчимэг /Тэргүүлэх төсөвчин/

тамга

Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын 320 суудалтай Соёлын төвийн барилгын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо

Д/Д	Зардлын нэр	Бїгд өртөг /төгрөг/	Барилга угсралтын ажил	Халаалтын ажил	Салхивчийн ажил	Цэвэр усны ажил	Бохир усны ажил	Дотор гэрэлтүүлгийн ажил	Холбоо дохиололын ажил
1	Ажиллах хїчний зардал	746,133,988	650,142,666	28,641,334	6,989,054	21,699,294	4,218,252	24,874,034	9,569,354
2	Материал	1,418,745,189	1,249,385,564	41,380,964	9,393,649	15,042,652	14,355,042	56,697,933	32,489,385
3	Тээвэр	252,074,241	245,379,172	2,736,860	815,249	760,195	279,575	1,743,593	359,597
4	Машин ашиглалт	133,384,558	122,024,087	1,447,209	4,119,892	1,054,962	53,325	3,154,568	1,530,515
	Шууд зардлын дїн	**2,550,337,976**	**2,266,931,489**	**74,206,367**	**21,317,844**	**38,557,103**	**18,906,194**	**86,470,128**	**43,948,851**
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	275,606,115	240,148,951	10,579,503	2,581,609	8,015,260	1,558,133	9,187,942	3,534,717
6	Ашиг / 15%/	423,891,614	376,062,066	12,717,881	3,584,918	6,985,854	3,069,649	14,348,711	7,122,535
	Барилга угсралтын ажлын дїн	**3,249,835,705**	**2,883,142,506**	**97,503,751**	**27,484,371**	**53,558,217**	**23,533,976**	**110,006,781**	**54,606,103**
7	НЄАТ 10%	324,983,570	288,314,250.60	9,750,375	2,748,437	5,355,822	2,353,398	11,000,678	5,460,610
8	Нормчлолын сан 0.18%	5,849,704	5,189,657	175,507	49,472	96,405	42,361	198,012	98,291
	Дїн	**3,580,668,979**	**3,176,646,413**	**107,429,632**	**30,282,280**	**59,010,444**	**25,929,735**	**121,205,471**	**60,165,005**
9	Захиалагчийн албаны зардал	64,996,714	57,662,850	1,950,075	549,687	1,071,164	470,680	2,200,136	1,092,122
10	Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дїн	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
11	Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал	32,498,357	28,831,425	975,038	274,844	535,582	235,340	1,100,068	546,061
	Дїн	**3,678,164,051**	**3,263,140,688**	**110,354,745**	**31,106,811**	**60,617,191**	**26,635,754**	**124,505,674**	**61,803,188**
12	Магадлашгїй ажил 2 %	64,996,714	57,662,850	1,950,075	549,687	1,071,164	470,680	2,200,136	1,092,122
13	Бусад нэмэлт зардал /Тоног төхөөрөмж/	25,839,352	-	-	-	-	-	-	-
	Дїн	**3,869,000,121**	**3,320,803,538**	**112,304,821**	**31,656,497**	**61,688,357**	**27,106,435**	**126,705,811**	**62,895,310**

Төсөв тооцсон Б.Оргил

МОНГОЛ УЛС 23-301 АТХ8556 Баттогтохын ОРГИЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2023-2028

Дорноговь аймаг, Дэлгэрэх сумын 320 суудалтай Соёлын төвийн барилгын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ, зардлын товчоо					
№	**Тоног төхөөрөмжийн болон зардлын нэр төрөл**	**Тоо хэмжээ**	**Хэмжих нэгж**	**Нэгж үнэ**	**Нийт үнэ**
1	Сэнс rp40-20/20	3	ком	4,405,568	13,216,704
2	Сэнс rs56-40-4e	1	ком	6,717,184	6,717,184
3	Гэрэлтүүлгийг зайнаас удирдах төхөөрөмж	1	ком	2,500,000	2,500,000
	Дүн				**22,433,888**
1	НӨАТ 10%				2,243,389
2	Нормчлолын сан 0.18%				40,381
3	Дүн				**24,717,658**
4	Захиалагчийн албаны зардал				448,678
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн				-
6	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал				224,339
7	Магадлашгүй ажил 2%				448,678
	Дүн				**25,839,352**

Тооцоо гаргасан: Б.Оргил

МОНГОЛ УЛС 23-301 АТХ8556 Баттогтохын ОРГИЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 2023-2028

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	36	4.0 / 2	0.94 / 0.00	33.696 / 0.05	6921 / 5212	233210 / 266	233,476
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	81	4.0 / 2	0.87 / 0.01	70.332 / 0.42	6921 / 5212	486770 / 2195	488,965
17-010-10	Цэвэрлэгээний таг Ф50 мм	1ш	1	4.0 / 2	0.78 / 0.01	0.783 / 0.01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
17-010-10	Цэвэрлэгээний таг Ф100 мм	1ш	1	4.0 / 2	0.78 / 0.01	0.783 / 0.01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
18-140-07	Холбох хэрэгслэлууд угсрах 50-100 мм	ш	65	3.7 / 2	0.18 / 0.01	11.518 / 0.33	6690 / 5212	77055 / 1694	78,749
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1	4.0 / 2	0.78 / 0.01	0.783 / 0.01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
17-010-11	Мөн / голч-100мм/	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / 0.11	2.884 / 0.11	6921 / 5212	19960 / 568	20,528
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.71	3.5 / 2	3.42 / 0.02	16.103 / 0.08	6536 / 5212	105252 / 417	105,670

Нийт Хүн/цаг: 136.88 / 1.03 *Үндсэн цалин:* 943,877

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 160,459

Нэмэгдэл цалин: 349,234

Нийт цалин: 1,453,570

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 196,232

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 197,686

Ажиллах хүчний зардал: **1,847,488**

ТОНОГЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	14	4.0 / 2	5.05 / 0.36	70.658 / 5.1	6921 / 5212	489024 / 26560	515,584
17-060-04	Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	11	4.0 / 2	4.31 / 0.04	47.359 / 0.42	6921 / 5212	327774 / 2213	329,987
17-040-11	Писсуар тавих	1ш	3	4.0 / 2	9.43 / 0.66	28.304 / 1.98	6921 / 5212	195895 / 10320	206,215
17-030-06	Холигч угсрах	1ш	25	3.8 / 2	0.93 / 0.02	23.175 / 0.5	6767 / 5212	156825 / 2606	159,431

Нийт Хүн/цаг: 169.5 / 8 *Үндсэн цалин:* 1,211,218

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	205,907
Нэмэгдэл цалин:	448,190
Нийт цалин:	1,865,275
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	251,812
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	253,677
Ажиллах хүчний зардал:	**2,370,765**

Бүгд хүн/цаг: ***306.38 / 9.03*** **Бүгд цалин:** ***2,155,094***

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**366,366**
Нэмэгдэл цалин:	**797,385**
Нийт цалин:	**3,318,845**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**448,044**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**451,363**
Ажиллах хүчний зардал:	**4,218,252**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1840	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-390-10	Ургамлын хөрсийг хуулах	м3	192.4	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-270-12	Ургамлын хөрсийг автосамосвалд ачиж зөөх	м3	192.4	2.0 / 2	0.01 /	1.328 /	5212 / 5212	6919 /	6,919
01-060-03	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	120	2.9 / 2	4.86 /	583.56 /	6056 / 5212	3534039 /	3,534,039
01-400-02	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1596	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	240	1.3 / 2	1.84 /	440.52 /	4554 / 5212	2006128 /	2,006,128
01-270-12	Шороо автосамосвалд ачиж зөөвөрлөж авчрах	м3	571.4	2.0 / 2	0.01 /	3.943 /	5212 / 5212	20549 /	20,549
01-190-07	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	514.5	3.0 / 2	0.54 /	278.55 /	6150 / 5212	1713084 /	1,713,084
01-270-12	Шороо автосамосвалд ачиж зөөвөрлөж авчрах	м3	152.01	2.0 / 2	0.01 /	1.049 /	5212 / 5212	5467 /	5,467
01-190-09	Хөрсийг гараар тэгшлэж тараах	м3	152.01	2.0 / 2	0.35 /	53.933 /	5212 / 5212	281100 /	281,100
01-190-07	Үзэгдийн суудлын шат шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	152.01	3.0 / 2	0.54 /	82.298 /	6150 / 5212	506134 /	506,134
01-190-07	Суурийн хажуугаар чигжсэн хөрс нягтруулах	м3	2165.8	3.0 / 2	0.54 /	1172.564 /	6150 / 5212	7211269 /	7,211,269

Нийт Хүн/цаг:	2617.74 / 0	*Үндсэн цалин:*	15,284,690
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,598,397
		Нэмэгдэл цалин:	5,655,335
		Нийт цалин:	23,538,422
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,177,687
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,201,225
		Ажиллах хүчний зардал:	**29,917,335**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	26.9	2.4 / 2	0.76 / 1.49	20.503 / 39.97	5587 / 5212	114551 / 208341	322,893

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-09	Баганын төмөр бетон суурь цутгах B25	м3	102.5	2.8 / 2	6.94 / 0.3	711.34 / 30.75	5962 / 5212	4241008 / 160269	4,401,277
06-050-13	Бетон хийцийг арматурчилах/орцоос илүү/	тн	-0.25	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4.311 / -0.61	5680 / 5212	-24488 / -3187	-27,675
06-100-04	Баганын төмөр бетон бүс цутгах B25/ТББ-1/	м3	22.17	2.8 / 2	16.1 / 0.64	357.012 / 14.19	5962 / 5212	2128508 / 73952	2,202,460
06-050-13	Төмөр бетон бүс арматурчилах /орцоос илүү/	тн	-0.47	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-8.105 / -1.15	5680 / 5212	-46038 / -5992	-52,030
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25 /ШС-1/	м3	5.72	3.1 / 2	5.33 / 0.36	30.49 / 2.06	6227 / 5212	189864 / 10733	200,597
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчлах	тн	-0.15	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.587 / -0.37	5680 / 5212	-14693 / -1912	-16,605
06-010-22	Суурийн хана цутгах B10	м3	122.03	3.0 / 2	3.49 / 1.42	425.336 / 173.28	6150 / 5212	2615814 / 903149	3,518,963
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.12	3.9 / 2	95.26 / 4.49	11.431 / 0.54	6844 / 5212	78234 / 2805	81,039
06-100-04	Төмөр бетон бүс цутгах B25/ТББ-2/	м3	4.82	2.8 / 2	16.1 / 0.64	77.618 / 3.08	5962 / 5212	462761 / 16078	478,839
06-050-13	Төмөр бетон бүс арматурчилах /орцоос илүү/	тн	0.03	2.5 / 2	17.25 / 2.45	0.517 / 0.07	5680 / 5212	2939 / 382	3,321
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1187.8	2.9 / 2	0.49 / 0.01	584.754 / 9.5	6056 / 5212	3541270 / 49527	3,590,796
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	261.84	2.5 / 2	1.28 / 0.96	334.422 / 251.89	5680 / 5212	1899517 / 1312851	3,212,368
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2.8	2.2 / 2	1.49 / 3.38	4.182 / 9.48	5399 / 5212	22578 / 49399	71,977

Нийт Хүн/цаг:	2542.6 / 532.69	*Үндсэн цалин:* 17,988,219
		Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,057,997
		Нэмэгдэл цалин: 6,655,641
		Нийт цалин: 27,701,857
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,739,751
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,767,452
		Ажиллах хүчний зардал: **35,209,060**

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨРБЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-16	Төмөр бетон багана цутгах B25	м3	58	3.0 / 2	11.54 / 2.27	669.564 / 131.66	6150 / 5212	4117816 / 686212	4,804,028
06-100-08	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B25 /Туслах болон цутгамал дам нуруу орсон/	м3	114.6	3.3 / 2	26.42 / 1.33	3027.835 / 152.42	6381 / 5212	19320616 / 794403	20,115,019

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Багана дам нуруу арматурчилах /орцоос илүү/	тн	1.78	2.5 / 2	17.25 / 2.45	30.697 / 4.35	5680 / 5212	174357 / 22692	197,049
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B25	м3	112.72	3.0 / 2	15.16 / 1.99	1708.689 / 223.97	6150 / 5212	10508435 / 1167356	11,675,791
06-050-13	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах	тн	12.07	2.5 / 2	17.25 / 2.45	208.151 / 29.52	5680 / 5212	1182296 / 153875	1,336,171
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.54	3.0 / 2	37.48 / 2	207.639 / 11.08	6150 / 5212	1276981 / 57749	1,334,730
06-050-13	Бетон хийцийг арматурчилах	тн	-0.4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-6.898 / -0.98	5680 / 5212	-39181 / -5099	-44,281
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	296.7	2.5 / 2	1.28 / 0.96	378.945 / 285.43	5680 / 5212	2152409 / 1487637	3,640,046
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2	2.2 / 2	1.49 / 3.38	2.987 / 6.77	5399 / 5212	16127 / 35285	51,412

Нийт Хүн/цаг:	6227.61 / 844.23	*Үндсэн цалин:*	43,109,966
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	7,328,694
		Нэмэгдэл цалин:	15,950,687
		Нийт цалин:	66,389,348
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,962,562
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,028,951
		Ажиллах хүчний зардал:	**84,380,861**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-350-12	Гадна хана 240мм хөнгөн блокоор өрөх	м3	158.5	3.4 / 2	2.91 / 0.45	461.076 / 71.48	6459 / 5212	2978093 / 372572	3,350,665
08-060-04	Парпет 250 мм-ийн тоосгоор өрөх	м3	95.13	2.9 / 2	6.2 / 2.22	589.863 / 211.19	6056 / 5212	3572211 / 1100715	4,672,926
08-280-15	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	1297.7	3.0 / 2	2.31 / 0.5	2997.687 / 654.04	6150 / 5212	18435775 / 3408861	21,844,636
08-050-10	Гадна ханын тоосгон өрлөг хийх	м2	1297.7	3.0 / 2	2.46 / 0.52	3195.846 / 674.67	6150 / 5212	19654452 / 3516402	23,170,854
08-350-12	Хамар хана 240мм хөнгөн блокоор өрөх	м3	123	3.4 / 2	2.91 / 0.45	357.807 / 55.47	6459 / 5212	2311075 / 289125	2,600,201
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	654.6	3.0 / 2	2.46 / 0.52	1612.083 / 340.33	6150 / 5212	9914313 / 1773782	11,688,095
06-050-10	Хамар ханыг хучилтанд бэхлэх	тн	0.35	3.5 / 2	277.24 / 2.85	97.034 / 1	6536 / 5212	634217 / 5203	639,419

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.3	2.3 / 2	71.07 / 4.24	92.391 / 5.51	5493 / 5212	507504 / 28729	536,232
07-260-04	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу Я.15.12.14	ш	25	3.0 / 2	0.85 / 0.56	21.372 / 14.1	6150 / 5212	131441 / 73489	204,930
07-260-04	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу Я.18.12.14	ш	7	3.0 / 2	0.85 / 0.56	5.984 / 3.95	6150 / 5212	36803 / 20577	57,380
07-260-04	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу Я.22.12.14	ш	10	3.0 / 2	0.85 / 0.56	8.549 / 5.64	6150 / 5212	52576 / 29396	81,972
10-070-08	Ариун цэврийн өрөөнд хамар хана хийх	м	72.2	2.9 / 2	1.84 / 0.2	133.115 / 14.66	6056 / 5212	806145 / 76390	882,535
08-230-04	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	660.4	3.1 / 2	0.71 / 0.15	467.695 / 100.78	6227 / 5212	2912339 / 525250	3,437,588
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	133.79	2.2 / 2	1.49 / 3.38	199.815 / 452.88	5399 / 5212	1078803 / 2360406	3,439,209

Нийт Хүн/цаг:	10240.32 / 2605.7	*Үндсэн цалин:*	76,606,643
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	13,023,129
		Нэмэгдэл цалин:	28,344,458
		Нийт цалин:	117,974,230
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	15,926,521
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	16,044,495
		Ажиллах хүчний зардал:	**149,945,247**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-750-05	Металл вакум цонх хананд суулгах	м2	76.1	3.6 / 2	0.88 / 0.05	67.044 / 3.73	6613 / 5212	443363 / 19435	462,798
10-180-04	3 м2 хүртэл талбайтай өнгөлгөөтэй хаалга усрах	м2	47.1	3.4 / 2	1.24 / 0.37	58.216 / 17.43	6459 / 5212	376015 / 90830	466,844
10-180-05	3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	18.5	3.7 / 2	1.08 / 0.36	20.008 / 6.66	6690 / 5212	133852 / 34712	168,564
10-590-05	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-710-05	ТШХ шилэн хана, хаалганы хамт угсрах	м2	14.5	3.4 / 2	4.7 / 0.17	68.15 / 2.51	6459 / 5212	440181 / 13074	453,255
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	6.8	3.7 / 2	6.06 / 0.34	41.184 / 2.28	6690 / 5212	275518 / 11908	287,426
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	76.1	3.0 / 2	0.15 / 0.01	11.567 / 0.91	6150 / 5212	71138 / 4760	75,898
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	68.2	3.0 / 2	0.43 / 0.01	29.599 / 0.48	6150 / 5212	182033 / 2488	184,521
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	37	5.0 / 2	0.35 / 0.07	12.957 / 2.66	7604 / 5212	98528 / 13885	112,413

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	318.91 / 36.86	*Үндсэн цалин:*	2,276,150
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	386,946
		Нэмэгдэл цалин:	842,176
		Нийт цалин:	3,505,271
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	473,212
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	476,717
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,455,200**

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	45	2.6 / 2	0.21 / 0.12	9.549 / 5.4	5774 / 5212	55136 / 28145	83,281
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	45	3.8 / 2	8.62 / 0.28	387.95 / 12.56	6767 / 5212	2625254 / 65437	2,690,691
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс хийх	тн	0.1	3.5 / 2	59.48 / 3	5.948 / 0.3	6536 / 5212	38878 / 1564	40,441
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1.82	2.2 / 2	1.49 / 3.38	2.718 / 6.16	5399 / 5212	14675 / 32110	46,785

Нийт Хүн/цаг:	406.16 / 24.42	*Үндсэн цалин:*	2,861,198
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	486,404
		Нэмэгдэл цалин:	1,058,643
		Нийт цалин:	4,406,245
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	594,843
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	599,249
		Ажиллах хүчний зардал:	**5,600,337**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B7.5 h=120мм	м3	132.2	2.4 / 2	0.76 / 1.49	100.763 / 196.45	5587 / 5212	562962 / 1023893	1,586,855
11-030-04	2 үе пергаминаар ус тусгаарлалт хийх	м2	112.2	3.2 / 2	0.01 / 0.02	1.268 / 1.91	6304 / 5212	7993 / 9941	17,934
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	41.62	2.6 / 2	0.21 / 0.12	8.832 / 4.99	5774 / 5212	50995 / 26031	77,025
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	208.1	2.0 / 2	/ 0.02	/ 4.58	5212 / 5212	/ 23862	23,862
15-200-08	Шал бетоны будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	42.5	3.4 / 2	0.68 / 0.00	29.066 / 0.12	6459 / 5212	187736 / 620	188,356
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	415.24	2.6 / 2	0.21 / 0.12	88.114 / 49.83	5774 / 5212	508770 / 259708	768,478
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	830.5	2.0 / 2	/ 0.02	/ 18.27	5212 / 5212	/ 95228	95,228
11-240-08	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	415.24	3.2 / 2	2.74 / 0.3	1137.675 / 123.74	6304 / 5212	7171900 / 644941	7,816,841
11-430-04	Эрдэс хөвөн хавтангаар шал дулаалах 20мм	м2	788.7	3.0 / 2	0.47 / 0.01	369.9 / 11.04	6150 / 5212	2274887 / 57550	2,332,437
11-060-04	25 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	788.7	2.6 / 2	0.21 / 0.12	167.362 / 94.64	5774 / 5212	966349 / 493285	1,459,634
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	788.7	2.0 / 2	/ 0.02	/ 17.35	5212 / 5212	/ 90435	90,435
11-220-11	Зөөлөвчтэй паркетан шал хийх	м2	788.7	3.1 / 2	0.96 / 0.09	756.442 / 70.46	6227 / 5212	4710365 / 367250	5,077,616
11-060-04	20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх М150	м2	70.6	2.6 / 2	0.21 / 0.12	14.981 / 8.47	5774 / 5212	86502 / 44156	130,658
11-030-04	1 үе тусгаарлалт пергамин хийх П-350	м2	70.6	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.798 / 1.2	6304 / 5212	5029 / 6255	11,285
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	70.6	3.2 / 2	1.39 / 0.15	98.169 / 10.94	6304 / 5212	618859 / 57035	675,894
06-060-06	Үзэгдийн суудлын түшиц хана цутгах B25	м3	12.01	3.0 / 2	12.3 / 2.06	147.676 / 24.74	6150 / 5212	908208 / 128948	1,037,156
06-050-13	Түшиц хана арматурчилах /Орцын зөрүү/	тн	0.1894	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.266 / 0.46	5680 / 5212	18552 / 2415	20,967
06-060-04	Хашлага бетон цутгах B20	м3	7.78	3.0 / 2	3.86 / 1.46	30.008 / 11.34	6150 / 5212	184551 / 59080	243,631
06-230-06	Үзэгдийн суудлын бетон шал шат цутгах B25	м3	31.4	2.8 / 2	13.71 / 1.53	430.472 / 48.04	5962 / 5212	2566474 / 250395	2,816,869
06-050-13	Бетон шат шал арматурчилах /Орцын зөрүү/	тн	0.1894	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.266 / 0.46	5680 / 5212	18552 / 2415	20,967
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	187.26	2.5 / 2	1.28 / 0.96	239.168 / 180.14	5680 / 5212	1358477 / 938911	2,297,388
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	53.11	2.2 / 2	1.49 / 3.38	79.32 / 179.78	5399 / 5212	428248 / 937000	1,365,247

Нийт Хүн/цаг: 3706.55 / 1058.97 *Үндсэн цалин:* 28,154,763

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,786,310

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	10,417,262
Нийт цалин:	43,358,335
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,853,375
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,896,734
Ажиллах хүчний зардал:	**55,108,444**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	558	2.2 / 2	0.21 / 0.01	119.412 / 6.98	5399 / 5212	644705 / 36354	681,059
08-280-18	Хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах 25-30мм V=25кг/м3	м2	558	3.0 / 2	1.83 / 0.09	1021.14 / 49.66	6150 / 5212	6280011 / 258838	6,538,849
12-070-04	Дээврийн цемент замаск цавуун зуурмаган тэгшилгээ хийх	м2	558	2.7 / 2	0.16 / 0.02	90.34 / 9.04	5868 / 5212	530116 / 47114	577,231
12-070-09	Дээврийн нарийн хайрган бетон тэгшилгээг /3-3.5см/ B12.5"	м2	558	2.5 / 2	0.1 / 0.07	57.474 / 37.39	5680 / 5212	326452 / 194856	521,308
12-060-12	Праймар хөрсжүүлэлт хийх	м2	558	2.0 / 2	0.06 / 0.00	33.926 / 2.06	5212 / 5212	176824 / 10761	187,585
12-130-04	Үндсэн дэвсгэр битум полимер	м2	588	2.8 / 2	0.23 / 0.03	136.886 / 15.29	5962 / 5212	816117 / 79681	895,798
12-130-04	Хүчитгэсэн өнгө битум полимер	м2	588	2.8 / 2	0.23 / 0.03	136.886 / 15.29	5962 / 5212	816117 / 79681	895,798
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1166.4	3.9 / 2	0.05 / 0	59.253 / 1.05	6844 / 5212	405528 / 5471	411,000
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	792	3.0 / 2	1.31 / 0.01	1040.134 / 4.28	6150 / 5212	6396822 / 22291	6,419,112
08-140-04	Салхивчийн яндан өрөх	м3	26	3.5 / 2	6.9 / 1.99	179.319 / 51.74	6536 / 5212	1172032 / 269669	1,441,700
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	28.5	2.5 / 2	1.28 / 0.96	36.4 / 27.42	5680 / 5212	206753 / 142897	349,651
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	23.93	2.2 / 2	1.49 / 3.38	35.739 / 81	5399 / 5212	192957 / 422188	615,145

Нийт Хүн/цаг:	2946.91 / 301.19	*Үндсэн цалин:*	19,534,236
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,320,820
		Нэмэгдэл цалин:	7,227,667
		Нийт цалин:	30,082,724

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,061,168

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,091,250

Ажиллах хүчний зардал: **38,235,142**

ҮЗЭГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-010-07	Төмөр дам нуруу, прогон холбоос угсрах	тн	15.32	3.6 / 2	19.58 / 3	299.97 / 45.96	6613 / 5212	1983703 / 239544	2,223,246
09-180-04	Мөн төмрийн будгаар будах	тн	15.32	4.0 / 2	4.56 / 0.01	69.904 / 0.21	6921 / 5212	483803 / 1102	484,905
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	15.32	3.2 / 2	6.65 / 5.17	101.952 / 79.24	6304 / 5212	642702 / 412973	1,055,676
12-140-04	Дулаалгатай сэндвичин хавтангаар дээвэр хийх	м2	544.2	3.4 / 2	2.89 / 0.07	1572.738 / 37.01	6459 / 5212	10158315 / 192873	10,351,188

Нийт Хүн/цаг: 2044.56 / 162.41 *Үндсэн цалин:* 14,115,015

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,399,553

Нэмэгдэл цалин: 5,222,555

Нийт цалин: 21,737,123

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,934,512

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,956,249

Ажиллах хүчний зардал: **27,627,883**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Гадна ханын дотор талыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	756.5	3.4 / 2	1.35 / 0.07	1022.334 / 51.06	6459 / 5212	6603256 / 266144	6,869,400
15-050-04	Цонх хаалганы амалгаа шавардах /дотор/	м2	54.51	3.5 / 2	2.11 / 0.11	115.098 / 5.78	6536 / 5212	752280 / 30115	782,395
15-240-09	Хананд тэгшилгээ хийх	м2	2433.7	3.6 / 2	0.19 / 0	466.297 / 1.7	6613 / 5212	3083622 / 8879	3,092,501
15-430-08	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	171.2	3.5 / 2	2.44 / 0.04	417.916 / 7.19	6536 / 5212	2731501 / 37476	2,768,977
15-680-05	Мөн плита хавтанцар наах	м2	171.2	3.5 / 2	1.41 /	241.392 /	6536 / 5212	1577738 /	1,577,738

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	2433.7	3.2 / 2	0.91 / 0.00	2215.884 / 8.27	6304 / 5212	13968932 / 43127	14,012,059
15-040-13	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1207.7	3.6 / 2	2.14 / 0.16	2589.913 / 188.4	6613 / 5212	17127092 / 981947	18,109,039
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	30.2	3.5 / 2	1.3 / 0.08	39.194 / 2.51	6536 / 5212	256169 / 13064	269,234
09-121-10	Дүүжин тааз угсрах	м2	480	3.5 / 2	1.86 / 0.02	892.8 / 10.85	6536 / 5212	5835341 / 56540	5,891,881
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	480	3.5 / 2	1.82 / 0.02	873.6 / 10.85	6536 / 5212	5709850 / 56540	5,766,389
15-310-19	Усан цийдмэг будгаар шавардсан тааз, шатны налуу будах	м2	1238	3.0 / 2	1.16 / 0.00	1431.995 / 3.34	6150 / 5212	8806767 / 17422	8,824,188
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	122.15	2.2 / 2	1.49 / 3.38	182.431 / 413.48	5399 / 5212	984945 / 2155046	3,139,991

Нийт Хүн/цаг:	10488.85 / 703.43	*Үндсэн цалин:*	71,103,793
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	12,087,645
		Нэмэгдэл цалин:	26,308,403
		Нийт цалин:	109,499,841
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	14,782,478
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	14,891,978
		Ажиллах хүчний зардал:	**139,174,297**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-680-16	Хаяавчийн давхарын гадна өнгөлгөөг байгалийн чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	101.01	3.5 / 2	0.89 / 0.08	89.475 / 8.08	6536 / 5212	584806 / 42117	626,923
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	358	3.5 / 2	0.37 / 0.02	131.995 / 5.98	6536 / 5212	862717 / 31160	893,877
15-140-10	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	71.6	3.4 / 2	0.77 / 0.01	55.089 / 0.36	6459 / 5212	355820 / 1866	357,686
08-280-15	Нүүрэн талын ханы чимэглэл хөөсөнцөрөөр хийх	м2	102	3.0 / 2	2.31 / 0.5	235.62 / 51.41	6150 / 5212	1449063 / 267938	1,717,001
15-080-04	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	102	3.0 / 2	1.89 / 0.1	192.79 / 10.71	6150 / 5212	1185660 / 55821	1,241,480
15-140-10	Нүүрэн талын гоёл эмульсэн будгаар будах	м2	102	3.4 / 2	0.77 / 0.01	78.479 / 0.51	6459 / 5212	506895 / 2658	509,553

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-080-04	Хананд тор татаж сайн чанарын барзгар шавардлага хийх	м2	1195.2	3.0 / 2	1.89 / 0.1	2259.048 / 125.5	6150 / 5212	13893142 / 654085	14,547,227
15-140-10	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	1195.2	3.4 / 2	0.77 / 0.01	919.587 / 5.98	6459 / 5212	5939612 / 31147	5,970,759
15-040-04	Парпетны дотор ханыг гараар ердийн шавардах	м2	146.4	3.2 / 2	1.14 / 0.06	167.233 / 8.74	6304 / 5212	1054235 / 45553	1,099,788
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	53.8	2.4 / 2	1.18 / 1.08	63.726 / 58.32	5587 / 5212	356038 / 303960	659,997

Нийт Хүн/цаг: 4193.04 / 275.58 *Үндсэн цалин:* 27,624,293

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 4,696,130

Нэмэгдэл цалин: 10,220,988

Нийт цалин: 42,541,411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,743,090

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,785,632

Ажиллах хүчний зардал: **54,070,133**

ТАЙЗНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-220-05	50 мм -н зузаан модон шал шахах тайзанд	м2	202.5	2.8 / 2	0.95 / 0.03	191.686 / 6.08	5962 / 5212	1142835 / 31663	1,174,498
10-030-05	Тайзны тулгуур, холбоосыг дүнзээр зангидах	м3	1.1	3.1 / 2	30.75 / 4.04	33.82 / 4.44	6227 / 5212	210597 / 23162	233,760
10-250-04	Банзаар тайзны шат хийх	м2	13.56	4.0 / 2	7.63 / 0.38	103.494 / 5.15	6921 / 5212	716282 / 26856	743,138
15-220-16	Тайзны модон шал, шат тосон будгаар будах	м2	216.1	3.8 / 2	2.34 / 0.00	505.48 / 0.89	6767 / 5212	3420580 / 4618	3,425,198
10-250-04	Үзэгчдийн модон суудлыг шаталж хийх	м2	62.11	4.0 / 2	7.63 / 0.38	474.042 / 23.6	6921 / 5212	3280846 / 123013	3,403,858
10-030-05	Үзэгчдийн модон суудлын холбоосыг дүнзээр зангидах	м3	2.24	3.1 / 2	30.75 / 4.04	68.87 / 9.05	6227 / 5212	428853 / 47167	476,020
15-220-16	Үзэгчдийн модон суудлыг тосон будгаар будах	м2	62.11	3.8 / 2	2.34 / 0.00	145.282 / 0.25	6767 / 5212	983120 / 1327	984,447

Нийт Хүн/цаг: 1522.67 / 49.46 *Үндсэн цалин:* 10,440,918

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,774,956

Нэмэгдэл цалин: 3,863,140

Нийт цалин: 16,079,014

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,170,667

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,186,746

Ажиллах хүчний зардал: **20,436,427**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B5	м3	13.5	2.4 / 2	0.76 / 1.49	10.29 / 20.06	5587 / 5212	57489 / 104558	162,046
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	148.15	2.6 / 2	0.21 / 0.12	31.437 / 17.78	5774 / 5212	181520 / 92659	274,179
01-550-04	Довжоон дор шороо хийж нягтруулах	м3	35.3	2.0 / 2	4.36 /	153.908 /	5212 / 5212	802168 /	802,168
06-230-06	Төмөр бетон довжоо гишгүүр, хашлага ханын хамт цутгах	м3	2.6	2.8 / 2	13.71 / 1.53	35.644 / 3.98	5962 / 5212	212511 / 20733	233,244
06-050-13	Орцоос дутуу арматур	тн	0.16	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.759 / 0.39	5680 / 5212	15673 / 2040	17,712
15-400-04	Довжоонд барзгар чулуун хавтан өнгөлгөө хийх	м2	17.3	3.8 / 2	8.62 / 0.28	149.145 / 4.83	6767 / 5212	1009264 / 25157	1,034,421
15-010-04	Довжооны хана шавардах	м2	6.5	3.5 / 2	1.61 / 0.07	10.444 / 0.46	6536 / 5212	68263 / 2405	70,669
08-090-06	Гадна гоёлын багана өрөх	м3	0.5	4.2 / 2	14.24 / 2.42	7.118 / 1.21	7058 / 5212	50241 / 6307	56,548
15-680-09	Багананд хавтанцар наах	м2	6.24	3.5 / 2	2.63 /	16.411 /	6536 / 5212	107264 /	107,264
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16.44	2.5 / 2	1.28 / 0.96	20.997 / 15.82	5680 / 5212	119264 / 82429	201,693
11-320-05	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	3.75	2.2 / 2	1.49 / 3.38	5.601 / 12.69	5399 / 5212	30238 / 66160	96,398

Нийт Хүн/цаг: 443.76 / 77.22 *Үндсэн цалин:* 3,056,342

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 519,578

Нэмэгдэл цалин: 1,130,846

Нийт цалин: 4,706,766

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 635,413

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 640,120

Ажиллах хүчний зардал: **5,982,300**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***47699.69 / 6672.15***	**Бүгд цалин:**	***332,156,225***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**56,466,558**
Нэмэгдэл цалин:			**122,897,803**
Нийт цалин:			**511,520,587**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**69,055,279**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**69,566,800**
Ажиллах хүчний зардал:			**650,142,666**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-10	Ерөнхий хуваарилах самбар угсрах	ш	1	3.3 / 2	3.16 / 0.3	3.16 / 0.3	6381 / 5212	20164 / 1564	21,728
38-090-04	Цэнэг шавхагч угсрах /ОПС1-В/4/ 30kba	иж бүр	1	4.0 / 2	15.34 / 1.44	15.343 / 1.44	6921 / 5212	106189 / 7505	113,694
38-020-04	Гүйдлийн хувьсгуур суурилуулах /ТТИ-0.5-100/5А	иж бүр	3	4.0 / 2	13.71 / 6.65	41.136 / 19.95	6921 / 5212	284702 / 103979	388,682
38-540-05	Электрон тоолуур угсрах	ш	1	5.0 / 2	0.89 / 0.04	0.89 / 0.04	7604 / 5212	6768 / 208	6,976
20-270-05	"10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах"	ш	5	3.5 / 2	5.07 / 0.03	25.35 / 0.15	6536 / 5212	165688 / 782	166,469
38-090-04	Цэнэг шавхагч угсрах /ОПС1-4/С	иж бүр	4	4.0 / 2	15.34 / 1.44	61.372 / 5.76	6921 / 5212	424756 / 30021	454,777
20-250-06	1х100 вт чадалтай таазанд тавих улайсгах чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ширхэг	36	4.7 / 2	0.99 / 0.01	35.64 / 0.18	7399 / 5212	263700 / 938	264,639
38-520-37	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18	3.0 / 2	1.31 / 0.02	23.58 / 0.36	6150 / 5212	145017 / 1876	146,893
20-260-04	2х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	23	2.8 / 2	1.38 / 0.00	31.74 / 0.02	5962 / 5212	189234 / 120	189,354
20-260-04	1х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	42	2.8 / 2	1.38 / 0.00	57.96 / 0.04	5962 / 5212	345558 / 219	345,776
20-260-04	2х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч JP65	ш	5	2.8 / 2	1.38 / 0.00	6.9 / 0.01	5962 / 5212	41138 / 26	41,164
20-250-06	Металлгалоген чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ширхэг	18	4.7 / 2	0.99 / 0.01	17.82 / 0.09	7399 / 5212	131850 / 469	132,319
38-520-12	Люстр угсрах	ш	3	3.5 / 2	1.28 / 0.14	3.84 / 0.42	6536 / 5212	25098 / 2189	27,287
20-230-11	Далд угсрах 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй штепселийн залгуур тавих	ширхэг	53	3.0 / 2	0.5 / 0.00	26.341 / 0.21	6150 / 5212	161997 / 1105	163,102
20-230-11	Газардуулгын сэрээтэй хамгаалагдсан залгуур тавих	ширхэг	5	3.0 / 2	0.5 / 0.00	2.485 / 0.02	6150 / 5212	15283 / 104	15,387
20-230-11	Багц залгуур тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.5 / 0.00	1.988 / 0.02	6150 / 5212	12226 / 83	12,310
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	36	3.0 / 2	0.21 / 0.00	7.56 / 0.14	6150 / 5212	46494 / 751	47,245
20-230-05	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	6	3.0 / 2	0.21 / 0.00	1.26 / 0.02	6150 / 5212	7749 / 125	7,874
20-210-04	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	80	3.3 / 2	0.47 / 0.14	37.36 / 11.2	6381 / 5212	238394 / 58374	296,769
20-210-04	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	м	105	3.3 / 2	0.47 / 0.14	49.035 / 14.7	6381 / 5212	312892 / 76616	389,509
20-170-04	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	3500	2.8 / 2	0.07 / 0.03	234.5 / 105	5962 / 5212	1398089 / 547260	1,945,349
20-170-05	1х4 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	120	2.8 / 2	0.08 / 0.04	9.6 / 4.32	5962 / 5212	57235 / 22516	79,751
20-170-05	1х6 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	240	2.8 / 2	0.08 / 0.04	19.2 / 8.64	5962 / 5212	114470 / 45032	159,502
20-170-06	16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	800	3.0 / 2	0.11 / 0.61	88 / 488	6150 / 5212	541200 / 2543456	3,084,656

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-330-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах д-20	м	1500	3.0 / 2	0.11 / 0.00	165 / 1.65	6150 / 5212	1014750 / 8600	1,023,350
38-330-06	Хуванцар хоолойг угсрах. д-32 мм2	м	220	3.0 / 2	0.18 / 0.00	39.6 / 0.66	6150 / 5212	243540 / 3440	246,980
38-330-07	Хуванцар хоолойг угсрах. д-100 мм2	м	4	3.0 / 2	0.24 / 0.01	0.96 / 0.03	6150 / 5212	5904 / 140	6,044
38-350-11	Туузан ган 40х4, 25х4 мм	м	580	3.4 / 2	0.23 / 0.01	133.4 / 5.1	6459 / 5212	861631 / 26602	888,233
38-350-09	50*50х5 мм хэмжээтэй булан төмөр	ш	18	2.0 / 2	0.72 / 0.07	12.96 / 1.35	5212 / 5212	67548 / 7036	74,584
20-230-11	Соронзон залгуур тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	0.5 / 0.00	1.988 / 0.02	6150 / 5212	12226 / 83	12,310
39-110-44	Дулааны реле 1.8 А	шир	2	5.0 / 2	1.45 / 0.01	2.9 / 0.02	7604 / 5212	22052 / 104	22,156
39-110-44	Дулааны реле 2.6 А	шир	2	5.0 / 2	1.45 / 0.01	2.9 / 0.02	7604 / 5212	22052 / 104	22,156
38-250-05	10мм2 хүртэл огтолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	84	4.0 / 2	0.12 / 0	9.996 / 0.01	6921 / 5212	69182 / 44	69,226
20-230-11	Соронзон залгуур тавих 32А	ширхэг	1	3.0 / 2	0.5 / 0.00	0.497 / 0.00	6150 / 5212	3057 / 21	3,077
20-150-08	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-26 мм	м	100	3.0 / 2	0.56 / 0.01	56 / 0.5	6150 / 5212	344400 / 2606	347,006
20-190-04	Троссонд 1 кабель бэхлэх	м	20	3.1 / 2	0.29 / 0.02	5.8 / 0.4	6227 / 5212	36117 / 2085	38,201
38-350-11	Зэс шин 50х5 мм угсрах	м	0.6	3.4 / 2	0.23 / 0.01	0.138 / 0.01	6459 / 5212	891 / 28	919
38-170-37	Тайз үзмэрийн танхимын гэрэлтүүлгийн зайнаас удирдах төхөөрөмж	ш	1	3.3 / 2	29.9 / 5.76	29.898 / 5.76	6381 / 5212	190779 / 30021	220,800
38-520-41	Бууруулах хувьсгуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	1.54 / 0.27	1.54 / 0.27	6921 / 5212	10658 / 1407	12,066
38-350-11	Туузан ган 40х4 мм	м	20	3.4 / 2	0.23 / 0.01	4.6 / 0.18	6459 / 5212	29711 / 917	30,629
01-060-03	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	30	2.9 / 2	4.86 /	145.89 /	6056 / 5212	883510 /	883,510
01-070-03	Эргүүлж булах	м3	30	1.4 / 2	2.19 /	65.754 /	4648 / 5212	305625 /	305,625

Нийт Хүн/цаг:	1481.88 / 677.01	*Үндсэн цалин:*	12,708,080
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,160,374
		Нэмэгдэл цалин:	4,701,990
		Нийт цалин:	19,570,444
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,642,010
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,661,580
		Ажиллах хүчний зардал:	**24,874,034**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1481.88 / 677.01***	**Бүгд цалин:**	***12,708,080***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,160,374**
Нэмэгдэл цалин:			**4,701,990**
Нийт цалин:			**19,570,444**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**2,642,010**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2,661,580**
Ажиллах хүчний зардал:			**24,874,034**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	88.7	3.8 / 2	5.8 / 0.08	514.824 / 7.45	6767 / 5212	3483812 / 38834	3,522,645
16-071-04	Ган яндан угсрах ф15 мм	м	146	3.6 / 2	0.52 / 0.01	75.263 / 1.72	6613 / 5212	497714 / 8979	506,693
16-071-04	Ган яндан угсрах ф20 мм	м	85	3.6 / 2	0.52 / 0.01	43.817 / 1	6613 / 5212	289765 / 5228	294,993
16-071-04	Ган яндан угсрах ф25мм	м	136	3.6 / 2	0.52 / 0.01	70.108 / 1.6	6613 / 5212	463624 / 8364	471,988
16-071-05	Ган яндан угсрах ф32мм	м	94	3.6 / 2	0.53 / 0.02	50.215 / 2.01	6613 / 5212	332070 / 10484	342,555
16-071-05	Ган яндан угсрах ф40мм	м	48	3.6 / 2	0.53 / 0.02	25.642 / 1.03	6613 / 5212	169568 / 5354	174,922
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	367	3.2 / 2	1.79 / 0.2	658.471 / 71.93	6304 / 5212	4151004 / 374910	4,525,913
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	142	3.2 / 2	2.97 / 0.24	422.081 / 34.51	6304 / 5212	2660797 / 179845	2,840,643
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт Ф15 мм	ш	40	3.6 / 2	1.49 / 0.02	59.616 / 0.84	6613 / 5212	394241 / 4378	398,619
16-110-04	Юүлэгч хаалт Ф20 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Юүлэгч хаалт Ф15 мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.02	5.962 / 0.08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Радиаторын таслах хаалт Ф15 мм	ш	36	3.6 / 2	1.49 / 0.02	53.654 / 0.76	6613 / 5212	354817 / 3940	358,757
18-210-04	D-15мм термостат вентиль суурилуулах	ш	36	4.6 / 2	0.79 / 0.00	28.44 / 0.17	7331 / 5212	208494 / 882	209,376
18-140-07	Хийн кран тавих	ш	27	3.7 / 2	0.18 / 0.01	4.784 / 0.14	6690 / 5212	32008 / 704	32,711
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.52 / 0.03	6.073 / 0.13	6613 / 5212	40159 / 688	40,847
16-210-04	Системийг даралттай усаар шахаж шалгах	м	509	3.9 / 2	0.16 /	80.931 /	6844 / 5212	553892 /	553,892
15-280-09	Ган хоолой будах	м2	63.2	3.2 / 2	0.52 / 0	32.744 / 0.06	6304 / 5212	206418 / 296	206,714
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.2	3.5 / 2	3.42 / 0.02	10.941 / 0.05	6536 / 5212	71509 / 284	71,793

Нийт Хүн/цаг:	2149.53 / 123.57	*Үндсэн цалин:*	14,632,784
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,487,573
		Нэмэгдэл цалин:	5,414,130
		Нийт цалин:	22,534,488
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,042,156
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,064,690
		Ажиллах хүчний зардал:	**28,641,334**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2149.53 / 123.57***	**Бүгд цалин:**	***14,632,784***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**2,487,573**
Нэмэгдэл цалин:			**5,414,130**
Нийт цалин:			**22,534,488**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**3,042,156**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**3,064,690**
Ажиллах хүчний зардал:			**28,641,334**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны розетка угсрах	ш	19	3.1 / 2	0.33 /	6.308 /	6227 / 5212	39280 /	39,280
20-170-04	UTP 2"2"0.5 " утас угсрах	м	650	2.8 / 2	0.07 / 0.03	43.55 / 19.5	5962 / 5212	259645 / 101634	361,279
40-250-05	Телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	1	3.0 / 2	0.47 /	0.474 /	6150 / 5212	2915 /	2,915
40-560-05	JF 10x2x0.5 кабелийг угсрах	100м	0.03	2.1 / 2	6.17 /	0.185 /	5306 / 5212	982 /	982
20-210-04	Сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хаалга	м	2	3.3 / 2	0.47 / 0.14	0.934 / 0.28	6381 / 5212	5960 / 1459	7,419

Нийт Хүн/цаг:	51.45 / 19.78	*Үндсэн цалин:*	411,875
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	70,019
		Нэмэгдэл цалин:	152,394
		Нийт цалин:	634,288
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	85,629
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	86,263
		Ажиллах хүчний зардал:	**806,180**

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Кабелийн телевизийн розетка угсрах	ш	19	3.1 / 2	0.33 /	6.308 /	6227 / 5212	39280 /	39,280
40-560-07	Коксиаль кабелийг тараах	100м	6.8	2.1 / 2	12.57 /	85.469 /	5306 / 5212	453500 /	453,500
40-460-08	Коаксиаль кабелийн салаалагчийг кабелийг тоосгон хананд угсрах	ш	3	4.0 / 2	0.92 /	2.748 /	6921 / 5212	19019 /	19,019

Нийт Хүн/цаг:	94.53 / 0	*Үндсэн цалин:*	511,798
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	87,006
		Нэмэгдэл цалин:	189,365
		Нийт цалин:	788,170

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	106,403
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	107,191
Ажиллах хүчний зардал:	**1,001,763**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-04	10 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1	5.0 / 2	27.1 /	27.101 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
40-320-05	Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах	ш	42	5.0 / 2	1.04 /	43.764 /	7604 / 5212	332781 /	332,781
40-320-04	Гараар удирдах дохиологч хэрэгсэл	ш	5	5.0 / 2	1.04 /	5.21 /	7604 / 5212	39617 /	39,617
20-170-04	UTP 2"2"0.5 " утас угсрах	м	1750	2.8 / 2	0.07 / 0.03	117.25 / 52.5	5962 / 5212	699045 / 273630	972,674
40-360-05	Түгшүүрийн гэрлэн дохио өгөгч угсрах	ш	5	4.0 / 2	3.12 /	15.61 /	6921 / 5212	108037 /	108,037

Нийт Хүн/цаг:	208.94 / 52.5	*Үндсэн цалин:*	1,659,186
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	282,062
		Нэмэгдэл цалин:	613,899
		Нийт цалин:	2,555,146
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	344,945
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	347,500
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,247,590**

ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Комьпютерийн сүлжээний розетка суурилуулах	ш	19	3.1 / 2	0.33 /	6.308 /	6227 / 5212	39280 /	39,280
20-170-04	UTP-Cat 5e 0.5x4P утас угсрах	м	650	2.8 / 2	0.07 / 0.03	43.55 / 19.5	5962 / 5212	259645 / 101634	361,279
40-140-05	Pouter угсрах	ш	1	3.5 / 2	5.08 /	5.085 /	6536 / 5212	33236 /	33,236
40-140-05	Комьпютерийн суржээний зангилаа угсрах 8 port	ш	1	3.5 / 2	5.08 /	5.085 /	6536 / 5212	33236 /	33,236

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	60.03 / 19.5	*Үндсэн цалин:*	467,030
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	79,395
		Нэмэгдэл цалин:	172,801
		Нийт цалин:	719,226
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	97,096
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	97,815
		Ажиллах хүчний зардал:	**914,137**

ШУГАМЫН РАДИОНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Радио розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	7	3.1 / 2	0.33 /	2.324 /	6227 / 5212	14472 /	14,472
20-270-10	Удирдлагын пульт угсрах	ш	1	3.9 / 2	1.53 / 0.24	1.53 / 0.24	6844 / 5212	10471 / 1251	11,722
40-360-05	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.122 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
39-150-48	Чанга яригчийн удирдлагын самбар	шир	1	4.5 / 2	20.46 / 1.97	20.46 / 1.97	7262 / 5212	148581 / 10268	158,848
20-170-04	Ган дамжуулагчтай полиэтлен тусгаарлагчтай утас угсрах	м	250	2.8 / 2	0.07 / 0.03	16.75 / 7.5	5962 / 5212	99864 / 39090	138,954

Нийт Хүн/цаг:	44.19 / 9.71	*Үндсэн цалин:*	345,603
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	58,752
		Нэмэгдэл цалин:	127,873
		Нийт цалин:	532,228
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	71,851
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	72,383
		Ажиллах хүчний зардал:	**676,462**

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-500-08	Хяналтын камер төхөөрөмж	ш	6	4.0 / 2	0.56 /	3.336 /	6921 / 5212	23088 /	23,088
40-410-06	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	1	5.0 / 2	25.02 /	25.017 /	7604 / 5212	190229 /	190,229
20-170-04	Ердийн утас угсрах	м	300	2.8 / 2	0.07 / 0.03	20.1 / 9	5962 / 5212	119836 / 46908	166,744
38-330-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах д-25	м	1632	3.0 / 2	0.11 / 0.00	179.52 / 1.8	6150 / 5212	1104048 / 9357	1,113,405

Нийт Хүн/цаг:	227.97 / 10.8	*Үндсэн цалин:*	1,493,467
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	253,889
		Нэмэгдэл цалин:	552,583
		Нийт цалин:	2,299,938
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	310,492
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	312,792
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,923,222**
Бүгд хүн/цаг:	***687.1 / 112.29***	**Бүгд цалин:**	***4,888,959***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**831,123**
		Нэмэгдэл цалин:	**1,808,915**
		Нийт цалин:	**7,528,996**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,016,414**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,023,943**
		Ажиллах хүчний зардал:	**9,569,354**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	"1000 мм хүртэл голчтой агаар дамжуулах хоолой угсрах"	м2	140.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	307.816 / 11.39	6536 / 5212	2011883 / 59357	2,071,240
19-230-04	Сэнс RP40-20/20	ш	3	3.6 / 2	4.8 / 0.29	14.399 / 0.86	6613 / 5212	95223 / 4488	99,711
19-230-04	Сэнс RS56-40-4E	ш	1	3.6 / 2	4.8 / 0.29	4.8 / 0.29	6613 / 5212	31741 / 1496	33,237
19-140-10	Зонт угсрах	м2	0.8	3.0 / 2	2.75 / 0.12	2.199 / 0.1	6150 / 5212	13525 / 500	14,025
19-100-05	Төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	71	3.3 / 2	2.9 / 0.1	205.865 / 7.46	6381 / 5212	1313621 / 38855	1,352,477

Нийт Хүн/цаг:	535.08 / 20.09	*Үндсэн цалин:*	3,570,690
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	607,017
		Нэмэгдэл цалин:	1,321,155
		Нийт цалин:	5,498,863
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	742,346
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	747,845
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,989,054**

Бүгд хүн/цаг:	***535.08 / 20.09***	**Бүгд цалин:**	***3,570,690***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**607,017**
Нэмэгдэл цалин:			**1,321,155**
Нийт цалин:			**5,498,863**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**742,346**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**747,845**
Ажиллах хүчний зардал:			**6,989,054**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60	3.6 / 2	0.53 / 0.08	31.698 / 4.98	6613 / 5212	209619 / 25956	235,575
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20	3.6 / 2	0.53 / 0.08	10.566 / 1.66	6613 / 5212	69873 / 8652	78,525
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	33	3.6 / 2	0.53 / 0.08	17.434 / 2.74	6613 / 5212	115290 / 14276	129,566
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	110	3.6 / 2	0.65 / 0.03	71.5 / 3.41	6613 / 5212	472830 / 17773	490,602
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	180	3.2 / 2	0.8 / 0.62	144.648 / 112.14	6304 / 5212	911861 / 584474	1,496,335
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	28	3.6 / 2	1.49 / 0.02	41.731 / 0.59	6613 / 5212	275968 / 3065	279,033
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-07	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.7 / 0.07	6.814 / 0.29	6613 / 5212	45064 / 1501	46,565
18-140-04	Ус юүлэгч угсрах Ф15 мм	ш	1	4.0 / 2	0.82 / 0.01	0.82 / 0.01	6921 / 5212	5675 / 78	5,753
18-140-04	Ус хэмжигч угсрах Ф15 мм	ш	1	4.0 / 2	0.82 / 0.01	0.82 / 0.01	6921 / 5212	5675 / 78	5,753
18-140-04	Даралт хэмжигч угсрах	ш	1	4.0 / 2	0.82 / 0.01	0.82 / 0.01	6921 / 5212	5675 / 78	5,753
16-150-04	Галын крант голч d=50мм тавих	ком	8	3.6 / 2	3.45 / 0.15	27.621 / 1.2	6613 / 5212	182656 / 6254	188,911
18-140-07	Усалгааны кран	ш	3	3.7 / 2	0.18 / 0.01	0.532 / 0.01	6690 / 5212	3556 / 78	3,635
18-090-04	Хог шүүгч тавих Ф50мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	113	3.2 / 2	1.79 / 0.2	202.745 / 22.15	6304 / 5212	1278102 / 115435	1,393,537
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	8	3.2 / 2	2.97 / 0.24	23.779 / 1.94	6304 / 5212	149904 / 10132	160,036
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	110	3.3 / 2	3.49 / 0.42	383.526 / 45.76	6381 / 5212	2447279 / 238501	2,685,781
16-140-04	Шилжвэр угсрах 20/25	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.03	5.949 / 0.12	6613 / 5212	39342 / 625	39,967
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	24	3.5 / 2	3.42 / 0.02	82.056 / 0.41	6536 / 5212	536318 / 2126	538,445
16-210-04	Системийг дараллтай усаар шахаж шалгах	м	223	3.9 / 2	0.16 /	35.457 /	6844 / 5212	242668 /	242,668
15-280-09	Ган хоолой будах	м2	24	3.2 / 2	0.52 / 0	12.434 / 0.02	6304 / 5212	78386 / 113	78,499

Нийт Хүн/цаг: 1110.42 / 197.77 *Үндсэн цалин:* 8,169,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,388,759

Нэмэгдэл цалин: 3,022,594

Нийт цалин: 12,580,527

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,698,371

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,710,952
Ажиллах хүчний зардал: **15,989,850**

ХАЛУУН УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	61	3.6 / 2	0.53 / 0.08	32.226 / 5.06	6613 / 5212	213113 / 26388	239,501
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43	3.6 / 2	0.53 / 0.08	22.717 / 3.57	6613 / 5212	150227 / 18602	168,828
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35	3.6 / 2	0.53 / 0.08	18.491 / 2.91	6613 / 5212	122278 / 15141	137,419
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	11	3.6 / 2	1.49 / 0.02	16.394 / 0.23	6613 / 5212	108416 / 1204	109,620
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / 0.02	2.981 / 0.04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
18-140-04	Ус юүлэгч угсрах Ф15 мм	ш	2	4.0 / 2	0.82 / 0.01	1.64 / 0.03	6921 / 5212	11349 / 156	11,505
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	2	3.6 / 2	2.7 / 0.05	5.397 / 0.1	6613 / 5212	35692 / 532	36,223
18-090-04	Хог шүүгч тавих Ф20мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
18-090-04	Хог шүүгч тавих Ф32мм	ш	1	3.6 / 2	5 / 0.24	5.004 / 0.24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	139	3.2 / 2	1.79 / 0.2	249.394 / 27.24	6304 / 5212	1572179 / 141996	1,714,174
16-140-04	Шилжвэр угсрах 15/25.20/32	ш	4	3.6 / 2	1.49 / 0.03	5.949 / 0.12	6613 / 5212	39342 / 625	39,967
18-140-05	Монометр	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8.3	3.5 / 2	3.42 / 0.02	28.378 / 0.14	6536 / 5212	185477 / 735	186,212
16-210-04	Системийг даралттай усаар шахаж шалгах	м	139	3.9 / 2	0.16 /	22.101 /	6844 / 5212	151259 /	151,259
15-280-09	Ган хоолой будах	м2	8.3	3.2 / 2	0.52 / 0	4.3 / 0.01	6304 / 5212	27109 / 39	27,148

Нийт Хүн/цаг: 420.88 / 39.97 *Үндсэн цалин:* 2,916,940
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 495,880
Нэмэгдэл цалин: 1,079,268
Нийт цалин: 4,492,088
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 606,432
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 610,924
Ажиллах хүчний зардал: **5,709,444**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***1531.31 / 237.74***	**Бүгд цалин:**	***11,086,114***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1,884,639**
Нэмэгдэл цалин:			**4,101,862**
Нийт цалин:			**17,072,615**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**2,304,803**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**2,321,876**
Ажиллах хүчний зардал:			**21,699,294**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397856	14	5569984	0.5565	470	2	323	84,482
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1200	1.5498	1860	0.002	470	2	323	304
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	0.3	450	0.0004	470	2	323	59
1-4271	Ус	м3	2000	0.0034	7	0.0034	10	1	361.55	12
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.0133	292	0.0199	40	1	268.35	213
2-1156	Угаагуур мс-1-1	ком	163997	11	1803967	0.1916	470	2	323	29,081
2-0010	Угаах торх буюу бочки	ком	150000	14	2100000	0.3598	470	2	323	54,625
2-1447	Трап /голч-50мм /	ш	5578	1	5578	0.0073	470	2	323	1,102
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	15500	2.132	33046	0.0028	470	2	323	418
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1500	3.4	5100	0.0038	470	1	248.58	449
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд	ш	4500	36.27	163215	0.005	470	2	323	754
2-1129	Холбох хэрэгслэлүүд 50-100 мм	ш	3500	65	227500	0.0229	470	2	323	3,481
2-1428	Холигч	иж	55000	25	1375000	0.1036	470	2	323	15,728
1-0051	Хар тосон түрхлэг	кг	3422	14.13	48353	0.0148	470	2	323	2,252
2-1447	Цэвэрлэгээний таг ф100 мм	ш	1616	1	1616	0.0073	470	2	323	1,102
2-1447	Цэвэрлэгээний таг ф50 мм	ш	954	1	954	0.0073	470	2	323	1,102
1-4028	Цемент	тн	374242	0.0033	1251	0.0034	470	1	248.58	399
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2800	1.696	4749	0.0019	470	2	323	291
2-1447	Ширмэн трап мөн / голч-100мм/	ш	14702	1	14702	0.0073	470	2	323	1,102
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	50800	0.28	14224	0.0003	470	2	323	51
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8508	36.72	312414	0.0092	470	3	484.5	2,090
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-400	м	22334	82.62	1845235	0.1181	470	3	484.5	26,904
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	23.823	83381	0.0269	470	2	323	4,087
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	900	49	44100	0.0277	470	1	248.58	3,235
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1600	0.92	1472	0.001	470	2	323	145
1-4212	Арчих материал	кг	12000	0.0419	503	0.0000	470	1	248.58	5
2-3153	Ган хоолой ф-32	м	4310	3	12930	0.2178	470	2	323	33,069
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8000	1.9	15200	0.002	470	2	323	297
1-0128	Дюбель	кг	10500	1.495	15698	0.0017	470	2	323	256

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1368	Зэс утас	кг	1300	0.36	468	0.0004	470	2	323	58
2-0010	Писсуар	ком	152163	3	456489	0.0771	470	2	323	11,705
1-0087	Олс	кг	12000	0.968	11616	0.001	470	2	323	151
	R foll e foll	м2	35000	4.8042	168147	0.0018	470	2	323	269
	Foll лент	м	1500	10.362	15543	0.0014	470	2	323	217
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0108	25	1	286.99	78
					14,355,042					**279,575**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан	ш	6500	2659.2	17284800	14.015	470	1	248.58	1,637,414
1-5072	Селикон	кг	21000	8.9247	187419	0.0089	470	1	248.58	1,043
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	16000	17.4144	278630	0.0174	470	1	248.58	2,035
1-0524	Сүлжмэл боодлын утас	кг	3183	4713.68	15003643	4.7137	470	1	248.58	550,711
1-4333	Ургамалын хөрс	м3	0	192.4	0	269.36	20	1	299.42	1,613,035
1-4271	Ус	м3	2000	1095.6442	2191288	1095.6442	10	1	361.55	3,961,302
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	3000	65.304	195912	65.6828	470	1	248.58	7,673,888
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	18000	20.9952	377914	0.0846	470	1	248.58	9,880
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	18000	6.9984	125971	0.0341	470	1	248.58	3,987
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	10750	58.32	626940	2.3491	470	1	248.58	274,455
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	5000	6.9984	34992	0.0282	470	1	248.58	3,293
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	1500	18502.8	27754200	18.5028	470	1	248.58	2,161,730
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	2500	217.68	544200	1.2625	470	1	248.58	147,506
1-4542	Уулын элс	м3	22000	395.1775	8693904	652.0428	40	1	268.35	6,999,028
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	45000	7.8588	353644	0.1886	470	2	323	28,633
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	ш	500	304.4	152200	0.3501	470	2	323	53,143
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	3272	15320	50127040	15.32	470	1	248.58	1,789,875
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	2000	4833.6	9667200	5.462	470	2	323	829,181
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	3000	5.8	17400	0.0006	470	1	248.58	68
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	2500	1248	3120000	1.5513	470	2	323	235,497
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	2500	1440	3600000	1.0577	470	2	323	160,566
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17845	57.6032	1027929	0.0743	470	2	323	11,281
1-0525	Төмөр утас	кг	2909	706.7242	2055861	0.7067	470	1	248.58	82,568
1-3825	Төмөр шат	кг	3600	244.348	879653	0.2443	470	1	248.58	28,548
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14600	625.1465	9127139	21.255	470	2	323	3,226,719
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3150	204.736	644918	0.4991	470	2	323	75,775
1-4334	Холимог хайрга	м3	22390	758.71	16987517	1289.807	40	1	268.35	13,844,788
1-0051	Хар тосон түрхлэг	кг	3422	11461.8726	39222528	15.5155	470	2	323	2,355,407
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1866	619.38	1155763	0.6565	470	2	323	99,670
1-0778	Хатжуулсан шил	м2	285000	14.79	4215150	0.3698	470	1	248.58	43,199

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас	кг	2767	911.9354	2523325	1.0487	470	2	323	159,207
1-4325	Хаалга	м2	385000	18.5	7122500	7.2594	470	2	323	1,102,050
	Хавчаар	ш	3800	480	1824000	0.48	470	2	323	72,869
	Хавтанцар 200х300	ш	2330	2957.9248	6891965	2.3397	470	2	323	355,193
1-4021	Ханын бамбай	м2	25000	98.914	2472850	2.9674	470	2	323	450,484
1-4334	Хайрга	м3	16500	599.3818	9889800	1048.9182	40	1	268.35	11,259,088
1-4335	Хөвөө мод	м	1300	223.3575	290365	0.1798	470	1	248.58	21,007
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1050	240	252000	0.0254	470	2	323	3,862
	Хөөсөнцөр	м2	19850	1427.694	28339726	10.8505	470	3	484.5	2,470,816
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	40000	27.1624	1086494	0.0462	470	3	484.5	10,515
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10154	1459.7751	14822557	6.3442	470	2	323	963,110
1-3827	Чих төмөр	ш	1500	304.4	456600	0.344	470	2	323	52,218
1-4476	Цонхны гантиг тавиур	м2	285000	6.8	1938000	0.5304	470	1	248.58	61,968
1-0754	Цоож	ш	150000	37	5550000	0.046	470	2	323	6,982
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	9000	100.0813	900732	0.1697	470	2	323	25,768
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2000	249.6139	499228	0.2496	470	1	248.58	29,163
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	8500	3480.48	29584080	3.4805	470	1	248.58	406,634
1-4025	Цемент	тн	374242	239.604	89669892	244.3961	470	1	248.58	28,553,433
1-0861	Шураг	кг	2800	0.661	1851	0.0007	470	2	323	113
1-4522	Шахдаг хөөс	кг	8700	19.025	165518	0.0219	470	1	248.58	2,556
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	3000	5.8	17400	0.0006	470	1	248.58	68
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	21000	1.35	28350	0.0016	470	2	323	248
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	25000	36.075	901875	0.0437	470	2	323	6,627
1-4302	Эгнээний вааран хавтан	м2	38822	101.01	3921410	3.3354	470	1	248.58	389,678
1-0879	Электрод	кг	4666	937.2496	4373207	1.8745	470	2	323	284,568
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	50800	100.9316	5127323	0.1221	470	2	323	18,540
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	8490	2838.288	24097065	3.6614	470	2	323	555,836
1-3994	Банз	м3	555500	43.1988	23996941	27.3701	470	1	248.58	3,197,725
1-3994	Банз	м2	16400	127.1	2084440	4.3214	470	2	323	656,032
1-4564	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	27462	348.8489	9580088	0.3975	470	1	248.58	59,741

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	27462	128.688	3534030	0.1454	470	1	248.58	16,989
	Битум масс	м2	7600	1199.52	9116352	1.4514	470	2	323	220,340
	Бууны хадаас	ш	500	480	240000	0.0542	470	2	323	8,234
	Булан төмөр (жижиг)	ш	2500	960	2400000	1.92	470	2	323	291,475
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	3673.3864	12856852	4.1509	470	2	323	630,152
1-3943	Ацетилен	м3	26000	8.3417	216885	0.0067	470	1	248.58	780
1-0009	Асбестон картон	кг	1800	7.8678	14162	0.0098	470	2	323	1,481
1-4212	Арчих материал	кг	12000	7.8288	93946	0.0081	470	1	248.58	942
1-0733	Арматур	тн	2522727	64.9357	163815015	64.9357	470	1	248.58	7,586,605
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	3.2468	8190751	3.2468	470	1	248.58	379,330
1-4543	Голын элс	м3	24500	499.2976	12232792	823.8411	40	1	268.35	8,843,110
1-3825	Ган бүтээц	кг	27462	12	329544	0.0156	470	1	248.58	1,823
1-4048	Гуалин	м3	555500	32.4096	18003511	25.9276	470	1	248.58	3,029,195
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	9000	73.424	660816	2.1477	470	1	248.58	250,916
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366364	146.6081	53711941	582.7673	470	1	248.58	68,086,221
1-5261	Даацын болон полистрол дүүргэгчтэй дулаан тусгаарлах блок 500x250x250 мм	ш	12500	8445	105562500	253.35	470	2	323	38,461,064
1-4174	Даравч шайб	кг	27462	11.9496	328160	0.0135	470	1	248.58	1,578
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	14600	8.7218	127338	0.3314	470	2	323	50,314
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 10мм	м2	86579	549.642	47587455	9.8936	470	1	248.58	1,155,890
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	10500	76.188	799974	0.4571	470	1	248.58	53,407
1-0129	Дюбель	ш	300	2263.8	679140	0.2558	470	2	323	38,834
1-0129	Дюбель	кг	10500	3840	40320000	4.3392	470	2	323	658,734
	Дулаалгатай төмөр хаалга	ш	1150000	1	1150000	0.1	470	2	323	15,181
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	38000	816.3045	31019571	8.163	470	1	248.58	953,710
1-4154	Дүнзэнцэр	м3	555500	18.5058	10279985	12.0288	470	1	248.58	1,405,354
1-4053	Замаск	кг	406	656.6468	266599	0.7659	470	1	248.58	106,644
1-0200	Керосин	кг	7850	28.5072	223782	0.0299	470	2	323	4,544
	Нэг талдаа тортой хөөсөнцөр	м2	48600	569.16	27661176	4.0137	470	2	323	609,322
1-5302	Металл вакум цонх	м2	310227	77.622	24080440	3.9937	470	2	323	606,276

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0001	Модон тоосго	ш	200	1202.9058	240581	1.2751	470	1	248.58	148,971
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	10500	593.178	6228369	0.5932	470	1	248.58	69,303
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	1500	5598.8	8398200	6.4386	470	2	323	977,447
1-5231	Плентүс	м	2800	630.96	1766688	0.4417	470	1	248.58	51,602
1-0417	Олс	кг	12000	155.664	1867968	0.1603	470	2	323	24,340
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	15000	72.4805	1087207	0.0935	470	2	323	14,194
1-4325	Өнгөлгөөтэй хаалга	м2	290203	47.1	13668561	18.482	470	2	323	2,805,758
1-4474	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан	м2	245000	478.163	117149935	43.7014	470	1	248.58	5,105,748
	Өнгөт металл	тн	3278000	0.1	327800	0.113	470	2	323	17,155
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	7000	5.7171	40020	0.0061	470	2	323	920
1-4277	Үртэс	м3	16000	6.0973	97557	1.2195	470	1	248.58	142,473
1-5050	Rockwool хавтан	м2	35000	796.587	27880545	0.7727	470	1	248.58	90,275
1-2902	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу я.15.12.14	ш	21000	25	525000	15.75	470	1	248.58	1,840,113
1-2902	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу я.18.12.14	ш	21240	7	148680	4.41	470	1	248.58	515,232
1-2902	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу я.22.12.14	ш	39240	10	392400	6.3	470	1	248.58	736,045
				Хог, хаягдлын зардал:		40.5345	25	1	286.99	290,825
					1,249,385,564					**245,379,172**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0714	50*50х5 мм хэмжээтэй булан төмөр	кг	4000	203.4	813600	0.2034	470	1	248.58	23,764
3-5470	Соронзон залгуур	ш	3500	4.04	14140	0.0004	470	2	323	61
3-5470	Соронзон залгуур 32а	ш	11000	1.01	11110	0.0001	470	2	323	15
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1200	0.03	36	0.0000	470	2	323	5
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.065	19500	0.0221	470	2	323	3,355
3-6514	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш	3000	106.05	318150	0.2121	470	2	323	32,199
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	13.234	145574	0.016	470	2	323	2,431
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	466	186400	0.932	470	2	323	141,487
1-0744	Туузан ган 40х4 мм	кг	4000	25.8	103200	0.0258	470	1	248.58	3,014
1-0744	Туузан ган 40х4, 25х4 мм	кг	4000	748.2	2992800	0.7482	470	1	248.58	87,414
	Тайз үзмэрийн танхимын гэрэлтүүлгийн зайнаас удирдах төхөөрөмж	ш	0	1	0	0.0447	470	2	323	6,789
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	1500	4	6000	0.0000	470	2	323	6
2-2824	Хуванцар хоолой ф100	м	4500	4.12	18540	0.004	470	3	484.5	910
2-2822	Хуванцар хоолой ф32мм	м	1500	226.6	339900	0.4532	470	3	484.5	103,200
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	1300	13	16900	0.0019	470	3	484.5	444
2-2819	Хуванцар хоолой ф20	м	1200	1545	1854000	0.2317	470	3	484.5	52,773
2-2680	Холбох бугуйвч ф100	ш	500	0.68	340	0.0001	470	2	323	13
2-2678	Холбох бугуйвч ф32мм	ш	200	37.4	7480	0.0243	470	2	323	3,691
2-2675	Холбох бугуйвч ф20мм	ш	1200	255	306000	0.3315	470	2	323	50,325
2-2322	Хоолой д=26мм	м	2550	102	260100	0.2162	470	3	484.5	49,241
3-4635	Хавчаар	ш	3800	130	494000	0.13	470	2	323	19,735
3-5186	Цэнэг шавхагч /опс1-4/с	ком	255000	4	1020000	0.3	470	2	323	45,543
3-5186	Цэнэг шавхагч /опс1-в/4/ 30kba	ком	255000	1	255000	0.075	470	2	323	11,386
3-4091	Цуйдан	ш	300	18	5400	0.059	470	2	323	8,955
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.102	255	0.0001	470	2	323	17
1-4027	Цемент	тн	374242	0.001	356	0.001	470	1	248.58	113
1-0889	Электрод	кг	4666	24.1204	112546	0.0482	470	2	323	7,323
3-5747	Электрон тоолуур	ш	250000	1	250000	0.0003	470	2	323	53
1-0060	Эрэг боолт	кг	27462	1.358	37293	0.0015	470	2	323	233

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5470	Багц залгуур	ш	11000	4.04	44440	0.0004	470	2	323	61
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	10123	1.85	18728	0.0021	470	2	323	317
1-0060	Боолт м-12*14	кг	10123	0.084	850	0.0001	470	2	323	14
1-0421	Бууны сум	ш	8800	110	968000	0.5637	470	2	323	85,583
3-3263	Бууруулах хувьсгуур	ш	500000	1	500000	0.08	470	2	323	12,145
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3500	3	10500	0.003	470	2	323	455
1-4212	Арчих материал	кг	12000	1	12000	0.001	470	1	248.58	120
3-5470	Газардуулгын сэрээтэй хамгаалагдсан залгуур	ш	11000	5.05	55550	0.0005	470	2	323	77
1-0093	Ган боолт 1/2	кг	2500	0.2457	614	0.0003	470	2	323	42
1-3824	Ган бүтээц	кг	7000	6	42000	0.0078	470	1	248.58	911
3-6361	Гарах орох гэрэлтүүлэгч	ш	85000	18	1530000	0.234	470	2	323	35,524
3-5772	Гэрлийн шил 60в	ш	500	15.3	7650	0.0107	470	2	323	1,626
3-3279	Гүйдлийн хувьсгуур /тти-0.5-100/5а	ш	1550000	9	13950000	3.24	470	2	323	491,864
3-3636	Ерөнхий хуваарилах самбар	ш	850000	1	850000	0.2	470	2	323	30,362
3-6514	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	3000	80.8	242400	0.1616	470	2	323	24,532
3-5118	Далд угсрах унтраалга	ш	11000	36.36	399960	0.0364	470	2	323	5,520
3-5118	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга	ш	11000	6.06	66660	0.0061	470	2	323	920
3-5470	Далд угсрах 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй штепселийн залгуур	ш	11000	53.53	588830	0.0054	470	2	323	813
1-0060	Даравч	кг	21907	1.9502	42723	0.0022	470	2	323	335
1-0060	Даравч м-12*14	кг	21907	0.018	394	0.0000	470	2	323	3
1-0050	Даравч-33	кг	21907	0.1575	3450	0.0002	470	2	323	25
1-0129	Дюбель	ш	500	175.85	87925	0.0199	470	2	323	3,017
3-5381	Дулааны реле	ш	350000	2	700000	0.002	470	2	323	304
3-5381	Дулааны реле 1.8 а	ш	350000	2	700000	0.002	470	2	323	304
1-0744	Зэс шин 50х5 мм	кг	4000	0.774	3096	0.0008	470	1	248.58	90
3-6330	Люстр	ш	185000	3	555000	0.057	470	2	323	8,653
3-4091	Люстрийн хавчаар кл-2.5	ш	500	3	1500	0.0001	470	2	323	14
3-5772	Ламп	ш	400	18.36	7344	0.0018	470	2	323	279
3-1095	Кабель	м	3500	20.4	71400	0.0102	470	2	323	1,548

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6374	Металлгалоген чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч Ip54	ш	125000	18	2250000	0.216	470	2	323	32,791
3-6422	1х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	125000	42	5250000	0.504	470	2	323	76,512
3-2822	16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	5000	816	4080000	0.1795	470	2	323	27,253
3-3808	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар	ш	355000	5	1775000	0.4	470	2	323	60,724
3-4119	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч	ш	4770	84	400680	0.0588	470	2	323	8,926
3-2820	1х6 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	2700	247.2	667440	0.0247	470	2	323	3,753
3-2820	1х4 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	1980	123.6	244728	0.0124	470	2	323	1,876
3-2820	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой утас	м	1290	3605	4650450	0.3605	470	2	323	54,728
3-6374	1х100 вт чадалтай таазанд тавих улайсгах чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч p54	ш	85000	36	3060000	0.432	470	2	323	65,582
3-6422	2х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч jp65	ш	125000	5	625000	0.06	470	2	323	9,109
3-6422	2х36 вт өдрийн гэрэлтүүлэгч	ш	115000	23	2645000	0.276	470	2	323	41,900
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0675	25	1	286.99	485
					56,697,933					**1,743,593**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3138	Сгон ф-25	ш	3500	110.1	385350	0.1332	470	2	323	20,224
2-3140	Сгон ф-40	ш	1400	5.68	7952	0.0042	470	2	323	636
2-1352	Радиатор	секц	55000	532.2	29271000	14.5025	470	2	323	2,201,617
2-0100	Радиаторын таслах хаалт ф15 мм	ш	25000	36	900000	0.1451	470	2	323	22,021
1-4271	Ус	м3	2000	11.2007	22401	11.2007	10	1	361.55	40,496
1-4542	Уулын элс	м3	35000	0.0107	374	0.016	140	1	248.58	558
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	15500	4.325	67038	0.0056	470	2	323	847
2-1129	Хийн кран	ш	25000	27	675000	0.0095	470	2	323	1,446
1-0051	Хар тосон түрхлэг	кг	3422	9.6	32851	0.0101	470	2	323	1,530
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	40000	1.2701	50804	0.0022	470	3	484.5	492
1-4028	Цемент	тн	374242	0.0027	1009	0.0028	470	1	248.58	321
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	900	22.02	19818	0.0041	470	2	323	619
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 40мм	ш	2000	5.68	11360	0.0025	470	2	323	382
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	800	110.1	88080	0.0246	470	2	323	3,728
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	2500	110.1	275250	0.0124	470	2	323	1,889
2-3211	Шахах эрэг, ф-40	ш	240	5.68	1363	0.0013	470	2	323	195
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	12.5637	58622	0.0251	470	2	323	3,815
1-4559	Эрэг боолт м 14х60мм, м 16х50	кг	27462	4.56	125227	0.0052	470	1	248.58	602
2-0100	Юүлэгч хаалт ф15 мм	ш	12909	4	51636	0.0048	470	2	323	735
2-0100	Юүлэгч хаалт ф20мм	ш	18627	4	74508	0.0048	470	2	323	735
2-3039	Балансын хаалт голч d=32мм	ш	277377	8	2219016	0.1529	470	2	323	23,218
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	27462	25.52	700830	0.0288	470	1	248.58	3,369
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	12909	40	516360	0.0484	470	2	323	7,348
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	1000	44.04	44040	0.0192	470	2	323	2,912
1-3943	Ацетилен	м3	26000	1.089	28314	0.0009	470	1	248.58	102
1-4212	Арчих материал	кг	12000	0.0285	342	0.0000	470	1	248.58	3
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1600	1.4892	2383	0.0015	470	1	248.58	174
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4590	146	670140	0.2336	470	3	484.5	53,194
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4865	85	413525	0.136	470	3	484.5	30,969
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7895	136	1073720	0.2176	470	3	484.5	49,551

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1454	Ган яндан хоолой ф 40мм	м	14459	48	694032	0.1632	470	3	484.5	37,163
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10419	94	979386	0.3196	470	3	484.5	72,778
2-1798	Гуравлагч, 40	ш	12500	28.4	355000	0.0274	470	2	323	4,167
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	1500	1.84	2760	0.0021	470	1	248.58	243
1-0129	Дюбель	ш	300	40.72	12216	0.0046	470	2	323	699
2-1785	Дөрөвлөгч	ш	15000	22.02	330300	0.0098	470	2	323	1,483
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	500	39.915	19958	0.0045	470	2	323	685
2-2894	Жийргэвч, ф 32мм	ш	500	8	4000	0.0001	470	2	323	18
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	500	168	84000	0.019	470	2	323	2,882
2-1156	Кронштейн	ш	600	39.915	23949	0.6951	470	2	323	105,526
1-0220	Нухмал будаг	кг	1200	0.1264	152	0.0002	470	2	323	25
1-0421	Патрон	ш	1500	40.72	61080	0.2087	470	2	323	31,681
1-0087	Олс	кг	12000	1.2559	15071	0.0013	470	2	323	196
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	15000	15.8632	237948	0.0205	470	2	323	3,107
	R foll e foll	м2	35000	3.264	114240	0.0012	470	2	323	183
2-3136	D-15мм термостат вентиль	ш	18000	36	648000	0.0061	470	2	323	926
	Foll лент	м	1500	7.04	10560	0.001	470	2	323	147
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1706	25	1	286.99	1,224
					41,380,964					**2,736,860**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6514	Сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хаалга	ш	45000	2.02	90900	0.004	470	2	323	613
	Утаа дулаан мэдрэх дохиологч	ш	58600	42	2461200	0.289	470	2	323	43,867
3-3265	Удирдлагын пульт	ш	500000	1	500000	0.04	470	2	323	6,072
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.362	3982	0.0004	470	2	323	66
	Телефоны розетка	ш	25000	19	475000	0.0098	470	2	323	1,488
3-1098	Телефоны хуваарилах хайрцаг	ш	65000	1	65000	0.0005	470	2	323	76
	Түгшүүрийн гэрлэн дохио өгөгч	ш	85000	5	425000	0.0258	470	2	323	3,917
	Төмөр утсан скреп	ш	350	8.4	2940	0.0217	470	2	323	3,290
3-4112	Төгсгөвч	ш	1000	0.4	400	0.0003	470	2	323	43
	Хяналтын камер төхөөрөмж	ш	1758000	6	10548000	0.0413	470	2	323	6,267
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	1500	1680.96	2521440	0.2521	470	3	484.5	57,417
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	1200	277.44	332928	0.0325	470	2	323	4,928
	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	2859680	1	2859680	0.031	470	2	323	4,700
	Чанга яригчийн удирдлагын самбар	ш	750000	1	750000	0.86	470	2	323	130,557
	Эксцентр эрэг	ш	250	24	6000	0.0011	470	2	323	173
1-0889	Электрод	кг	4666	0.04	187	0.0001	470	2	323	12
1-0207	Эмаль будаг	кг	8416	0.1	842	0.0001	470	2	323	20
1-0093	Эрэг	кг	2500	0.012	30	0.0000	470	2	323	2
1-0060	Боолт	кг	27462	0.04	1098	0.0000	470	2	323	7
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	10123	0.02	202	0.0000	470	2	323	3
1-0421	Бууны сум	ш	8800	0.4	3520	0.002	470	2	323	311
3-2820	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 3х2,5 мм2	м	1500	309	463500	0.0309	470	2	323	4,691
	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	1883404	1	1883404	0.0447	470	2	323	6,789
3-2820	Ган дамжуулагчтай полиэтлен тусгаарлагчтай утас	м	1500	257.5	386250	0.0258	470	2	323	3,909
	Гараар удирдах дохиологч хэрэгсэл	ш	750000	5	3750000	0.0258	470	2	323	3,917
1-0060	Даравч	кг	2500	0.03	75	0.0000	470	2	323	5
1-0129	Дюбель	ш	300	0.505	152	0.0001	470	2	323	9
	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка	ш	25000	45	1125000	0.0232	470	2	323	3,525

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Кабель	м	3500	6.83	23905	0.0198	470	2	323	3,007
3-7032	Комьпютерийн суржээний зангилаа угсрах 8 port	ш	45000	1	45000	0.0344	470	2	323	5,222
	Коаксиаль кабелийн салаалагч	ш	5500	3	16500	0.0013	470	2	323	196
3-7032	Pouter	ш	1113400	1	1113400	0.0086	470	2	323	1,306
3-2820	Utp-cat 5e 0.5x4p утас	м	1500	669.5	1004250	0.067	470	2	323	10,164
3-2820	Utp 2"2"0.5 " утас	м	550	2472	1359600	0.2472	470	2	323	37,527
	10 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц	ш	270000	1	270000	0.1015	470	2	323	15,406
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0135	25	1	286.99	97
					32,489,385					**359,597**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2500	12.8	32000	0.0145	470	1	248.58	1,690
2-0266	Сэнс rs56-40-4е	ш	0	1	0	0.0976	470	2	323	14,817
2-0266	Сэнс гр40-20/20	ш	0	3	0	0.2928	470	2	323	44,450
1-0550	Резин жийрэг	кг	1500	0.5608	841	0.0007	470	2	323	110
1-4271	Ус	м3	2000	0.0022	4	0.0022	10	1	361.55	8
2-1351	Төмөр сараалжин жааз	ш	45000	71	3195000	2.0249	470	2	323	307,403
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.0022	808	0.0022	470	1	248.58	257
1-0877	Шөрөг	кг	2000	30.53	61060	0.0345	470	2	323	5,237
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	5.7939	27034	0.0116	470	2	323	1,759
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	27462	35.973	987891	0.0407	470	2	323	6,172
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3500	96.078	336273	0.1086	470	2	323	16,482
1-0844	Асбестон утас	кг	2600	15.3957	40029	0.0186	470	2	323	2,828
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	550	0.0024	1	0	470	1	248.58	0
2-2989	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 0,8мм зузаан р=1000мм хүртэл	ш	25000	45.7091	1142727	0.4383	470	2	323	66,546
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,8мм зузаан, р=1000мм	м	25000	136.846	3421150	1.7998	470	2	323	273,227
2-3224	Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч /амсрыг нь эмхэрдсэн/ р=1000мм хүртэл	ш	18000	0.8436	15185	0.0116	470	2	323	1,755
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3000	1.444	4332	0.0424	470	2	323	6,440
2-0589	Зонт	ш	155000	0.8	124000	0.4284	470	2	323	65,035
2-1396	Жаазтай тор	м2	10500	0.5062	5315	0.0053	470	2	323	800
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0322	25	1	286.99	231
					9,393,649					**815,249**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3141	Сгон ф 50 мм	ш	2000	4.4	8800	0.0426	470	2	323	6,466
2-3138	Сгон ф-25	ш	3500	75.6	264600	0.0915	470	2	323	13,887
2-3140	Сгон ф-40	ш	1400	0.32	448	0.0002	470	2	323	36
1-4271	Ус	м3	2000	22.388	44776	22.388	10	1	361.55	80,944
2-1505	Ус хэмжигч ф15 мм	ш	29000	1	29000	0.0081	470	2	323	1,232
2-1505	Ус юүлэгч ф15 мм	ш	29000	2	58000	0.0162	470	2	323	2,465
2-1505	Ус юүлэгч ф15 мм	ш	29000	1	29000	0.0081	470	2	323	1,232
2-1129	Усалгааны кран	ш	25000	3	75000	0.0011	470	2	323	161
2-2637	Угольник ф-50 мм	ш	4800	41	196800	0.0465	470	2	323	7,058
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	15500	2.702	41881	0.0035	470	2	323	529
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	360	72000	0.0007	470	2	323	99
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	500	360	180000	0.36	470	2	323	54,652
2-0427	Хий авагч	ш	1500	2	3000	0.0175	470	2	323	2,657
2-3017	Хий авагч тавих	ш	25000	2	50000	0.0018	470	2	323	272
2-0466	Хог шүүгч ф32мм	ш	28800	1	28800	0.0288	470	2	323	4,372
2-0466	Хог шүүгч ф20мм	ш	28800	1	28800	0.0288	470	2	323	4,372
2-0466	Хог шүүгч ф50мм	ш	55000	1	55000	0.0288	470	2	323	4,372
1-0051	Хар тосон түрхлэг	кг	3422	96.9	331592	0.1017	470	2	323	15,446
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	40000	1.0448	41792	0.0018	470	3	484.5	404
2-0480	Фланцтай хаалт ф-50мм	ш	105752	4	423008	0.0927	470	2	323	14,078
2-3038	Фланц ф-25	ш	9500	98	931000	0.1387	470	2	323	21,062
2-3020	Фланц ф-40	ш	3500	2	7000	0.0047	470	2	323	720
	Ф 25 мм шахагч резин	ш	400	180	72000	0.0005	470	2	323	78
	Ф25 мм бөгж	ш	500	180	90000	0.0244	470	2	323	3,705
2-1767	Шулуун шилжүүлгийн муфт, ф 25х20	ш	900	15.12	13608	0.0028	470	2	323	425
2-1761	Шулуун богино муфт, ф 40мм	ш	2000	0.32	640	0.0001	470	2	323	22
2-1759	Шулуун богино муфт, ф 25мм	ш	800	75.6	60480	0.0169	470	2	323	2,560
2-0926	Шилжвэр 15/25.20/32	ш	24000	4	96000	0.0403	470	2	323	6,121
2-0926	Шилжвэр 20/25	ш	24000	4	96000	0.0403	470	2	323	6,121
2-3209	Шахах эрэг, ф-25	ш	2500	75.6	189000	0.0085	470	2	323	1,297

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3212	Шахах эрэг, ф-50	ш	360	4.4	1584	0.0015	470	2	323	226
2-3211	Шахах эрэг, ф-40	ш	240	0.32	77	0.0001	470	2	323	11
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	10.9221	50963	0.0218	470	2	323	3,316
1-4552	Эрэг боолт	кг	27462	14.395	395315	0.0163	470	1	248.58	1,900
1-0866	Бэхэлгээний шураг	кг	10153	0.32	3249	0.0004	470	2	323	55
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм	ш	10740	39	418860	0.0472	470	2	323	7,164
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм	ш	16998	5	84990	0.006	470	2	323	918
2-2860	Бөглөө, ф 25мм	ш	1000	30.24	30240	0.0132	470	2	323	2,000
1-3943	Ацетилен	м3	26000	0.8837	22977	0.0007	470	1	248.58	83
1-4212	Арчих материал	кг	12000	0.2875	3450	0.0003	470	1	248.58	35
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	1600	1.228	1965	0.0012	470	1	248.58	143
2-1375	Галын хоолой д-50мм (шланк)	м	15000	80	1200000	0	470	2	323	0
2-0458	Галын хоолойны толгой	ш	5000	16	80000	0.0085	470	2	323	1,292
2-0461	Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50	ш	10000	8	80000	0.0032	470	2	323	485
2-1434	Галын хошуу, рс ф 50мм	ш	10000	8	80000	0.0127	470	2	323	1,922
1-4377	Галын шүүгээ	ш	250000	8	2000000	0.8576	470	2	323	130,192
2-0038	Галын вентиль	ш	15000	8	120000	0.0329	470	2	323	4,996
2-1799	Гуравлагч, 50	ш	3000	22	66000	0.0344	470	2	323	5,218
2-1798	Гуравлагч, 40	ш	2500	1.6	4000	0.0015	470	2	323	235
2-1470	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	4483	180	806940	0.144	470	3	484.5	32,791
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	23060	1.34	30900	0.0015	470	1	248.58	177
2-1505	Даралт хэмжигч	ш	25000	1	25000	0.0081	470	2	323	1,232
1-0128	Дюбель	ш	300	29.6	8880	0.0033	470	2	323	508
1-0128	Дюбель	кг	10500	0.56	5880	0.0006	470	2	323	96
2-1785	Дөрөвлөгч	ш	4500	15.12	68040	0.0067	470	2	323	1,018
1-1368	Зэс утас	кг	1300	0.8	1040	0.0008	470	2	323	129
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	500	1.897	949	0.0002	470	2	323	33
2-2895	Жийргэвч ф 40мм	ш	400	0.018	7	0	470	2	323	0
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	800	8	6400	0.009	470	2	323	1,372

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2895	Жийргэвч ф 32мм	ш	300	0.018	5	0	470	2	323	0
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	250	104.02	26005	0.0118	470	2	323	1,784
2-2908	Кронштейн	кг	850	4.8	4080	0.0054	470	2	323	823
2-1063	Кран ф 15мм	ш	2000	6	12000	0.0023	470	2	323	356
2-1696	Контр , гайк ф20 мм	ш	500	180	90000	0.0239	470	2	323	3,634
1-0220	Нухмал будаг	кг	1200	0.0646	78	0.0001	470	2	323	13
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	35000	2	70000	0.0104	470	2	323	1,583
2-1762	Муфт ф50 мм	ш	3200	4.4	14080	0.003	470	2	323	460
1-0421	Патрон	ш	1500	29.6	44400	0.1517	470	2	323	23,030
1-0087	Олс	кг	12000	0.6279	7535	0.0006	470	2	323	98
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	15000	8.1073	121610	0.0105	470	2	323	1,588
	R foll e foll	м2	35000	32.946	1153110	0.0121	470	2	323	1,843
2-1459	D=15мм голчтой ган хоолой	м	6030	121	729630	0.2904	470	3	484.5	66,128
2-1459	D=20мм голчтой ган хоолой	м	7830	63	493290	0.1512	470	3	484.5	34,431
2-1459	D=25мм голчтой ган хоолой	м	11070	68	752760	0.1632	470	3	484.5	37,163
2-1462	D=50мм голчтой ган хоолой	м	20925	110	2301750	0.572	470	3	484.5	130,253
	Foll лент	м	1500	71.06	106590	0.0098	470	2	323	1,489
					Хог. хаягдлын зардал:	0.1572	25	1	286.99	1,128
					15,042,652					**760,195**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.85	59489	50,335
	Автомашин	0.22	13800	2,990
				53,325

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	9.11	88573	807,180
	Таслагч	159.45	8095	1,290,753
	Тавлагч	249.79	600	149,873
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	26.16	3940	103,052
3122	Хийн гагнуурын аппарат	5.78	6810	39,332
8031	Хийн индүү 25тн	261.17	42000	10,969,206
9003	Цахилгаан өрөм	693.55	2531	1,755,386
	Шурупдэгч машин	0.55	2531	1,395
9024	Буун цацагч	4.6	4200	19,303
1017	Бульдозер	5.59	51955	290,244
1016	Бульдозер 54/80 м.х	4.27	88573	378,320
7021	Бетон зуурмагийн насос	207.06	58485	12,109,675
	Бетон зүсэгч хөрөө	1.3	4000	5,203
7005	Авто бетон зуурагч	194.81	17364	3,382,693
2028	Авто кран 5 тн	21.8	59489	1,296,706
2028	Авто кран 5тн	130.68	59489	7,773,879
	Авто машин	0.87	3450	3,000
2028	Автокран 5тн	932.61	59489	55,479,853
2030	Автокран 10тн	132.36	80019	10,591,699
	Автомашин	115.31	13800	1,591,237
3028	Гагнуурын аппарат	282.52	12292	3,472,785
9022	Гадаргуугийн доргиур	44.24	9115	403,245
9023	Гүний доргиур	229.42	12800	2,936,636
9021	Доргиур	90.56	9115	825,442
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	534.55	8310	4,442,115
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	24.41	7192	175,528
7021	Зуурмагийн насос	1.04	20840	21,776
6007	Нүх өрөмдөг суурь машин	1.03	3210	3,295
9009	Нураах алх	50.07	3200	160,230
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	32.89	43956	1,445,569
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.86	115033	99,481
				122,024,087

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	34.32	40590	1,393,098
2028	Автокран 5тн	24.4	59489	1,451,403
3033	Гагнуурын аппарат	25.23	12292	310,068

3,154,568

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	13.72	59489	816,434
	Автомашин	9.37	13800	129,298
3033	Гагнуурын аппарат	40.8	12292	501,477
				1,447,209

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	17.22	40590	698,960
2028	Автокран 5тн	11.29	59489	671,430
	Үйлчилгээний машин	11.6	13800	160,126
				1,530,515

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.09	59489	64,606
	Автомашин	0.38	13800	5,217
3028	Гагнуурын аппарат	21.02	12292	258,320
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	41.06	92276	3,789,295
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	0.86	2860	2,453

4,119,892

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	10.62	2720	28,886
11004	Цахилгаан өрөм	16.2	2531	41,002
2028	Автокран 5тн	8.12	59489	483,347
	Автомашин	1.39	13800	19,155
3033	Гагнуурын аппарат	39.26	12292	482,572
				1,054,962

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**4,218,252**
2	**Материал**	**14,355,042**
3	**Тээвэр**	**279,575**
4	**Машин ашиглалт**	**53,325**
	Шууд зардлын дүн	**18,906,195**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**1,558,133**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,069,649**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**23,533,977**
7	**НӨАТ 10%**	**2,353,398**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**42,361**
	Дүн	**25,929,736**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**470,680**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**235,340**
	Дүн	**26,635,755**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**470,680**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**27,106,435**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**650,142,666**
2	**Материал**	**1,249,385,564**
3	**Тээвэр**	**245,379,172**
4	**Машин ашиглалт**	**122,024,087**
	Шууд зардлын дүн	**2,266,931,489**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**240,148,951**
6	**Ашиг / 15%/**	**376,062,066**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,883,142,506**
7	**НӨАТ 10%**	**288,314,251**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**5,189,657**
	Дүн	**3,176,646,413**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**57,662,850**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**28,831,425**
	Дүн	**3,263,140,688**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**57,662,850**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**3,320,803,538**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**24,874,034**
2	**Материал**	**56,697,933**
3	**Тээвэр**	**1,743,593**
4	**Машин ашиглалт**	**3,154,568**
	Шууд зардлын дүн	**86,470,129**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**9,187,942**
6	**Ашиг / 15%/**	**14,348,711**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**110,006,781**
7	**НӨАТ 10%**	**11,000,678**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**198,012**
	Дүн	**121,205,472**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**2,200,136**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,100,068**
	Дүн	**124,505,675**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,200,136**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**126,705,811**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**28,641,334**
2	**Материал**	**41,380,964**
3	**Тээвэр**	**2,736,860**
4	**Машин ашиглалт**	**1,447,209**
	Шууд зардлын дүн	**74,206,368**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**10,579,503**
6	**Ашиг / 15%/**	**12,717,881**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**97,503,752**
7	**НӨАТ 10%**	**9,750,375**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**175,507**
	Дүн	**107,429,633**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1,950,075**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**975,038**
	Дүн	**110,354,746**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,950,075**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**112,304,821**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**9,569,354**
2	**Материал**	**32,489,385**
3	**Тээвэр**	**359,597**
4	**Машин ашиглалт**	**1,530,515**
	Шууд зардлын дүн	**43,948,851**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**3,534,717**
6	**Ашиг / 15%/**	**7,122,535**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**54,606,104**
7	**НӨАТ 10%**	**5,460,610**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**98,291**
	Дүн	**60,165,005**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1,092,122**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**546,061**
	Дүн	**61,803,188**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,092,122**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**62,895,310**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,989,054**
2	**Материал**	**9,393,649**
3	**Тээвэр**	**815,249**
4	**Машин ашиглалт**	**4,119,892**
	Шууд зардлын дүн	**21,317,843**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**2,581,609**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,584,918**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**27,484,370**
7	**НӨАТ 10%**	**2,748,437**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**49,472**
	Дүн	**30,282,279**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**549,687**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**274,844**
	Дүн	**31,106,810**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**549,687**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**31,656,497**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**21,699,294**
2	**Материал**	**15,042,652**
3	**Тээвэр**	**760,195**
4	**Машин ашиглалт**	**1,054,962**
	Шууд зардлын дүн	**38,557,104**
5	**Нэмэгдэл зардал /72.3 %/**	**8,015,260**
6	**Ашиг / 15%/**	**6,985,855**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**53,558,219**
7	**НӨАТ 10%**	**5,355,822**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**96,405**
	Дүн	**59,010,446**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1,071,164**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**535,582**
	Дүн	**60,617,192**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,071,164**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**61,688,357**