АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар угсрах /2000x1200x400/ EC-1	ширхэг	1
2	Оролтын самбар угсрах /2000x1200x400/ EC-2	ширхэг	1
3	Бэлтгэл тэжээл автоматаар залгах самбар	ширхэг	1
4	Газардуулгын холболтийн хайрцаг	ширхэг	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс-1	ш	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс-2	ш	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах гс-3	ш	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах тс-1	ш	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах тс-2	ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Розетка тавих /газардуулгын хамгаалалттай/	ширхэг	100
2	Ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка тавих /газардуулгын хамгаалалттай/	ширхэг	4
3	Далд тавих ердийн 1 туйлт унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	20
4	Мөн хоёрлосон унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	10
5	Ил тавих ердийн 1 туйлт унтраалга 250В, 15А, IP20	ширхэг	2
6	LED гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах 40Вт	ш	118
7	LED гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах 2*18 Вт	ш	25
8	Нүдэн гэрэлтүүлэгчийг дүүжлэн угсрах 2*18 Вт	ш	36
9	Хананд тавих цэнэглэдэг батерай бүхий ослын гэрэлтүүлэгч	ш	24
10	"Гарах " бичигтэй гэрэлтүүлэгч, IP20	ш	15
11	Мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
12	Таазанд тоногпох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
13	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг	ш	98
14	Утас салбарлах хайрцаг	ш	30
15	2.5мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	3000
16	4мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	2550
17	6мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	750
18	10мм2 огтлолтой 1-р утсыг сүвлэх	м	236
19	ВВгнг-LS 3x16+2x10	м	60
20	ВВгнг-LS 3x35+2x16	м	30
21	ВВгнг-LS 3x50+2x25	м	25
22	16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1000
23	20мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	600
24	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200
25	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	100
26	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
27	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
28	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
29	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20
30	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
31	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
32	Кабелийн тавиур 200x100мм	ш	54
33	Кабелийн тавиурын холбох хэрэгсэл 200x100мм	ш	120
34	Аянга хүлээн авагч зэс зэс электрод суурийн хамт	ширхэг	4
35	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр Ф10мм	м	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

36	Цайрдсан туузан ган ф25*4	м	15
37	Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	23
38	Цайрдсан туузан ган, 40*4	м	230
39	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	61.6
40	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	59.1