АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН БОЛОН ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	42
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	8
4	110дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
5	(FIre Retardant Low Smoke) Cable /FRLS-PVC 2x2x0.75 /	100м	3.6
6	Даацын хуванцар хоолой Ф16мм	м	300
7	Тэжээлийн кабель /PVC 2x2.5/	100м	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, ИНТЕРНЭТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн розетка LAN socket (floor)	ш	1
2	WIfI төхөөрөмж WIreless 802.11n	ш	7
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа SWICH 8 port	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний зохицуулагч /2.4 GHz & 5 GHz/	ш	1
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
6	FIber optIc to dIgItal conVerter /Full Duplex/	ш	1
7	Цахилгаан тэжээл баригч 2 кВт угсрах /UPS/	шир	1
8	Тог баригч (UnInterruptIble power supply)	ш	1
9	UnshIelded-twIsted-paIr (UTP) cable UTP CAT.5 4x2x0.5	100м	2
10	Даацын хуванцар хоолой Ф16мм	м	150

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын дуран /IP камер 3M pIxels/	ш	20
2	Компьютерийн сүлжээний зангилаа SWICH 24 port	ш	3
3	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц	ш	1
4	Ажиглалтын дэлгэц LED 32"	ш	3
5	UnshIelded-twIsted-paIr (UTP) cable UTP CAT.5 4x2x0.5	100м	4.5
6	Бичлэг хадгалах диск	ш	3
7	Даацын хуванцар хоолой Ф16мм	м	360
8	Камерийн бичлэгийн программ бүхий компьютор I7	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхар самбар /500x600x130мм/	ш	5
2	Wall rack cabInet 19" 6U	ш	1
3	Газардуулгын кабель 1x35мм	ш	50
4	Кабелийн босоо тавиур 200x50	ш	9
5	Кабелийн хэвтээ тавиур 200x50	ш	19