ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

			94						
06-050-13	Төмөр бетон хучилтын нүхний нэмэлт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.017	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.54 / 2.49	5680 / 5212	99619 / 12965	112,584
06-070-10	Төмөр бетон шатны багана цутгах B20	м3	1.53	3.0 / 2	28.09 / 2.55	42.98 / 3.9	6150 / 5212	264353 / 20335	284,688
06-050-13	Төмөр бетон шатны багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.4586	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.91 / 1.12	5680 / 5212	44921 / 5846	50,768
06-100-05	Төмөр бетон шатны дам нуруу цутгах B20	м3	1.9	3.1 / 2	27.08 / 1.32	51.46 / 2.51	6227 / 5212	320429 / 13072	333,501
06-050-13	Төмөр бетон шатны дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.0567	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.98 / -.14	5680 / 5212	-5554 / -723	-6,277
06-230-05	Төмөр бетон шатны гишгүүр цутгах B20	м3	25.66	3.0 / 2	37.48 / 2	961.74 / 51.32	6150 / 5212	5914681 / 267480	6,182,161
06-050-13	Төмөр бетон шатны гишгүүр арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-2.301	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-39.68 / -5.63	5680 / 5212	-225391 / -29334	-254,725
06-090-10	Төмөр бетон парапетны хана цутгах B20	м3	19	2.9 / 2	28.82 / 2.49	547.57 / 47.31	6056 / 5212	3316075 / 246580	3,562,655
06-050-13	Төмөр бетон парапетны хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.133	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.29 / -.33	5680 / 5212	-13028 / -1696	-14,723

Нийт Хүн/цаг: 29498.11396648 / *Үндсэн цалин:*	194,429,289
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	33,052,979
Нэмэгдэл цалин:	266,368,125
Нийт цалин:	299,421,104
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	40,421,849
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	40,721,270
Ажиллах хүчний зардал:	**380,564,224**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Цоколийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	395.42	3.0 / 2	.51 / .01	200.87 / 2.37	6150 / 5212	1235371 / 12366	1,247,737
10-050-08	Цоколийн ханын дулаалгын гадна талаар геотекстилиар бүрэх	м2	395.42	3.0 / 2	.14 / .00	57.02 / .63	6150 / 5212	350670 / 3297	353,968
08-050-10	Цоколийн хана 1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор арматурлаж өрөх	м2	395.42	3.0 / 2	2.46 / .52	973.8 / 205.58	6150 / 5212	5988875 / 1071477	7,060,352
08-160-04	360мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг	м3	115.8	3.5 / 2	2.16 / 1.44	250.5 / 166.96	6536 / 5212	1637258 / 870197	2,507,455

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гулдмайгаар өрөх		642						
08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.18	2.9 / 2	5.39 / 2.26	71 / 29.79	6056 / 5212	429972 / 155249	585,221
08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор парапетны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	23.39	2.9 / 2	5.39 / 2.26	126 / 52.86	6056 / 5212	763054 / 275514	1,038,567
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.09	2.9 / 2	6.2 / 2.22	19.16 / 6.86	6056 / 5212	116032 / 35753	151,785
08-160-04	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	85.77	3.5 / 2	2.16 / 1.44	185.43 / 123.59	6536 / 5212	1212001 / 644175	1,856,176
08-180-04	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	529.87	3.0 / 2	.86 / .29	455.74 / 155.78	6150 / 5212	2802808 / 811935	3,614,743
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор салхивчийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.35	2.9 / 2	6.2 / 2.22	76.58 / 27.42	6056 / 5212	463753 / 142897	606,650
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20 /люк/	м3	2.178	3.0 / 2	15.16 / 1.99	33.02 / 4.33	6150 / 5212	203046 / 22556	225,602
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	736.96	3.0 / 2	2.2 / .52	1622.12 / 380.86	6150 / 5212	9976054 / 1985047	11,961,101
08-050-11	1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана арматургүй өрөх	м2	150.45	3.0 / 2	2.2 / .52	331.16 / 77.75	6150 / 5212	2036606 / 405246	2,441,853
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	2.824	2.3 / 2	71.07 / 4.24	200.7 / 11.97	5493 / 5212	1102454 / 62407	1,164,862
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	18	3.0 / 2	.59 / .06	10.57 / 1.08	6150 / 5212	64992 / 5629	70,621
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14	ш	20	3.0 / 2	.59 / .06	11.74 / 1.2	6150 / 5212	72213 / 6254	78,468
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847
10-710-05	Дотор шилэн хана, хаалга угсрах	м2	101.86	3.4 / 2	4.7 / .17	478.74 / 17.62	6459 / 5212	3092195 / 91845	3,184,039
10-650-08	Ус чийгэнд тэсвэртэй төмөр каркастай 2 давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	30.51	3.5 / 2	1.88 / .15	57.21 / 4.61	6536 / 5212	373900 / 24012	397,912
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	138.35	3.6 / 2	1.08 / .02	150.08 / 2.23	6613 / 5212	992493 / 11609	1,004,102
10-670-04	АЦӨ-ний тусгай тоноглол бариул тогтоох	ком	3	5.0 / 2	1.13 / .01	3.4 / .01	7604 / 5212	25846 / 78	25,924

Нийт Хүн/цаг: 5316.013092 / *Үндсэн цалин:*	39,584,985
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,729,447
Нэмэгдэл цалин:	54,231,429
Нийт цалин:	60,960,877
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,229,718
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,290,679

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **77,481,274**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	971.27	2.5 / 2	.1 / .07	100.04 / 65.08	5680 / 5212	568232 / 339171	907,403
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	971.27	2.1 / 2	.06 /	61.19 / .1	5306 / 5212	324674 / 506	325,180
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	971.27	2.2 / 2	.21 / .01	207.85 / 12.14	5399 / 5212	1122192 / 63278	1,185,470
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=200мм	м2	960.305	3.0 / 2	.54 / .02	517.6 / 20.17	6150 / 5212	3183267 / 105107	3,288,374
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=150мм	м2	10.92	3.0 / 2	.54 / .02	5.89 / .23	6150 / 5212	36198 / 1195	37,393
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	145.69	2.5 / 2	2.18 / .98	317.53 / 142.78	5680 / 5212	1803578 / 744150	2,547,728
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах /тэгшилгээний зузаан 50мм/	м2	971.27	3.0 / 2	.06 / .01	55.56 / 10.98	6150 / 5212	341673 / 57204	398,877
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	971.27	2.5 / 2	.1 / .07	100.04 / 65.08	5680 / 5212	568232 / 339171	907,403
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	971.27	2.1 / 2	.06 /	61.19 / .1	5306 / 5212	324674 / 506	325,180
12-130-13	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс-ЭПП/	м2	1942.54	3.5 / 2	.28 / .00	540.03 / 1.94	6536 / 5212	3529611 / 10125	3,539,735
12-130-13	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах /Унифлекс-ЭКП/	м2	971.27	3.5 / 2	.28 / .00	270.01 / .97	6536 / 5212	1764805 / 5062	1,769,868
12-050-08	Салхивч, парапетаны хананд цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м2	34.06	3.0 / 2	1.31 / .01	44.73 / .18	6150 / 5212	275096 / 959	276,054
10-770-05	Дээвэрт шилэн атриум угсрах	м2	90.41	2.7 / 2	5.35 / .03	483.68 / 2.62	5868 / 5212	2838207 / 13665	2,851,873
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1059.1	3.9 / 2	.05 /	53.8 / .95	6844 / 5212	368223 / 4968	373,191

Нийт Хүн/цаг: 2819.13957 / 323.305399 *Үндсэн цалин:* 18,733,730

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,184,734

Нэмэгдэл цалин: 25,665,210

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	28,849,944
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,894,742
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,923,592
Ажиллах хүчний зардал:	**36,668,279**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	932	3.0 / 2	.47 / .01	437.11 / 13.05	6150 / 5212	2688214 / 68006	2,756,220
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	5.7523	2.5 / 2	17.25 / 2.45	99.2 / 14.07	5680 / 5212	563457 / 73333	636,790
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	139.8	2.2 / 2	4.25 / 3.69	594.7 / 515.86	5399 / 5212	3210759 / 2688673	5,899,432
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	2904.8	3.2 / 2	.24 / .02	706.16 / 49.38	6304 / 5212	4451613 / 257377	4,708,990
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2671.89	2.6 / 2	.21 / .12	566.98 / 320.63	5774 / 5212	3273714 / 1671107	4,944,821
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	13392.32	2.0 / 2	/ .02	/ 294.63	5212 / 5212	/ 1535617	1,535,617
11-370-04	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	189.79	2.9 / 2	1.93 / .03	366.1 / 5.12	6056 / 5212	2217131 / 26708	2,243,839
11-220-09	Паркетан шал хийх	м2	62.82	2.8 / 2	1.47 / .08	92.53 / 4.84	5962 / 5212	551649 / 25211	576,861
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	2513.38	2.9 / 2	.78 / .01	1972.75 / 32.67	6056 / 5212	11946986 / 170297	12,117,282
11-240-09	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	43.12	3.3 / 2	3.67 / .3	158.11 / 12.85	6381 / 5212	1008915 / 66973	1,075,888
15-810-11	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	95.69	3.5 / 2	.43 / .00	41.51 / .28	6536 / 5212	271311 / 1446	272,758

Нийт Хүн/цаг:	5035.14248519 /	*Үндсэн цалин:*	36,768,499
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,250,645
		Нэмэгдэл цалин:	50,372,844
		Нийт цалин:	56,623,489
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,644,171
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,700,794
		Ажиллах хүчний зардал:	**71,968,454**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-04	Шатны гишгүүр, талбайг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	149.14	3.8 / 2	8.62 / .28	1285.75 / 41.61	6767 / 5212	8700676 / 216872	8,917,548
08-270-11	Шатанд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	45.51	4.2 / 2	3.84 / .12	174.66 / 5.51	7058 / 5212	1232770 / 28701	1,261,471
08-270-11	Коридорт никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	16.7	4.2 / 2	3.84 / .12	64.09 / 2.02	7058 / 5212	452368 / 10532	462,900
09-070-07	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.201	3.7 / 2	66.17 / 2.92	13.3 / .59	6690 / 5212	88974 / 3059	92,033
09-180-07	Дээвэрт гарах шатны төмөр хийц будах	тн	0.201	4.0 / 2	13.06 / .03	2.63 / .01	6921 / 5212	18169 / 26	18,195
06-230-06	Төмөр бетон довжоог гишгүүр, ханын хамт цутгах B15	м3	15.6	2.8 / 2	13.71 / 1.53	213.87 / 23.87	5962 / 5212	1275064 / 124400	1,399,464
06-050-13	Төмөр бетон довжоо арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.1814	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.13 / .44	5680 / 5212	17769 / 2313	20,081
15-400-04	Гадна довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	250.81	3.8 / 2	8.62 / .28	2162.26 / 69.98	6767 / 5212	14632001 / 364715	14,996,715
15-010-04	Гадна довжооны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	23.14	3.5 / 2	1.61 / .07	37.18 / 1.64	6536 / 5212	243017 / 8563	251,580
15-820-04	Гадна довжооны ханын шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	23.14	3.2 / 2	.06 /	1.3 / .01	6304 / 5212	8169 / 58	8,227
15-140-10	Гадна довжооны хананд фасадны эмульсэн будаг будах	м2	23.14	3.4 / 2	.77 / .01	17.8 / .12	6459 / 5212	114995 / 603	115,599
08-270-11	Гадна довжооны бариултай төмөр хайс хийх	у\м	14.64	4.2 / 2	3.84 / .12	56.19 / 1.77	7058 / 5212	396567 / 9233	405,800

Нийт Хүн/цаг: 4032.15079302 / *Үндсэн цалин:*	27,949,612
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	4,751,434
Нэмэгдэл цалин:	38,290,969
Нийт цалин:	43,042,403
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,810,724
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,853,767
Ажиллах хүчний зардал:	**54,706,894**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	180.22	3.3 / 2	1.99 / .38	358.26 / 68.48	6381 / 5212	2286053 / 356937	2,642,989

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх дотор хананд угсрах	м2	94.42	3.3 / 2	1.99 / .38	187.7 / 35.88	6381 / 5212	1197698 / 187004	1,384,702
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	274.64	3.0 / 2	.15 / .01	41.75 / 3.3	6150 / 5212	256733 / 17177	273,911
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	41.59	3.7 / 2	6.06 / .34	251.89 / 13.97	6690 / 5212	1685115 / 72834	1,757,949
10-590-05	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	5	3.1 / 2	10.19 / .19	50.93 / .96	6227 / 5212	317163 / 4996	322,159
10-590-05	Дотор хананд төмөр хаалга суулгах	ш	11	3.1 / 2	10.19 / .19	112.05 / 2.11	6227 / 5212	697758 / 10991	708,749
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	116.34	3.4 / 2	1.24 / .37	143.8 / 43.05	6459 / 5212	928780 / 224355	1,153,135
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	116.34	3.0 / 2	.43 / .01	50.49 / .81	6150 / 5212	310523 / 4245	314,768
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	54	5.0 / 2	.35 / .07	18.91 / 3.89	7604 / 5212	143798 / 20264	164,062

Нийт Хүн/цаг: 1215.773612 / 172.4485 *Үндсэн цалин:* 8,722,423

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,482,812

Нэмэгдэл цалин: 11,949,719

Нийт цалин: 13,432,531

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,813,392

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,826,824

Ажиллах хүчний зардал: **17,072,747**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-710-05	Гадна шилэн фасад, хаалганы хамт угсрах	м2	77.86	3.4 / 2	4.7 / .17	365.94 / 13.47	6459 / 5212	2363619 / 70204	2,433,824
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	983.981	4.0 / 2	1.3 / .00	1277.21 / 1.97	6921 / 5212	8839552 / 10257	8,849,809
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	983.981	3.0 / 2	.14 / .00	141.89 / 1.57	6150 / 5212	872624 / 8206	880,829
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, хүрээ, консоль, парапетанд металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1171.94	3.4 / 2	2.57 / .27	3008.14 / 312.91	6459 / 5212	19429548 / 1630876	21,060,424
08-050-11	Гадна баганын амалгаанд 1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	4.84	3.0 / 2	2.2 / .52	10.65 / 2.5	6150 / 5212	65518 / 13037	78,555
15-790-06	Гадна баганын амалгаа металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	15.07	3.4 / 2	2.57 / .27	38.68 / 4.02	6459 / 5212	249845 / 20971	270,816

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-010-04	Гадна цоколийн хашлага ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	21.24	3.5 / 2	1.61 / .07	34.13 / 1.51	6536 / 5212	223063 / 7860	230,923
15-820-04	Гадна цоколийн хашлага ханын шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	21.24	3.2 / 2	.06 /	1.19 / .01	6304 / 5212	7498 / 53	7,551
15-140-10	Мөн хананд фасадны эмульсэн будаг будах	м2	21.24	3.4 / 2	.77 / .01	16.34 / .11	6459 / 5212	105553 / 554	106,107
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1059.1	3.1 / 2	.71 / .16	750.05 / 172.63	6227 / 5212	4670590 / 899765	5,570,355

Нийт Хүн/цаг: 5644.2245382 / *Үндсэн цалин:*	39,489,194
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,713,163
Нэмэгдэл цалин:	54,100,196
Нийт цалин:	60,813,359
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,209,803
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,270,617
Ажиллах хүчний зардал:	**77,293,779**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4126.6	3.4 / 2	1.35 / .07	5576.69 / 278.55	6459 / 5212	36019823 / 1451779	37,471,602
15-040-28	Гипсэн хавтан хана нарийн зуурмагаар тэгшлэх	м2	61.02	3.0 / 2	.53 / .02	32.43 / 1.4	6150 / 5212	199458 / 7315	206,772
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	125.78	3.5 / 2	2.11 / .11	265.58 / 13.33	6536 / 5212	1735860 / 69490	1,805,350
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	336.99	4.3 / 2	1.53 / .07	516.84 / 24.16	7126 / 5212	3683013 / 125933	3,808,946
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дамнурууны амалгааг тэгшлэх	м2	4407.07	3.0 / 2	.61 / .03	2691.84 / 123.4	6150 / 5212	16554806 / 643150	17,197,956
15-310-18	Шавардсан хана, багана эмульсээр будаар будах	м2	4186.75	3.2 / 2	.91 / .00	3812.04 / 14.23	6304 / 5212	24031074 / 74193	24,105,267
15-310-19	Шавардсан тааз, дамнурууг эмульсээр будаар будах	м2	4407.07	3.0 / 2	1.16 / .00	5097.66 / 11.9	6150 / 5212	31350596 / 62018	31,412,614
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	125.78	3.2 / 2	.91 / .00	114.52 / .43	6304 / 5212	721951 / 2229	724,180
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	310.611	3.5 / 2	1.95 / .11	604.67 / 33.86	6536 / 5212	3952100 / 176461	4,128,560
15-730-05	Ариун цэврийн өрөөний плитан хананд плитаны	м2	310.6	1.9 / 2	.6 / .06	185.24 / 17.46	5118 / 5212	948054 / 90982	1,039,036

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	чигжээс		11						
15-700-08	Ариун цэврийн өрөөнд толийг хананд нааж суулгах	м2	14.72	4.0 / 2	1.4 / .04	20.61 / .57	6921 / 5212	142628 / 2992	145,620
15-410-04	Ангийн хананд плита наах	м2	11.52	3.5 / 2	1.95 / .11	22.43 / 1.26	6536 / 5212	146576 / 6545	153,121
15-730-05	Хананд плитаны чигжээс	м2	11.52	1.9 / 2	.6 / .06	6.87 / .65	5118 / 5212	35162 / 3374	38,536
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	443.99	2.9 / 2	1.04 / .18	462.82 / 78.76	6056 / 5212	2802809 / 410517	3,213,326

Нийт Хүн/цаг: 19410.22505117 / *Үндсэн цалин:* 125,450,887

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 21,326,651

Нэмэгдэл цалин: 171,867,715

Нийт цалин: 193,194,365

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 26,081,239

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 26,274,434

Ажиллах хүчний зардал: **245,550,038**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B7.5	м3	6.46	2.4 / 2	1.1 / 1.49	7.12 / 9.6	5587 / 5212	39777 / 50033	89,810
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	64.6	2.6 / 2	.21 / .12	13.71 / 7.75	5774 / 5212	79151 / 40403	119,554
11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	354.71	2.4 / 2	1.18 / 1.08	420.15 / 384.51	5587 / 5212	2347400 / 2004043	4,351,444
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	3422.25	1.0 / 2	.07 / .01	246.4 / 41.07	4272 / 5212	1052629 / 214041	1,266,671

Нийт Хүн/цаг: 687.383681 / 442.9242 *Үндсэн цалин:* 5,827,478

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 990,671

Нэмэгдэл цалин: 7,983,645

Нийт цалин: 8,974,317

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,211,533

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,220,507

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал:	**11,406,356**
Бүгд хүн/цаг: ***81235.63695485 /*** **Бүгд цалин:**	***540,996,952***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**91,969,482**
Нэмэгдэл цалин:	**200,168,872**
Нийт цалин:	**833,135,306**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**112,473,266**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**113,306,402**
Ажиллах хүчний зардал:	**1,058,914,974**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	5958.74	0	8938.11	20	1	323.62	57,851,023
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	5289.81	0	7934.715	20	1	323.62	51,356,649
					0					**109,207,673**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	25.6587	46,647	25.6587	1	1	960.47	24,644
1-0795	Тос	кг	2,349	393.6384	924,657	.492	224	2	280.66	30,934
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	54.562	153,756	.0546	224	1	216.56	2,647
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	-50.2452	-141,591	-.0502	224	1	216.56	-2,437
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	34.8413	571,398	1.1846	224	2	280.66	74,474
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	478.074	2,127,907	.5402	224	2	280.66	33,963
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	55.5081	153,591	.0638	224	2	280.66	4,013
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	57.1386	213,298	.0663	224	2	280.66	4,167
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,500	3.678	9,195	.0042	224	2	280.66	261
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	16,400	197.386	3,237,130	6.7111	224	2	280.66	421,914
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1199	66,582	.0779	224	1	216.56	3,779
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	2.9232	7,308	.0033	224	2	280.66	210
1-4180	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	171.2305	57,790,294	410.9532	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	287,500	3.4272	985,320	8.2253	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	25.4694	6,876,738	61.1266	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	11.8504	29,895,291	11.8504	224	1	216.56	574,856
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.6658	1,679,615	.6658	224	1	216.56	32,297
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	.2022	3,316	.0077	224	2	280.66	483
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.0044	2,464	.0029	224	1	216.56	140
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	2.6852	1,491,645	1.6111	224	1	216.56	78,155
					106,094,562					**1,284,499**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	26.3034	7,891	.0132	224	2	280.66	827
1-4271	Ус	м3	1,818	235.1369	427,479	235.1369	1	1	960.47	225,842
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	7.132	156,905	10.6981	25	1	314.1	84,007
1-0795	Тос	кг	2,349	5713.1965	13,420,299	7.1415	224	2	280.66	448,970
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	647.606	1,824,954	.6476	224	1	216.56	31,415
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	664.2576	1,871,878	.6643	224	1	216.56	32,223
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	15.396	43,386	.0154	224	1	216.56	747
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	2716.0892	44,543,863	92.347	224	2	280.66	5,805,658
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	3556.1877	9,839,971	4.0896	224	2	280.66	257,105
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.471	550,504	1.5004	56	1	261.49	21,971
1-4529	Шохой	тн	276,000	.5731	158,179	.6992	56	1	261.49	10,239
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	2046.7148	7,640,386	2.3742	224	2	280.66	149,260
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	2.2068	1,225,855	1.4344	224	1	216.56	69,582
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	7.0789	3,932,324	4.6013	224	1	216.56	223,205
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	1139.985	2,849,963	1.2996	224	2	280.66	81,702
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	1118.5481	346,749,911	2684.5154	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	168.912	48,562,200	405.3888	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	159.0824	401,321,415	159.0824	224	1	216.56	7,716,997
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	4.5418	11,457,772	4.5418	224	1	216.56	220,321
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	7.2125	18,195,171	7.2125	224	1	216.56	349,874
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	116.0512	64,466,442	92.841	224	1	216.56	4,503,663
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	555,500	15.2603	8,477,097	12.2082	224	1	216.56	592,215
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	242.6166	3,978,912	9.2194	224	2	280.66	579,606
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	1.8424	1,023,453	1.1976	224	1	216.56	58,093
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	12.1775	6,764,601	7.9154	224	1	216.56	383,970
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	74.3303	41,290,491	44.5982	224	1	216.56	2,163,433
					1,040,781,302					**24,010,926**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,000	1.5279	15,279	.0015	224	1	216.56	74
1-0671	Сийрс	м2	300	.1176	35	.0001	224	2	280.66	4
1-4271	Ус	м3	1,818	164.2268	298,564	164.2268	1	1	960.47	157,735
1-5032	Ус чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	8,336	128.4471	1,070,735	1.156	224	2	280.66	72,677
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	88.9944	1,957,877	133.4916	25	1	314.1	1,048,243
	Тусгаарлагч лент	м	150	54.0027	8,100	.0006	15	2	444.24	4
1-0795	Тос	кг	2,349	7.1438	16,781	.0089	224	2	280.66	561
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	1.2632	3,560	.0013	224	1	216.56	61
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	2.8532	46,792	.097	224	2	280.66	6,099
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	211,451	127.1688	26,889,970	82.6597	224	2	280.66	5,196,638
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	211,451	205.6669	43,488,468	164.5335	224	2	280.66	10,343,866
1-0094	Хадаас	кг	2,767	3.1634	8,753	.0036	224	2	280.66	229
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.9839	8,256	.0034	224	2	280.66	216
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	388,713	40.3328	15,677,899	3.2266	224	1	216.56	156,522
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	3.7913	1,418,867	3.8671	56	1	261.49	56,628
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	6.5856	2,464,601	6.7173	56	1	261.49	98,364
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1,400	1.8306	2,563	.0021	224	2	280.66	130
1-4529	Шохой	тн	276,000	2.9949	826,583	3.6537	56	1	261.49	53,503
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3,500	16.602	58,107	.0188	224	1	216.56	910
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	21,000	18	378,000	1.08	15	1	334.65	5,421
1-2696	Ялуу я18-12-14	ш	21,240	20	424,800	1.4	15	1	334.65	7,028
1-2696	Ялуу я22-12-14	ш	39,240	2	78,480	.19	15	1	334.65	954
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0176	9,800	.0115	224	1	216.56	556
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	545	1616.7307	881,118	.1617	224	1	216.56	7,843
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	2.2216	688,684	5.3317	0	1	960.47	0
1-5201	Аце-ний тусгай тоноглол бариул	ком	126,000	3	378,000	.0169	224	2	280.66	1,066
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.3937	8,561,278	3.3937	224	1	216.56	164,625
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1697	428,064	.1697	224	1	216.56	8,231
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	6,272	415.191	2,604,078	.4401	224	2	280.66	27,668
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.2026	112,519	.162	224	1	216.56	7,861
1-0864	Гипс шуруп	кг	5,000	2.5628	12,814	.0026	224	1	216.56	124
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	85.2848	31,245,291	339.0072	224	1	216.56	16,445,049

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0778	Дотор шилэн хана	м2	286,363	101.86	29,168,935	4.5837	224	1	216.56	222,353
1-0128	Дюбель	ш	400	726.836	290,734	.0821	224	2	280.66	5,163
1-5125	Дуу чимээ тусгаарлагч /акустикнауп/	м3	293,243	3.051	894,684	.0915	224	3	391.34	8,024
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.1977	109,828	.1285	224	1	216.56	6,234
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	260	46.3752	12,058	.0007	224	1	216.56	34
1-4522	Замаска	кг	320	6.4071	2,050	.0078	224	1	216.56	376
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.0544	30,247	.0354	224	1	216.56	1,717
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0566	31,457	.034	224	1	216.56	1,648
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	81.4617	16,292	.0012	224	1	216.56	59
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	191.4638	191,464	.203	224	1	216.56	9,845
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	47,377	138.35	6,554,608	3.8046	224	2	280.66	239,189
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	3,096	46.0701	142,633	.0921	224	1	216.56	4,470
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	2,025	124.1757	251,456	.0373	224	1	216.56	1,807
					177,761,164					**34,369,808**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	6	385,038	.0064	224	1	216.56	309
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	52.955	820,803	.1796	224	3	391.34	15,746
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	6	69,492	.0064	224	1	216.56	309
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	8,284	1078.1097	8,931,061	1.1428	224	2	280.66	71,845
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2,818	17.8066	50,179	.0201	224	1	216.56	976
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	7.8373	21,686	.009	224	2	280.66	567
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.3406	942	.0004	224	2	280.66	25
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	8,284	2428.175	20,115,002	14.0834	224	2	280.66	885,394
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	10,633	1214.0875	12,909,392	7.0417	224	2	280.66	442,697
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	21.1267	59,535	.0211	224	1	216.56	1,025
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	351.466	1,230,131	.3515	224	1	216.56	17,049
1-0782	Шилэн атриум /олон үет шил/	м2	823,871	94.9305	78,210,486	4.2719	224	2	280.66	268,563
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,451	582.762	2,593,874	.2704	224	2	280.66	17,000
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,500	728.4525	1,821,131	.998	224	1	216.56	48,411
1-0060	Боолт	кг	2,500	65.9993	164,998	.0746	224	2	280.66	4,689

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	249.7502	703,796	.2822	224	2	280.66	17,742
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	551.501	2,757,505	.6232	224	1	216.56	30,231
1-5072	Бэхжүүлэгч	кг	2,000	18.082	36,164	.0228	224	2	280.66	1,432
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	79.6441	21,503,918	191.1459	0	1	960.47	0
1-0689	Ган тор	кг	2,523	1262.651	3,185,668	1.4268	224	2	280.66	89,700
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	94,008	160.259	15,065,628	96.1554	224	2	280.66	6,045,082
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	281,384	192.061	54,042,892	6.146	224	1	216.56	298,137
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-150мм	м3	281,384	1.638	460,907	.0524	224	1	216.56	2,543
					225,140,229					**8,259,470**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	188.1191	342,001	188.1191	1	1	960.47	180,683
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	157.6077	3,467,370	236.4116	25	1	314.1	1,856,422
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	207.0828	583,559	.2071	224	1	216.56	10,045
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	3253.376	10,459,604	7.9317	224	2	280.66	498,651
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	754.014	9,695,112	.852	224	2	280.66	53,566
1-0292	Хулдаасан шал	м2	41,047	2563.6476	105,230,043	9.9213	224	2	280.66	623,732
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	6,144	2513.38	15,442,207	2.0233	224	1	216.56	98,148
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	726.2	3,232,316	.8206	224	2	280.66	51,590
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	33.0507	91,451	.038	224	2	280.66	2,390
1-4335	Хөвөө мод	м	3,300	69.2905	228,659	.0558	224	1	216.56	2,706
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	28.8676	10,803,476	29.445	56	1	261.49	431,176
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	5.7082	2,136,234	5.8223	56	1	261.49	85,259
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	93,964	45.276	4,254,314	4.3012	224	1	216.56	208,650
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	11.5046	42,947	.0133	224	2	280.66	839
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1398	77,659	.0909	224	1	216.56	4,408
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	16,000	28.707	459,312	.0362	224	2	280.66	2,274
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	142.596	40,996,350	342.2304	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.7523	14,511,483	5.7523	224	1	216.56	279,041
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.2876	725,574	.2876	224	1	216.56	13,952
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	36,000	47.845	1,722,420	.0603	224	2	280.66	3,790

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4288	Керамик хавтан шал	м2	63,055	204.9732	12,924,585	4.3167	224	1	216.56	209,402
1-0555	Паркетан шал	м2	40,429	64.0764	2,590,545	1.0252	224	2	280.66	64,454
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	95.064	26,749,489	3.042	224	1	216.56	147,568
					266,766,708					**4,828,743**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	4.0859	7,428	4.0859	1	1	960.47	3,924
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	21.8735	481,216	32.8102	25	1	314.1	257,642
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	1.407	21,105	.0018	224	2	280.66	114
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	6.5304	18,403	.0065	224	1	216.56	317
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	9.36	26,376	.0094	224	1	216.56	454
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	21.216	58,705	.0244	224	2	280.66	1,534
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0933	34,922	.0952	56	1	261.49	1,394
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.559	957,686	2.6102	56	1	261.49	38,222
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0464	12,813	.0566	56	1	261.49	829
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	4.6618	1,240,169	5.6874	56	1	261.49	83,283
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	1.8512	8,330	.0031	224	2	280.66	197
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	2.3366	8,723	.0027	224	2	280.66	170
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	1.872	1,039,896	1.2168	224	1	216.56	59,026
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	6.7113	3,758	.0081	224	2	280.66	511
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	15.912	4,574,700	38.1888	0	1	960.47	0
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	5.785	19,403	.0058	224	1	216.56	281
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.431	1,087,295	.431	224	1	216.56	20,908
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0215	54,365	.0215	224	1	216.56	1,045
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	6,079	46.28	281,336	.0597	224	2	280.66	3,753
1-4494	Гадна довжооны чулуун хавтан	м2	93,964	263.3505	24,745,466	6.8471	224	1	216.56	332,150
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	3,298	144.88	477,814	.1449	224	1	216.56	7,028
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	201	657,672	.2613	224	1	216.56	12,676
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	.0922	51,228	.0599	224	1	216.56	2,908
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	3,298	683.21	2,253,227	.6832	224	1	216.56	33,142
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	93,964	164.054	15,415,170	6.5622	224	1	216.56	318,327

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

53,537,208 **1,179,835**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	8.318	113,682	.0083	224	1	216.56	404
1-4271	Ус	м3	1,818	.4164	757	.4164	1	1	960.47	400
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.2224	48,894	3.3337	25	1	314.1	26,178
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	280.1328	86,904,758	10.8243	224	2	280.66	680,502
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	34.4673	95,371	.0396	224	2	280.66	2,492
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	15.3773	42,549	.0177	224	2	280.66	1,112
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	45.749	4,298,759	8.0518	224	1	216.56	390,589
1-0754	Цоож	ш	45,455	54	2,454,570	.0671	224	2	280.66	4,220
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.6236	233,377	.6361	56	1	261.49	9,314
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	30.2488	75,622	.0342	224	2	280.66	2,149
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.5938	157,979	.7245	56	1	261.49	10,609
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	334.384	2,397,868	.4046	224	3	391.34	35,468
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,355,874	1	1,355,874	.11	224	2	280.66	6,915
	Гадна төмөр хаалга /1200*2100/	ш	1,518,769	3	4,556,307	.36	224	2	280.66	22,632
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	1,856,000	1	1,856,000	.12	224	2	280.66	7,544
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,025,000	4	4,100,000	.44	224	2	280.66	27,662
	Дотор төмөр хаалга /1200*2100/	ш	1,300,000	7	9,100,000	.91	224	2	280.66	57,210
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	290,204	116.34	33,762,333	3.4902	224	2	280.66	219,421

151,554,701 **1,504,821**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	23.358	186,864	.0234	224	1	216.56	1,133
1-4271	Ус	м3	1,818	.6725	1,223	.6725	1	1	960.47	646
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.9019	19,842	1.3529	25	1	314.1	10,624
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	5,000	280.296	1,401,480	.3167	224	2	280.66	19,912

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	21.6476	59,899	.0249	224	2	280.66	1,565
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	1082.3791	9,374,485	1.1473	224	2	280.66	72,130
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	5903.886	2,414,689	.6671	224	2	280.66	41,942
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	5903.886	3,217,618	.6671	224	2	280.66	41,942
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	152.0251	56,757,190	15.0505	224	3	391.34	1,319,328
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	356.103	2,848,824	.4309	224	2	280.66	27,089
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.1254	46,917	.1279	56	1	261.49	1,872
1-0861	Шураг	кг	2,500	949.608	2,374,020	1.0731	224	2	280.66	67,461
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0426	11,761	.052	56	1	261.49	761
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	1.6992	7,646	.0029	224	2	280.66	181
1-0879	Электрод	кг	3,733	4.6716	17,439	.0054	224	2	280.66	341
1-0060	Боолт	кг	2,500	17.9078	44,770	.0202	224	2	280.66	1,272
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	13531.914	44,628,252	15.2911	224	2	280.66	961,316
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	5.31	17,810	.0053	224	1	216.56	258
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	6,079	42.48	258,236	.0548	224	2	280.66	3,445
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	501,136	81.753	40,969,371	4.9052	224	1	216.56	237,948
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	163,636	1210.7502	198,122,320	18.1613	224	1	216.56	880,992
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	.2468	90,433	.9812	224	1	216.56	47,597
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	14.0148	42,044	.0158	224	1	216.56	768
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	4553.532	8,196,358	5.1455	224	2	280.66	323,486
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	5,000	311.44	1,557,200	.3519	224	2	280.66	22,125
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	1358.702	2,635,882	.0154	224	2	280.66	965
					375,302,573					**4,087,098**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	220.7288	401,285	220.7288	1	1	960.47	212,003
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	115.1584	2,533,484	172.7376	25	1	314.1	1,356,422
1-0376	Хар замаска	кг	406	22035.35	8,946,352	22.4761	224	2	280.66	1,413,021
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	51.9952	143,871	.0598	224	2	280.66	3,759
1-4288	Ханын плита	м2	45,135	338.2375	15,266,352	9.8934	224	1	216.56	479,926

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	107.2916	341,402	.4663	224	2	280.66	29,315
	Цавуу	кг	12,858	7.36	94,635	.0085	224	2	280.66	532
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	8719.6	2,929,786	10.7711	224	2	280.66	677,154
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	192.0203	1,344,142	.3257	224	2	280.66	20,474
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	4.3545	1,629,651	4.4416	56	1	261.49	65,041
1-4529	Шохой	тн	276,000	.3295	90,944	.402	56	1	261.49	5,887
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	65.1086	17,320,637	79.4325	56	1	261.49	1,163,164
	Гоёлын толь	м2	85,000	14.72	1,251,200	.1113	224	2	280.66	6,996
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	412.66	123,798	.425	224	1	216.56	20,618
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	5057.368	36,048,919	9.786	224	2	280.66	615,225
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	2203.535	4,808,113	.2424	224	1	216.56	11,758
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	4,764	112.7458	537,121	.1274	224	2	280.66	8,010
2-1149	Плитаны цавуу	кг	400	1610.655	644,262	2.2066	224	2	280.66	138,724
					94,455,954					**6,228,029**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	2.6748	4,863	2.6748	1	1	960.47	2,569
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6289	35,835	2.4433	25	1	314.1	19,186
	Хог хаягдал	м3	0	44.4892	0	57.836	20	1	323.62	374,338
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.3051	114,174	.3112	56	1	261.49	4,557
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	30.4408	85,782	.0304	224	1	216.56	1,477
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	6.5892	1,647,300	15.8141	0	1	960.47	0
					1,887,953					**402,126**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **2,493,282,355** **195,363,029**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	23.358	8,000	186,864
1-5072	Селикон	кг	1.5279	10,000	15,279
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8.318	13,667	113,682
1-0671	Сийрс	м2	26.421	300	7,926
1-4271	Ус	м3	841.7199	1,818	1,530,247
1-5032	Ус чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	128.4471	8,336	1,070,735
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	6	64,173	385,038
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	52.955	15,500	820,803
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	6	11,582	69,492
1-4542	Уулын элс	м3	395.5192	22,000	8,701,423
	Тусгаарлагч лент	м	54.0027	150	8,100
1-0795	Тос	кг	6113.9787	2,349	14,361,736
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	1.407	15,000	21,105
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	703.4312	2,818	1,982,269
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	827.6256	2,818	2,332,249
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	24.756	2,818	69,762
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	2753.7837	16,400	45,162,053
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3253.376	3,215	10,459,604
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	754.014	12,858	9,695,112
1-0292	Хулдаасан шал	м2	2563.6476	41,047	105,230,043
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	2513.38	6,144	15,442,207
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	280.1328	310,227	86,904,758
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	127.1688	211,451	26,889,970
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	205.6669	211,451	43,488,468
	Хог хаягдал	м3	44.4892	0	0
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	280.296	5,000	1,401,480
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	1204.274	4,451	5,360,224
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	1078.1097	8,284	8,931,061
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	21.6476	2,767	59,899
1-0376	Хар замаска	кг	22035.35	406	8,946,352
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	5958.74	0	0
1-5073	Хашлага төмөр	кг	17.8066	2,818	50,179
1-0094	Хадаас	кг	3.1634	2,767	8,753
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	94.2998	2,767	260,928
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3684.6643	2,767	10,195,466
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	1082.3791	8,661	9,374,485
1-4288	Ханын плита	м2	338.2375	45,135	15,266,352
1-4335	Хөвөө мод	м	69.2905	3,300	228,659
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	5903.886	409	2,414,689
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	5903.886	545	3,217,618
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	40.3328	388,713	15,677,899
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	107.2916	3,182	341,402
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	152.0251	373,341	56,757,190
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	2428.175	8,284	20,115,002
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	1214.0875	10,633	12,909,392
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	45.749	93,964	4,298,759
1-0754	Цоож	ш	54	45,455	2,454,570
	Цавуу	кг	7.36	12,858	94,635
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	356.103	8,000	2,848,824
1-0135	Цагаан замаска	кг	8719.6	336	2,929,786

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	192.0203	7,000	1,344,142
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	21.1267	2,818	59,535
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	351.466	3,500	1,230,131
1-4029	Цемент м-300	тн	32.7522	374,242	12,257,265
1-4028	Цемент м-400	тн	21.7323	374,242	8,133,145
1-0861	Шураг	кг	949.608	2,500	2,374,020
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1.8306	1,400	2,563
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	30.2488	2,500	75,622
1-4529	Шохой	тн	3.9865	276,000	1,100,280
1-4529	Шохой /цемент/	тн	70.3642	266,027	18,718,786
1-0083	Шилэн цаас	м2	3.5504	4,500	15,977
1-0782	Шилэн атриум /олон үет шил/	м2	94.9305	823,871	78,210,486
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	582.762	4,451	2,593,874
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	45.276	93,964	4,254,314
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	334.384	7,171	2,397,868
1-0879	Электрод	кг	4.6716	3,733	17,439
1-0879	Электрод э-42	кг	2117.6946	3,733	7,905,354
1-0060	Эрэг боолт	кг	3.678	2,500	9,195
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	16.602	3,500	58,107
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	18	21,000	378,000
1-2696	Ялуу я18-12-14	ш	20	21,240	424,800
1-2696	Ялуу я22-12-14	ш	2	39,240	78,480
3-8057	Баллонтай газ	кг	728.4525	2,500	1,821,131
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	197.386	16,400	3,237,130
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	4.0788	555,500	2,265,751
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	7.3562	555,500	4,086,365
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	28.707	16,000	459,312
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	1142.9082	2,500	2,857,271
1-4547	Боолт	кг	83.9071	2,500	209,768
1-0186	Будгийн цавуу	кг	6.7113	560	3,758
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	1616.7307	545	881,118
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	249.7502	2,818	703,796
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	13531.914	3,298	44,628,252
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	551.501	5,000	2,757,505
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	30.4408	2,818	85,782
1-5072	Бэхжүүлэгч	кг	18.082	2,000	36,164
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	1120.7697	310,000	347,438,595
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	171.2305	337,500	57,790,294
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	327.42	287,500	94,133,250
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	3.4272	287,500	985,320
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	105.1135	270,000	28,380,656
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	6.5892	250,000	1,647,300
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	5289.81	0	0
1-5201	Аце-ний тусгай тоноглол бариул	ком	3	126,000	378,000
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	11.095	3,354	37,213
1-0733	Арматур	тн	180.5097	2,522,727	455,376,762
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	4.5418	2,522,727	11,457,772
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	8.3571	2,522,727	21,082,789
	Гоёлын толь	м2	14.72	85,000	1,251,200
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1	1,355,874	1,355,874
	Гадна төмөр хаалга /1200*2100/	ш	3	1,518,769	4,556,307

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	1	1,856,000	1,856,000
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	88.76	6,079	539,572
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	81.753	501,136	40,969,371
1-4494	Гадна довжооны чулуун хавтан	м2	263.3505	93,964	24,745,466
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	144.88	3,298	477,814
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	1210.7502	163,636	198,122,320
1-0689	Ган тор	кг	1262.651	2,523	3,185,668
1-3825	Ган бүтээц	кг	201	3,272	657,672
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	415.191	6,272	2,604,078
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	116.2538	555,500	64,578,960
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	15.2603	555,500	8,477,097
1-0864	Гипс шуруп	кг	2.5628	5,000	12,814
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	412.66	300	123,798
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	85.5317	366,364	31,335,725
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	4	1,025,000	4,100,000
	Дотор төмөр хаалга /1200*2100/	ш	7	1,300,000	9,100,000
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	101.86	286,363	29,168,935
1-0212	Дотор эмульс	кг	5057.368	7,128	36,048,919
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	116.34	290,204	33,762,333
1-0073	Даравч төмөр	кг	14.0148	3,000	42,044
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	242.8188	16,400	3,982,228
1-0128	Дюбель	ш	726.836	400	290,734
1-5125	Дуу чимээ тусгаарлагч /акустикнауп/	м3	3.051	293,243	894,684
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	.1977	555,500	109,828
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	1.8468	555,500	1,025,917
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	46.3752	260	12,058
1-4522	Замаска	кг	6.4071	320	2,050
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	12.232	555,500	6,794,848
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	.0922	555,500	51,228
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	77.0722	555,500	42,813,593
1-5101	Заслалын тор	м2	2203.535	2,182	4,808,113
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	4553.532	1,800	8,196,358
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	47.845	36,000	1,722,420
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	204.9732	63,055	12,924,585
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	160.259	94,008	15,065,628
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	311.44	5,000	1,557,200
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1358.702	1,940	2,635,882
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	81.4617	200	16,292
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	683.21	3,298	2,253,227
4-0001	Модон тоосго	ш	191.4638	1,000	191,464
1-0555	Паркетан шал	м2	64.0764	40,429	2,590,545
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	112.7458	4,764	537,121
2-1149	Плитаны цавуу	кг	1610.655	400	644,262
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	138.35	47,377	6,554,608
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	164.054	93,964	15,415,170
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	46.0701	3,096	142,633
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	192.061	281,384	54,042,892
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-150мм	м3	1.638	281,384	460,907
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	95.064	281,384	26,749,489
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	124.1757	2,025	251,456

40

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
					2,493,282,355

41

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	497.85	14,000	6,969,905
1017	Бульдозер	63.25	90,105	5,699,438
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	321.35	54,107	17,387,376
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	17.93	115,033	2,062,870

32,119,588

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	18.48	59,489	1,099,479
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.32	7,627	17,719
7021	Бетон зуурмагийн насос	50.73	58,485	2,967,052
7004	Авто бетон зуурагч	7.15	17,364	124,155
2028	Автокран 5тн	1.36	59,489	80,866
	Автомашин	1.55	13,800	21,344
3027	Гагнуурын аппарат	18.44	19,064	351,540
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.55	9,115	14,088
9023	Гүний доргиур	43.54	12,800	557,318

5,233,561

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	437.89	59,489	26,049,460
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	83.2	7,627	634,583
2001	Цамхагт кран 5 тн	329.41	43,200	14,230,400
7004	Бетон зуурмагын насос	269.45	58,485	15,758,842
7001	Бетон зуурмагийн насос	315.55	58,485	18,455,215
2028	Автокран 5тн	63.77	59,489	3,793,884
	Автомашин	40.9	13,800	564,377
3027	Гагнуурын аппарат	857.1	19,064	16,339,665
9022	Гадаргуугийн доргиур	143.01	9,115	1,303,559
9023	Гүний доргиур	694.67	12,800	8,891,777

106,021,762

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.64	59,489	97,554
	Таслагч	14.95	6,852	102,437
9003	Цахилгаан өрөм	76.58	8,250	631,816
2001	Цамхагт кран 5-8тн	29.09	54,000	1,570,661
	Шурупдэгч машин	22.12	10,000	221,206
27004	Бетон зуурмагийн насос	.64	58,485	37,399
2028	Автокран 5тн	73.05	59,489	4,345,704
13200	Автомашин	24.37	13,800	336,329
9022	Гадаргуугийн доргиур	.64	9,115	5,829

7,348,935

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	11.42	59,489	679,491
2028	5 тн-ын кран	2.11	59,489	125,509
9003	Цахилгаан өрөм	35.26	8,250	290,894
2028	Автокран 5тн	27.87	59,489	1,658,237
13200	Автомашин	8.67	13,800	119,589

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2,873,720

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.03	59,489	1,765
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	67.1	35,760	2,399,639
2028	Автокран 5тн	90.57	59,489	5,388,200
13200	Автомашин	294.14	13,800	4,059,144
9021	Доргиур	160.31	9,115	1,461,257

13,310,004

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Буун шүршигч	.25	4,200	1,059
2028	Автокран 5тн	4.68	59,489	278,612
	Автомашин	3.42	13,800	47,136
3027	Гагнуурын аппарат	4.19	19,064	79,856
9023	Гүний доргиур	27.14	12,800	347,443

754,107

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	96.8	8,250	798,600
2001	Цамхагт кран 5 тн	29.61	43,200	1,278,987
2028	Автокран 5тн	15.24	59,489	906,416
	Автомашин	2.94	13,800	40,554

3,024,558

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	367.27	8,250	3,030,009
	Шурупдэгч машин	2.96	10,000	29,587
	Буун шүршигч	.23	4,200	972
	Авто машин	.12	3,450	407
2028	Автокран 5тн	104.36	59,489	6,208,402
	Автомашин	2.13	13,800	29,456

9,298,833

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	82.42	59,489	4,903,335
	Автомашин	4.23	13,800	58,428

4,961,763

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.12	59,489	126,127
	Автомашин	.00	13,800	23
9021	Доргиур	3.88	9,115	35,330

161,480

НИЙТ ДҮН: 185,108,311

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	11.42	59,489	679,491
2028	5 тн-ын кран	460.15	59,489	27,373,767
	Таслагч	14.95	6,852	102,437
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	85.53	7,627	652,302
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	67.1	35,760	2,399,639
8031	Хийн индүү 25тн	497.85	14,000	6,969,905
9003	Цахилгаан өрөм	575.92	8,250	4,751,319
2001	Цамхагт кран 5 тн	359.01	43,200	15,509,387
2001	Цамхагт кран 5-8тн	29.09	54,000	1,570,661
	Шурупдэгч машин	25.08	10,000	250,793
	Буун шүршигч	.48	4,200	2,032
1017	Бульдозер	63.25	90,105	5,699,438
7004	Бетон зуурмагын насос	269.45	58,485	15,758,842
7021	Бетон зуурмагийн насос	366.93	58,485	21,459,666
7004	Авто бетон зуурагч	7.15	17,364	124,155
	Авто машин	.12	3,450	407
2028	Автокран 5тн	465.46	59,489	27,689,783
13200	Автомашин	382.35	13,800	5,276,380
3027	Гагнуурын аппарат	879.72	19,064	16,771,061
9022	Гадаргуугийн доргиур	145.2	9,115	1,323,476
9023	Гүний доргиур	765.35	12,800	9,796,539
9021	Доргиур	164.19	9,115	1,496,586
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	321.35	54,107	17,387,376
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	17.93	115,033	2,062,870
				185,108,311

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**468,370,338**
2	**Материал**	**1,374,513,590**
3	**Тээвэр**	**102,955,158**
4	**Машин ашиглалт**	**120,683,383**
	Шууд зардлын дүн	**2,066,522,469**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**173,006,097**
6	**Ашиг / 15%/**	**335,929,285**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,575,457,851**
7	**НӨАТ 10%**	**257,545,785**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**4,635,824**
	Дүн	**2,837,639,460**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**51,509,157**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**25,754,579**
	Дүн	**2,914,903,195**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**51,509,157**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**2,966,412,352**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	156,427,725	37,239,086	0	19,735,668	65,294,024	13,755,331	20,403,616
2	Суурын ажил	118,219,563	18,065,552	73,625,085	3,543,443	892,507	6,673,033	15,419,943
3	Төмөр бетон каркас цутгалтын ажил	725,410,875	139,270,700	393,063,307	37,896,603	9,117,803	51,443,651	94,618,810
4	Дээврийн ажил	203,738,298	28,000,751	116,987,665	19,102,531	2,729,906	10,342,885	26,574,561
5	Шалны ажил	519,036,549	68,991,816	340,195,637	9,866,110	6,798,449	25,484,118	67,700,419
6	Хана, хамар ханын ажил	137,374,131	30,089,583	64,352,722	2,225,866	11,673,141	11,114,455	17,918,365
7	Гадна заслын ажил	305,639,991	36,144,467	210,827,320	3,484,391	1,966,725	13,351,002	39,866,086
8	Шат, довжооны ажил	92,832,285	17,663,033	36,611,565	19,293,397	631,380	6,524,351	12,108,559
9	Бусад ажил	12,940,369	4,451,929	4,882,198	63,021	210,897	1,644,448	1,687,874
10	Хаалга, цонхны ажил	59,566,284	3,652,107	45,759,243	544,203	492,205	1,349,011	7,769,515
11	Дотор заслын ажил	170,268,142	81,058,881	33,358,960	1,593,659	2,106,318	29,941,436	22,208,888
12	Метал каркас угсралтын ажил	74,003,639	3,742,433	54,849,888	3,334,492	1,041,802	1,382,376	9,652,649
	НИЙТ ДҮН:	2,575,457,851	468,370,338	1,374,513,590	120,683,383	102,955,158	173,006,097	335,929,285

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	826.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-01	Асгаас хөрсийг механизмаар ухаж, автосамосвалд ачиж, хаях	м3	3394.62	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
01-210-09	3-р зэргийн хөрсөнд суурийн нүхийг механизмаар шороог ухаж овоолох	м3	431.07	2.0 / 2	.01 /	2.46 /	5212 / 5212	12806 /	12,806
01-060-06	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	30.17	3.0 / 2	3.38 /	102.02 /	6150 / 5212	627422 /	627,422
01-400-06	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог механизмаар түрж булах	м3	3197.56	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог гараар эргүүлж булах	м3	564.28	1.4 / 2	2.19 /	1236.79 /	4648 / 5212	5748595 /	5,748,595
01-190-07	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	3761.83	3.0 / 2	.54 /	2036.65 /	6150 / 5212	12525427 /	12,525,427
01-280-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	3330.76	2.0 / 2	.01 /	21.32 /	5212 / 5212	111103 /	111,103

Нийт Хүн/цаг: 3399.237484 / 0

Үндсэн цалин:	19,025,354
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,234,310
Нэмэгдэл цалин:	26,064,734
Нийт цалин:	29,299,045
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,955,371
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,984,670
Ажиллах хүчний зардал:	**37,239,086**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	20.47	2.4 / 2	.76 / 1.49	15.6 / 30.42	5587 / 5212	87170 / 158541	245,710
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах B25	м3	88	2.8 / 2	9.74 / .51	856.82 / 44.88	5962 / 5212	5108366 / 233915	5,342,280
06-050-13	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.169	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-20.16 / -2.86	5680 / 5212	-114507 / -14903	-129,410

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	22	3.1 / 2	5.33 / .36	117.27 / 7.92	6227 / 5212	730247 / 41279	771,526
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.3252	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.61 / .8	5680 / 5212	31854 / 4146	36,000
06-060-04	Цоколийн бетон хашлага хана цутгах B15	м3	3.38	3.0 / 2	3.86 / 1.46	13.04 / 4.92	6150 / 5212	80178 / 25667	105,845
06-010-24	Галын шатны төмөр бетон суурь цутгах B20	м3	4.64	3.1 / 2	5.33 / .36	24.73 / 1.67	6227 / 5212	154016 / 8706	162,722
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	891.47	2.9 / 2	.49 / .01	438.87 / 7.13	6056 / 5212	2657801 / 37171	2,694,972

Нийт Хүн/цаг: 1451.78364886 / *Үндсэн цалин:* 9,229,644

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,569,040

Нэмэгдэл цалин: 12,644,613

Нийт цалин: 14,213,652

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,918,843

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,933,057

Ажиллах хүчний зардал: **18,065,552**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	95.2	3.0 / 2	28.09 / 2.55	2674.58 / 242.76	6150 / 5212	16448651 / 1265265	17,713,916
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	9.197	2.5 / 2	17.25 / 2.45	158.61 / 22.5	5680 / 5212	900877 / 117248	1,018,125
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	138.1	3.1 / 2	27.08 / 1.32	3740.19 / 182.29	6227 / 5212	23290163 / 950106	24,240,269
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.184	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.17 / .45	5680 / 5212	18023 / 2346	20,369
06-090-10	Төмөр бетон зоорийн хана цутгах B15	м3	55.7	2.9 / 2	28.82 / 2.49	1605.24 / 138.69	6056 / 5212	9721337 / 722868	10,444,205
06-050-13	Төмөр бетон зоорийн хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-2.0337	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-35.07 / -4.97	5680 / 5212	-199208 / -25927	-225,134
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	159.5	3.0 / 2	15.16 / 1.99	2417.81 / 316.93	6150 / 5212	14869548 / 1651821	16,521,369
06-050-13	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	3.68	2.5 / 2	17.25 / 2.45	63.46 / 9	5680 / 5212	360468 / 46915	407,383
06-090-10	Төмөр бетон парапетны хана цутгах B20	м3	5.4	2.9 / 2	28.82 / 2.49	155.62 / 13.45	6056 / 5212	942464 / 70081	1,012,544

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 10783.61436669 / *Үндсэн цалин:*	71,153,045
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	12,096,018
Нэмэгдэл цалин:	97,479,671
Нийт цалин:	109,575,689
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	14,792,718
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	14,902,294
Ажиллах хүчний зардал:	**139,270,700**

МЕТАЛ КАРКАС УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-140-04	Метал дамнуруу угсрах	тн	12.399	3.8 / 2	11.9 / .03	147.59 / .41	6767 / 5212	998768 / 2133	1,000,901
09-010-07	Холбогч, татуурга метал хийц угсрах	тн	1.933	3.6 / 2	19.58 / 3	37.85 / 5.8	6613 / 5212	250294 / 30224	280,518
09-140-04	Прогон дамнуруу угсрах	тн	2.192	3.8 / 2	11.9 / .03	26.09 / .07	6767 / 5212	176571 / 377	176,948
09-180-04	Метал дам нуруу, холбоосны төмөр хийц будах	тн	14.332	4.0 / 2	4.56 / .01	65.4 / .2	6921 / 5212	452602 / 1031	453,633

Нийт Хүн/цаг: 276.9310894 / 6.4782846 *Үндсэн цалин:*	1,912,000
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	325,040
Нэмэгдэл цалин:	2,619,440
Нийт цалин:	2,944,480
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	397,505
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	400,449
Ажиллах хүчний зардал:	**3,742,433**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Цоколийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	161.9	3.0 / 2	.51 / .01	82.25 / .97	6150 / 5212	505808 / 5063	510,871
10-050-08	Цоколийн ханын дулаалгын гадна талаар геотекстилиар бүрэх	м2	161.9	3.0 / 2	.14 / .00	23.35 / .26	6150 / 5212	143578 / 1350	144,928
08-050-10	Цоколийн хана 1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор арматурлаж өрөх	м2	161.9	3.0 / 2	2.46 / .52	398.71 / 84.17	6150 / 5212	2452073 / 438703	2,890,777

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-160-04	360мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	36.205	3.5 / 2	2.16 / 1.44	78.28 / 52.17	6536 / 5212	511607 / 271917	783,524
08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор парапетны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18.65	2.9 / 2	5.39 / 2.26	100.47 / 42.15	6056 / 5212	608420 / 219681	828,101
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.053	2.9 / 2	6.2 / 2.22	74.74 / 26.76	6056 / 5212	452600 / 139461	592,061
08-160-04	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	22.94	3.5 / 2	2.16 / 1.44	49.6 / 33.06	6536 / 5212	324161 / 172291	496,452
08-180-04	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	16.58	3.0 / 2	.86 / .29	14.26 / 4.87	6150 / 5212	87702 / 25406	113,108
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	381.87	3.0 / 2	2.2 / .52	840.53 / 197.35	6150 / 5212	5169284 / 1028590	6,197,875
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	0.604	2.3 / 2	71.07 / 4.24	42.93 / 2.56	5493 / 5212	235794 / 13348	249,142
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	16	3.0 / 2	.59 / .06	9.39 / .96	6150 / 5212	57771 / 5004	62,774
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14	ш	1	3.0 / 2	.59 / .06	.59 / .06	6150 / 5212	3611 / 313	3,923
10-710-05	Дотор шилэн хана, хаалга угсрах	м2	79.95	3.4 / 2	4.7 / .17	375.77 / 13.83	6459 / 5212	2427066 / 72089	2,499,155

Нийт Хүн/цаг: 2090.8418118 / 459.174101 *Үндсэн цалин:*	15,372,691
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,613,357
Нэмэгдэл цалин:	21,060,586
Нийт цалин:	23,673,944
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,195,982
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,219,656
Ажиллах хүчний зардал:	**30,089,583**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	160	2.5 / 2	.1 / .07	16.48 / 10.72	5680 / 5212	93606 / 55873	149,479
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	160	2.1 / 2	.06 /	10.08 / .02	5306 / 5212	53484 / 83	53,568
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	160	2.2 / 2	.21 / .01	34.24 / 2	5399 / 5212	184862 / 10424	195,286
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=200мм	м2	160	3.0 / 2	.54 / .02	86.24 / 3.36	6150 / 5212	530376 / 17512	547,888

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	24	2.5 / 2	2.18 / .98	52.31 / 23.52	5680 / 5212	297109 / 122586	419,696
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах /тэгшилгээний зузаан 50мм/	м2	160	3.0 / 2	.06 / .01	9.15 / 1.81	6150 / 5212	56285 / 9423	65,708
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	160	2.5 / 2	.1 / .07	16.48 / 10.72	5680 / 5212	93606 / 55873	149,479
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	160	2.1 / 2	.06 /	10.08 / .02	5306 / 5212	53484 / 83	53,568
12-130-13	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс-ЭПП/	м2	320	3.5 / 2	.28 / .00	88.96 / .32	6536 / 5212	581443 / 1668	583,110
12-130-13	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах /Унифлекс-ЭКП/	м2	160	3.5 / 2	.28 / .00	44.48 / .16	6536 / 5212	290721 / 834	291,555
12-050-08	Парапетаны хананд цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м2	14.96	3.0 / 2	1.31 / .01	19.65 / .08	6150 / 5212	120829 / 421	121,250
12-140-04	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б-200мм	м2	605.51	3.4 / 2	2.89 / .07	1749.92 / 41.17	6459 / 5212	11302758 / 214602	11,517,361
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	447.16	3.9 / 2	.05 /	22.72 / .4	6844 / 5212	155466 / 2098	157,564

Нийт Хүн/цаг: 2160.786596 / 94.297908 *Үндсэн цалин:*	14,305,512
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,431,937
Нэмэгдэл цалин:	19,598,552
Нийт цалин:	22,030,489
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,974,116
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,996,146
Ажиллах хүчний зардал:	**28,000,751**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	550.67	3.0 / 2	.47 / .01	258.26 / 7.71	6150 / 5212	1588325 / 40181	1,628,506
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	3.4	2.5 / 2	17.25 / 2.45	58.63 / 8.32	5680 / 5212	333041 / 43345	376,386
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	82.6	2.2 / 2	4.25 / 3.69	351.37 / 304.79	5399 / 5212	1897058 / 1588586	3,485,645
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	1598.95	3.2 / 2	.24 / .02	388.7 / 27.18	6304 / 5212	2450395 / 141673	2,592,068

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1107.4	2.6 / 2	.21 / .12	234.99 / 132.89	5774 / 5212	1356834 / 692612	2,049,446
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	6033.17	2.0 / 2	/ .02	/ 132.73	5212 / 5212	/ 691787	691,787
11-370-04	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	476.28	2.9 / 2	1.93 / .03	918.74 / 12.86	6056 / 5212	5563914 / 67024	5,630,938
11-220-09	Паркетан шал хийх	м2	76.56	2.8 / 2	1.47 / .08	112.77 / 5.9	5962 / 5212	672306 / 30725	703,032
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	2513.38	2.9 / 2	.78 / .01	1972.75 / 32.67	6056 / 5212	11946986 / 170297	12,117,282
11-240-09	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	15.27	3.3 / 2	3.67 / .3	55.99 / 4.55	6381 / 5212	357285 / 23717	381,002
15-810-11	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	17.2	3.5 / 2	.43 / .00	7.46 / .05	6536 / 5212	48767 / 260	49,027
11-050-07	ДСП хавтангаар нилэнхүйд дэвсэх	м2	555.53	2.5 / 2	.14 / .02	80.11 / 11.67	5680 / 5212	455010 / 60804	515,814
11-070-05	Банзан дээр шалны дэр мод тавих	м2	555.53	2.8 / 2	.52 / .03	286.1 / 19	5962 / 5212	1705716 / 99023	1,804,739
11-220-05	600х600мм рейк модон шал хийх	м2	555.53	2.8 / 2	.95 / .03	525.86 / 16.67	5962 / 5212	3135205 / 86863	3,222,068

Нийт Хүн/цаг: 5251.750191 / 716.979786 *Үндсэн цалин:* 35,247,742

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,992,116

Нэмэгдэл цалин: 48,289,407

Нийт цалин: 54,281,523

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,328,006

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,382,287

Ажиллах хүчний зардал: **68,991,816**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-270-11	Тагтанд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	70.56	4.2 / 2	3.84 / .12	270.8 / 8.54	7058 / 5212	1911322 / 44499	1,955,821
06-230-06	Төмөр бетон довжоог гишгүүр, ханын хамт цутгах В15	м3	15.6	2.8 / 2	13.71 / 1.53	213.87 / 23.87	5962 / 5212	1275064 / 124400	1,399,464
06-050-13	Төмөр бетон довжоо арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.1814	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.13 / .44	5680 / 5212	17769 / 2313	20,081
09-070-04	Гадна аваарын метал шат угсрах	тн	5.71	3.5 / 2	92.14 / 2.93	526.12 / 16.73	6536 / 5212	3438743 / 87198	3,525,941
09-070-06	Гадна аваарын шатны хашлага угсрах	тн	1.91	3.5 / 2	69.78 / 2.89	133.28 / 5.52	6536 / 5212	871122 / 28770	899,891
09-180-07	Гадна аваарын шатны төмөр хийц будах	тн	7.62	4.0 / 2	13.06 / .03	99.52 / .19	6921 / 5212	688780 / 993	689,773
08-270-11	Гадна аваарын шатны төмөр хайс хийх	у\м	19.23	4.2 / 2	3.84 / .12	73.8 / 2.33	7058 / 5212	520900 / 12127	533,028

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1320.52262742 / *Үндсэн цалин:*	9,023,998
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,534,080
Нэмэгдэл цалин:	12,362,878
Нийт цалин:	13,896,958
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,876,089
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,889,986
Ажиллах хүчний зардал:	**17,663,033**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	12.27	3.3 / 2	1.99 / .38	24.39 / 4.66	6381 / 5212	155642 / 24301	179,944
08-180-07	Шилэн блокон цонх угсрах	м2	54.04	3.5 / 2	1.35 / .24	73.03 / 13.19	6536 / 5212	477322 / 68724	546,046
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12.27	3.0 / 2	.15 / .01	1.87 / .15	6150 / 5212	11470 / 767	12,237
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	10.59	3.7 / 2	6.06 / .34	64.14 / 3.56	6690 / 5212	429078 / 18546	447,624
10-590-05	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	3	3.1 / 2	10.19 / .19	30.56 / .58	6227 / 5212	190298 / 2997	193,295
10-590-05	Дотор хананд төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	24.99	3.4 / 2	1.24 / .37	30.89 / 9.25	6459 / 5212	199503 / 48192	247,695
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	24.99	3.0 / 2	.43 / .01	10.85 / .17	6150 / 5212	66701 / 912	67,613
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	14	5.0 / 2	.35 / .07	4.9 / 1.01	7604 / 5212	37281 / 5254	42,535

Нийт Хүн/цаг: 260.993105 / 32.94157 *Үндсэн цалин:*	1,865,852
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	317,195
Нэмэгдэл цалин:	2,556,217
Нийт цалин:	2,873,412
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	387,911
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	390,784
Ажиллах хүчний зардал:	**3,652,107**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-710-05	Гадна шилэн фасад, хаалганы хамт угсрах	м2	177.18	3.4 / 2	4.7 / .17	832.75 / 30.65	6459 / 5212	5378706 / 159759	5,538,465
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	310.1	4.0 / 2	1.3 / .00	402.51 / .62	6921 / 5212	2785770 / 3232	2,789,003
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	310.1	3.0 / 2	.14 / .00	44.72 / .5	6150 / 5212	275006 / 2586	277,592
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, хүрээ, консоль, парапетанд металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	362.93	3.4 / 2	2.57 / .27	931.57 / 96.9	6459 / 5212	6017002 / 505055	6,522,057
08-050-11	Гадна баганын амалгаанд 1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	4.84	3.0 / 2	2.2 / .52	10.65 / 2.5	6150 / 5212	65518 / 13037	78,555
15-790-06	Гадна баганын амалгаа металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	32.18	3.4 / 2	2.57 / .27	82.6 / 8.59	6459 / 5212	533511 / 44782	578,293
15-010-04	Гадна цоколийн хашлага ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	20.36	3.5 / 2	1.61 / .07	32.71 / 1.45	6536 / 5212	213822 / 7534	221,356
15-820-04	Гадна цоколийн хашлага ханын шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	20.36	3.2 / 2	.06 /	1.14 / .01	6304 / 5212	7188 / 51	7,239
15-140-10	Мөн хананд фасадны эмульсэн будаг будах	м2	20.36	3.4 / 2	.77 / .01	15.66 / .1	6459 / 5212	101180 / 531	101,711
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	447.16	3.1 / 2	.71 / .16	316.68 / 72.89	6227 / 5212	1971958 / 379887	2,351,846

Нийт Хүн/цаг: 2670.992196 / 214.2083948 *Үндсэн цалин:*	18,466,116
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,139,240
Нэмэгдэл цалин:	25,298,579
Нийт цалин:	28,437,818
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,839,105
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,867,543
Ажиллах хүчний зардал:	**36,144,467**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1165.5	3.4 / 2	1.35 / .07	1575.06 / 78.67	6459 / 5212	10173291 / 410035	10,583,326
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа	м2	31.92	3.5 / 2	2.11 / .11	67.4 / 3.38	6536 / 5212	440520 / 17635	458,155

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	шавардах								
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	248.704	4.3 / 2	1.53 / .07	381.44 / 17.83	7126 / 5212	2718122 / 92941	2,811,063
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дамнурууны амалгааг тэгшлэх	м2	1427.98	3.0 / 2	.61 / .03	872.21 / 39.98	6150 / 5212	5364093 / 208394	5,572,486
15-310-18	Шавардсан хана, багана эмульсээр будаар будах	м2	1222.23	3.2 / 2	.91 / .00	1112.84 / 4.16	6304 / 5212	7015346 / 21659	7,037,005
15-310-19	Шавардсан тааз, дамнурууг эмульсээр будаар будах	м2	1427.98	3.0 / 2	1.16 / .00	1651.74 / 3.86	6150 / 5212	10158228 / 20095	10,178,324
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	31.92	3.2 / 2	.91 / .00	29.06 / .11	6304 / 5212	183214 / 566	183,780
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	49.77	3.5 / 2	1.95 / .11	96.89 / 5.42	6536 / 5212	633255 / 28275	661,530
15-730-05	Ариун цэврийн өрөөний плитан хананд плитаны чигжээс	м2	49.77	1.9 / 2	.6 / .06	29.68 / 2.8	5118 / 5212	151909 / 14578	166,487
15-410-04	Гал тогооны хананд плита наах	м2	142.204	3.5 / 2	1.95 / .11	276.83 / 15.5	6536 / 5212	1809351 / 80787	1,890,138
15-730-05	Хананд плитаны чигжээс	м2	142.204	1.9 / 2	.6 / .06	84.81 / 7.99	5118 / 5212	434038 / 41654	475,692
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	192.72	2.9 / 2	1.04 / .18	200.89 / 34.19	6056 / 5212	1216598 / 178191	1,394,788

Нийт Хүн/цаг: 6378.84597798 / *Үндсэн цалин:* 41,412,775

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,040,172

Нэмэгдэл цалин: 56,735,501

Нийт цалин: 63,775,673

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 8,609,716

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,673,492

Ажиллах хүчний зардал: **81,058,881**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-05	Сагсны щит суурилуулах	ш	2	3.6 / 2	5.06 / .5	10.11 / 1	6613 / 5212	66881 / 5212	72,093
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B7.5	м3	1.22	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.34 / 1.81	5587 / 5212	7512 / 9449	16,961
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.2	2.6 / 2	.21 / .12	2.59 / 1.46	5774 / 5212	14948 / 7630	22,578

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	129.58	2.4 / 2	1.18 / 1.08	153.49 / 140.46	5587 / 5212	857535 / 732102	1,589,637
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	1548.68	1.0 / 2	.07 / .01	111.5 / 18.58	4272 / 5212	476349 / 96861	573,210

Нийт Хүн/цаг: 279.039472 / 163.3258 *Үндсэн цалин:*	2,274,479
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	386,661
Нэмэгдэл цалин:	3,116,037
Нийт цалин:	3,502,698
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	472,864
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	476,367
Ажиллах хүчний зардал:	**4,451,929**
Бүгд хүн/цаг: *36325.33856615 /* **Бүгд цалин:**	***239,289,208***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**40,679,165**
Нэмэгдэл цалин:	**88,537,007**
Нийт цалин:	**368,505,380**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**49,748,226**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**50,116,732**
Ажиллах хүчний зардал:	**468,370,338**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4023	600х600мм рейк модон шал	м2	583.3065	142,182	82,935,685
1-5072	Селикон	кг	62.8422	8,000	502,737
1-5072	Селикон	кг	1.1992	10,000	11,993
1-4270	Сагсны щит	ком	2	2,250,000	4,500,000
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	21.4943	13,667	293,763
1-0671	Сийрс	м2	8.613	300	2,584
1-4242	Резинэн жийрэгтэй босоо тулаас	ш	3669.5809	1,000	3,669,581
1-4271	Ус	м3	328.3981	1,818	597,028
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	72.6612	11,500	835,604
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	4	64,173	256,692
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	22.358	15,500	346,549
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4	11,582	46,328
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	20587.34	100	2,058,734
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	242.204	1,000	242,204
1-4542	Уулын элс	м3	172.1755	22,000	3,787,862
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	1933	2,501	4,834,433
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	4844.08	200	968,816
1-0795	Тос	кг	2319.8192	2,349	5,449,255
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	107.2283	15,000	1,608,425
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	263.9916	2,818	743,928
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	495.5364	2,818	1,396,422
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	9.36	2,818	26,376
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	998.7925	16,400	16,380,197
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1790.824	3,215	5,757,499
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	754.014	12,858	9,695,112
1-0292	Хулдаасан шал	м2	2563.6476	41,047	105,230,043
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	2513.38	6,144	15,442,207
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	12.5154	310,227	3,882,615
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	3.9792	211,451	841,406
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	60.3279	211,451	12,756,395
	Хог хаягдал	м3	20.1328	0	0
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	637.848	5,000	3,189,240
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	667.1785	4,451	2,969,612
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	177.6	8,284	1,471,238
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	6.8222	2,767	18,877
1-0376	Хар замаска	кг	7139.9	406	2,898,799
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	3394.62	0	0
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2.9333	2,818	8,266
1-0094	Хадаас	кг	1.2952	2,767	3,584
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	19.5342	2,767	54,051
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	1728.2265	2,767	4,782,003
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	341.11	8,661	2,954,354
1-4288	Ханын плита	м2	201.5727	45,135	9,097,984
1-4335	Хөвөө мод	м	697.1953	3,300	2,300,744
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	1860.6	409	760,985
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	1860.6	545	1,014,027
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	16.5138	388,713	6,419,129
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	3.1808	20,000	63,617
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	30.303	3,182	96,424
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	47.9105	373,341	17,886,935

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	400	8,284	3,313,600
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	200	10,633	2,126,600
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	11.649	93,964	1,094,587
1-0754	Цоож	ш	14	45,455	636,370
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	118.533	8,000	948,264
1-0135	Цагаан замаска	кг	2682.13	336	901,196
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	59.3545	7,000	415,482
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	9.0937	2,818	25,626
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	150.768	3,500	527,688
1-4029	Цемент м-300	тн	14.1744	374,242	5,304,655
1-4028	Цемент м-400	тн	19.4121	374,242	7,264,835
1-0861	Шураг	кг	316.088	2,500	790,220
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	1.3514	2,500	3,379
1-4529	Шохой	тн	1.7751	276,000	489,917
1-4529	Шохой /цемент/	тн	18.7607	266,027	4,990,854
1-0083	Шилэн цаас	м2	1.6288	4,500	7,330
1-1268	Шилэн блокон цонх	ш	1351	19,000	25,669,000
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	96	4,451	427,296
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	16.0335	93,964	1,506,572
1-4052	Шалны дэр мод	м3	9.9995	555,500	5,554,744
1-0496	Шалны дсп хавтан	м2	566.6406	14,182	8,036,097
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	36.558	7,171	262,157
1-0879	Электрод	кг	22.741	3,733	84,892
1-0879	Электрод э-42	кг	1006.8543	3,733	3,758,587
1-0878	Электрод э-50	кг	35.6312	3,733	133,011
1-0060	Эрэг боолт	кг	2.64	2,500	6,600
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	22.047	3,200	70,550
1-4564	Эрэг гайк	кг	1.933	30,188	58,353
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	16	21,000	336,000
1-2696	Ялуу я18-12-14	ш	1	21,240	21,240
3-8057	Баллонтай газ	кг	120	2,500	300,000
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	141.68	16,400	2,323,552
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	1.872	555,500	1,039,896
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	3.2935	555,500	1,829,546
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	5.16	16,000	82,560
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	305.3856	2,500	763,464
1-4547	Боолт	кг	51.0114	2,500	127,529
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	16.2372	2,500	40,593
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	661.9511	545	360,763
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	107.6779	2,818	303,436
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	4504.254	3,298	14,855,030
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	5.7489	2,818	16,200
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	410.8736	310,000	127,370,816
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	111.65	337,500	37,681,875
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	156.978	287,500	45,131,175
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	3.4476	287,500	991,185
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	33.9994	270,000	9,179,838
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	1.2444	250,000	311,100
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	3330.76	0	0
1-3943	Ацетилен	м3	2.889	6,000	17,334
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	5.09	3,354	17,072