НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0733	Арматур	тн	77.7361	2,522,727	196,107,073
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	3.3522	2,522,727	8,456,619
	Гадна төмөр хаалга /1200*2100/	ш	3	1,518,769	4,556,307
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	40.72	6,079	247,537
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	186.039	501,136	93,230,840
1-3825	Гадна аваарын шатны никель төмөр хайс	кг	215.57	3,298	710,950
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	403.0122	163,636	65,947,304
1-0689	Ган тор	кг	208	2,523	524,784
1-3825	Ган бүтээц	кг	20301	3,272	66,424,872
1-3825	Ган бүтээц /квадрат/	кг	1910	3,298	6,299,180
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	175.092	3,272	572,901
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	169.995	6,272	1,066,209
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	39.5568	555,500	21,973,802
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	10.472	555,500	5,817,196
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	116.55	300	34,965
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	39.7415	366,364	14,559,867
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	2	1,025,000	2,050,000
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	79.95	286,363	22,894,722
1-0212	Дотор эмульс	кг	1555.6354	7,128	11,088,569
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	24.99	290,204	7,252,198
1-0073	Даравч төмөр	кг	31.8924	3,000	95,677
1-4174	Даравч шайб	кг	1.5077	550	829
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	100.7754	16,400	1,652,717
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан б-200мм	м2	611.5651	123,140	75,308,126
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	84.7714	15,000	1,271,571
1-0129	Дюбель	ш	2911.5922	400	1,164,637
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	.081	555,500	44,968
1-4154	Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	.4933	555,500	274,007
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	3.9875	555,500	2,215,056
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	.1077	555,500	59,854
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	30.5609	555,500	16,976,574
1-5101	Заслалын тор	м2	713.99	2,182	1,557,926
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	2060.244	1,800	3,708,439
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	8.6	36,000	309,600
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	514.3824	63,055	32,434,382
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	26.4	94,008	2,481,811
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	708.72	5,000	3,543,600
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	452.2597	1,940	877,384
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	891.65	3,298	2,940,662
4-0001	Модон тоосго	ш	82.8674	1,000	82,867
1-0555	Паркетан шал	м2	78.0912	40,429	3,157,149
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	660.0059	15,500	10,230,091
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	67.1909	4,764	320,097
2-1149	Плитаны цавуу	кг	959.87	400	383,948
1-0418	Олс	кг	3.6332	54,375	197,553
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	32	281,384	9,004,288
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	56.1683	281,384	15,804,872

1,374,513,590

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	3394.62	0	5091.93	20	1	323.62	32,957,008
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	3330.76	0	4996.14	20	1	323.62	32,337,017
					0					**65,294,024**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	18.6877	33,974	18.6877	1	1	960.47	17,949
1-0795	Тос	кг	2,349	274.1692	644,023	.3427	224	2	280.66	21,546
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	38.9056	109,636	.0389	224	1	216.56	1,887
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	-30.3768	-85,602	-.0304	224	1	216.56	-1,474
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	21.1695	347,180	.7198	224	2	280.66	45,250
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	267.441	1,190,380	.3022	224	2	280.66	18,999
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	38.9756	107,845	.0448	224	2	280.66	2,818
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	32.9444	122,981	.0382	224	2	280.66	2,403
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,500	2.64	6,600	.003	224	2	280.66	188
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	16,400	141.68	2,323,552	4.8171	224	2	280.66	302,842
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0693	38,476	.045	224	1	216.56	2,184
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	2.9406	7,352	.0034	224	2	280.66	211
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	4.7096	1,459,976	11.303	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	111.65	37,681,875	267.96	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	287,500	3.4476	991,185	8.2742	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	20.8794	5,637,438	50.1106	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	8.246	20,802,295	8.246	224	1	216.56	400,007
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.4566	1,151,870	.4566	224	1	216.56	22,149
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	.2034	3,336	.0077	224	2	280.66	486
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.0045	2,478	.0029	224	1	216.56	141
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.887	1,048,234	1.1322	224	1	216.56	54,923

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

73,625,085 **892,507**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	8.613	2,584	.0043	224	2	280.66	271
1-4271	Ус	м3	1,818	86.0403	156,421	86.0403	1	1	960.47	82,639
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.1239	46,725	3.1858	25	1	314.1	25,016
1-0795	Тос	кг	2,349	2045.65	4,805,232	2.5571	224	2	280.66	160,757
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	225.086	634,292	.2251	224	1	216.56	10,919
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	396.9828	1,118,698	.397	224	1	216.56	19,257
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	977.623	16,033,017	33.2392	224	2	280.66	2,089,676
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1480.507	4,096,563	1.7026	224	2	280.66	107,038
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.438	163,935	.4468	56	1	261.49	6,543
1-4529	Шохой	тн	276,000	.1707	47,104	.2082	56	1	261.49	3,049
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	826.3126	3,084,625	.9585	224	2	280.66	60,260
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	3.1416	1,745,185	2.0421	224	1	216.56	99,060
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	302.445	756,113	.3448	224	2	280.66	21,676
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	406.164	125,910,840	974.7936	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	56.814	16,334,025	136.3536	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	64.8328	163,555,367	64.8328	224	1	216.56	3,145,001
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	2.6627	6,717,278	2.6627	224	1	216.56	129,166
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	39.5568	21,973,802	31.6454	224	1	216.56	1,535,103
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	555,500	10.472	5,817,196	8.3776	224	1	216.56	406,393
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	100.572	1,649,381	3.8217	224	2	280.66	240,264
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.4888	271,528	.3177	224	1	216.56	15,412
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	3.9875	2,215,056	2.5919	224	1	216.56	125,730
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	28.6739	15,928,340	17.2043	224	1	216.56	834,572

393,063,307 **9,117,803**

МЕТАЛ КАРКАС УГСРАЛТЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Татангийн тушаа холбоос	кг	2,501	1933	4,834,433	1.933	224	1	216.56	93,769
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	53.8883	808,325	.0695	224	2	280.66	4,370
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	3.1808	63,617	.0425	224	3	391.34	3,726
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	83.2135	310,636	.0965	224	2	280.66	6,068
1-0878	Электрод э-50	кг	3,733	35.6312	133,011	.0413	224	2	280.66	2,598
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	3,200	22.047	70,550	.0249	224	1	216.56	1,209
1-4564	Эрэг гайк	кг	30,188	1.933	58,353	.0022	224	1	216.56	106
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	2,500	16.2372	40,593	.0183	224	1	216.56	890
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	2.889	17,334	.0023	224	1	216.56	112
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	14591	47,741,752	18.9683	224	1	216.56	920,142
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	3,272	175.092	572,901	.1751	224	1	216.56	8,494
1-4174	Даравч шайб	кг	550	1.5077	829	.0017	224	1	216.56	83
1-0418	Олс	кг	54,375	3.6332	197,553	.0037	224	2	280.66	235
					54,849,888					**1,041,802**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,000	1.1992	11,993	.0012	224	1	216.56	58
1-4271	Ус	м3	1,818	61.3925	111,612	61.3925	1	1	960.47	58,966
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	34.4509	757,919	51.6763	25	1	314.1	405,788
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	211,451	3.9792	841,406	2.5865	224	2	280.66	162,606
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	211,451	60.3279	12,756,395	48.2623	224	2	280.66	3,034,148
1-0094	Хадаас	кг	2,767	1.2952	3,584	.0015	224	2	280.66	94
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	388,713	16.5138	6,419,129	1.3211	224	1	216.56	64,086
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	1.5656	585,920	1.5969	56	1	261.49	23,385
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	2.5172	942,057	2.5676	56	1	261.49	37,598
1-4529	Шохой	тн	276,000	1.5287	421,920	1.865	56	1	261.49	27,310
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	21,000	16	336,000	.96	15	1	334.65	4,819
1-2696	Ялуу я18-12-14	ш	21,240	1	21,240	.07	15	1	334.65	351
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	545	661.9511	360,763	.0662	224	1	216.56	3,211

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.7659	1,932,157	.7659	224	1	216.56	37,153
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0383	96,608	.0383	224	1	216.56	1,858
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	6,272	169.995	1,066,209	.1802	224	2	280.66	11,328
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	39.4947	14,469,434	156.9914	224	1	216.56	7,615,565
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	286,363	79.95	22,894,722	3.5978	224	1	216.56	174,525
1-0128	Дюбель	ш	400	489.5522	195,821	.0553	224	2	280.66	3,478
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.081	44,968	.0526	224	1	216.56	2,552
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	82.8674	82,867	.0878	224	1	216.56	4,261
					64,352,722					**11,673,141**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	9.6882	77,505	.0097	224	1	216.56	470
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	19.3763	264,816	.0194	224	1	216.56	940
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	11,500	72.6612	835,604	.4214	224	1	216.56	20,444
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	4	256,692	.0042	224	1	216.56	206
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	22.358	346,549	.0758	224	3	391.34	6,648
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	4	46,328	.0042	224	1	216.56	206
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	100	20587.34	2,058,734	.2059	224	1	216.56	9,987
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	242.204	242,204	1.4048	224	1	216.56	68,145
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	200	4844.08	968,816	.0547	224	2	280.66	3,441
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	8,284	177.6	1,471,238	.1883	224	2	280.66	11,835
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2,818	2.9333	8,266	.0033	224	1	216.56	161
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	3.309	9,156	.0038	224	2	280.66	239
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.1496	414	.0002	224	2	280.66	11
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	8,284	400	3,313,600	2.32	224	2	280.66	145,853
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	10,633	200	2,126,600	1.16	224	2	280.66	72,927
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	9.0937	25,626	.0091	224	1	216.56	441
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	150.768	527,688	.1508	224	1	216.56	7,314
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,451	96	427,296	.0445	224	2	280.66	2,800
1-0879	Электрод	кг	3,733	12.1102	45,207	.014	224	2	280.66	883
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,500	120	300,000	.1644	224	1	216.56	7,975

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	107.6779	303,436	.1217	224	2	280.66	7,650
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	13.12	3,542,400	31.488	0	1	960.47	0
1-0689	Ган тор	кг	2,523	208	524,784	.235	224	2	280.66	14,776
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан б-200мм	м2	123,140	611.5651	75,308,126	11.0082	224	1	216.56	534,000
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	15,000	84.7714	1,271,571	.5086	224	1	216.56	24,673
1-0128	Дюбель	ш	400	2422.04	968,816	.2737	224	2	280.66	17,206
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	94,008	26.4	2,481,811	15.84	224	2	280.66	995,827
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	15,500	660.0059	10,230,091	14.9491	224	1	216.56	725,174
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	281,384	32	9,004,288	1.024	224	1	216.56	49,674
					116,987,665					**2,729,906**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4023	600х600мм рейк модон шал	м2	142,182	583.3065	82,935,685	53.0809	224	1	216.56	2,574,924
1-4242	Резинэн жийрэгтэй босоо тулаас	ш	1,000	3669.5809	3,669,581	3.8898	25	1	314.1	30,544
1-4271	Ус	м3	1,818	95.5201	173,656	95.5201	1	1	960.47	91,744
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	96.7243	2,127,935	145.0865	25	1	314.1	1,139,291
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	122.4	344,923	.1224	224	1	216.56	5,938
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	1790.824	5,757,499	4.366	224	2	280.66	274,483
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	754.014	9,695,112	.852	224	2	280.66	53,566
1-0292	Хулдаасан шал	м2	41,047	2563.6476	105,230,043	9.9213	224	2	280.66	623,732
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	6,144	2513.38	15,442,207	2.0233	224	1	216.56	98,148
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	399.7375	1,779,232	.4517	224	2	280.66	28,398
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	185.4583	513,163	.2133	224	2	280.66	13,408
1-4335	Хөвөө мод	м	3,300	697.1953	2,300,744	.5612	224	1	216.56	27,226
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	12.5029	4,679,125	12.753	56	1	261.49	186,748
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	14.3247	5,360,902	14.6112	56	1	261.49	213,958
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	93,964	16.0335	1,506,572	1.5232	224	1	216.56	73,889
1-4052	Шалны дэр мод	м3	555,500	9.9995	5,554,744	6.9997	25	1	314.1	54,965
1-0496	Шалны дсп хавтан	м2	14,182	566.6406	8,036,097	6.981	224	2	280.66	438,881
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	6.8	25,384	.0079	224	2	280.66	496
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0826	45,884	.0537	224	1	216.56	2,604

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	16,000	5.16	82,560	.0065	224	2	280.66	409
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	84.252	24,222,450	202.2048	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.4	8,577,272	3.4	224	1	216.56	164,932
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.17	428,864	.17	224	1	216.56	8,247
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	36,000	8.6	309,600	.0108	224	2	280.66	681
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	63,055	514.3824	32,434,382	10.8329	224	1	216.56	525,498
1-0555	Паркетан шал	м2	40,429	78.0912	3,157,149	1.2495	224	2	280.66	78,551
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	56.1683	15,804,872	1.7974	224	1	216.56	87,190
					340,195,637					**6,798,449**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.0051	9	.0051	1	1	960.47	5
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.019	418	.0285	25	1	314.1	224
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	53.34	800,100	.0688	224	2	280.66	4,326
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	6.5304	18,403	.0065	224	1	216.56	317
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	9.36	26,376	.0094	224	1	216.56	454
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	21.216	58,705	.0244	224	2	280.66	1,534
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.1058	39,610	.108	56	1	261.49	1,581
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.0079	2,962	.0081	56	1	261.49	118
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	57.5838	214,960	.0668	224	2	280.66	4,199
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	1.872	1,039,896	1.2168	224	1	216.56	59,026
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	15.912	4,574,700	38.1888	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.431	1,087,295	.431	224	1	216.56	20,908
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0215	54,365	.0215	224	1	216.56	1,045
1-3825	Гадна аваарын шатны никель төмөр хайс	кг	3,298	215.57	710,950	.2156	224	1	216.56	10,457
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	5710	18,683,120	7.423	224	1	216.56	360,086
1-3825	Ган бүтээц /квадрат/	кг	3,298	1910	6,299,180	2.483	224	1	216.56	120,449
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	.1077	59,854	.07	224	1	216.56	3,397
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	3,298	891.65	2,940,662	.8916	224	1	216.56	43,253

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

36,611,565 **631,380**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	2.118	28,947	.0021	224	1	216.56	103
1-4271	Ус	м3	1,818	.4425	804	.4425	1	1	960.47	425
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.085	23,869	1.6274	25	1	314.1	12,780
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	12.5154	3,882,615	.4836	224	2	280.66	30,403
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	1.5399	4,261	.0018	224	2	280.66	111
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.9201	5,313	.0022	224	2	280.66	139
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	11.649	1,094,587	2.0502	224	1	216.56	99,455
1-0754	Цоож	ш	45,455	14	636,370	.0174	224	2	280.66	1,094
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.2118	79,269	.216	56	1	261.49	3,164
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	1.3514	3,379	.0015	224	2	280.66	96
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0349	9,619	.0425	56	1	261.49	623
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.1512	40,226	.1845	56	1	261.49	2,701
1-1268	Шилэн блокон цонх	ш	19,000	1351	25,669,000	3.9854	224	2	280.66	250,557
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	36.558	262,157	.0442	224	3	391.34	3,878
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0605	152,688	.0605	224	1	216.56	2,936
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.003	7,634	.003	224	1	216.56	147
	Гадна төмөр хаалга /1200*2100/	ш	1,518,769	3	4,556,307	.36	224	2	280.66	22,632
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,025,000	2	2,050,000	.22	224	2	280.66	13,831
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	290,204	24.99	7,252,198	.7497	224	2	280.66	47,132

45,759,243 **492,205**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	53.154	425,232	.0532	224	1	216.56	2,578
1-4271	Ус	м3	1,818	.6584	1,197	.6584	1	1	960.47	632
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.8715	19,172	1.3072	25	1	314.1	10,265

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0717	Ховилтой төмөр	кг	5,000	637.848	3,189,240	.7208	224	2	280.66	45,313
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	6.8222	18,877	.0078	224	2	280.66	493
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	341.11	2,954,354	.3616	224	2	280.66	22,732
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	1860.6	760,985	.2102	224	2	280.66	13,218
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	1860.6	1,014,027	.2102	224	2	280.66	13,218
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	47.9105	17,886,935	4.7431	224	3	391.34	415,784
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	118.533	948,264	.1434	224	2	280.66	9,017
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.1211	45,333	.1236	56	1	261.49	1,809
1-0861	Шураг	кг	2,500	316.088	790,220	.3572	224	2	280.66	22,455
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0408	11,274	.0498	56	1	261.49	730
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	1.6288	7,330	.0028	224	2	280.66	174
1-0879	Электрод	кг	3,733	10.6308	39,685	.0123	224	2	280.66	775
1-0060	Боолт	кг	2,500	40.7514	101,879	.046	224	2	280.66	2,895
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	4504.254	14,855,030	5.0898	224	2	280.66	319,985
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	5.09	17,072	.0051	224	1	216.56	247
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	6,079	40.72	247,537	.0525	224	2	280.66	3,302
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	501,136	186.039	93,230,840	11.1623	224	1	216.56	541,479
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	163,636	403.0122	65,947,304	6.0452	224	1	216.56	293,248
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	.2468	90,433	.9812	224	1	216.56	47,597
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	31.8924	95,677	.036	224	1	216.56	1,748
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	2060.244	3,708,439	2.3281	224	2	280.66	146,361
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	5,000	708.72	3,543,600	.8009	224	2	280.66	50,348
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	452.2597	877,384	.0051	224	2	280.66	321
					210,827,320					**1,966,725**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	65.1462	118,436	65.1462	1	1	960.47	62,571
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	36.5934	805,056	54.8902	25	1	314.1	431,025
1-0376	Хар замаска	кг	406	7139.9	2,898,799	7.2827	224	2	280.66	457,847
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	14.6853	40,634	.0169	224	2	280.66	1,062

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4288	Ханын плита	м2	45,135	201.5727	9,097,984	5.896	224	1	216.56	286,012
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	30.303	96,424	.1317	224	2	280.66	8,279
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	2682.13	901,196	3.3168	224	2	280.66	208,519
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	59.3545	415,482	.1007	224	2	280.66	6,329
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.7337	648,816	1.7684	56	1	261.49	25,895
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	18.6095	4,950,628	22.7036	56	1	261.49	332,459
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	116.55	34,965	.12	224	1	216.56	5,823
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	1555.6354	11,088,569	3.0102	224	2	280.66	189,242
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	713.99	1,557,926	.0785	224	1	216.56	3,810
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	4,764	67.1909	320,097	.0759	224	2	280.66	4,773
2-1149	Плитаны цавуу	кг	400	959.87	383,948	1.315	224	2	280.66	82,673
					33,358,960					**2,106,318**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсны щит	ком	2,250,000	2	4,500,000	.565	224	2	280.66	35,520
1-4271	Ус	м3	1,818	.5051	918	.5051	1	1	960.47	485
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.3076	6,768	.4614	25	1	314.1	3,623
	Хог хаягдал	м3	0	20.1328	0	26.1727	20	1	323.62	169,400
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.0576	21,562	.0588	56	1	261.49	861
1-0060	Боолт	кг	2,500	10.26	25,650	.0116	224	2	280.66	729
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	5.7489	16,200	.0057	224	1	216.56	279
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	1.2444	311,100	2.9866	0	1	960.47	0
					4,882,198					**210,897**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **1,374,513,590** **102,955,158**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	315.99	14,000	4,423,912
1017	Бульдозер	37.97	90,105	3,421,256
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	195.62	54,107	10,584,175
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	11.36	115,033	1,306,325

19,735,668

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	11.15	59,489	663,157
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.45	7,627	11,051
7021	Бетон зуурмагийн насос	36.46	58,485	2,132,319
7004	Авто бетон зуурагч	4.13	17,364	71,746
2028	Автокран 5тн	.74	59,489	44,180
	Автомашин	.9	13,800	12,454
3027	Гагнуурын аппарат	10.66	19,064	203,146
9022	Гадаргуугийн доргиур	1.55	9,115	14,172
9023	Гүний доргиур	30.56	12,800	391,218

3,543,443

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	139.85	59,489	8,319,358
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	27.06	7,627	206,382
2001	Цамхагт кран 5 тн	144.62	43,200	6,247,584
7004	Бетон зуурмагын насос	71.49	58,485	4,180,917
7001	Бетон зуурмагийн насос	109.49	58,485	6,403,240
2028	Автокран 5тн	41.19	59,489	2,450,334
	Автомашин	15.65	13,800	215,995
3027	Гагнуурын аппарат	335.11	19,064	6,388,499
9022	Гадаргуугийн доргиур	46.83	9,115	426,848
9023	Гүний доргиур	238.86	12,800	3,057,446

37,896,603

МЕТАЛ КАРКАС УГСРАЛТЫН АЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9002	Хийн өрөм	5.84	14,250	83,169
2006	Цамхагт кран 10тн	22.91	54,800	1,255,351
9024	Буун цацагч	4.3	4,200	18,058
2028	Автокран 5тн	1.05	59,489	62,716
2030	Автокран 10тн	16.7	80,019	1,336,407
	Автомашин	.28	13,800	3,866
3027	Гагнуурын аппарат	30.16	19,064	574,925

3,334,492

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	26.82	8,250	221,293
2001	Цамхагт кран 5-8тн	6.48	54,000	350,083
	Шурупдэгч машин	3.04	10,000	30,381
2028	Автокран 5тн	25.64	59,489	1,525,380
	Автомашин	7.15	13,800	98,729

2,225,866

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	1.88	59,489	111,935
2028	5 тн-ын кран	.21	59,489	12,347
	Таслагч	177.41	6,852	1,215,644
	Тавлагч	277.93	627	174,262
3027	Цахилгаан өрөм	277.93	8,250	2,292,915
2028	Автокран 5тн	256.55	59,489	15,261,697
13200	Автомашин	2.44	13,800	33,732

19,102,531

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.01	59,489	317
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	39.65	35,760	1,417,812
9008	Цахилгаан сойз	11.11	78,486	872,027
2028	Автокран 5тн	64.53	59,489	3,838,674
13200	Автомашин	226.93	13,800	3,131,642
9021	Доргиур	66.44	9,115	605,637

9,866,110

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	305.25	59,489	18,159,036
	Автомашин	1.29	13,800	17,852
3027	Гагнуурын аппарат	40.34	19,064	769,067
9023	Гүний доргиур	27.14	12,800	347,443

19,293,397

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	30.25	8,250	249,563
2001	Цамхагт кран 5 тн	1.32	43,200	57,141
2028	Автокран 5тн	3.6	59,489	214,446
	Автомашин	1.67	13,800	23,053

544,203

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	130.12	8,250	1,073,465
	Шурупдэгч машин	6.73	10,000	67,328
	Буун шүршигч	.22	4,200	932
	Авто машин	.04	3,450	128
2028	Автокран 5тн	38.99	59,489	2,319,584
	Автомашин	1.66	13,800	22,953

3,484,391

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	26.44	59,489	1,573,118
	Автомашин	1.49	13,800	20,541

1,593,659

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.06	59,489	3,569
9003	Цахилгаан өрөм	3.51	8,250	28,956
2028	Автокран 5тн	.4	59,489	23,820

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

	Автомашин		13,800	4
9021	Доргиур	.73	9,115	6,672
				63,021

НИЙТ ДҮН: **120,683,383**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	1.88	59,489	111,935
2028	5 тн-ын кран	151.27	59,489	8,998,749
	Таслагч	177.41	6,852	1,215,644
	Тавлагч	277.93	627	174,262
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	28.51	7,627	217,433
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	39.65	35,760	1,417,812
8031	Хийн индүү 25тн	315.99	14,000	4,423,912
9002	Хийн өрөм	5.84	14,250	83,169
9008	Цахилгаан сойз	11.11	78,486	872,027
9003	Цахилгаан өрөм	468.63	8,250	3,866,192
2001	Цамхагт кран 5 тн	145.94	43,200	6,304,725
2001	Цамхагт кран 5-8тн	6.48	54,000	350,083
2006	Цамхагт кран 10тн	22.91	54,800	1,255,351
	Шурупдэгч машин	9.77	10,000	97,709
9024	Буун цацагч	4.3	4,200	18,058
	Буун шүршигч	.22	4,200	932
1017	Бульдозер	37.97	90,105	3,421,256
7004	Бетон зуурмагын насос	71.49	58,485	4,180,917
7021	Бетон зуурмагийн насос	145.94	58,485	8,535,559
7004	Авто бетон зуурагч	4.13	17,364	71,746
	Авто машин	.04	3,450	128
2028	Автокран 5тн	764.39	59,489	45,472,985
2030	Автокран 10тн	16.7	80,019	1,336,407
13200	Автомашин	259.48	13,800	3,580,821
3027	Гагнуурын аппарат	416.26	19,064	7,935,636
9022	Гадаргуугийн доргиур	48.38	9,115	441,020
9023	Гүний доргиур	296.57	12,800	3,796,107
9021	Доргиур	67.18	9,115	612,309
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	195.62	54,107	10,584,175
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	11.36	115,033	1,306,325
				120,683,383

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**954,393,179**
2	**Материал**	**2,369,810,493**
3	**Тээвэр**	**133,966,781**
4	**Машин ашиглалт**	**159,969,954**
	Шууд зардлын дүн	**3,618,140,406**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**352,532,656**
6	**Ашиг / 15%/**	**595,600,959**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**4,566,274,021**
7	**НӨАТ 10%**	**456,627,402**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**8,219,293**
	Дүн	**5,031,120,717**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**91,325,480**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**45,662,740**
	Дүн	**5,168,108,937**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**91,325,480**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**5,259,434,418**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	126,644,666	29,978,934	0	15,986,071	53,087,207	11,073,584	16,518,870
2	Суурийн ажил	123,512,393	20,189,211	74,550,962	4,352,877	851,563	7,457,468	16,110,312
3	Төмөр бетон каркас цутгалтын ажил	1,807,142,373	358,123,179	959,802,923	98,921,184	22,297,736	132,283,128	235,714,223
4	Дээврийн ажил	295,196,290	32,065,832	203,273,648	2,481,907	7,026,599	11,844,440	38,503,864
5	Шалны ажил	395,416,921	66,128,875	237,376,832	11,270,920	4,637,567	24,426,608	51,576,120
6	Хана, хамар ханын ажил	377,723,823	75,157,566	185,555,091	7,023,252	32,957,974	27,761,615	49,268,325
7	Гадна заслын ажил	685,540,735	92,806,101	452,532,637	11,703,016	4,800,013	34,280,611	89,418,357
8	Шат, довжооны ажил	70,979,862	24,295,044	27,090,796	764,160	597,544	8,974,075	9,258,243
9	Бусад ажил	18,112,102	10,148,944	1,379,362	117,957	354,587	3,748,805	2,362,448
10	Хаалга, цонхны ажил	187,037,803	15,562,327	137,349,933	2,581,288	1,399,626	5,748,394	24,396,235
11	Дотор заслын ажил	478,967,052	229,937,167	90,898,309	4,767,322	5,956,365	84,933,926	62,473,963
	НИЙТ ДҮН:	4,566,274,021	954,393,179	2,369,810,493	159,969,954	133,966,781	352,532,656	595,600,959

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1392	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-01	Асгаас хөрсийг механизмаар ухаж, автосамосвалд ачиж, хаях	м3	2593.98	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
01-210-09	3-р зэргийн хөрсөнд суурийн нүхийг механизмаар шороог ухаж овоолох	м3	198.45	2.0 / 2	.01 /	1.13 /	5212 / 5212	5896 /	5,896
01-060-06	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	13.89	3.0 / 2	3.38 /	46.97 /	6150 / 5212	288860 /	288,860
01-400-06	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог механизмаар түрж булах	м3	2611.65	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог гараар эргүүлж булах	м3	460.88	1.4 / 2	2.19 /	1010.16 /	4648 / 5212	4695209 /	4,695,209
01-190-07	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	3072.53	3.0 / 2	.54 /	1663.47 /	6150 / 5212	10230327 /	10,230,327
01-280-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	2874.08	2.0 / 2	.01 /	18.39 /	5212 / 5212	95870 /	95,870

Нийт Хүн/цаг: 2740.118838 / 0 *Үндсэн цалин:*	15,316,161
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,603,747
Нэмэгдэл цалин:	20,983,140
Нийт цалин:	23,586,887
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,184,230
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,207,817
Ажиллах хүчний зардал:	**29,978,934**

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	16.97	2.4 / 2	.76 / 1.49	12.93 / 25.22	5587 / 5212	72265 / 131433	203,698
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	69.1	2.8 / 2	9.74 / .51	672.8 / 35.24	5962 / 5212	4011228 / 183676	4,194,904
06-050-13	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.848	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-14.62 / -2.07	5680 / 5212	-83064 / -10811	-93,875

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В25	м3	46.1	3.1 / 2	5.33 / .36	245.74 / 16.6	6227 / 5212	1530198 / 86498	1,616,697
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.2506	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4.32 / -.61	5680 / 5212	-24547 / -3195	-27,742
06-060-04	Цоколийн бетон хашлага хана цутгах В15	м3	12.075	3.0 / 2	3.86 / 1.46	46.57 / 17.59	6150 / 5212	286433 / 91696	378,129
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1337.32	2.9 / 2	.49 / .01	658.36 / 10.7	6056 / 5212	3987044 / 55761	4,042,805

Нийт Хүн/цаг: 1617.46107592 / *Үндсэн цалин:*	10,314,616
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,753,485
Нэмэгдэл цалин:	14,131,025
Нийт цалин:	15,884,509
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,144,409
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,160,293
Ажиллах хүчний зардал:	**20,189,211**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	127.4	3.0 / 2	28.09 / 2.55	3579.21 / 324.87	6150 / 5212	22012165 / 1693222	23,705,387
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	7.142	2.5 / 2	17.25 / 2.45	123.17 / 17.47	5680 / 5212	699582 / 91050	790,633
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	388.8	3.1 / 2	27.08 / 1.32	10529.95 / 513.22	6227 / 5212	65569987 / 2674882	68,244,869
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.819	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-14.12 / -2	5680 / 5212	-80224 / -10441	-90,665
06-090-10	Төмөр бетон зоорийн хана цутгах В15	м3	140.6	2.9 / 2	28.82 / 2.49	4052.01 / 350.09	6056 / 5212	24538958 / 1824690	26,363,648
06-050-13	Төмөр бетон зоорийн хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-5.04	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-86.92 / -12.33	5680 / 5212	-493685 / -64253	-557,937
06-090-10	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	53.1	2.9 / 2	28.82 / 2.49	1530.31 / 132.22	6056 / 5212	9267558 / 689125	9,956,684
06-050-13	Төмөр бетон хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	2.336	2.5 / 2	17.25 / 2.45	40.29 / 5.71	5680 / 5212	228819 / 29781	258,600
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	413.3	3.0 / 2	15.16 / 1.99	6265.09 / 821.23	6150 / 5212	38530308 / 4280236	42,810,544
06-050-13	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	6.536	2.5 / 2	17.25 / 2.45	112.72 / 15.99	5680 / 5212	640223 / 83325	723,547

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Төмөр бетон хучилтын нүхний нэмэлт арматурчилах	тн	1.689	2.5 / 2	17.25 / 2.45	29.13 / 4.13	5680 / 5212	165443 / 21532	186,975
06-070-10	Төмөр бетон шатны багана цутгах В20	м3	1.53	3.0 / 2	28.09 / 2.55	42.98 / 3.9	6150 / 5212	264353 / 20335	284,688
06-050-13	Төмөр бетон шатны багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.4586	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.91 / 1.12	5680 / 5212	44921 / 5846	50,768
06-100-05	Төмөр бетон шатны дам нуруу цутгах В20	м3	1.9	3.1 / 2	27.08 / 1.32	51.46 / 2.51	6227 / 5212	320429 / 13072	333,501
06-050-13	Төмөр бетон шатны дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.0567	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.98 / -.14	5680 / 5212	-5554 / -723	-6,277
06-230-05	Төмөр бетон шатны гишгүүр цутгах В20	м3	25.66	3.0 / 2	37.48 / 2	961.74 / 51.32	6150 / 5212	5914681 / 267480	6,182,161
06-050-13	Төмөр бетон шатны гишгүүр арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-2.301	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-39.68 / -5.63	5680 / 5212	-225391 / -29334	-254,725
06-090-10	Төмөр бетон парапетны хана цутгах В20	м3	21.2	2.9 / 2	28.82 / 2.49	610.97 / 52.79	6056 / 5212	3700042 / 275131	3,975,173
06-050-13	Төмөр бетон парапетны хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.06	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.03 / .15	5680 / 5212	5877 / 765	6,642

Нийт Хүн/цаг: 27796.25841097 / *Үндсэн цалин:*	182,964,216
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	31,103,917
Нэмэгдэл цалин:	250,660,976
Нийт цалин:	281,764,893
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	38,038,261
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	38,320,025
Ажиллах хүчний зардал:	**358,123,179**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Цоколийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	341.8	3.0 / 2	.51 / .01	173.63 / 2.05	6150 / 5212	1067852 / 10689	1,078,540
10-050-08	Цоколийн ханын дулаалгын гадна талаар геотекстилиар бүрэх	м2	341.8	3.0 / 2	.14 / .00	49.29 / .55	6150 / 5212	303118 / 2850	305,969
08-050-10	Цоколийн хана 1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор арматурлаж өрөх	м2	341.8	3.0 / 2	2.46 / .52	841.75 / 177.7	6150 / 5212	5176768 / 926182	6,102,950
08-160-04	360мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	135.15	3.5 / 2	2.16 / 1.44	292.19 / 194.75	6536 / 5212	1909782 / 1015043	2,924,825

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	13.18	2.9 / 2	5.39 / 2.26	71 / 29.79	6056 / 5212	429972 / 155249	585,221
08-060-05	380 мм-ийн тоосгоор парапетны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.88	2.9 / 2	5.39 / 2.26	53.22 / 22.33	6056 / 5212	322316 / 116378	438,694
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.63	2.9 / 2	6.2 / 2.22	10.11 / 3.62	6056 / 5212	61208 / 18860	80,068
08-160-04	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	80.174	3.5 / 2	2.16 / 1.44	173.34 / 115.53	6536 / 5212	1132925 / 602146	1,735,072
08-180-04	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	405.27	3.0 / 2	.86 / .29	348.57 / 119.15	6150 / 5212	2143722 / 621007	2,764,729
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	22.88	2.9 / 2	6.2 / 2.22	141.87 / 50.79	6056 / 5212	859163 / 264736	1,123,899
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор салхивчийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	11.1	2.9 / 2	6.2 / 2.22	68.83 / 24.64	6056 / 5212	416814 / 128434	545,248
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20 /люк/	м3	2.178	3.0 / 2	15.16 / 1.99	33.02 / 4.33	6150 / 5212	203046 / 22556	225,602
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	674.97	3.0 / 2	2.2 / .52	1485.68 / 348.82	6150 / 5212	9136910 / 1818073	10,954,984
08-050-11	1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана арматургүй өрөх	м2	118.061	3.0 / 2	2.2 / .52	259.86 / 61.01	6150 / 5212	1598164 / 318005	1,916,169
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	2.495	2.3 / 2	71.07 / 4.24	177.32 / 10.58	5493 / 5212	974017 / 55137	1,029,154
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	42	3.0 / 2	.59 / .06	24.66 / 2.52	6150 / 5212	151648 / 13134	164,782
10-710-05	Дотор шилэн хана, хаалга угсрах	м2	160.143	3.4 / 2	4.7 / .17	752.67 / 27.7	6459 / 5212	4861509 / 144397	5,005,906
10-650-08	Ус чийгэнд тэсвэртэй төмөр каркастай 2 давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	19.6	3.5 / 2	1.88 / .15	36.75 / 2.96	6536 / 5212	240198 / 15425	255,623
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	156.31	3.6 / 2	1.08 / .02	169.57 / 2.52	6613 / 5212	1121334 / 13116	1,134,450
10-670-04	АЦӨ-ний тусгай тоноглол бариул тогтоох	ком	3	5.0 / 2	1.13 / .01	3.4 / .01	7604 / 5212	25846 / 78	25,924

Нийт Хүн/цаг: 5166.7215357 / *Үндсэн цалин:*	38,397,808
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	6,527,627
Нэмэгдэл цалин:	52,604,998
Нийт цалин:	59,132,625
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,982,904
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,042,037

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **75,157,566**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	819.42	2.5 / 2	.1 / .07	84.4 / 54.9	5680 / 5212	479393 / 286145	765,538
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	819.42	2.1 / 2	.06 /	51.62 / .08	5306 / 5212	273914 / 427	274,341
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	819.42	2.2 / 2	.21 / .01	175.36 / 10.24	5399 / 5212	946746 / 53385	1,000,132
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=200мм	м2	808.5	3.0 / 2	.54 / .02	435.78 / 16.98	6150 / 5212	2680056 / 88492	2,768,548
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=150мм	м2	10.92	3.0 / 2	.54 / .02	5.89 / .23	6150 / 5212	36198 / 1195	37,393
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	122.91	2.5 / 2	2.18 / .98	267.88 / 120.45	5680 / 5212	1521572 / 627795	2,149,367
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах /тэгшилгээний зузаан 50мм/	м2	819.42	3.0 / 2	.06 / .01	46.87 / 9.26	6150 / 5212	288256 / 48260	336,516
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	819.42	2.5 / 2	.1 / .07	84.4 / 54.9	5680 / 5212	479393 / 286145	765,538
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	819.42	2.1 / 2	.06 /	51.62 / .08	5306 / 5212	273914 / 427	274,341
12-130-13	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс-ЭПП/	м2	1638.84	3.5 / 2	.28 / .00	455.6 / 1.64	6536 / 5212	2977785 / 8542	2,986,327
12-130-13	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах /Унифлекс-ЭКП/	м2	819.42	3.5 / 2	.28 / .00	227.8 / .82	6536 / 5212	1488893 / 4271	1,493,164
12-050-08	Салхивч, парапетаны хананд цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м2	34.5	3.0 / 2	1.31 / .01	45.31 / .19	6150 / 5212	278649 / 971	279,620
10-770-05	Дээвэрт шилэн атриум угсрах	м2	90.41	2.7 / 2	5.35 / .03	483.68 / 2.62	5868 / 5212	2838207 / 13665	2,851,873
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1134.2	3.9 / 2	.05 /	57.62 / 1.02	6844 / 5212	394333 / 5320	399,654

Нийт Хүн/цаг: 2473.821777 / 273.41521 *Үндсэн цалин:* 16,382,351

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,785,000

Нэмэгдэл цалин: 22,443,821

Нийт цалин: 25,228,821

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,405,891
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,431,120
Ажиллах хүчний зардал:	**32,065,832**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	798	3.0 / 2	.47 / .01	374.26 / 11.17	6150 / 5212	2301711 / 58228	2,359,940
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	4.92	2.5 / 2	17.25 / 2.45	84.85 / 12.03	5680 / 5212	481930 / 62723	544,653
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	119.7	2.2 / 2	4.25 / 3.69	509.19 / 441.69	5399 / 5212	2749127 / 2302104	5,051,231
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	2553.64	3.2 / 2	.24 / .02	620.79 / 43.41	6304 / 5212	3913459 / 226263	4,139,722
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2134.21	2.6 / 2	.21 / .12	452.88 / 256.11	5774 / 5212	2614925 / 1334820	3,949,746
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	10580.13	2.0 / 2	/ .02	/ 232.76	5212 / 5212	/ 1213160	1,213,160
11-370-04	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	366.45	2.9 / 2	1.93 / .03	706.88 / 9.89	6056 / 5212	4280878 / 51568	4,332,446
11-220-09	Паркетан шал хийх	м2	168.9	2.8 / 2	1.47 / .08	248.77 / 13.01	5962 / 5212	1483183 / 67784	1,550,967
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	1887.33	2.9 / 2	.78 / .01	1481.37 / 24.54	6056 / 5212	8971148 / 127878	9,099,026
11-240-09	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	52.98	3.3 / 2	3.67 / .3	194.27 / 15.79	6381 / 5212	1239618 / 82287	1,321,905
15-810-11	Бетон шал зориулалтын будгаар будах	м2	77.98	3.5 / 2	.43 / .00	33.83 / .23	6536 / 5212	221098 / 1179	222,277

Нийт Хүн/цаг: 4707.084917 / 1060.628182	*Үндсэн цалин:*	33,785,073
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	5,743,462
	Нэмэгдэл цалин:	46,285,550
	Нийт цалин:	52,029,012
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,023,917
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,075,946
	Ажиллах хүчний зардал:	**66,128,875**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-04	Шатны гишгүүр, талбайг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	149.14	3.8 / 2	8.62 / .28	1285.75 / 41.61	6767 / 5212	8700676 / 216872	8,917,548
08-270-11	Шатанд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	45.51	4.2 / 2	3.84 / .12	174.66 / 5.51	7058 / 5212	1232770 / 28701	1,261,471
08-270-11	Коридорт никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	8.35	4.2 / 2	3.84 / .12	32.05 / 1.01	7058 / 5212	226184 / 5266	231,450
09-070-07	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.201	3.7 / 2	66.17 / 2.92	13.3 / .59	6690 / 5212	88974 / 3059	92,033
09-180-07	Дээвэрт гарах шатны төмөр хийц будах	тн	0.201	4.0 / 2	13.06 / .03	2.63 / .01	6921 / 5212	18169 / 26	18,195
06-230-06	Төмөр бетон довжоог гишгүүр, ханын хамт цутгах В15	м3	16.7	2.8 / 2	13.71 / 1.53	228.95 / 25.55	5962 / 5212	1364972 / 133172	1,498,144
06-050-13	Төмөр бетон довжоо арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.327	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.64 / .8	5680 / 5212	32031 / 4169	36,200
15-010-04	Гадна довжооны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	22.02	3.5 / 2	1.61 / .07	35.38 / 1.56	6536 / 5212	231255 / 8149	239,404
15-820-04	Гадна довжооны ханын шавардсан гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	22.02	3.2 / 2	.06 /	1.23 / .01	6304 / 5212	7774 / 55	7,829
15-140-10	Гадна довжооны хананд фасадны эмульсэн будаг будах	м2	22.02	3.4 / 2	.77 / .01	16.94 / .11	6459 / 5212	109430 / 574	110,003

Нийт Хүн/цаг: 1796.5264627 / 76.7539966 *Үндсэн цалин:*	12,412,276
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,110,087
Нэмэгдэл цалин:	17,004,818
Нийт цалин:	19,114,905
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,580,512
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,599,627
Ажиллах хүчний зардал:	**24,295,044**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	173.96	3.3 / 2	1.99 / .38	345.82 / 66.1	6381 / 5212	2206646 / 344538	2,551,184
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх дотор хананд угсрах	м2	103.53	3.3 / 2	1.99 / .38	205.81 / 39.34	6381 / 5212	1313256 / 205047	1,518,304
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шуршдэг хөөсөөр чигжиж	м2	277.49	3.0 / 2	.15 / .01	42.18 / 3.33	6150 / 5212	259398 / 17355	276,753

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	дулаалах								
15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	39.83	3.7 / 2	6.06 / .34	241.23 / 13.38	6690 / 5212	1613805 / 69752	1,683,556
10-590-05	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-710-05	Гадна шилэн хаалга угсрах	м2	1.89	3.4 / 2	4.7 / .17	8.88 / .33	6459 / 5212	57375 / 1704	59,079
10-590-05	Дотор хананд төмөр хаалга суулгах	ш	6	3.1 / 2	10.19 / .19	61.12 / 1.15	6227 / 5212	380595 / 5995	386,590
10-180-04	Дотор хананд шилэн хаалга усрах	м2	3.78	3.4 / 2	1.24 / .37	4.67 / 1.4	6459 / 5212	30177 / 7290	37,466
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	93.87	3.4 / 2	1.24 / .37	116.02 / 34.73	6459 / 5212	749395 / 181023	930,417
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	93.87	3.0 / 2	.43 / .01	40.74 / .66	6150 / 5212	250548 / 3425	253,973
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	41	5.0 / 2	.35 / .07	14.36 / 2.95	7604 / 5212	109180 / 15386	124,566

Нийт Хүн/цаг: 1101.197043 / 163.75912 *Үндсэн цалин:* 7,950,753

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,351,628

Нэмэгдэл цалин: 10,892,532

Нийт цалин: 12,244,160

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,652,962

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,665,206

Ажиллах хүчний зардал: **15,562,327**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-710-05	Гадна шилэн фасад, хаалганы хамт угсрах	м2	85.72	3.4 / 2	4.7 / .17	402.88 / 14.83	6459 / 5212	2602228 / 77292	2,679,519
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	1051.88	4.0 / 2	1.3 / .00	1365.34 / 2.1	6921 / 5212	9449520 / 10965	9,460,485
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	1051.88	3.0 / 2	.14 / .00	151.68 / 1.68	6150 / 5212	932839 / 8772	941,611
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, хүрээ, консоль, парапетанд металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1471.98	3.4 / 2	2.57 / .27	3778.28 / 393.02	6459 / 5212	24403899 / 2048413	26,452,313
15-790-06	Гадна баганын амалгаа металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	21.34	3.4 / 2	2.57 / .27	54.78 / 5.7	6459 / 5212	353795 / 29697	383,492
15-010-04	Гадна цоколийн хашлага ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	94.41	3.5 / 2	1.61 / .07	151.7 / 6.7	6536 / 5212	991498 / 34937	1,026,435
15-820-04	Гадна цоколийн хашлага ханын шавардсан	м2	94.41	3.2 / 2	.06 /	5.29 / .05	6304 / 5212	33329 / 236	33,565

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх								
15-140-10	Мөн хананд фасадны эмульсэн будаг будах	м2	94.41	3.4 / 2	.77 / .01	72.64 / .47	6459 / 5212	469176 / 2460	471,636
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1134.2	3.1 / 2	.71 / .16	803.24 / 184.87	6227 / 5212	5001778 / 963566	5,965,345

Нийт Хүн/цаг: 6785.823554 / 609.4278448 *Үндсэн цалин:*	47,414,399
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	8,060,448
Нэмэгдэл цалин:	64,957,727
Нийт цалин:	73,018,175
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9,857,454
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,930,472
Ажиллах хүчний зардал:	**92,806,101**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	4040.56	3.4 / 2	1.35 / .07	5460.41 / 272.74	6459 / 5212	35268806 / 1421509	36,690,316
15-040-28	Гипсэн хавтан хана нарийн зуурмагаар тэгшлэх	м2	39.2	3.0 / 2	.53 / .02	20.83 / .9	6150 / 5212	128134 / 4699	132,833
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	127.62	3.5 / 2	2.11 / .11	269.47 / 13.53	6536 / 5212	1761254 / 70506	1,831,760
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	320.03	4.3 / 2	1.53 / .07	490.83 / 22.95	7126 / 5212	3497655 / 119595	3,617,250
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дамнурууны амалгааг тэгшлэх	м2	3954.02	3.0 / 2	.61 / .03	2415.12 / 110.71	6150 / 5212	14852960 / 577034	15,429,994
15-310-18	Шавардсан хана, багана эмульсээр будаар будах	м2	4011.14	3.2 / 2	.91 / .00	3652.14 / 13.64	6304 / 5212	23023109 / 71081	23,094,190
15-310-19	Шавардсан тааз, дамнурууг эмульсээр будаар будах	м2	3954.02	3.0 / 2	1.16 / .00	4573.61 / 10.68	6150 / 5212	28127732 / 55643	28,183,374
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	127.62	3.2 / 2	.91 / .00	116.2 / .43	6304 / 5212	732512 / 2262	734,774
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	339.75	3.5 / 2	1.95 / .11	661.39 / 37.03	6536 / 5212	4322854 / 193015	4,515,868
15-730-05	Ариун цэврийн өрөөний плитан хананд плитаны чигжээс	м2	339.75	1.9 / 2	.6 / .06	202.62 / 19.09	5118 / 5212	1036992 / 99518	1,136,510
15-700-08	Ариун цэврийн өрөөнд толийг хананд нааж суулгах	м2	14.72	4.0 / 2	1.4 / .04	20.61 / .57	6921 / 5212	142628 / 2992	145,620
15-410-04	Хооллох заалны хананд плита наах	м2	3.94	3.5 / 2	1.95 / .11	7.67 / .43	6536 / 5212	50131 / 2238	52,369

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-730-05	Хооллох заалны плитан хананд плитаны чигжээс	м2	3.94	1.9 / 2	.6 / .06	2.35 / .22	5118 / 5212	12026 / 1154	13,180
15-410-04	Ангийн хананд плита наах	м2	5.76	3.5 / 2	1.95 / .11	11.21 / .63	6536 / 5212	73288 / 3272	76,560
15-730-05	Хананд плитаны чигжээс	м2	5.76	1.9 / 2	.6 / .06	3.44 / .32	5118 / 5212	17581 / 1687	19,268
08-230-09	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	248.77	2.9 / 2	1.04 / .18	259.32 / 44.13	6056 / 5212	1570429 / 230015	1,800,444

Нийт Хүн/цаг: 18167.2202145 / *Үндсэн цалин:* 117,474,310

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 19,970,633

Нэмэгдэл цалин: 160,939,805

Нийт цалин: 180,910,438

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 24,422,909

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 24,603,820

Ажиллах хүчний зардал: **229,937,167**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөделмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В7.5	м3	4.72	2.4 / 2	1.1 / 1.49	5.2 / 7.01	5587 / 5212	29063 / 36557	65,620
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	47.17	2.6 / 2	.21 / .12	10.01 / 5.66	5774 / 5212	57795 / 29502	87,297
11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	317.99	2.4 / 2	1.18 / 1.08	376.66 / 344.7	5587 / 5212	2104395 / 1796582	3,900,977
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	3056.175	1.0 / 2	.07 / .01	220.04 / 36.67	4272 / 5212	940031 / 191145	1,131,176

Нийт Хүн/цаг: 611.915141 / 394.04958 *Үндсэн цалин:* 5,185,069

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 881,462

Нэмэгдэл цалин: 7,103,545

Нийт цалин: 7,985,007

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,077,976

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,085,961

Ажиллах хүчний зардал: **10,148,944**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***72964.14896979 /***	**Бүгд цалин:**	***487,597,034***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**82,891,496**
		Нэмэгдэл цалин:	**180,410,903**
		Нийт цалин:	**750,899,432**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**101,371,423**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**102,122,323**
		Ажиллах хүчний зардал:	**954,393,179**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	2593.98	0	3890.97	20	1	323.62	25,183,914
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	2874.08	0	4311.12	20	1	323.62	27,903,293
					0					**53,087,207**

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	15.8948	28,897	15.8948	1	1	960.47	15,266
1-0795	Тос	кг	2,349	265.6815	624,086	.3321	224	2	280.66	20,879
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	31.557	88,928	.0316	224	1	216.56	1,531
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	-39.5496	-111,451	-.0395	224	1	216.56	-1,919
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	41.1161	674,305	1.3979	224	2	280.66	87,886
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	401.196	1,785,723	.4534	224	2	280.66	28,501
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	40.6343	112,435	.0467	224	2	280.66	2,938
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	57.7328	215,517	.067	224	2	280.66	4,210
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,500	2.073	5,183	.0023	224	2	280.66	147
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	16,400	111.251	1,824,516	3.7825	224	2	280.66	237,800
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1199	66,582	.0779	224	1	216.56	3,779
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	10.5053	26,263	.012	224	2	280.66	753
1-4180	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	116.928	39,463,200	280.6272	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	287,500	12.3165	3,540,994	29.5596	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	17.3094	4,673,538	41.5426	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	7.6801	19,374,826	7.6801	224	1	216.56	372,558
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.4417	1,114,243	.4417	224	1	216.56	21,426
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	.7267	11,917	.0276	224	2	280.66	1,736
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	.0159	8,854	.0104	224	1	216.56	503
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.8405	1,022,406	1.1043	224	1	216.56	53,569
					74,550,962					**851,563**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	22.3182	6,695	.0112	224	2	280.66	702
1-4271	Ус	м3	1,818	229.9776	418,099	229.9776	1	1	960.47	220,887
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.2775	138,105	9.4162	25	1	314.1	73,941
1-0795	Тос	кг	2,349	5358.0645	12,586,094	6.6976	224	2	280.66	421,062
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	614.786	1,732,467	.6148	224	1	216.56	29,823
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	360.1764	1,014,977	.3602	224	1	216.56	17,472
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	15.396	43,386	.0154	224	1	216.56	747
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	2556.9852	41,934,557	86.9375	224	2	280.66	5,465,573
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	3365.5477	9,312,470	3.8704	224	2	280.66	243,322
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.2947	484,543	1.3206	56	1	261.49	19,339
1-4529	Шохой	тн	276,000	.5044	139,226	.6154	56	1	261.49	9,012
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	2013.4234	7,516,110	2.3356	224	2	280.66	146,832
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	2.2068	1,225,855	1.4344	224	1	216.56	69,582
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	6.2625	3,478,796	4.0706	224	1	216.56	197,462
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	1063.755	2,659,388	1.2127	224	2	280.66	76,239
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	1053.6761	326,639,591	2528.8226	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	143.412	41,230,950	344.1888	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	143.4527	361,892,113	143.4527	224	1	216.56	6,958,812
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	4.5418	11,457,772	4.5418	224	1	216.56	220,321
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	6.8745	17,342,414	6.8745	224	1	216.56	333,477
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	110.1896	61,210,323	88.1517	224	1	216.56	4,276,189
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	555,500	14.1823	7,878,268	11.3458	224	1	216.56	550,380
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	226.0686	3,707,525	8.5906	224	2	280.66	540,073
1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	1.7192	955,016	1.1175	224	1	216.56	54,208
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	10.3325	5,739,704	6.7161	224	1	216.56	325,795
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	70.3123	39,058,481	42.1874	224	1	216.56	2,046,486
					959,802,923					**22,297,736**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,000	2.4021	24,021	.0024	224	1	216.56	117
1-0671	Сийрс	м2	300	.1176	35	.0001	224	2	280.66	4
1-4271	Ус	м3	1,818	157.8512	286,974	157.8512	1	1	960.47	151,611
1-5032	Ус чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	8,336	82.516	687,853	.7426	224	2	280.66	46,688
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	85.5336	1,881,739	128.3004	25	1	314.1	1,007,479
	Тусгаарлагч лент	м	150	34.692	5,204	.0004	224	2	280.66	26
1-0795	Тос	кг	2,349	7.1438	16,781	.0089	224	2	280.66	561
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	1.2632	3,560	.0013	224	1	216.56	61
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	2.8532	46,792	.097	224	2	280.66	6,099
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	211,451	97.2648	20,566,739	63.2221	224	2	280.66	3,974,638
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	211,451	219.6305	46,441,085	175.7044	224	2	280.66	11,046,155
1-0094	Хадаас	кг	2,767	2.7344	7,566	.0031	224	2	280.66	198
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.9839	8,256	.0034	224	2	280.66	216
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	388,713	34.8636	13,551,935	2.7891	224	1	216.56	135,297
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	3.6137	1,352,383	3.6859	56	1	261.49	53,975
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	6.2909	2,354,309	6.4167	56	1	261.49	93,962
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1,400	1.176	1,646	.0013	224	2	280.66	84
1-4529	Шохой	тн	276,000	2.9989	827,703	3.6587	56	1	261.49	53,576
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3,500	18.7572	65,650	.0212	224	1	216.56	1,028
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	21,000	42	882,000	2.52	15	1	334.65	12,650
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0176	9,800	.0115	224	1	216.56	556
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	545	1397.4978	761,636	.1397	224	1	216.56	6,779
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	2.2216	688,684	5.3317	0	1	960.47	0
1-5201	Аце-ний тусгай тоноглол бариул	ком	126,000	3	378,000	.0169	224	2	280.66	1,066
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.011	7,596,032	3.011	224	1	216.56	146,064
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1506	379,802	.1506	224	1	216.56	7,303
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	6,272	358.89	2,250,958	.3804	224	2	280.66	23,916
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	.2026	112,519	.162	224	1	216.56	7,861
1-0864	Гипс шуруп	кг	5,000	1.6464	8,232	.0016	224	1	216.56	80
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	80.5166	29,498,373	320.0534	224	1	216.56	15,525,610
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	286,363	160.143	45,859,030	7.2064	224	1	216.56	349,580
1-0128	Дюбель	ш	400	1046.8404	418,736	.1183	224	2	280.66	7,437

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5125	Дуу чимээ тусгаарлагч /акустикнауп/	м3	293,243	1.96	574,756	.0588	224	3	391.34	5,154
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.1709	94,935	.1111	224	1	216.56	5,389
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	260	29.792	7,746	.0004	224	1	216.56	22
1-4522	Замаска	кг	320	4.116	1,317	.005	224	1	216.56	242
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	.0544	30,247	.0354	224	1	216.56	1,717
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	.0566	31,457	.034	224	1	216.56	1,648
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	200	52.332	10,466	.0008	224	1	216.56	38
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	171.4666	171,467	.1818	224	1	216.56	8,817
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	47,377	156.31	7,405,499	4.2985	224	2	280.66	270,239
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	3,096	29.596	91,629	.0592	224	1	216.56	2,871
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	2,025	79.772	161,538	.0239	224	1	216.56	1,161
					185,555,091					**32,957,974**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	6	385,038	.0064	224	1	216.56	309
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	56.71	879,005	.1924	224	3	391.34	16,862
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	6	69,492	.0064	224	1	216.56	309
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	8,284	909.5562	7,534,764	.9641	224	2	280.66	60,613
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2,818	15.0227	42,334	.017	224	1	216.56	823
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	8.3931	23,224	.0097	224	2	280.66	607
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.345	955	.0004	224	2	280.66	25
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	8,284	2048.55	16,970,188	11.8816	224	2	280.66	746,970
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	10,633	1024.275	10,891,116	5.9408	224	2	280.66	373,485
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	22.0323	62,087	.022	224	1	216.56	1,069
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	368.29	1,289,015	.3683	224	1	216.56	17,866
1-0782	Шилэн атриум /олон үет шил/	м2	823,871	94.9305	78,210,486	4.2719	224	2	280.66	268,563
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,451	491.652	2,188,343	.2281	224	2	280.66	14,342
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,500	614.565	1,536,412	.842	224	1	216.56	40,843
1-0060	Боолт	кг	2,500	65.9993	164,998	.0746	224	2	280.66	4,689
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	259.8554	732,273	.2936	224	2	280.66	18,460
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	551.501	2,757,505	.6232	224	1	216.56	30,231

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5072	Бэхжүүлэгч	кг	2,000	18.082	36,164	.0228	224	2	280.66	1,432
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	67.1924	18,141,959	161.2619	0	1	960.47	0
1-0689	Ган тор	кг	2,523	1065.246	2,687,616	1.2037	224	2	280.66	75,676
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	94,008	135.201	12,709,976	81.1206	224	2	280.66	5,099,877
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	281,384	161.7	45,499,793	5.1744	224	1	216.56	251,007
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-150мм	м3	281,384	1.638	460,907	.0524	224	1	216.56	2,543
					203,273,648					**7,026,599**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	158.3917	287,956	158.3917	1	1	960.47	152,130
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	141.8752	3,121,255	212.8129	25	1	314.1	1,671,113
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	177.12	499,124	.1771	224	1	216.56	8,592
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	2860.0768	9,195,147	6.9729	224	2	280.66	438,369
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	566.199	7,280,187	.6398	224	2	280.66	40,223
1-0292	Хулдаасан шал	м2	41,047	1925.0766	79,018,619	7.45	224	2	280.66	468,368
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	6,144	1887.33	11,595,756	1.5193	224	1	216.56	73,700
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	638.41	2,841,563	.7214	224	2	280.66	45,353
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	26.5224	73,388	.0305	224	2	280.66	1,918
1-4335	Хөвөө мод	м	3,300	186.2967	614,779	.15	224	1	216.56	7,275
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	23.1349	8,658,068	23.5976	56	1	261.49	345,551
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	11.0214	4,124,680	11.2419	56	1	261.49	164,619
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	93,964	55.629	5,227,123	5.2848	224	1	216.56	256,361
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	9.84	36,733	.0114	224	2	280.66	718
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.1197	66,493	.0778	224	1	216.56	3,774
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	16,000	23.394	374,304	.0295	224	2	280.66	1,853
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	122.094	35,102,025	293.0256	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.92	12,411,817	4.92	224	1	216.56	238,666
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.246	620,591	.246	224	1	216.56	11,933
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	36,000	38.99	1,403,640	.0491	224	2	280.66	3,089
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	63,055	395.766	24,955,025	8.3348	224	1	216.56	404,318
1-0555	Паркетан шал	м2	40,429	172.278	6,965,027	2.7564	224	2	280.66	173,292

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	81.396	22,903,532	2.6047	224	1	216.56	126,351
					237,376,832					**4,637,567**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	2.0179	3,668	2.0179	1	1	960.47	1,938
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	7.2526	159,557	10.8789	25	1	314.1	85,427
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	1.407	21,105	.0018	224	2	280.66	114
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	11.772	33,173	.0118	224	1	216.56	571
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	10.02	28,236	.01	224	1	216.56	486
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	22.712	62,844	.0261	224	2	280.66	1,642
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0808	30,235	.0824	56	1	261.49	1,207
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.0187	381,225	1.039	56	1	261.49	15,215
1-4529	Шохой	тн	276,000	.0442	12,193	.0539	56	1	261.49	789
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	1.7384	462,455	2.1208	56	1	261.49	31,056
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	1.7616	7,927	.003	224	2	280.66	188
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	2.6278	9,810	.003	224	2	280.66	192
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	2.004	1,113,222	1.3026	224	1	216.56	63,188
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	6.7113	3,758	.0081	224	2	280.66	511
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	17.034	4,897,275	40.8816	0	1	960.47	0
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	5.505	18,464	.0055	224	1	216.56	267
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.5942	1,499,004	.5942	224	1	216.56	28,824
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0297	74,950	.0297	224	1	216.56	1,441
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	6,079	44.04	267,719	.0568	224	2	280.66	3,572
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	201	657,672	.2613	224	1	216.56	12,676
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	.0646	35,903	.042	224	1	216.56	2,038
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	3,298	574.66	1,895,229	.5747	224	1	216.56	27,876
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	93,964	164.054	15,415,170	6.5622	224	1	216.56	318,327
					27,090,796					**597,544**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	.567	4,536	.0006	224	1	216.56	28
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	7.966	108,871	.008	224	1	216.56	386
1-4271	Ус	м3	1,818	.3988	725	.3988	1	1	960.47	383
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.1284	46,825	3.1926	25	1	314.1	25,070
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	283.0398	87,806,588	10.9367	224	2	280.66	687,564
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	34.825	96,361	.04	224	2	280.66	2,518
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	14.2973	39,561	.0164	224	2	280.66	1,034
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	43.813	4,116,845	7.7111	224	1	216.56	374,061
1-0754	Цоож	ш	45,455	41	1,863,655	.051	224	2	280.66	3,204
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.5972	223,501	.6092	56	1	261.49	8,920
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	30.5627	76,407	.0345	224	2	280.66	2,171
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.5687	151,294	.6938	56	1	261.49	10,160
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	307.888	2,207,865	.3725	224	3	391.34	32,657
1-0879	Электрод	кг	3,733	.1134	423	.0001	224	2	280.66	8
1-0060	Боолт	кг	2,500	.4347	1,087	.0005	224	2	280.66	31
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,355,874	1	1,355,874	.11	224	2	280.66	6,915
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	1,856,000	1	1,856,000	.12	224	2	280.66	7,544
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	501,136	1.9845	994,504	.1191	224	1	216.56	5,776
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,025,000	2	2,050,000	.22	224	2	280.66	13,831
	Дотор төмөр хаалга /1200*2100/	ш	1,300,000	4	5,200,000	.52	224	2	280.66	32,691
1-4325	Дотор шилэн хаалга	м2	501,136	3.78	1,894,294	.1134	224	2	280.66	7,129
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	290,204	93.87	27,241,449	2.8161	224	2	280.66	177,042
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	.3402	1,021	.0004	224	1	216.56	19
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	6.804	12,247	.0077	224	2	280.66	483
					137,349,933					**1,399,626**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	25.716	205,728	.0257	224	1	216.56	1,247
1-4271	Ус	м3	1,818	1.5066	2,739	1.5066	1	1	960.47	1,447

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	3.2672	71,879	4.9008	25	1	314.1	38,484
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	5,000	308.592	1,542,960	.3487	224	2	280.66	21,923
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	23.1414	64,032	.0266	224	2	280.66	1,673
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	1157.068	10,021,366	1.2265	224	2	280.66	77,107
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	6311.28	2,581,314	.7132	224	2	280.66	44,836
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	6311.28	3,439,648	.7132	224	2	280.66	44,836
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	162.5155	60,673,684	16.089	224	3	391.34	1,410,367
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	447.996	3,583,968	.5421	224	2	280.66	34,079
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.4541	169,957	.4632	56	1	261.49	6,783
1-0861	Шураг	кг	2,500	1194.656	2,986,640	1.35	224	2	280.66	84,869
1-4529	Шохой	тн	276,000	.1894	52,276	.2311	56	1	261.49	3,384
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	7.5528	33,988	.0128	224	2	280.66	805
1-0879	Электрод	кг	3,733	5.1432	19,200	.006	224	2	280.66	375
1-0060	Боолт	кг	2,500	19.7156	49,289	.0223	224	2	280.66	1,401
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	17023.848	56,144,651	19.2369	224	2	280.66	1,209,385
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	3,354	23.6025	79,163	.0236	224	1	216.56	1,145
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	6,079	188.82	1,147,837	.2436	224	2	280.66	15,313
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	501,136	90.006	45,105,247	5.4004	224	1	216.56	261,968
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	163,636	1523.1864	249,248,130	22.8478	224	1	216.56	1,108,334
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	15.4296	46,289	.0174	224	1	216.56	846
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	5684.544	10,232,179	6.4235	224	2	280.66	403,834
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	5,000	342.88	1,714,400	.3875	224	2	280.66	24,358
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	1709.3174	3,316,076	.0193	224	2	280.66	1,214
					452,532,637					**4,800,013**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	216.0137	392,713	216.0137	1	1	960.47	207,475
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	111.1856	2,446,082	166.7783	25	1	314.1	1,309,627
1-0376	Хар замаска	кг	406	19770.1	8,026,661	20.1655	224	2	280.66	1,267,762
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	50.9111	140,871	.0585	224	2	280.66	3,681

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4288	Ханын плита	м2	45,135	366.9225	16,561,047	10.7325	224	1	216.56	520,627
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	105.0546	334,284	.4566	224	2	280.66	28,703
	Цавуу	кг	12,858	7.36	94,635	.0085	224	2	280.66	532
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	8092.78	2,719,174	9.99	224	2	280.66	628,048
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	177.6717	1,243,702	.3013	224	2	280.66	18,944
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	3.9324	1,471,670	4.011	56	1	261.49	58,736
1-4529	Шохой	тн	276,000	.2117	58,424	.2582	56	1	261.49	3,782
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	63.8421	16,983,727	77.8874	56	1	261.49	1,140,539
	Гоёлын толь	м2	85,000	14.72	1,251,200	.1113	224	2	280.66	6,996
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	404.056	121,217	.4162	224	1	216.56	20,189
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	4693.8124	33,457,495	9.0825	224	2	280.66	570,999
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	1977.01	4,313,836	.2175	224	1	216.56	10,549
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	4,764	122.3075	582,673	.1382	224	2	280.66	8,689
2-1149	Плитаны цавуу	кг	400	1747.25	698,900	2.3937	224	2	280.66	150,489
					90,898,309					**5,956,365**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.9531	3,551	1.9531	1	1	960.47	1,876
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.1894	26,166	1.784	25	1	314.1	14,009
	Хог хаягдал	м3	0	39.7303	0	51.6494	20	1	323.62	334,295
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	.2228	83,368	.2272	56	1	261.49	3,327
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	22.2416	62,677	.0222	224	1	216.56	1,079
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	4.8144	1,203,600	11.5546	0	1	960.47	0
					1,379,362					**354,587**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **2,369,810,493** **133,966,781**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	26.283	8,000	210,264
1-5072	Селикон	кг	2.4021	10,000	24,021
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7.966	13,667	108,871
1-0671	Сийрс	м2	22.4358	300	6,731
1-4271	Ус	м3	784.0053	1,818	1,425,322
1-5032	Ус чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	82.516	8,336	687,853
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	6	64,173	385,038
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	56.71	15,500	879,005
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	6	11,582	69,492
1-4542	Уулын элс	м3	358.7095	22,000	7,891,608
	Тусгаарлагч лент	м	34.692	150	5,204
1-0795	Тос	кг	5630.8898	2,349	13,226,960
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	1.407	15,000	21,105
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	647.6062	2,818	1,824,954
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	509.5188	2,818	1,435,824
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	25.416	2,818	71,622
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	2600.9545	16,400	42,655,654
1-0680	Хуйлмал материал	м2	2860.0768	3,215	9,195,147
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	566.199	12,858	7,280,187
1-0292	Хулдаасан шал	м2	1925.0766	41,047	79,018,619
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	1887.33	6,144	11,595,756
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	283.0398	310,227	87,806,588
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	97.2648	211,451	20,566,739
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	219.6305	211,451	46,441,085
	Хог хаягдал	м3	39.7303	0	0
1-0717	Ховилтой төмөр	кг	308.592	5,000	1,542,960
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	1039.606	4,451	4,627,286
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	909.5562	8,284	7,534,764
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	23.1414	2,767	64,032
1-0376	Хар замаска	кг	19770.1	406	8,026,661
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	2593.98	0	0
1-5073	Хашлага төмөр	кг	15.0227	2,818	42,334
1-0094	Хадаас	кг	2.7344	2,767	7,566
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	94.1291	2,767	260,455
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3473.0426	2,767	9,609,909
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	1157.068	8,661	10,021,366
1-4288	Ханын плита	м2	366.9225	45,135	16,561,047
1-4335	Хөвөө мод	м	186.2967	3,300	614,779
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	6311.28	409	2,581,314
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	6311.28	545	3,439,648
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	34.8636	388,713	13,551,935
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	105.0546	3,182	334,284
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	162.5155	373,341	60,673,684
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	2048.55	8,284	16,970,188
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	1024.275	10,633	10,891,116
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	43.813	93,964	4,116,845
1-0754	Цоож	ш	41	45,455	1,863,655
	Цавуу	кг	7.36	12,858	94,635
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	447.996	8,000	3,583,968
1-0135	Цагаан замаска	кг	8092.78	336	2,719,174

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	177.6717	7,000	1,243,702
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	22.0323	2,818	62,087
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	368.29	3,500	1,289,015
1-4029	Цемент м-300	тн	26.8294	374,242	10,040,687
1-4028	Цемент м-400	тн	24.8322	374,242	9,293,252
1-0861	Шураг	кг	1194.656	2,500	2,986,640
1-0863	Шураг/ модны/	кг	1.176	1,400	1,646
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	30.5627	2,500	76,407
1-4529	Шохой	тн	3.9486	276,000	1,089,822
1-4529	Шохой /цемент/	тн	66.1492	266,027	17,597,476
1-0083	Шилэн цаас	м2	9.3144	4,500	41,915
1-0782	Шилэн атриум /олон үет шил/	м2	94.9305	823,871	78,210,486
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	491.652	4,451	2,188,343
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	55.629	93,964	5,227,123
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	307.888	7,171	2,207,865
1-0879	Электрод	кг	5.2566	3,733	19,623
1-0879	Электрод э-42	кг	2083.624	3,733	7,778,168
1-0060	Эрэг боолт	кг	2.073	2,500	5,183
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	18.7572	3,500	65,650
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	42	21,000	882,000
3-8057	Баллонтай газ	кг	614.565	2,500	1,536,412
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	111.251	16,400	1,824,516
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	4.2108	555,500	2,339,077
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	6.5197	555,500	3,621,672
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	23.394	16,000	374,304
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	1074.2603	2,500	2,685,651
1-4547	Боолт	кг	86.1496	2,500	215,374
1-0186	Будгийн цавуу	кг	6.7113	560	3,758
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	1397.4978	545	761,636
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	259.8554	2,818	732,273
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	17023.848	3,298	56,144,651
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	551.501	5,000	2,757,505
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	22.2416	2,818	62,677
1-5072	Бэхжүүлэгч	кг	18.082	2,000	36,164
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	1055.8977	310,000	327,328,275
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	116.928	337,500	39,463,200
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	282.54	287,500	81,230,250
1-4180	Бетон зуурмаг в12.5	м3	12.3165	287,500	3,540,994
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	84.5018	270,000	22,815,497
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	4.8144	250,000	1,203,600
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	2874.08	0	0
1-5201	Аце-ний тусгай тоноглол бариул	ком	3	126,000	378,000
1-5117	Астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч	кг	29.1075	3,354	97,627
1-0733	Арматур	тн	159.6581	2,522,727	402,773,792
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	4.5418	2,522,727	11,457,772
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	7.7424	2,522,727	19,532,000
	Гоёлын толь	м2	14.72	85,000	1,251,200
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1	1,355,874	1,355,874
	Гадна төмөр хаалга /1600*2100/	ш	1	1,856,000	1,856,000
1-0211	Гадна фасадны чулуун эмульсэн будаг	кг	232.86	6,079	1,415,556
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	1.9845	501,136	994,504

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0778	Гадна шилэн фасад /хаалгатай/	м2	90.006	501,136	45,105,247
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	1523.1864	163,636	249,248,130
1-0689	Ган тор	кг	1065.246	2,523	2,687,616
1-3825	Ган бүтээц	кг	201	3,272	657,672
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	358.89	6,272	2,250,958
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	110.3922	555,500	61,322,842
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	14.1823	555,500	7,878,268
1-0864	Гипс шуруп	кг	1.6464	5,000	8,232
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	404.056	300	121,217
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	80.5166	366,364	29,498,373
	Дотор төмөр хаалга /1000*2100/	ш	2	1,025,000	2,050,000
	Дотор төмөр хаалга /1200*2100/	ш	4	1,300,000	5,200,000
1-4325	Дотор шилэн хаалга	м2	3.78	501,136	1,894,294
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	160.143	286,363	45,859,030
1-0212	Дотор эмульс	кг	4693.8124	7,128	33,457,495
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	93.87	290,204	27,241,449
1-0073	Даравч төмөр	кг	15.7698	3,000	47,309
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	226.7953	16,400	3,719,442
1-0128	Дюбель	ш	1046.8404	400	418,736
1-5125	Дуу чимээ тусгаарлагч /акустикнауп/	м3	1.96	293,243	574,756
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	.1709	555,500	94,935
1-4154	Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	1.7351	555,500	963,870
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	29.792	260	7,746
1-4522	Замаска	кг	4.116	320	1,317
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	10.387	555,500	5,769,951
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	.0646	555,500	35,903
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	72.2094	555,500	40,112,344
1-5101	Заслалын тор	м2	1977.01	2,182	4,313,836
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	5691.348	1,800	10,244,426
1-4778	Зориулалтын будаг	кг	38.99	36,000	1,403,640
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	395.766	63,055	24,955,025
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	135.201	94,008	12,709,976
1-3828	Карказ рам төмөр	кг	342.88	5,000	1,714,400
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1709.3174	1,940	3,316,076
1-5110	Нягтруулагч лент /цавуутай/	м	52.332	200	10,466
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	574.66	3,298	1,895,229
4-0001	Модон тоосго	ш	171.4666	1,000	171,467
1-0555	Паркетан шал	м2	172.278	40,429	6,965,027
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	122.3075	4,764	582,673
2-1149	Плитаны цавуу	кг	1747.25	400	698,900
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	156.31	47,377	7,405,499
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	164.054	93,964	15,415,170
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	29.596	3,096	91,629
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	161.7	281,384	45,499,793
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-150мм	м3	1.638	281,384	460,907
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	81.396	281,384	22,903,532
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр /босоо/	м	79.772	2,025	161,538

2,369,810,493

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	258.09	14,000	3,613,295
1017	Бульдозер	31.02	90,105	2,795,110
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	156.58	54,107	8,471,946
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	9.61	115,033	1,105,720

15,986,071

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	20.59	59,489	1,224,820
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.97	7,627	22,637
7021	Бетон зуурмагийн насос	35.83	58,485	2,095,238
7004	Авто бетон зуурагч	7.15	17,364	124,155
2028	Автокран 5тн	1.16	59,489	69,081
	Автомашин	1.36	13,800	18,772
3027	Гагнуурын аппарат	18.44	19,064	351,540
9022	Гадаргуугийн доргиур	5.55	9,115	50,629
9023	Гүний доргиур	30.94	12,800	396,005

4,352,877

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	388.47	59,489	23,109,870
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	82.44	7,627	628,768
2001	Цамхагт кран 5 тн	306.87	43,200	13,256,672
7004	Бетон зуурмагын насос	251.43	58,485	14,705,059
7001	Бетон зуурмагийн насос	298.61	58,485	17,463,941
2028	Автокран 5тн	57.47	59,489	3,418,986
	Автомашин	37.43	13,800	516,479
3027	Гагнуурын аппарат	846.19	19,064	16,131,791
9022	Гадаргуугийн доргиур	121.34	9,115	1,106,059
9023	Гүний доргиур	670.59	12,800	8,583,560

98,921,184

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.68	59,489	99,958
	Таслагч	9.6	6,852	65,807
9003	Цахилгаан өрөм	66.89	8,250	551,832
2001	Цамхагт кран 5-8тн	24.69	54,000	1,333,292
	Шурупдэгч машин	18.99	10,000	189,894
27004	Бетон зуурмагийн насос	.64	58,485	37,399
2028	Автокран 5тн	73.65	59,489	4,381,252
13200	Автомашин	25.94	13,800	357,989
9022	Гадаргуугийн доргиур	.64	9,115	5,829

7,023,252

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	9.64	59,489	573,259
2028	5 тн-ын кран	1.91	59,489	113,791
9003	Цахилгаан өрөм	35.26	8,250	290,894
2028	Автокран 5тн	23.57	59,489	1,402,144
13200	Автомашин	7.38	13,800	101,819

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2,481,907

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.02	59,489	1,438
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	57.46	35,760	2,054,627
2028	Автокран 5тн	75.29	59,489	4,478,710
13200	Автомашин	258.62	13,800	3,568,946
9021	Доргиур	128.05	9,115	1,167,199

11,270,920

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Буун шүршигч	.24	4,200	1,008
2028	Автокран 5тн	4.45	59,489	264,899
	Автомашин	3.37	13,800	46,454
3027	Гагнуурын аппарат	4.19	19,064	79,856
9023	Гүний доргиур	29.06	12,800	371,942

764,160

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	48.5	8,250	400,111
2001	Цамхагт кран 5 тн	29.91	43,200	1,292,260
	Шурупдэгч машин	.07	10,000	718
2028	Автокран 5тн	14.28	59,489	849,666
	Автомашин	2.79	13,800	38,533

2,581,288

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	461.41	8,250	3,806,660
	Шурупдэгч машин	3.26	10,000	32,574
	Буун шүршигч	1.03	4,200	4,322
	Авто машин	.13	3,450	435
2028	Автокран 5тн	131.51	59,489	7,823,211
	Автомашин	2.6	13,800	35,814

11,703,016

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	79.27	59,489	4,715,943
	Автомашин	3.72	13,800	51,379

4,767,322

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.55	59,489	92,142
	Автомашин	.00	13,800	17
9021	Доргиур	2.83	9,115	25,797

117,957

НИЙТ ДҮН: 159,969,954

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	9.64	59,489	573,259
2028	5 тн-ын кран	412.68	59,489	24,549,877
	Таслагч	9.6	6,852	65,807
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	85.41	7,627	651,406
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	57.46	35,760	2,054,627
8031	Хийн индүү 25тн	258.09	14,000	3,613,295
9003	Цахилгаан өрөм	612.06	8,250	5,049,498
2001	Цамхагт кран 5 тн	336.78	43,200	14,548,932
2001	Цамхагт кран 5-8тн	24.69	54,000	1,333,292
	Шурупдэгч машин	22.32	10,000	223,186
	Буун шүршигч	1.27	4,200	5,330
1017	Бульдозер	31.02	90,105	2,795,110
7004	Бетон зуурмагын насос	251.43	58,485	14,705,059
7021	Бетон зуурмагийн насос	335.07	58,485	19,596,577
7004	Авто бетон зуурагч	7.15	17,364	124,155
	Авто машин	.13	3,450	435
2028	Автокран 5тн	462.2	59,489	27,496,034
13200	Автомашин	343.2	13,800	4,736,203
3027	Гагнуурын аппарат	868.82	19,064	16,563,187
9022	Гадаргуугийн доргиур	127.54	9,115	1,162,517
9023	Гүний доргиур	730.59	12,800	9,351,506
9021	Доргиур	130.88	9,115	1,192,997
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	156.58	54,107	8,471,946
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	9.61	115,033	1,105,720
				159,969,954

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**567,921,959**
2	**Материал**	**1,443,079,623**
3	**Тээвэр**	**67,562,401**
4	**Машин ашиглалт**	**101,029,325**
	Шууд зардлын дүн	**2,179,593,308**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**209,778,361**
6	**Ашиг / 15%/**	**358,405,750**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**2,747,777,419**
7	**НӨАТ 10%**	**274,777,742**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**4,945,999**
	Дүн	**3,027,501,160**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**54,955,548**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**27,477,774**
	Дүн	**3,109,934,483**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**54,955,548**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**3,164,890,031**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	93,369,952	31,206,523	0	11,303,824	27,153,886	11,527,029	12,178,689
2	Суурын ажил	90,081,938	15,582,570	53,874,417	2,464,015	655,246	5,755,872	11,749,818
3	Төмөр бетон каркас цутгалтын ажил	1,094,813,509	216,301,538	581,293,867	61,072,854	13,446,275	79,897,214	142,801,762
4	Дээврийн ажил	121,708,955	16,765,500	77,293,247	1,347,390	4,234,916	6,192,821	15,875,081
5	Шалны ажил	220,276,805	35,313,954	134,033,676	6,890,725	2,262,464	13,044,228	28,731,757
6	Хана, хамар ханын ажил	229,240,568	43,578,188	123,338,515	4,375,210	11,950,850	16,096,861	29,900,944
7	Гадна заслын ажил	509,467,293	71,438,394	332,270,250	9,194,555	3,724,007	26,387,832	66,452,256
8	Шат, довжооны ажил	39,066,942	13,804,698	14,328,810	434,144	304,438	5,099,163	5,095,688
9	Бусад ажил	18,238,557	6,240,418	6,793,532	226,501	294,085	2,305,079	2,378,942
10	Хаалга, цонхны ажил	113,620,044	9,847,837	82,914,104	1,484,735	915,779	3,637,583	14,820,006
11	Дотор заслын ажил	217,892,856	107,842,338	36,939,205	2,235,373	2,620,453	39,834,679	28,420,807
	НИЙТ ДҮН:	2,747,777,419	567,921,959	1,443,079,623	101,029,325	67,562,401	209,778,361	358,405,750

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	980	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-01	Асгаас хөрсийг механизмаар ухаж, автосамосвалд ачиж, хаях	м3	1088.8	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
01-210-09	3-р зэргийн хөрсөнд суурийн нүхийг механизмаар шороог ухаж овоолох	м3	249.12	2.0 / 2	.01 /	1.42 /	5212 / 5212	7401 /	7,401
01-060-06	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	17.44	3.0 / 2	3.38 /	58.97 /	6150 / 5212	362686 /	362,686
01-400-06	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог механизмаар түрж булах	м3	1663.63	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог гараар эргүүлж булах	м3	293.58	1.4 / 2	2.19 /	643.47 /	4648 / 5212	2990842 /	2,990,842
01-190-07	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	3761.83	3.0 / 2	.54 /	2036.65 /	6150 / 5212	12525427 /	12,525,427
01-280-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	1708.09	2.0 / 2	.01 /	10.93 /	5212 / 5212	56976 /	56,976

Нийт Хүн/цаг: 2751.448526 / 0

Үндсэн цалин:	15,943,333
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,710,367
Нэмэгдэл цалин:	21,842,366
Нийт цалин:	24,552,732
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,314,619
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,339,172
Ажиллах хүчний зардал:	**31,206,523**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	15.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	12.04 / 23.48	5587 / 5212	67283 / 122372	189,654
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах B25	м3	71.8	2.8 / 2	9.74 / .51	699.09 / 36.62	5962 / 5212	4167962 / 190853	4,358,815
06-050-13	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.489	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-25.68 / -3.64	5680 / 5212	-145852 / -18983	-164,835

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	14.9	3.1 / 2	5.33 / .36	79.42 / 5.36	6227 / 5212	494576 / 27957	522,533
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.142	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.45 / .35	5680 / 5212	13909 / 1810	15,720
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1005.34	2.9 / 2	.49 / .01	494.93 / 8.04	6056 / 5212	2997289 / 41919	3,039,208

Нийт Хүн/цаг: 1262.2545529 / 70.208758 *Үндсэн цалин:*	7,961,095
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,353,386
Нэмэгдэл цалин:	10,906,700
Нийт цалин:	12,260,087
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,655,112
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,667,372
Ажиллах хүчний зардал:	**15,582,570**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	88.2	3.0 / 2	28.09 / 2.55	2477.92 / 224.91	6150 / 5212	15239191 / 1172231	16,411,422
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	4.944	2.5 / 2	17.25 / 2.45	85.26 / 12.09	5680 / 5212	484281 / 63029	547,310
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	199.7	3.1 / 2	27.08 / 1.32	5408.52 / 263.6	6227 / 5212	33678823 / 1373904	35,052,727
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	4.238	2.5 / 2	17.25 / 2.45	73.09 / 10.37	5680 / 5212	415126 / 54028	469,154
06-090-10	Төмөр бетон зоорийн хана цутгах B15	м3	113.5	2.9 / 2	28.82 / 2.49	3271 / 282.62	6056 / 5212	19809188 / 1472989	21,282,177
06-050-13	Төмөр бетон зоорийн хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-4.531	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-78.14 / -11.08	5680 / 5212	-443826 / -57764	-501,590
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	317.1	3.0 / 2	15.16 / 1.99	4806.82 / 630.08	6150 / 5212	29561966 / 3283965	32,845,931
06-050-13	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.923	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-15.92 / -2.26	5680 / 5212	-90411 / -11767	-102,178
06-070-10	Төмөр бетон шатны багана цутгах B20	м3	0.36	3.0 / 2	28.09 / 2.55	10.11 / .92	6150 / 5212	62201 / 4785	66,985
06-050-13	Төмөр бетон шатны багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.1404	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.42 / .34	5680 / 5212	13753 / 1790	15,543
06-100-05	Төмөр бетон шатны дам нуруу цутгах B20	м3	0.73	3.1 / 2	27.08 / 1.32	19.77 / .96	6227 / 5212	123112 / 5022	128,135

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-230-05	Төмөр бетон шатны гишгүүр цутгах B20	м3	9.1	3.0 / 2	37.48 / 2	341.07 / 18.2	6150 / 5212	2097568 / 94858	2,192,427
06-050-13	Төмөр бетон шатны гишгүүр арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.849	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-14.64 / -2.08	5680 / 5212	-83162 / -10824	-93,986
06-090-10	Төмөр бетон парапетны хана цутгах B20	м3	11.7	2.9 / 2	28.82 / 2.49	337.19 / 29.13	6056 / 5212	2042004 / 151841	2,193,846

Нийт Хүн/цаг: 16724.46809282 / *Үндсэн цалин:*	110,507,903
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	18,786,343
Нэмэгдэл цалин:	151,395,827
Нийт цалин:	170,182,170
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	22,974,593
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	23,144,775
Ажиллах хүчний зардал:	**216,301,538**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-330-06	Цоколийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	303.8	3.0 / 2	.51 / .01	154.33 / 1.82	6150 / 5212	949132 / 9500	958,632
10-050-08	Цоколийн ханын дулаалгын гадна талаар геотекстилиар бүрэх	м2	303.8	3.0 / 2	.14 / .00	43.81 / .49	6150 / 5212	269419 / 2533	271,952
08-050-10	Цоколийн хана 1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор арматурлаж өрөх	м2	303.8	3.0 / 2	2.46 / .52	748.17 / 157.95	6150 / 5212	4601235 / 823213	5,424,447
08-160-04	360мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	167.52	3.5 / 2	2.16 / 1.44	362.18 / 241.4	6536 / 5212	2367197 / 1258158	3,625,355
08-060-04	250 мм-ийн тоосгоор салхивчийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.1	2.9 / 2	6.2 / 2.22	44.02 / 15.76	6056 / 5212	266611 / 82152	348,762
08-160-04	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	28.14	3.5 / 2	2.16 / 1.44	60.84 / 40.55	6536 / 5212	397642 / 211345	608,987
08-180-04	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	309.183	3.0 / 2	.86 / .29	265.93 / 90.9	6150 / 5212	1635459 / 473770	2,109,229
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	256.04	3.0 / 2	2.2 / .52	563.57 / 132.32	6150 / 5212	3465953 / 689660	4,155,613
08-050-11	1\2-ын тоосгоор салхивчийн хана арматургүй өрөх	м2	56.732	3.0 / 2	2.2 / .52	124.87 / 29.32	6150 / 5212	767968 / 152811	920,779

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.483	2.3 / 2	71.07 / 4.24	105.4 / 6.29	5493 / 5212	578945 / 32773	611,717
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	15	3.0 / 2	.59 / .06	8.81 / .9	6150 / 5212	54160 / 4691	58,851
10-710-05	Дотор шилэн хана, хаалга угсрах	м2	101.4	3.4 / 2	4.7 / .17	476.58 / 17.54	6459 / 5212	3078230 / 91430	3,169,660

Нийт Хүн/цаг: 2958.5018575 / *Үндсэн цалин:*	22,263,985
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	3,784,877
Нэмэгдэл цалин:	30,501,659
Нийт цалин:	34,286,537
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,628,682
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,662,969
Ажиллах хүчний зардал:	**43,578,188**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	515.3	2.5 / 2	.1 / .07	53.08 / 34.53	5680 / 5212	301471 / 179945	481,416
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	515.3	2.1 / 2	.06 /	32.46 / .05	5306 / 5212	172253 / 269	172,522
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	515.3	2.2 / 2	.21 / .01	110.27 / 6.44	5399 / 5212	595370 / 33572	628,942
12-160-05	XPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d=200мм	м2	515.3	3.0 / 2	.54 / .02	277.75 / 10.82	6150 / 5212	1708142 / 56401	1,764,543
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	77.3	2.5 / 2	2.18 / .98	168.48 / 75.75	5680 / 5212	956940 / 394830	1,351,770
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах /тэгшилгээний зузаан 50мм/	м2	515.3	3.0 / 2	.06 / .01	29.48 / 5.82	6150 / 5212	181272 / 30349	211,621
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	515.3	2.5 / 2	.1 / .07	53.08 / 34.53	5680 / 5212	301471 / 179945	481,416
12-130-08	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	515.3	2.1 / 2	.06 /	32.46 / .05	5306 / 5212	172253 / 269	172,522
12-130-13	Дээвэрт 2үе чулуугүй хар цаас наах /Унифлекс-ЭПП/	м2	1030.6	3.5 / 2	.28 / .00	286.51 / 1.03	6536 / 5212	1872608 / 5371	1,877,980
12-130-13	Дээвэрт 1үе чулуутай хар цаас наах /Унифлекс-ЭКП/	м2	515.3	3.5 / 2	.28 / .00	143.25 / .52	6536 / 5212	936304 / 2686	938,990
12-050-08	Салхивчийн хананд цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м2	15.74	3.0 / 2	1.31 / .01	20.67 / .08	6150 / 5212	127129 / 443	127,572

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1010.76	3.9 / 2	.05 /	51.35 / .91	6844 / 5212	351416 / 4741	356,157

Нийт Хүн/цаг: 1258.82916 / 170.53328 *Үндсэн цалин:* 8,565,451

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,456,127

Нэмэгдэл цалин: 11,734,668

Нийт цалин: 13,190,795

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,780,757

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,793,948

Ажиллах хүчний зардал: **16,765,500**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	506.67	3.0 / 2	.47 / .01	237.63 / 7.09	6150 / 5212	1461414 / 36971	1,498,384
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	3.12	2.5 / 2	17.25 / 2.45	53.81 / 7.63	5680 / 5212	305614 / 39775	345,390
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	76	2.2 / 2	4.25 / 3.69	323.3 / 280.44	5399 / 5212	1745477 / 1461653	3,207,131
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	1415.09	3.2 / 2	.24 / .02	344.01 / 24.06	6304 / 5212	2168629 / 125383	2,294,011
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1390.88	2.6 / 2	.21 / .12	295.14 / 166.91	5774 / 5212	1704166 / 869912	2,574,078
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	6943.15	2.0 / 2	/ .02	/ 152.75	5212 / 5212	/ 796129	796,129
11-370-04	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	2.44	2.9 / 2	1.93 / .03	4.71 / .07	6056 / 5212	28504 / 343	28,848
11-220-09	Паркетан шал хийх	м2	11.25	2.8 / 2	1.47 / .08	16.57 / .87	5962 / 5212	98791 / 4515	103,306
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	1379.63	2.9 / 2	.78 / .01	1082.87 / 17.94	6056 / 5212	6557870 / 93478	6,651,349
11-240-09	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	21.77	3.3 / 2	3.67 / .3	79.83 / 6.49	6381 / 5212	509371 / 33813	543,184

Нийт Хүн/цаг: 2437.857789 / 664.23111 *Үндсэн цалин:* 18,041,809

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,067,108

Нэмэгдэл цалин: 24,717,278

Нийт цалин: 27,784,386