ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,750,892
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,778,676
Ажиллах хүчний зардал:	**35,313,954**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-400-04	Шатны гишгүүр, талбайг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	55.12	3.8 / 2	8.62 / .28	475.2 / 15.38	6767 / 5212	3215645 / 80153	3,295,797
08-270-11	Шатанд никель бариултай төмөр хайс хийх	у\м	18.6	4.2 / 2	3.84 / .12	71.38 / 2.25	7058 / 5212	503835 / 11730	515,565
09-070-07	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.184	3.7 / 2	66.17 / 2.92	12.17 / .54	6690 / 5212	81449 / 2800	84,249
09-180-07	Дээвэрт гарах шатны төмөр хийц будах	тн	0.184	4.0 / 2	13.06 / .03	2.4 / .00	6921 / 5212	16632 / 24	16,656
06-230-06	Төмөр бетон довжоог гишгүүр, ханын хамт цутгах B15	м3	7.4	2.8 / 2	13.71 / 1.53	101.45 / 11.32	5962 / 5212	604838 / 59010	663,848
15-400-04	Гадна довжоонд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	32.52	3.8 / 2	8.62 / .28	280.36 / 9.07	6767 / 5212	1897184 / 47289	1,944,473
08-270-11	Гадна довжооны бариултай төмөр хайс хийх	у\м	19.2	4.2 / 2	3.84 / .12	73.69 / 2.32	7058 / 5212	520088 / 12109	532,196

Нийт Хүн/цаг: 1016.6525224 / 40.88924	*Үндсэн цалин:*	7,052,785
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	1,198,973
	Нэмэгдэл цалин:	9,662,315
	Нийт цалин:	10,861,289
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,466,274
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,477,135
	Ажиллах хүчний зардал:	**13,804,698**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх гадна хананд угсрах	м2	156.87	3.3 / 2	1.99 / .38	311.84 / 59.61	6381 / 5212	1989863 / 310690	2,300,553
10-120-04	3-н давхар шилтэй вакум цонх дотор хананд угсрах	м2	35.79	3.3 / 2	1.99 / .38	71.15 / 13.6	6381 / 5212	453989 / 70884	524,873
10-600-05	Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	192.66	3.0 / 2	.15 / .01	29.28 / 2.31	6150 / 5212	180099 / 12050	192,148

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-400-05	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	30	3.7 / 2	6.06 / .34	181.69 / 10.08	6690 / 5212	1215519 / 52537	1,268,056
10-590-05	Гадна хананд төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-710-05	Гадна шилэн хаалга угсрах	м2	3.78	3.4 / 2	4.7 / .17	17.77 / .65	6459 / 5212	114751 / 3408	118,159
10-180-04	Дотор хананд шилэн хаалга усрах	м2	3.78	3.4 / 2	1.24 / .37	4.67 / 1.4	6459 / 5212	30177 / 7290	37,466
10-180-04	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	37.8	3.4 / 2	1.24 / .37	46.72 / 13.99	6459 / 5212	301770 / 72895	374,665
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	37.8	3.0 / 2	.43 / .01	16.41 / .26	6150 / 5212	100892 / 1379	102,271
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	16	5.0 / 2	.35 / .07	5.6 / 1.15	7604 / 5212	42607 / 6004	48,611

Нийт Хүн/цаг: 695.319114 / 103.24956 *Үндсэн цалин:* 5,031,235

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 855,310

Нэмэгдэл цалин: 6,892,792

Нийт цалин: 7,748,102

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,045,994

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,053,742

Ажиллах хүчний зардал: **9,847,837**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-760-04	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б-150мм	м2	969.1	4.0 / 2	1.3 / .00	1257.89 / 1.94	6921 / 5212	8705869 / 10102	8,715,971
10-050-08	Гадна ханын дулаалгыг ус чийг тусгаарлагчаар бүрэх	м2	969.1	3.0 / 2	.14 / .00	139.74 / 1.55	6150 / 5212	859427 / 8082	867,508
15-790-06	Гадна хана, амалгаа, хүрээ, парапетанд металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1201.86	3.4 / 2	2.57 / .27	3084.93 / 320.9	6459 / 5212	19925590 / 1672513	21,598,103
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1010.76	3.1 / 2	.71 / .16	715.82 / 164.75	6227 / 5212	4457413 / 858697	5,316,110

Нийт Хүн/цаг: 5198.3905 / 489.13926 *Үндсэн цалин:* 36,497,693

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,204,608

Нэмэгдэл цалин: 50,001,839

Нийт цалин: 56,206,447

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,587,870

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,644,077

Ажиллах хүчний зардал: **71,438,394**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1826.831	3.4 / 2	1.35 / .07	2468.78 / 123.31	6459 / 5212	15945846 / 642697	16,588,544
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	96.63	3.5 / 2	2.11 / .11	204.03 / 10.24	6536 / 5212	1333568 / 53385	1,386,953
15-020-14	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	166.42	4.3 / 2	1.53 / .07	255.24 / 11.93	7126 / 5212	1818829 / 62191	1,881,020
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дамнурууны амалгааг тэгшлэх	м2	2082.72	3.0 / 2	.61 / .03	1272.13 / 58.32	6150 / 5212	7823571 / 303944	8,127,515
15-310-18	Шавардсан хана, багана эмульсээр будаар будах	м2	1971.68	3.2 / 2	.91 / .00	1795.21 / 6.7	6304 / 5212	11317033 / 34940	11,351,973
15-310-19	Шавардсан тааз, дамнурууг эмульсээр будаар будах	м2	2082.72	3.0 / 2	1.16 / .00	2409.08 / 5.62	6150 / 5212	14815856 / 29309	14,845,165
15-310-18	Шавардсан амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	96.63	3.2 / 2	.91 / .00	87.98 / .33	6304 / 5212	554636 / 1712	556,348
15-410-04	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	11.97	3.5 / 2	1.95 / .11	23.3 / 1.3	6536 / 5212	152302 / 6800	159,102
15-730-05	Ариун цэврийн өрөөний плитан хананд плитаны чигжээс	м2	11.97	1.9 / 2	.6 / .06	7.14 / .67	5118 / 5212	36535 / 3506	40,041
15-410-04	Ангийн хананд плита наах	м2	9.6	3.5 / 2	1.95 / .11	18.69 / 1.05	6536 / 5212	122147 / 5454	127,601
15-730-05	Хананд плитаны чигжээс	м2	9.6	1.9 / 2	.6 / .06	5.73 / .54	5118 / 5212	29301 / 2812	32,113

Нийт Хүн/цаг: 8547.3098873 / *Үндсэн цалин:* 55,096,375

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 9,366,384

Нэмэгдэл цалин: 75,482,033

Нийт цалин: 84,848,417

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,454,536

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,539,385

Ажиллах хүчний зардал: **107,842,338**

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-05	Сагсны щит суурилуулах	ш	2	3.6 / 2	5.06 / .5	10.11 / 1	6613 / 5212	66881 / 5212	72,093
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B7.5	м3	7.76	2.4 / 2	1.1 / 1.49	8.55 / 11.53	5587 / 5212	47782 / 60101	107,883
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	77.6	2.6 / 2	.21 / .12	16.47 / 9.31	5774 / 5212	95079 / 48534	143,613
11-320-06	Барилганы талбайд цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	171.6	2.4 / 2	1.18 / 1.08	203.26 / 186.01	5587 / 5212	1135615 / 969507	2,105,122
59-080-01	Барилгын хог шүүрдэн цэвэрлэж, хогийг зөөж хаях	м2	2052	1.0 / 2	.07 / .01	147.74 / 24.62	4272 / 5212	631162 / 128340	759,503

Нийт Хүн/цаг: 386.136816 / 232.48176 *Үндсэн цалин:*	3,188,214
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	541,996
Нэмэгдэл цалин:	4,367,853
Нийт цалин:	4,909,849
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	662,830
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	667,739
Ажиллах хүчний зардал:	**6,240,418**
Бүгд хүн/цаг: ***43237.16881792 /*** **Бүгд цалин:**	***290,149,876***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	**49,325,479**
Нэмэгдэл цалин:	**107,355,454**
Нийт цалин:	**446,830,810**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**60,322,159**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**60,768,990**
Ажиллах хүчний зардал:	**567,921,959**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	0	1088.8	0	1633.2	20	1	323.62	10,570,724
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	0	1708.09	0	2562.135	20	1	323.62	16,583,163
					0					**27,153,886**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	14.7779	26,866	14.7779	1	1	960.47	14,194
1-0795	Тос	кг	2,349	209.748	492,698	.2622	224	2	280.66	16,483
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	31.47	88,682	.0315	224	1	216.56	1,527
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	-48.492	-136,650	-.0485	224	1	216.56	-2,352
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	10.4792	171,858	.3563	224	2	280.66	22,399
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	301.602	1,342,431	.3408	224	2	280.66	21,426
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	28.977	80,179	.0333	224	2	280.66	2,095
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	16.676	62,252	.0193	224	2	280.66	1,216
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,500	2.154	5,385	.0024	224	2	280.66	153
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	16,400	115.598	1,895,807	3.9303	224	2	280.66	247,091
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.0387	21,520	.0252	224	1	216.56	1,222
1-4180	Бетон зуурмаг в25	м3	337,500	88.0005	29,700,169	211.2012	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	16.116	4,351,320	38.6784	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	5.585	14,089,556	5.585	224	1	216.56	270,928
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.35	882,879	.35	224	1	216.56	16,977
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.4392	799,465	.8635	224	1	216.56	41,888
					53,874,417					**655,246**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	17.1234	5,137	.0086	224	2	280.66	538

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	129.2955	235,059	129.2955	1	1	960.47	124,184
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.2657	93,846	6.3986	25	1	314.1	50,245
1-0795	Тос	кг	2,349	3306.9257	7,767,968	4.1337	224	2	280.66	259,874
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	376.3308	1,060,500	.3763	224	1	216.56	18,256
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	108.6984	306,312	.1087	224	1	216.56	5,273
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	5.46	15,386	.0055	224	1	216.56	265
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	1562.1205	25,618,776	53.1121	224	2	280.66	3,339,043
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2072.043	5,733,343	2.3828	224	2	280.66	149,805
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.8798	329,262	.8974	56	1	261.49	13,141
1-4529	Шохой	тн	276,000	.3428	94,608	.4182	56	1	261.49	6,124
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	1110.7339	4,146,370	1.2885	224	2	280.66	81,002
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	.7826	434,734	.5087	224	1	216.56	24,676
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	4.5011	2,500,370	2.9257	224	1	216.56	141,925
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2,500	619.74	1,549,350	.7065	224	2	280.66	44,416
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	310,000	639.4733	198,236,723	1534.7359	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	115.77	33,283,875	277.848	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	83.9646	211,819,637	83.9646	224	1	216.56	4,073,073
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	1.6107	4,063,356	1.6107	224	1	216.56	78,134
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	4.1202	10,394,251	4.1202	224	1	216.56	199,871
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,500	66.9427	37,186,670	53.5542	224	1	216.56	2,597,882
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	555,500	9.7416	5,411,459	7.7933	224	1	216.56	378,048
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	16,400	140.0432	2,296,708	5.3216	224	2	280.66	334,560
1-4154	Дүнзэнцэр Iγ зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	1.0016	556,389	.651	224	1	216.56	31,582
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	7.9275	4,403,726	5.1529	224	1	216.56	249,963
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	42.7544	23,750,049	25.6526	224	1	216.56	1,244,394
					581,293,867					**13,446,275**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,000	1.521	15,210	.0015	224	1	216.56	74
1-4271	Ус	м3	1,818	106.5817	193,766	106.5817	1	1	960.47	102,369
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	48.4469	1,065,833	72.6704	25	1	314.1	570,644

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	211,451	74.2039	15,690,493	48.2325	224	2	280.66	3,032,276
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	211,451	199.5732	42,199,953	159.6586	15	2	444.24	1,063,901
1-0094	Хадаас	кг	2,767	2.4304	6,725	.0028	224	2	280.66	176
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	388,713	30.9876	12,045,283	2.479	224	1	216.56	120,255
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	1.6677	624,129	1.7011	56	1	261.49	24,909
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	3.7414	1,400,174	3.8162	56	1	261.49	55,882
1-4529	Шохой	тн	276,000	1.2067	333,045	1.4722	56	1	261.49	21,557
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	21,000	15	315,000	.9	15	1	334.65	4,518
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	545	1242.1294	676,961	.1242	224	1	216.56	6,025
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.7868	4,507,609	1.7868	224	1	216.56	86,677
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0893	225,380	.0893	224	1	216.56	4,334
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	6,272	318.99	2,000,705	.3381	224	2	280.66	21,257
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	34.2213	12,537,442	136.0296	224	1	216.56	6,598,718
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	286,363	101.4	29,037,208	4.563	224	1	216.56	221,349
1-0128	Дюбель	ш	400	620.8955	248,358	.0702	224	2	280.66	4,411
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.1519	84,380	.0987	224	1	216.56	4,790
4-0001	Модон тоосго	ш	1,000	130.862	130,862	.1387	224	1	216.56	6,729
					123,338,515					**11,950,850**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	64,173	4	256,692	.0042	224	1	216.56	206
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,500	50.538	783,339	.1714	224	3	391.34	15,027
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	11,582	4	46,328	.0042	224	1	216.56	206
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	8,284	571.983	4,738,307	.6063	224	2	280.66	38,117
1-5073	Хашлага төмөр	кг	2,818	9.4472	26,622	.0107	224	1	216.56	518
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	7.4796	20,696	.0086	224	2	280.66	541
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.1574	436	.0002	224	2	280.66	11
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	8,284	1288.25	10,671,863	7.4718	224	2	280.66	469,739
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	10,633	644.125	6,848,981	3.7359	224	2	280.66	234,870
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	15.1328	42,644	.0151	224	1	216.56	734
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	3,500	266.686	933,401	.2667	224	1	216.56	12,937

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	4,451	309.18	1,376,160	.1435	224	2	280.66	9,019
3-8057	Баллонтай газ	кг	2,500	386.475	966,187	.5295	224	1	216.56	25,684
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,818	173.8041	489,780	.1964	224	2	280.66	12,347
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	270,000	42.2546	11,408,742	101.411	0	1	960.47	0
1-0689	Ган тор	кг	2,523	669.89	1,690,132	.757	224	2	280.66	47,589
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	94,008	85.03	7,993,500	51.018	224	2	280.66	3,207,391
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	281,384	103.06	28,999,435	3.2979	224	1	216.56	159,980
					77,293,247					**4,234,916**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	96.9551	176,264	96.9551	1	1	960.47	93,122
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	74.8733	1,647,213	112.31	25	1	314.1	881,914
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	2,818	112.32	316,518	.1123	224	1	216.56	5,449
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,215	1584.9008	5,095,456	3.864	224	2	280.66	242,921
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	12,858	413.889	5,321,785	.4677	224	2	280.66	29,403
1-0292	Хулдаасан шал	м2	41,047	1407.2226	57,762,266	5.446	224	2	280.66	342,375
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	6,144	1379.63	8,476,447	1.1106	224	1	216.56	53,875
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	4,451	353.7725	1,574,641	.3998	224	2	280.66	25,132
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	17.8168	49,299	.0205	224	2	280.66	1,288
1-4335	Хөвөө мод	м	3,300	12.4087	40,949	.01	224	1	216.56	485
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	14.9861	5,608,426	15.2858	56	1	261.49	223,837
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.0734	27,464	.0749	56	1	261.49	1,096
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	93,964	22.8585	2,147,876	2.1716	224	1	216.56	105,341
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	6.24	23,294	.0072	224	2	280.66	455
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.076	42,218	.0494	224	1	216.56	2,396
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	77.52	22,287,000	186.048	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.12	7,870,908	3.12	224	1	216.56	151,349
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.156	393,545	.156	224	1	216.56	7,567
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	63,055	2.6352	166,163	.0555	224	1	216.56	2,692
1-0555	Паркетан шал	м2	40,429	11.475	463,923	.1836	224	2	280.66	11,543
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	281,384	51.6803	14,542,021	1.6538	224	1	216.56	80,223

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

134,033,676 **2,262,464**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	.8817	1,603	.8817	1	1	960.47	847
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.2895	94,370	6.4343	25	1	314.1	50,525
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,000	1.288	19,320	.0017	224	2	280.66	104
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	4.44	12,512	.0044	224	1	216.56	215
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	10.064	27,847	.0116	224	2	280.66	728
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.0279	10,441	.0285	56	1	261.49	417
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.5364	200,727	.5471	56	1	261.49	8,011
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	1.0215	271,755	1.2463	56	1	261.49	18,250
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	1.8069	6,745	.0021	224	2	280.66	132
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	.888	493,284	.5772	224	1	216.56	28,000
1-0186	Будгийн цавуу	кг	560	2.4804	1,389	.003	224	2	280.66	189
1-4180	Бетон зуурмаг в15	м3	287,500	7.548	2,170,050	18.1152	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.1184	298,691	.1184	224	1	216.56	5,744
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0059	14,935	.0059	224	1	216.56	287
1-4494	Гадна довжооны чулуун хавтан	м2	93,964	34.146	3,208,495	.8878	224	1	216.56	43,066
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	3,298	163.52	539,289	.1635	224	1	216.56	7,932
1-3825	Ган бүтээц	кг	3,272	184	602,048	.2392	224	1	216.56	11,603
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	555,500	.0454	25,197	.0295	224	1	216.56	1,430
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	3,298	191.9	632,886	.1919	224	1	216.56	9,309
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	93,964	60.632	5,697,225	2.4253	224	1	216.56	117,649

14,328,810 **304,438**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	8,000	1.134	9,072	.0011	224	1	216.56	55
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	13,667	6	82,002	.006	224	1	216.56	291

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	.3004	546	.3004	1	1	960.47	289
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.6031	35,268	2.4047	25	1	314.1	18,883
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	310,227	196.5132	60,963,700	7.5933	224	2	280.66	477,372
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	24.1788	66,903	.0278	224	2	280.66	1,748
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	8.2932	22,947	.0095	224	2	280.66	600
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	93,964	33	3,100,812	5.808	224	1	216.56	281,743
1-0754	Цоож	ш	45,455	16	727,280	.0199	224	2	280.66	1,250
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.4498	168,342	.4588	56	1	261.49	6,719
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	2,500	21.2196	53,049	.024	224	2	280.66	1,507
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	.4284	113,955	.5226	56	1	261.49	7,653
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	185.718	1,331,784	.2247	224	3	391.34	19,699
1-0879	Электрод	кг	3,733	.2268	847	.0003	224	2	280.66	17
1-0060	Боолт	кг	2,500	.8694	2,174	.001	224	2	280.66	62
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1,355,874	1	1,355,874	.11	224	2	280.66	6,915
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	501,136	3.969	1,989,009	.2381	224	1	216.56	11,552
1-4325	Дотор шилэн хаалга	м2	501,136	3.78	1,894,294	.1134	224	2	280.66	7,129
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	290,204	37.8	10,969,711	1.134	224	2	280.66	71,292
1-0073	Даравч төмөр	кг	3,000	.6804	2,041	.0008	224	1	216.56	37
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	13.608	24,494	.0154	224	2	280.66	967
					82,914,104					**915,779**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	2,767	21.3202	58,993	.0245	224	2	280.66	1,541
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	8,661	1066.01	9,232,713	1.13	224	2	280.66	71,039
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	409	5814.6	2,378,171	.657	224	2	280.66	41,307
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	545	5814.6	3,168,957	.657	224	2	280.66	41,307
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	373,341	149.726	55,898,836	14.8229	224	3	391.34	1,299,375
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	8,000	360.558	2,884,464	.4363	224	2	280.66	27,428
1-0861	Шураг	кг	2,500	961.488	2,403,720	1.0865	224	2	280.66	68,305
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	3,298	13701.204	45,186,571	15.4824	224	2	280.66	973,343

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0716	Гадна енгелгеений хенген цагаан метал хавтан	м2	163,636	1225.8972	200,600,914	18.3885	224	1	216.56	892,014
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	1,800	4326.696	7,788,053	4.8892	224	2	280.66	307,371
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1,940	1375.7	2,668,858	.0155	224	2	280.66	977
					332,270,250					**3,724,007**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	98.9567	179,903	98.9567	1	1	960.47	95,045
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	51.1915	1,126,212	76.7872	25	1	314.1	602,971
1-0376	Хар замаска	кг	406	10413.6	4,227,922	10.6219	224	2	280.66	667,774
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	23.0181	63,691	.0265	224	2	280.66	1,664
1-4288	Ханын плита	м2	45,135	22.6485	1,022,240	.6625	224	1	216.56	32,136
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	3,182	47.4976	151,137	.2064	224	2	280.66	12,977
1-0856	Цагаан замаска	кг	336	4151.03	1,394,746	5.1269	224	2	280.66	322,316
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	91.3515	639,460	.1549	224	2	280.66	9,740
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.6514	618,019	1.6844	56	1	261.49	24,666
1-4529	Шохой /цемент/	тн	266,027	29.878	7,948,362	36.4512	56	1	261.49	533,771
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	182.6831	54,805	.1882	224	1	216.56	9,128
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	2407.5974	17,161,354	4.6587	224	2	280.66	292,882
1-5101	Заслалын тор	м2	2,182	1041.36	2,272,248	.1145	224	1	216.56	5,557
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	4,764	7.5495	35,966	.0085	224	2	280.66	536
2-1149	Плитаны цавуу	кг	400	107.85	43,140	.1478	224	2	280.66	9,289
					36,939,205					**2,620,453**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсны щит	ком	2,250,000	2	4,500,000	.565	224	2	280.66	35,520
1-4271	Ус	м3	1,818	3.2131	5,841	3.2131	1	1	960.47	3,086
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.9566	43,046	2.935	25	1	314.1	23,047
	Хог хаягдал	м3	0	26.676	0	34.6788	20	1	323.62	224,455

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	.3665	137,150	.3738	56	1	261.49	5,474
1-0060	Боолт	кг	2,500	10.26	25,650	.0116	224	2	280.66	729
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	2,818	36.5667	103,045	.0366	224	1	216.56	1,774
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	7.9152	1,978,800	18.9965	0	1	960.47	0
					6,793,532					**294,085**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				**1,443,079,623**					**67,562,401**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц.	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	1.134	8,000	9,072
1-5072	Селикон	кг	1.521	10,000	15,210
1-4270	Сагсны щит	ком	2	2,250,000	4,500,000
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	6	13,667	82,002
1-0671	Сийрс	м2	17.1234	300	5,137
1-4271	Ус	м3	450.962	1,818	819,849
4-0005	Ус цуглуулах тосгуур	ш	4	64,173	256,692
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	50.538	15,500	783,339
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4	11,582	46,328
1-4542	Уулын элс	м3	186.6267	22,000	4,105,788
1-0795	Тос	кг	3516.6737	2,349	8,260,667
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	1.288	15,000	19,320
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	407.8008	2,818	1,149,183
1-0525	Төмөр утас ф5мм	кг	172.5264	2,818	486,179
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	9.9	2,818	27,898
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	1572.5997	16,400	25,790,635
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1584.9008	3,215	5,095,456
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	413.889	12,858	5,321,785
1-0292	Хулдаасан шал	м2	1407.2226	41,047	57,762,266
1-4335	Хулдаасан шалны хөвөө мод	м	1379.63	6,144	8,476,447
1-4412	Хуванцар рамтай вакум цонх /3-н давхар шилтэй/	м2	196.5132	310,227	60,963,700
1-4140	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-240мм	м3	74.2039	211,451	15,690,493
1-4138	Хийжсэн сийрмэг гулдмай б-360мм	м3	199.5732	211,451	42,199,953
	Хог хаягдал	м3	26.676	0	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	655.3745	4,451	2,917,072
1-0440	Хар цаас чулуугүй /унифлекс эпп/	м2	571.983	8,284	4,738,307
1-0094	Хар цаасны хадаас	кг	21.3202	2,767	58,993
1-0376	Хар замаска	кг	10413.6	406	4,227,922
1-4333	Хаях шороо /асгаас хөрс/	м3	1088.8	0	0
1-5073	Хашлага төмөр	кг	9.4472	2,818	26,622
1-0094	Хадаас	кг	2.4304	2,767	6,725
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	54.6765	2,767	151,290
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2137.3513	2,767	5,914,051
1-0440	Ханын ус чийг тусгаарлагч	м2	1066.01	8,661	9,232,713
1-4288	Ханын плита	м2	22.6485	45,135	1,022,240
1-4335	Хөвөө мод	м	12.4087	3,300	40,949
1-0094	Хөөсний хадаас 150мм	ш	5814.6	409	2,378,171
1-0094	Хөөсний хадаас 200мм	ш	5814.6	545	3,168,957
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	30.9876	388,713	12,045,283
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	47.4976	3,182	151,137
1-0011	Чулуун хөвөн хавтан б-100мм,50мм /фасадны rockwool хавтан/	м3	149.726	373,341	55,898,836
1-0109	Чулуугүй хар цаас /унифлекс-эпп/	м2	1288.25	8,284	10,671,863
1-0109	Чулуутай хар цаас /унифлекс-экп/	м2	644.125	10,633	6,848,981
1-4255	Цонхны чулуун тавцан	м2	33	93,964	3,100,812
1-0754	Цоож	ш	16	45,455	727,280
1-0186	Цавуу /силикон/	кг	360.558	8,000	2,884,464
1-0135	Цагаан замаска	кг	4151.03	336	1,394,746
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	91.3515	7,000	639,460
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	15.1328	2,818	42,644
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	266.686	3,500	933,401

120

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4029	Цемент м-300	тн	16.6817	374,242	6,242,996
1-4028	Цемент м-400	тн	7.6986	374,242	2,881,138
1-0861	Шураг	кг	961.488	2,500	2,403,720
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	21.2196	2,500	53,049
1-4529	Шохой	тн	1.5495	276,000	427,653
1-4529	Шохой /цемент/	тн	31.3279	266,027	8,334,072
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	309.18	4,451	1,376,160
1-4495	Шалны чулуун хавтан	м2	22.8585	93,964	2,147,876
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	185.718	7,171	1,331,784
1-0879	Электрод	кг	.2268	3,733	847
1-0879	Электрод э-42	кг	1135.4568	3,733	4,238,660
1-0060	Эрэг боолт	кг	2.154	2,500	5,385
1-2696	Ялуу я15-12-14	ш	15	21,000	315,000
3-8057	Баллонтай газ	кг	386.475	2,500	966,187
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	115.598	16,400	1,895,807
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	1.6706	555,500	928,018
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	4.6159	555,500	2,564,108
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	619.74	2,500	1,549,350
1-4547	Боолт	кг	11.1294	2,500	27,824
1-0186	Будгийн цавуу	кг	2.4804	560	1,389
1-5070	Бэхэлгээ сэрээ	ш	1242.1294	545	676,961
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	173.8041	2,818	489,780
1-3825	Бэхэлгээ төмөр /квадрат төмөр/	кг	13701.204	3,298	45,186,571
1-0525	Бэхэлгээний боодлын утас	кг	36.5667	2,818	103,045
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	639.4733	310,000	198,236,723
1-4179	Бетон зуурмаг в25	м3	88.0005	337,500	29,700,169
1-4178	Бетон зуурмаг в15	м3	200.838	287,500	57,740,925
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	58.3706	270,000	15,760,062
1-4179	Бетон зуурмаг м-100	м3	7.9152	250,000	1,978,800
1-4333	Ачиж ирэх шороо	м3	1708.09	0	0
1-0733	Арматур	тн	94.5748	2,522,727	238,586,401
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	1.6107	2,522,727	4,063,356
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	4.7215	2,522,727	11,910,990
	Гадна төмөр хаалга /1000*2100/	ш	1	1,355,874	1,355,874
1-0778	Гадна шилэн хаалга	м2	3.969	501,136	1,989,009
1-4494	Гадна довжооны чулуун хавтан	м2	34.146	93,964	3,208,495
1-3825	Гадна довжооны никель төмөр хайс	кг	163.52	3,298	539,289
1-0716	Гадна өнгөлгөөний хөнгөн цагаан метал хавтан	м2	1225.8972	163,636	200,600,914
1-0689	Ган тор	кг	669.89	2,523	1,690,132
1-3825	Ган бүтээц	кг	184	3,272	602,048
1-0440	Геотекстиль /хамгаалалт/	м2	318.99	6,272	2,000,705
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	66.9427	555,500	37,186,670
1-4048	Гуалин 3-р зэрэг голч 240	м3	9.7416	555,500	5,411,459
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	182.6831	300	54,805
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	34.2213	366,364	12,537,442
1-4325	Дотор шилэн хаалга	м2	3.78	501,136	1,894,294
1-0778	Дотор шилэн хана	м2	101.4	286,363	29,037,208
1-0212	Дотор эмульс	кг	2407.5974	7,128	17,161,354
1-4325	Дотор модон хаалга	м2	37.8	290,204	10,969,711
1-0073	Даравч төмөр	кг	.6804	3,000	2,041
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	140.0432	16,400	2,296,708

121

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0128	Дюбель	ш	620.8955	400	248,358
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	.1519	555,500	84,380
1-4154	Дүнзэнцэр Iу зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	1.0016	555,500	556,389
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	7.9275	555,500	4,403,726
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	.0454	555,500	25,197
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	44.1935	555,500	24,549,514
1-5101	Заслалын тор	м2	1041.36	2,182	2,272,248
1-5136	Зөөлөвч хаймар	у/м	4340.304	1,800	7,812,547
1-4288	Керамик хавтан шал	м2	2.6352	63,055	166,163
1-4286	Керамзит хайрга 10-20мм	м3	85.03	94,008	7,993,500
	Кронштейн төмөр /2 нүхтэй/	ш	1375.7	1,940	2,668,858
1-3825	Никель бариултай төмөр хайс	кг	191.9	3,298	632,886
4-0001	Модон тоосго	ш	130.862	1,000	130,862
1-0555	Паркетан шал	м2	11.475	40,429	463,923
2-1159	Плитаны чигжээс	кг	7.5495	4,764	35,966
2-1149	Плитаны цавуу	кг	107.85	400	43,140
1-4476	Өнгөлгөөний гантиг чулуун хавтан	м2	60.632	93,964	5,697,225
1-5050	Xps хөөсөн полистрол хавтан б-200мм	м3	103.06	281,384	28,999,435
1-5050	Хөөсөнцөр хавтан б-100мм /xps/	м3	51.6803	281,384	14,542,021

1,443,079,623

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8031	Хийн индүү 25тн	315.99	14,000	4,423,912
1017	Бульдозер	16.08	90,105	1,448,988
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	87.26	54,107	4,721,532
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	6.17	115,033	709,391

11,303,824

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	5.83	59,489	346,724
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.67	7,627	5,114
7021	Бетон зуурмагийн насос	27.54	58,485	1,610,665
7004	Авто бетон зуурагч	2.31	17,364	40,128
2028	Автокран 5тн	.73	59,489	43,190
	Автомашин	.75	13,800	10,308
3027	Гагнуурын аппарат	5.96	19,064	113,621
9023	Гүний доргиур	22.99	12,800	294,264

2,464,015

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	269.07	59,489	16,006,539
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	44.39	7,627	338,529
2001	Цамхагт кран 5 тн	191.96	43,200	8,292,534
7004	Бетон зуурмагын насос	146.48	58,485	8,567,117
7001	Бетон зуурмагийн насос	184.04	58,485	10,763,325
2028	Автокран 5тн	37.37	59,489	2,222,953
	Автомашин	22.82	13,800	314,914
3027	Гагнуурын аппарат	470.95	19,064	8,978,170
9022	Гадаргуугийн доргиур	93.1	9,115	848,612
9023	Гүний доргиур	370.33	12,800	4,740,161

61,072,854

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	47.8	8,250	394,390
2001	Цамхагт кран 5-8тн	17.67	54,000	954,250
	Шурупдэгч машин	3.85	10,000	38,532
2028	Автокран 5тн	44.91	59,489	2,671,387
	Автомашин	22.95	13,800	316,651

4,375,210

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	6.06	59,489	360,499
2028	5 тн-ын кран	.67	59,489	39,765
2028	Автокран 5тн	14.88	59,489	884,990
13200	Автомашин	4.5	13,800	62,135

1,347,390

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	36.48	35,760	1,304,525
2028	Автокран 5тн	47.85	59,489	2,846,253
	Автомашин	143.43	13,800	1,979,275

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

9021	Доргиур	83.45	9,115	760,672

6,890,725

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	3	59,489	178,355
	Автомашин	1.3	13,800	17,874
3027	Гагнуурын аппарат	3.83	19,064	73,102
9023	Гүний доргиур	12.88	12,800	164,813

434,144

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	6.25	8,250	51,534
2001	Цамхагт кран 5 тн	20.77	43,200	897,210
	Шурупдэгч машин	.14	10,000	1,436
2028	Автокран 5тн	8.56	59,489	509,186
	Автомашин	1.84	13,800	25,369

1,484,735

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	367.77	8,250	3,034,096
	Авто машин	.12	3,450	401
2028	Автокран 5тн	103.16	59,489	6,137,159
	Автомашин	1.66	13,800	22,899

9,194,555

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	37.25	59,489	2,216,017
	Автомашин	1.4	13,800	19,356

2,235,373

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.06	59,489	3,569
9003	Цахилгаан өрөм	3.51	8,250	28,956
2028	Автокран 5тн	2.55	59,489	151,508
	Автомашин	.00	13,800	28
9021	Доргиур	4.66	9,115	42,439

226,501

НИЙТ ДҮН: 101,029,325

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	6.06	59,489	360,499
2028	5 тн-ын кран	275.62	59,489	16,396,598
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	45.06	7,627	343,643
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	36.48	35,760	1,304,525
8031	Хийн индүү 25тн	315.99	14,000	4,423,912
9003	Цахилгаан өрөм	425.33	8,250	3,508,975
2001	Цамхагт кран 5 тн	212.73	43,200	9,189,744
2001	Цамхагт кран 5-8тн	17.67	54,000	954,250
	Шурупдэгч машин	4	10,000	39,968
1017	Бульдозер	16.08	90,105	1,448,988
7004	Бетон зуурмагын насос	146.48	58,485	8,567,117
7021	Бетон зуурмагийн насос	211.58	58,485	12,373,990
7004	Авто бетон зуурагч	2.31	17,364	40,128
	Авто машин	.12	3,450	401
2028	Автокран 5тн	300.24	59,489	17,860,999
13200	Автомашин	200.64	13,800	2,768,810
3027	Гагнуурын аппарат	480.74	19,064	9,164,893
9022	Гадаргуугийн доргиур	93.1	9,115	848,612
9023	Гүний доргиур	406.19	12,800	5,199,238
9021	Доргиур	88.11	9,115	803,112
1001	Өндөр бүтээмжтэй экскаватор 0.65м3	87.26	54,107	4,721,532
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	6.17	115,033	709,391
				101,029,325

125

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**294,832,764**
2	**Материал**	**839,778,859**
3	**Тээвэр**	**75,953,044**
4	**Машин ашиглалт**	**92,265,027**
	Шууд зардлын дүн	**1,302,829,693**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**108,904,987**
6	**Ашиг / 15%/**	**211,760,202**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**1,623,494,882**
7	**НӨАТ 10%**	**162,349,488**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**2,922,291**
	Дүн	**1,788,766,661**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**32,469,898**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**16,234,949**
	Дүн	**1,837,471,508**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**32,469,898**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**1,869,941,406**

Төсөв зохиосон: ...../ /

Шалгасан...../ /

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	122,888,102	31,953,101	0	15,558,265	47,545,053	11,802,800	16,028,883
2	Суурын ажил	74,672,453	13,586,417	43,825,953	1,964,456	537,208	5,018,535	9,739,885
3	Төмөр бетон каркас цутгалтын ажил	332,973,934	70,873,182	163,641,544	24,512,033	4,336,738	26,179,054	43,431,383
4	Шалны ажил	199,227,773	25,313,315	130,167,447	5,899,824	2,510,752	9,350,203	25,986,231
5	Хана, хамар ханын ажил	150,950,035	27,559,624	75,546,032	3,420,760	14,554,542	10,179,942	19,689,135
6	Гадна заслын ажил	326,634,506	46,785,110	211,815,831	5,722,824	2,424,810	17,281,430	42,604,501
7	Шат, довжооны ажил	40,579,470	7,530,298	15,202,703	9,503,044	268,919	2,781,533	5,292,974
8	Бусад ажил	8,191,403	2,963,705	2,720,874	232,721	110,928	1,094,730	1,068,444
9	Хаалга, цонхны ажил	45,844,844	3,095,368	34,825,854	428,465	372,032	1,143,363	5,979,762
10	Дотор заслын ажил	70,565,142	35,791,754	10,659,215	866,886	822,421	13,220,717	9,204,149
11	Метал каркас, дээврийн ажил	250,967,220	29,380,890	151,373,408	24,155,747	2,469,641	10,852,680	32,734,855
	НИЙТ ДҮН:	1,623,494,882	294,832,764	839,778,859	92,265,027	75,953,044	108,904,987	211,760,202

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1156	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-280-01	Асгаас хөрсийг механизмаар ухаж, автосамосвалд ачиж, хаях	м3	2140.56	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
01-210-09	3-р зэргийн хөрсөнд суурийн нүхийг механизмаар шороог ухаж овоолох	м3	447.99	2.0 / 2	.01 /	2.55 /	5212 / 5212	13309 /	13,309
01-060-06	Суурийн нүхийг гараар засч ухах	м3	31.36	3.0 / 2	3.38 /	106.04 /	6150 / 5212	652170 /	652,170
01-400-06	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог механизмаар түрж булах	м3	2723.95	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог гараар эргүүлж булах	м3	480.7	1.4 / 2	2.19 /	1053.6 /	4648 / 5212	4897125 /	4,897,125
01-190-07	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	3204.64	3.0 / 2	.54 /	1734.99 /	6150 / 5212	10670201 /	10,670,201
01-280-03	Суурийн хажуугаар, довжоо, шалан доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	2756.65	2.0 / 2	.01 /	17.64 /	5212 / 5212	91953 /	91,953

Нийт Хүн/цаг: 2914.830299 / 0

Үндсэн цалин:	16,324,758
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,775,209
Нэмэгдэл цалин:	22,364,918
Нийт цалин:	25,140,127
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,393,917
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,419,057
Ажиллах хүчний зардал:	**31,953,101**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	15.3	2.4 / 2	.76 / 1.49	11.66 / 22.74	5587 / 5212	65154 / 118499	183,653
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах B25	м3	52	2.8 / 2	9.74 / .51	506.3 / 26.52	5962 / 5212	3018580 / 138222	3,156,802
06-050-13	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.374	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-6.45 / -.91	5680 / 5212	-36635 / -4768	-41,402

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах B25	м3	12.5	3.1 / 2	5.33 / .36	66.63 / 4.5	6227 / 5212	414913 / 23454	438,367
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.263	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.54 / .64	5680 / 5212	25762 / 3353	29,115
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1050.17	2.9 / 2	.49 / .01	517 / 8.4	6056 / 5212	3130944 / 43788	3,174,732

Нийт Хүн/цаг: 1099.6805727 / 61.885654 *Үндсэн цалин:* 6,941,265

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,180,015

Нэмэгдэл цалин: 9,509,534

Нийт цалин: 10,689,549

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,443,089

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,453,779

Ажиллах хүчний зардал: **13,586,417**

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАС ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	45.4	3.0 / 2	28.09 / 2.55	1275.48 / 115.77	6150 / 5212	7844210 / 603393	8,447,603
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	4.579	2.5 / 2	17.25 / 2.45	78.97 / 11.2	5680 / 5212	448528 / 58376	506,904
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	43.8	3.1 / 2	27.08 / 1.32	1186.24 / 57.82	6227 / 5212	7386742 / 301337	7,688,079
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.051	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.88 / .12	5680 / 5212	4996 / 650	5,646
06-090-10	Төмөр бетон зоорийн хана цутгах B15	м3	102.6	2.9 / 2	28.82 / 2.49	2956.87 / 255.47	6056 / 5212	17906807 / 1331530	19,238,338
06-050-13	Төмөр бетон зоорийн хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-4.039	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-69.65 / -9.88	5680 / 5212	-395633 / -51491	-447,125
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	7.2	3.0 / 2	15.16 / 1.99	109.14 / 14.31	6150 / 5212	671227 / 74565	745,792
06-050-13	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.214	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.69 / .52	5680 / 5212	20962 / 2728	23,690

Нийт Хүн/цаг: 5541.6209265 / 445.33543 *Үндсэн цалин:* 36,208,927

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 6,155,518

Нэмэгдэл цалин: 49,606,230

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	55,761,748
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	7,527,836
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,583,598
Ажиллах хүчний зардал:	**70,873,182**

МЕТАЛ КАРКАС, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-140-04	Метал дамнуруу угсрах	тн	9.321	3.8 / 2	11.9 / .03	110.95 / .31	6767 / 5212	750828 / 1603	752,432
09-010-07	Холбогч, татуурга метал хийц угсрах	тн	1.534	3.6 / 2	19.58 / 3	30.04 / 4.6	6613 / 5212	198629 / 23986	222,615
09-140-04	Прогон дамнуруу угсрах	тн	2.276	3.8 / 2	11.9 / .03	27.09 / .08	6767 / 5212	183337 / 391	183,729
09-180-04	Метал дам нуруу, холбоосны төмөр хийц будах	тн	10.855	4.0 / 2	4.56 / .01	49.53 / .15	6921 / 5212	342799 / 781	343,580
12-140-04	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б-200мм	м2	696.8	3.4 / 2	2.89 / .07	2013.75 / 47.38	6459 / 5212	13006824 / 246957	13,253,781
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	722.22	3.9 / 2	.05 /	36.69 / .65	6844 / 5212	251098 / 3388	254,486

Нийт Хүн/цаг: 2268.0544446 / 53.166898	*Үндсэн цалин:*	15,010,622
	Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,551,806
	Нэмэгдэл цалин:	20,564,552
	Нийт цалин:	23,116,358
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,120,708
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,143,825
	Ажиллах хүчний зардал:	**29,380,890**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх б-150мм	м2	27.51	3.4 / 2	2.69 / .09	74 / 2.37	6459 / 5212	477978 / 12331	490,309
08-330-06	Цоколийн хана хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	354.7	3.0 / 2	.51 / .01	180.19 / 2.13	6150 / 5212	1108154 / 11092	1,119,246
10-050-08	Цоколийн ханын дулаалгын гадна талаар геотекстилиар бүрэх	м2	354.7	3.0 / 2	.14 / .00	51.15 / .57	6150 / 5212	314559 / 2958	317,517

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-050-10	Цоколийн хана 1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор арматурлаж өрөх	м2	354.7	3.0 / 2	2.46 / .52	873.52 / 184.41	6150 / 5212	5372146 / 961137	6,333,283
08-160-04	360мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	126.01	3.5 / 2	2.16 / 1.44	272.43 / 181.58	6536 / 5212	1780626 / 946397	2,727,023
08-160-04	360мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	47.61	3.5 / 2	2.16 / 1.44	102.93 / 68.61	6536 / 5212	672769 / 357575	1,030,343
08-180-04	240 мм-ийн өргөн дотор ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар хамар хана өрөх	м2	52.06	3.0 / 2	.86 / .29	44.78 / 15.31	6150 / 5212	275377 / 79773	355,150
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	78.11	3.0 / 2	2.2 / .52	171.93 / 40.37	6150 / 5212	1057357 / 210394	1,267,751
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.037	2.3 / 2	71.07 / 4.24	73.7 / 4.4	5493 / 5212	404832 / 22917	427,748
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	6150 / 5212	7221 / 625	7,847
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	1	3.0 / 2	.59 / .06	.59 / .06	6150 / 5212	3611 / 313	3,923

Нийт Хүн/цаг: 1846.388987 / 499.906298 *Үндсэн цалин:*	14,080,141
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,393,624
Нэмэгдэл цалин:	19,289,794
Нийт цалин:	21,683,418
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,927,261
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,948,945
Ажиллах хүчний зардал:	**27,559,624**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б-100мм	м2	566.67	3.0 / 2	.47 / .01	265.77 / 7.93	6150 / 5212	1634475 / 41349	1,675,823
06-050-13	Цутгамал бетон шал арматурчилах	тн	3.492	2.5 / 2	17.25 / 2.45	60.22 / 8.54	5680 / 5212	342053 / 44518	386,571
11-010-14	Цутгамал бетон шал хийх В15 б-150мм	м3	85	2.2 / 2	4.25 / 3.69	361.58 / 313.65	5399 / 5212	1952179 / 1634744	3,586,922
11-030-05	Уур, ус тусгаарлагч пергамин 1 үе хийх	м2	619.58	3.2 / 2	.24 / .02	150.62 / 10.53	6304 / 5212	949508 / 54897	1,004,405
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	615.23	2.6 / 2	.21 / .12	130.55 / 73.83	5774 / 5212	753806 / 384789	1,138,596
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1694.45	2.0 / 2	/ .02	/ 37.28	5212 / 5212	/ 194292	194,292
11-420-04	Тайзны хөндий шал хийх	м2	31.58	3.5 / 2	2.45 / .17	77.37 / 5.43	6536 / 5212	505697 / 28310	534,007
11-230-04	Хулдаасан шал хийх	м2	343.24	2.9 / 2	.78 / .01	269.41 / 4.46	6056 / 5212	1631541 / 23257	1,654,798